

大方县瓢井镇管网延伸改造项目

采 购 需 求 公 示

采 购 人：大方县瓢井镇人民政府

代理机构：贵州兴华工程管理咨询有限公司

一、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：供应商须提供法人或其他组织的营业执照(印有统一社会信用代码的营业执照副本)等有效的证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人是法人的，应提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告，包括“资产负债表、利润表、现金流量表”，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人自行承诺或提供相关证明材料；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供 2025 年 1 月至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

（5）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：投标人须承诺在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（所属行业：建筑业）；

3. 本项目的特定资格要求：（1）投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）拟派的项目经理具备市政公用工程或水利水电工程贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

4. 本项目不接受联合体投标

二、技术要求及商务要求

1. 标的物：大方县瓢井镇管网延伸改造项目。

2. 招投标代理服务费：招标代理费用由中标（成交）人承担，收费金额根据采购人与代理机构签订的代理委托协议为：¥4750.00 元（大写肆仟柒佰伍拾元整），由中标（成交）单位在领取中标通知书时向代理机构交纳。

3. 建设内容：1、新建蓄水池 1 座，矩形钢筋混凝土结构，有效容积 100m³；Dg150 镀锌出水管（壁厚 4.5mm）长 10m；Dg150 镀锌放空管（壁厚 4.5mm）长 10m；Dg150 镀锌溢流管（壁厚 4.5mm）长 4m；Dg200 镀锌通风管（壁厚 6.0mm）长 10m；150 闸阀 2 个。2、新建输水管网总长 8081m，其中新建 DN90PE100 级（1.6Mpa）输水管长 6279m，新建 Dg80 热镀锌输水钢管长 1802m；新安装排气阀 7 个，DN100 钢闸阀 5 个，浮球阀 2 个；3、新建闸阀井 10 座，其中 I 型闸阀井 3 座，II 闸阀井 7 座。4、新建项目标识牌 1 座。具体详见《附件：招标工程量清单》

4. 磋商内容(招标范围)：采购文件及招标工程量清单所示全部内容。

5. 本项目最高限价为：玖拾伍万伍仟捌佰伍拾壹元伍角柒分（¥955851.57 元）注：高于最高投标限价的投标报价按无效投标处理。

6. 工期：90 日历天

7. 服务地点：采购人指定地点

8. 质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

9. 付款方式：按进度付款，具体支付比例及支付办法由甲乙双方在签订合同时具体约定。

10. 质保期：一年

11. 投标有效期：90 日历天，从提交响应文件的截止之日起算。

12. 磋商报价：（1）投标供应商填报已标价的工程量清单，所有报价均应以人民币为货币单位。（2）响应文件中的报价函中所填报的总报价（基础报价）应与已标价的工程量清单的工程总造价一致。（3）投标供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。（4）投标供应商不得以低于成本的报价竞标。投标人报价异常低于其他供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评审小组可要求供应商在 2 小时内提供证明其报价合理性的相关材料，并结合采购项目采购需求、实际情况、供应商提供的相关证明材料、与其他供应商比较情

况等进行审查后，可以否决其投标。

13. 项目验收：

（1）验收标准、规范：按国家现行有关施工质量验收规范标准及本采购文件要求进行验收；

（2）完工验收方式：由成交供应商提交验收申请，由采购单位组织相关专家和相关部門进行验收。

14. 供应商必须保证在磋商过程中随时处于在线状态。在磋商小组发出响应或报价通知后 20 分钟内，供应商未按时在交易系统中通过有效磋商途径进行响应或报价的，将视作无补充响应内容或按其上一轮报价作为其本轮最终报价（第一轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为其基础报价，第二轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为第一轮报价，以此类推）。请各供应商在参加报价前，认真阅读并熟悉毕节市公共资源交易中心综合及业务系统操作流程。

注：敬告：

1. 按有关规程、规范、规定，确保合格。所施工工程项目达到设计要求及国家或行业规程、规范要求。

2. 实现采购项目功能所需采购范围外的内容，供应商必须准备充分，若需增加，根据与采购人协商情况执行。供应商所提供的服务必须满足或优于本《磋商文件》的要求。

3. 响应文件的制作、上传、签到、解密必须完全符合公共资源交易中心网上交易系统要求，否则可能导致投标被拒绝。如有不明请及时详询网上投标技术支持方。

三、评分办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 大方县瓢井镇管网延伸改造项目

第 1 页、共 3 页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	第一部分建筑工程		1		
1	水池工程	座	1		
1.1	新建100m3蓄水池	座	1		
1.1.1	土方开挖 (人工挖方)	m ³	162.14		
1.1.2	石方开挖 (非爆破石方开挖 风镐开挖石方 岩石级别 V~Ⅷ)	m ³	97		
1.1.3	土方回填 (夯填)	m ³	85		
1.1.4	碎石垫层	m ³	4		
1.1.5	C15混凝土垫层	m ³	5		
1.1.6	C25混凝土底板	m ³	14		
1.1.7	C25混凝土边墙	m ³	29		
1.1.8	C25混凝土顶板	m ³	8		
1.1.9	C15混凝土检修孔盖板	m ³	1		
1.1.10	钢筋制安	t	6.67		
1.1.11	模板制、安	m ²	257		
2	管网工程	m	8081		
2.1	人工沟槽开挖土方 (Ⅲ类土)	m ³	3934.13		
2.2	人工沟槽石方开挖 (岩石级别 V~Ⅷ)	m ³	694.26		
2.3	沟槽回填 (人工回填、夯填)	m ³	4577.01		
2.4	路面切割	m	80		
2.5	路面基层碎石	m ³	8		
2.6	C20混凝土包管	m ³	10.91		
2.7	C20混凝土恢复	m ²	80		
2.8	模板制、安	m ²	258.43		
3	其他工程		1		
3.1	I型闸阀井 (B*L*H=1.2*1.2*1.1m)	座	3		
3.1.1	人工挖基坑土方 (Ⅲ类土)	m ³	12		
3.1.2	人工挖基坑石方 (岩石级别 V~Ⅷ)	m ³	6		
3.1.3	土方回填 (人工夯填)	m ³	6		
3.1.4	碎石垫层	m ³	0.84		

工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：大方县瓢井镇管网延伸改造项目

第 2 页、共 3 页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
3.1.5	M7.5浆砌砖	m ³	3		
3.1.6	M10砂浆抹面	m ²	15		
3.1.7	C15混凝土底板	m ³	3		
3.1.8	C25混凝土顶板	m ³	0.84		
3.1.9	模板制、安	m ²	12		
3.1.10	钢筋制安	t	0.03		
3.1.11	Φ700铸铁井盖	个	3		
3.2	II型闸阀井（B*L*H=0.5*0.5*0.5m）	座	7		
3.2.1	人工挖基坑土方（III类土）	m ³	3.41		
3.2.2	人工挖基坑石方（岩石级别 V~VIII）	m ³	0.18		
3.2.3	C15混凝土底板	m ³	10.84		
3.2.4	C25混凝土顶板	m ³	0.34		
3.2.5	平面钢模板	m ²	19.11		
3.2.6	钢筋制安	t	0.02		
3.3	项目标识牌	座	1		
3.3.1	项目标识牌	块	1		
二	第三部分金属结构及安装工程		1		
1	水池工程	座	1		
1.1	安装Φ150镀锌出水管（壁厚4.5mm）	m	10		
1.2	安装Φ150镀锌放空管（壁厚4.5mm）	m	10		
1.3	安装Φ150镀锌通风管（壁厚4.5mm）	m	4		
1.4	安装Φ200镀锌通风管（壁厚6.0mm）	m	10		
2	管网工程	m	1		
2.1	新建节点176-沙坡高位水池（节点35）DN90PE100(1.6M)输水管	m	6279		
2.2	新建沙坡高位水池（K35）~石丫口水厂（K45）Dg80热镀锌输水钢管，壁厚4.0mm	m	1802		
2.3	排气阀（1.6MPa）	个	7		

工程量清单计价表

合同编号:

工程名称：大方县瓢井镇管网延伸改造项目

第 3 页、共 3 页

[illegible]