

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

织金县中寨中学室外附
属工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县中寨中学室外附属工程项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图 3. 土石比暂按9:1	m3	2754			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 土石比暂按9:1	m3	306			
3	010103001002	回填方（场平回填土）	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原开挖土方 3. 场内土方转运, 推土机推土方 运距暂按80m 4. 填方来源、运距:利用回填, 运距投标人自行考虑	m3	2754			
4	010103001003	回填方（场平回填石）	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原开挖石方 3. 场内石方转运, 推土机推运石渣 运距暂按80m 4. 填方来源、运距:利用回填, 运距投标人自行考虑	m3	306			
5	010101003002	挖沟槽、基坑土方（围网）	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:2米以内, 人工开挖 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	2.43			
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:2米以内, 机械开挖 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	332.03			
7	010103001001	回填方（沟槽回填）	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原开挖土石方 3. 填方来源、运距:利用回填	m3	120.36			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂定1km 3. 弃土费: 暂定8元/m3	m3	214.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县中寨中学室外附属工程项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011602001001	混凝土构件拆除（教学楼前方）	1. 构件名称:混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚10cm 3. 含两边锯缝, 缝深10cm	m3	8.91			
10	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:暂定1km 3. 弃土费: 暂定8元/m3	m3	8.91			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙拆除 2. 砌体材质:M7.5水泥砂浆砖砌体 3. 拆除高度:2.1米	m3	57.2			
12	010103002003	垃圾外运	1. 废弃料品种:所有拆除的建筑垃圾等弃置 2. 运距:暂定1KM 3. 弃土、弃渣费暂定8元/m3	m3	57.2			
13	010401014001	排水沟	1. 沟净宽:300mm 2. 砖品种:水泥标砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 垫层材料种类、厚度:100厚C15预拌混凝土垫层 5. 盖板:C20细石混凝土预制盖板600mm*400mm*50mm 6. 未尽事宜详设计图	m	354			
14	011201001001	排水沟内侧抹灰	1. 墙体类型:排水沟内侧抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 1: 2.5水泥砂浆抹灰	m2	212.4			
15	011101003001	场地硬化	1. 素土夯实 2. 100mm厚级配碎石垫层 3. 80mm厚C20预拌混凝土 4. 40mm厚粗粒式透水混凝土铺设 5. 40mm厚细粒式彩色透水混凝土铺设(面层颜色由甲方选择确定)	m2	4902.47			
16	010404001001	垫层	排污管砂垫层 1. 垫层材料种类、配合	m3	8.09			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县中寨中学室外附属工程项目

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比、厚度：100mm厚砂垫层					
17	030413004001	管道包封	1. 名称:砂管道包封 2. 500mm砂石回填 3. 满足设计图纸及现行施工规范要求	m3	56.6			
18	010404001002	混凝土垫层	排污管混凝土垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：C20预拌混凝土，8cm厚	m3	11.64			
19	011101003002	透水混凝土面层	排污管面层 1. 40mm厚粗粒式透水混凝土铺设 2. 40mm厚细粒式彩色透水混凝土铺设	m2	145.53			
20	031001006001	塑料排水管	1. 名称:雨污管网 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4. 其他:满足设计图纸、方案、功能及相关规范要求	m	161.7			
21	010401011001	砖检查井	砖砌检查井，直径1米，井深详图 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥标砖 2. 垫层材料种类、厚度:C15预拌混凝土垫层100mm厚 3. 井盖安装:铸铁井盖板	座	7			
22	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.43			
23	010607004001	金属网栏	1. 镀锌钢丝围网,高4米,丝径4mm,网孔50*50 2. 立杆: φ70mm钢管,壁厚1.5mm 3. 横杆: φ50mm钢管,壁厚1.5mm 4. 膨胀螺丝固定	m2	454			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：织金县中寨中学室外附属工程项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	137433.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		137433.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

