黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目—黄平县农村供水工程项目采购需求公示

一、资格条件

一般资格要求：

一般资格要求：应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的 2023 或 2024 年度财务报告或银行出具的资信证明或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年以来任意 3 个月依法缴纳税收凭证和社会保障资金的证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6. 法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

特殊资格要求：

1、本次招标要求投标人须具备：水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求。本项目整体专门面向中小企业采购，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：其他未列明行业）的政策划分标准的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

具体要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

3、本项目 不接受 联合体投标。

二、工程量清单

1、建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量
	第一部分 建筑工程		
一	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇南门村一组、二组（含安置点）、六组农村供水项目		
1	泵站工程		
(1)	一般土方开挖	m ³	48.00
(2)	一般石方开挖	m ³	5.76
(3)	土（石）方回填	m ³	8.52
(4)	M7.5 浆砌石基础	m ³	6.00
(5)	泵房（含圈梁、主体、内外墙粉刷等）	m ²	28.00
(6)	铝合金窗含防盗（L=1.0m、H=1.0m）	扇	3.00
(7)	防盗门（L=1.0m、H=2.0m）	扇	1.00
2	管道工程		6900.00
2.1	输水管（dn110PE100 级 1.6Mpa）	m	100.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	34.20
(2)	沟槽石方开挖	m ³	1.80
(3)	土（石）方回填	m ³	30.60
2.2	供水管（dn50-75PE100 级 1.6Mpa）	m	2090.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	357.39
(2)	沟槽石方开挖	m ³	18.81
(3)	土（石）方回填	m ³	319.77
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复（20cm）	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井（1.1×0.8m）	座	1.00

2.3	配水管 (dn25-40PE100 级 1.6Mpa)		4710.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	805.41
(2)	沟槽石方开挖	m ³	42.39
(3)	土(石)方回填	m ³	720.63
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	普通平面钢模板	m ²	31.00
3	输电工程		
(1)	输电线路(含 JKLYJ-380V-3X70mm ² -50m 及线路设备)	km	0.10
二	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇晒金石村台头大寨组、青冈林组农村供水项目		
1	泵站工程		
(1)	泵房 (含圈梁、主体、内外墙粉刷、基础等)	m ²	9.00
(2)	铝合金窗含防盗 (L=1.0m、H=1.0m)	扇	3.00
(3)	防盗门 (L=1.0m、H=2.0m)	扇	1.00
2	管道工程		8940.00
2.1	输水管 (dn110PE100 级 1.6Mpa)	m	450.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	134.66
(2)	沟槽石方开挖	m ³	65.00
(3)	土(石)方回填	m ³	169.71
2.2	上水管 (DN65 热镀锌钢管)	m	600.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	102.60
(2)	沟槽石方开挖	m ³	5.40
(3)	土(石)方回填	m ³	91.80
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00

2.3	供水管（dn50-75PE100 级 1.6Mpa）	m	1440.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	246.24
(2)	沟槽石方开挖	m ³	105.00
(3)	土（石）方回填	m ³	298.55
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复（20cm）	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井（1.1×0.8m）	座	1.00
2.4	配水管（dn25-40PE100 级 1.6Mpa）		6450.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	1102.95
(2)	沟槽石方开挖	m ³	78.00
(3)	土（石）方回填	m ³	1003.81
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复（20cm）	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	普通平面钢模板	m ²	31.00
3	输电工程		
(1)	输电线路(含 JKLYJ-380V-3X70mm ² -50m 及线路设备)	km	0.30
三	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇中心村老寨毛坡农村供水项目		
1	水池工程		
1.1	水源取水池	座	1.00
(1)	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	21.60
(2)	一般石方开挖（就近堆放）	m ³	5.40
(3)	土石方回填	m ³	1.35
(4)	碎石垫层	m ³	2.39
(5)	C20 钢筋砼底板（厚 10cm）	m ³	4.28
(6)	C20 钢筋砼池壁（厚 20cm）	m ³	7.83
(7)	C20 钢筋砼顶板（厚 10cm）	m ³	0.63

(8)	钢筋制安	t	0.23
(9)	普通平面钢模板	m ²	5.29
(10)	过滤料	m ³	11.04
1.2	新建 50m³水池		
(1)	一般土方开挖	m ³	27.23
(2)	一般石方开挖	m ³	43.53
(3)	土石方回填	m ³	13.61
(4)	C25 钢筋砼 (底板)	m ³	4.79
(5)	C25 钢筋砼 (顶板)	m ³	2.48
(6)	C25 钢筋砼 (池壁)	m ³	14.25
(7)	C25 钢筋砼 (梁)	m ³	0.20
(8)	C20 砼 (垫层)	m ³	3.59
(9)	钢筋制安	t	1.65
(10)	普通平面木模板	m ²	183.30
(11)	闸阀室 (M7.5 砖砌)	m ²	3.00
(12)	安全警示牌	块	1.00
2	管道工程		3000.00
2.1	输水管 (dn110PE100 级 1.6Mpa)	m	650.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	111.15
(2)	沟槽石方开挖	m ³	23.36
(3)	土 (石) 方回填	m ³	114.33
2.2	供水管 (dn25PE100 级 1.6Mpa)	m	750.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	128.25
(2)	沟槽石方开挖	m ³	6.75
(3)	土 (石) 方回填	m ³	114.75
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	1.00
2.3	配水管 (dn25PE100 级 1.6Mpa)		1600.00

(1)	沟槽土方开挖	m ³	273.60
(2)	沟槽石方开挖	m ³	16.90
(3)	土(石)方回填	m ³	246.93
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复(20cm)	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	普通平面钢模板	m ²	31.00
四	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-谷陇镇苗陇村农村供水项目		
1	管道工程		
1.1	配水管 (dn25-dn63PE100 级 1.6Mpa)		27080.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	4630.68
(2)	沟槽石方开挖	m ³	316.84
(3)	土(石)方回填	m ³	4205.39
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复(20cm)	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	普通平面钢模板	m ²	31.00
(8)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	3.00
五	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇龙井村农村供水项目		
1	管道工程		2190.00
1.1	供水管 (dn90PE100 级 1.6Mpa)	m	2190.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	374.49
(2)	沟槽石方开挖	m ³	19.71
(3)	土(石)方回填	m ³	335.07
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复(20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00

(9)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	1.00
六	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-上塘镇桂花村新寨组农村供水项目		
1	水池工程		
1.1	水源取水池	座	2.00
(1)	一般土方开挖 (就近堆放)	m ³	43.20
(2)	一般石方开挖 (就近堆放)	m ³	5.40
(3)	土石方回填	m ³	2.43
(4)	碎石垫层	m ³	4.78
(5)	C20 钢筋砼底板 (厚 10cm)	m ³	8.55
(6)	C20 钢筋砼池壁 (厚 20cm)	m ³	7.95
(7)	C20 钢筋砼顶板 (厚 10cm)	m ³	1.27
(8)	钢筋制安	t	0.46
(9)	普通平面钢模板	m ²	13.16
(10)	过滤料	m ³	22.08
2	管道工程		2800.00
2.1	输水管 (dn32PE100 级 1.6Mpa)	m	1600.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	273.60
(2)	沟槽石方开挖	m ³	14.40
(3)	土 (石) 方回填	m ³	244.80
(4)	砼破路拆除	m ³	2.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	12.50
2.2	供水管 (dn32PE100 级 1.6Mpa)	m	500.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	85.50
(2)	沟槽石方开挖	m ³	4.50
(3)	土 (石) 方回填	m ³	76.50
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	1.00

2.3	配水管 (dn25PE100 级 1.6Mpa)		700.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	119.70
(2)	沟槽石方开挖	m ³	6.30
(3)	土(石)方回填	m ³	107.10
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	普通平面钢模板	m ²	31.00
七	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-上塘镇 乌梅河村乌马河片区农村供水项目		
1	泵站工程		
(1)	泵房 (含圈梁、主体、内外墙粉刷、基础等)	m ²	9.00
(2)	铝合金窗含防盗 (L=1.0m、H=1.0m)	扇	3.00
(3)	防盗门 (L=1.0m、H=2.0m)	扇	1.00
2	水池工程		
2.1	50m ³ 蓄水池	座	1.00
(1)	一般土方开挖	m ³	27.23
(2)	一般石方开挖	m ³	63.53
(3)	土石方回填	m ³	13.61
(4)	C25 钢筋砼 (底板)	m ³	4.79
(5)	C25 钢筋砼 (顶板)	m ³	2.48
(6)	C25 钢筋砼 (池壁)	m ³	14.25
(7)	C25 钢筋砼 (梁)	m ³	0.20
(8)	C20 砼 (垫层)	m ³	3.59
(9)	钢筋制安	t	1.65
(10)	普通平面木模板	m ²	183.30
(11)	闸阀室 (M7.5 砖砌)	m ²	3.00
(12)	安全警示牌	块	1.00
2.2	新建水池 10m ³	座	1.00
(1)	土方开挖	m ³	26.01
(2)	石方开挖	m ³	1.20

(3)	砂砾石开挖	m ³	14.80
(4)	夯实回填土	m ³	6.73
(5)	碎石垫层	m ³	1.09
(6)	C20 钢筋混凝土盖板 (12cm)	m ³	1.64
(7)	C20 钢筋混凝土底板 (15cm)	m ³	1.65
(8)	C20 钢筋混凝土墙 (20cm)	m ³	4.22
(9)	平面钢模板	m ²	56.56
(10)	钢筋制安	t	0.52
(11)	闸阀井 (砖混结构, 规格为: 1.1*0.8*0.8m)	座	1.00
3	管道工程		11130.00
3.1	输水管 (dn90PE100 级 1.6Mpa)	m	100.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	29.93
(2)	沟槽石方开挖	m ³	1.58
(3)	土 (石) 方回填	m ³	26.78
3.2	上水管 (DN50 热镀锌钢管)	m	480.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	82.08
(2)	沟槽石方开挖	m ³	4.32
(3)	土 (石) 方回填	m ³	73.44
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
3.3	供水管 (dn50-32PE100 级 1.6Mpa)	m	3050.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	521.55
(2)	沟槽石方开挖	m ³	27.45
(3)	土 (石) 方回填	m ³	466.65
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80

(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	1.00
3.4	配水管 (dn25-40PE100 级 1.6Mpa)		7500.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	1282.50
(2)	沟槽石方开挖	m ³	67.50
(3)	土(石)方回填	m ³	1147.50
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	普通平面钢模板	m ²	31.00
4	新建取水堰	座	1.00
(1)	土方开挖	m ³	1.89
(2)	石方开挖	m ³	1.26
(4)	夯实回填土	m ³	2.50
(6)	C20 埋毛石混凝土	m ³	5.42
(9)	平面钢模板	m ²	10.00
5	输电工程		
(1)	输电线路(含 JKLYJ-380V-3X70mm ² -50m 及线路设备)	km	0.50
八	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目--一碗水乡水淹塘村铺子上组农村供水项目		
1	管道工程		
1.1	配水管 (dn25-40PE100 级 1.6Mpa)		2000.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	342.00
(2)	沟槽石方开挖	m ³	18.00
(3)	土(石)方回填	m ³	306.00
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	2.00
(8)	普通平面钢模板	m ²	31.00

九	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目--一碗水乡一碗水村麻地坪组农村供水项目		
1	管道工程		4040.00
1.1	供水管（dn32-40PE100 级 1.6Mpa）	m	1400.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	239.40
(2)	沟槽石方开挖	m ³	12.60
(3)	土（石）方回填	m ³	214.20
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复（20cm）	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井（1.1×0.8m）	座	1.00
1.2	配水管（dn25-40PE100 级 1.6Mpa）		2640.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	451.44
(2)	沟槽石方开挖	m ³	23.76
(3)	土（石）方回填	m ³	403.92
(4)	砼破路拆除	m ³	50.50
(5)	C25 砼破路恢复（20cm）	m ²	252.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	6.24
(7)	普通平面钢模板	m ²	31.00
十	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇新华村高田坎组农村供水项目		
1	管道工程		
1.1	供水管（dn25-32PE100 级 1.6Mpa）	m	1600.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	273.60
(2)	沟槽石方开挖	m ³	14.40
(3)	土（石）方回填	m ³	244.80
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复（20cm）	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40

(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	1.00
十一	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇泥巴寨村农村供水项目		
1	管道工程		
1.1	供水管 (dn25-90PE100 级 1.6Mpa)	m	5560.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	950.76
(2)	沟槽石方开挖	m ³	50.04
(3)	土(石)方回填	m ³	850.68
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	1.00
十二	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇万丰村干塘组农村供水项目		
1	水池工程		
1.1	水源取水池	座	1.00
(1)	一般土方开挖 (就近堆放)	m ³	21.60
(2)	一般石方开挖 (就近堆放)	m ³	5.40
(3)	土石方回填	m ³	1.35
(4)	碎石垫层	m ³	2.39
(5)	C20 钢筋砼底板 (厚 10cm)	m ³	4.28
(6)	C20 钢筋砼池壁 (厚 20cm)	m ³	7.83
(7)	C20 钢筋砼顶板 (厚 10cm)	m ³	0.63
(8)	钢筋制安	t	0.23
(9)	普通平面钢模板	m ²	6.58
(10)	过滤料	m ³	11.04
1.2	新建水池 10m3	座	1.00

(1)	土方开挖	m ³	26.01
(2)	石方开挖	m ³	1.20
(3)	砂砾石开挖	m ³	14.80
(4)	夯实回填土	m ³	6.73
(5)	碎石垫层	m ³	1.09
(6)	C20 钢筋混凝土盖板 (12cm)	m ³	1.64
(7)	C20 钢筋混凝土底板 (15cm)	m ³	1.65
(8)	C20 钢筋混凝土墙 (20cm)	m ³	4.22
(9)	平面钢模板	m ²	56.56
(10)	钢筋制安	t	0.52
(11)	闸阀井 (砖混结构, 规格为: 1.1*0.8*0.8m)	座	1.00
2	管道工程		
2.1	供水管 (dn25-32PE100 级 1.6Mpa)	m	1500.00
(1)	沟槽土方开挖	m ³	256.50
(2)	沟槽石方开挖	m ³	13.50
(3)	土 (石) 方回填	m ³	229.50
(4)	砼破路拆除	m ³	20.50
(5)	C25 砼破路恢复 (20cm)	m ²	102.50
(6)	C20 混凝土包管	m ³	4.40
(7)	C20 混凝土镇墩	m ³	1.80
(8)	普通平面钢模板	m ²	25.00
(9)	闸阀井 (1.1×0.8m)	座	1.00

2、机电设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量
	第二部分 机电设备及安装工程		
一	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇南门村一组、二组 (含安置点)、六组农村供水项目		
1	泵站工程 (村委会方向)		

(1)	无负压变频供水泵 (Q: 10m ³ /h H: 100m) 不锈钢	套	1
(2)	稳压罐 (Φ 450*1.6Mpa)	个	1
(3)	电控柜 (含变频器、触摸屏、联网模块等)	套	1
(4)	手机 APP 自动控制系统	套	1
(5)	槽钢底座	套	1
(6)	DN80 止回阀	套	1
(7)	DN80 蝶阀	套	1
(8)	低压电器 (空气开关、交流接触器、相序继电器、电压表等)	套	1
(9)	综合运杂费	%	8.05
2	泵站工程 (毛栗园方向)		
(1)	无负压变频供水泵 (Q: 5m ³ /h H: 80m) 不锈钢	套	1
(2)	稳压罐 (Φ 450*1.6Mpa)	个	1
(3)	电控柜 (含变频器、触摸屏、联网模块等)	套	1
(4)	手机 APP 自动控制系统	套	1
(5)	槽钢底座	套	1
(6)	DN50 止回阀	套	1
(7)	DN50 蝶阀	套	1
(8)	低压电器 (空气开关、交流接触器、相序继电器、电压表等)	套	1
(9)	综合运杂费	%	8.05
3	照明系统		
(1)	室内照明 (含配线开关等)	套	1
(2)	路灯 (成套含配线等)	套	1
(3)	综合运杂费	%	8.05
4	防雷接地		
(1)	防雷接地	套	1
二	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇晒金石村台头大寨组、青冈林组农村供水项目		
1	泵站工程		

(1)	离心泵 CDL8-18 (Q: 10m ³ /h H: 146m N:7.5kw) 不锈钢	套	2
(2)	电控柜 (含变频器、触摸屏、联网模块等)	套	1
(3)	手机 APP 自动控制系统	套	1
(4)	槽钢底座	套	1
(5)	DN65 止回阀	套	1
(6)	DN65 蝶阀	套	1
(7)	低压电器 (空气开关、交流接触器、相序继电器、电压表等)	套	1
(8)	综合运杂费	%	8.05
2	照明系统		
(1)	室内照明 (含配线开关等)	套	1
(2)	路灯 (成套含配线等)	套	1
(3)	综合运杂费	%	8.05
3	防雷接地		
(1)	防雷接地	套	1
三	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇中心村老寨毛坡农村供水项目		
四	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-谷陇镇苗陇村农村供水项目		
五	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇龙井村农村供水项目		
六	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-上塘镇桂花村新寨组农村供水项目		
七	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-上塘镇乌梅河村乌马河片区农村供水项目		
1	泵站工程		
(1)	离心泵 CDL4-19 (Q: 5m ³ /h H: 137m N: 4.0kw) 不锈钢	套	2
(2)	电控柜 (含变频器、触摸屏、联网模块等)	套	1
(3)	手机 APP 自动控制系统	套	1

(4)	槽钢底座	套	1
(5)	DN50 止回阀	套	1
(6)	DN50 蝶阀	套	1
(7)	低压电器（空气开关、交流接触器、相序继电器、电压表等）	套	1
(8)	综合运杂费	%	8.05
2	照明系统		
(1)	室内照明（含配线开关等）	套	1
(2)	路灯（成套含配线等）	套	1
(3)	综合运杂费	%	8.05
3	防雷接地		
(1)	防雷接地	套	1
八	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目—一碗水乡水淹塘村铺子上组农村供水项目		
九	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目—一碗水乡一碗水村麻地坪组农村供水项目		
十	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目—野洞河镇新华村高田坎组农村供水项目		
1	泵站工程		
(1)	更换水泵：Q:2m ³ /h H: 140m N: 1.5kw	套	2
(2)	电控柜（含变频器、触摸屏、联网模块等）	套	1
(3)	手机 APP 自动控制系统	套	1
(4)	综合运杂费	%	8.05
十一	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目—野洞河镇泥巴寨村农村供水项目		
十二	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目—野洞河镇万丰村干塘组农村供水项目		

3、金结设备及安装工程

序号	工程或费用名称	单位	数量
----	---------	----	----

	第三部分 金属结构设备（管道）及安装工程		
一	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇南门村一组、二组（含安置点）、六组农村供水项目		
1	管道工程	m	6900
1.1	输水管道		100
(1)	dn110PE100 级管，PN=1.6MPa	m	100
(2)	DN100Y 型过滤器	个	1
(3)	DN100 闸阀	个	1
(4)	综合运杂费	%	8.05
1.2	供水管道		2090
(1)	dn75PE100 级管，PN=1.6MPa	m	180
(2)	DN80Y 型过滤器	个	1
(3)	dn50PE100 级管，PN=1.6MPa	m	1910
(4)	DN80 闸阀	个	1
(5)	DN50 闸阀	个	4
(6)	综合运杂费	%	8.05
1.3	配水管道		4710
(1)	dn40PE100 级管，PN=1.6MPa	m	785
(2)	dn32PE100 级管，PN=1.6MPa	m	785
(3)	dn25PE100 级管，PN=1.6MPa	m	3140
(4)	DN32 闸阀	个	5
(5)	φ 75-40 三通	个	4
(6)	φ 50-32 三通	个	8
(7)	φ 75-32 三通	个	2
(8)	φ 32-25 三通	个	80
(9)	DN25 闸阀	个	157
(11)	综合运杂费	%	8.05

二	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇晒金石村台头大寨组、青冈林组农村供水项目		
1	管道工程	m	8940
1.1	输水管道		450
(1)	dn110PE100 级管, PN=1.6MPa	m	450
(2)	DN100Y 型过滤器	个	1
(3)	DN100 闸阀	个	1
(4)	综合运杂费	%	8.05
1.2	上水管道		600
(1)	DN65 热镀锌钢管壁厚 5mm	m	600
(2)	管道伸缩节	个	5
(3)	DN50 排水闸阀	个	2
(4)	DN32 止回阀	个	1
(5)	DN25 空气阀	个	1
(6)	DN50 闸阀	个	1
(7)	综合运杂费	%	8.05
1.3	供水管道		1440
(1)	dn50PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1440
(2)	DN50 闸阀	个	4
(4)	综合运杂费	%	8.05
1.4	配水管道		6450
(1)	PP-R 冷水管 De40×3.70, PN=1.6MPa	m	1075
(2)	PP-R 冷水管 De32×2.90, PN=1.6MPa	m	1075
(3)	PP-R 冷水管 De25×2.30, PN=1.6MPa	m	4300
(4)	DN32 闸阀	个	5
(5)	φ 50-40 三通	个	4
(6)	φ 50-32 三通	个	8
(7)	φ 40-32 三通	个	2
(8)	φ 32-25 三通	个	80

(9)	DN25 闸阀	个	215
(10)	综合运杂费	%	8.05
三	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-新州镇中心村老寨毛坡农村供水项目		
1	水池工程		
1.1	新建 50m ³ 水池		
(1)	φ 1000 铸铁井盖	只	1
(2)	不锈钢爬梯 (H=3.5m)	座	1
(3)	DN100 防水套管	只	3
(4)	DN65 通风管	m	1.2
(5)	DN100 钢管 (溢流管)	m	12
(6)	DN100 钢管 (放水管)	m	6
(7)	DN100 钢管 (排污管)	m	6
(8)	DN100 闸阀	个	2
(9)	综合运杂费	%	8.05
2	管道工程	m	3000
2.1	输水管道		650
(1)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	650
(2)	DN32 闸阀	个	1
(3)	综合运杂费	%	8.05
2.2	供水管道		750
(1)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	750
(2)	DN32 闸阀	个	4
(3)	综合运杂费	%	8.05
2.3	配水管道		1600
(1)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1600
(2)	φ 32-25 三通	个	30
(3)	DN25 闸阀	个	68
(4)	综合运杂费	%	8.05

四	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-谷陇镇苗陇村农村供水项目		
1	管道工程		27080
1.1	配水管道		27080
(1)	dn63PE100 级管, PN=1.6MPa	m	550
(2)	dn50PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1890
(3)	dn40PE100 级管, PN=1.6MPa	m	6160
(4)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	6160
(5)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	12320
(6)	DN32 闸阀	个	5
(7)	φ 63-40 三通	个	4
(8)	φ 50-32 三通	个	8
(9)	φ 63-32 三通	个	2
(10)	φ 32-25 三通	个	80
(10)	DN25 闸阀	个	616
(11)	综合运杂费	%	8.05
五	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇龙井村农村供水项目		
1	管道工程		2190
1.1	输水管道		2190
(1)	dn90PE100 级管, PN=1.6MPa	m	2190
(2)	DN100 闸阀	个	1
(3)	φ 90-90 三通	个	1
(4)	DN65 排水闸阀	个	1
(5)	DN32 排气闸阀	个	1
(6)	综合运杂费	%	8.05
六	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-上塘镇桂花村新寨组农村供水项目		

1	管道工程	m	2800
1.1	输水管道		1600
(1)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1600
(2)	DN32 闸阀	个	1
(3)	综合运杂费	%	8.05
1.2	供水管道		500
(1)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	500
(2)	DN32 闸阀	个	4
(3)	综合运杂费	%	8.05
1.3	配水管道		700
(1)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	700
(2)	φ 32-25 三通	个	30
(3)	DN25 闸阀	个	35
(4)	综合运杂费	%	8.05
七	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-上塘镇 乌梅河村乌马河片区农村供水项目		
1	管道工程	m	11130
1.1	输水管道		100
(1)	dn90PE100 级管, PN=1.6MPa	m	100
(2)	DN100Y 型过滤器	个	1
(3)	DN100 闸阀	个	1
(4)	综合运杂费	%	8.05
1.2	上水管道		480
(1)	DN50 热镀锌钢管壁厚 4.5mm	m	480
(2)	管道伸缩节	个	5
(3)	DN50 排水闸阀	个	2
(4)	DN32 止回阀	个	1
(5)	DN25 空气阀	个	1
(6)	DN50 闸阀	个	1

(7)	综合运杂费	%	8.05
1.2	供水管道		3050
(1)	dn50PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1450
(2)	DN50Y 型过滤器	个	1
(3)	dn40PE100 级管, PN=1.6MPa	m	580
(4)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1020
(5)	DN40 闸阀	个	1
(6)	DN50 闸阀	个	4
(7)	综合运杂费	%	8.05
1.3	配水管道		7500
(1)	dn40PE100 级管, PN=1.6MPa	m	2000
(2)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	2500
(3)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	3000
(4)	DN32 闸阀	个	5
(5)	φ 75-40 三通	个	4
(6)	φ 50-32 三通	个	8
(7)	φ 75-32 三通	个	2
(8)	φ 32-25 三通	个	80
(9)	DN25 闸阀	个	61
(10)	综合运杂费	%	8.05
2	水池工程		
2.1	50m³ 蓄水池	座	1
(1)	φ 1000 铸铁井盖	只	1
(2)	不锈钢爬梯 (H=3.5m)	座	1
(3)	DN100 防水套管	只	3
(4)	DN65 通风管	m	1.2
(5)	DN100 钢管 (溢流管)	m	12
(6)	DN100 钢管 (放水管)	m	6
(7)	DN100 钢管 (排污管)	m	6

(8)	DN100 闸阀	个	2
(9)	综合运杂费	%	8.05
2.2	新建取水堰		
(1)	拦污栅 (30*30cm)	套	1
(2)	DN100 冲砂管	m	3
(3)	DN100 闸阀	个	1
(4)	综合运杂费	%	8.05
八	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目——一碗水 乡水淹塘村铺子上组农村供水项目		
1	管道工程	m	
1.1	配水管道		2000
(1)	dn40PE100 级管, PN=1.6MPa	m	300
(2)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1200
(3)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	500
(4)	DN32 闸阀	个	5
(5)	Φ 40-32 三通	个	8
(6)	Φ 32-25 三通	个	20
(7)	DN25 闸阀	个	47
(8)	综合运杂费	%	8.05
九	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目——一碗水 乡一碗水村麻地坪组农村供水项目		
1	管道工程		4040
1.1	供水管道		1400
(1)	dn40PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1150
(2)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	250
(3)	DN40 闸阀	个	2
(4)	DN32 排气闸阀	个	1
(5)	DN40 排水闸阀	个	1

(6)	综合运杂费	%	8.05
1.2	配水管道		2640
(1)	dn40PE100 级管, PN=1.6MPa	m	660
(2)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	660
(3)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1320
(4)	DN32 闸阀	个	5
(5)	φ 40-32 三通	个	8
(6)	φ 32-25 三通	个	80
(9)	DN25 闸阀	个	66
(7)	综合运杂费	%	8.05
十	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇新华村高田坎组农村供水项目		
1	管道工程		1600
1.1	供水管道		1600
(1)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1200
(2)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	400
(3)	DN32 闸阀	个	2
(4)	DN25 排气闸阀	个	1
(5)	DN32 排水闸阀	个	1
(6)	综合运杂费	%	8.05
十一	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇泥巴寨村农村供水项目		
1	管道工程		5560
1.1	供水管道		5560
(1)	dn90PE100 级管, PN=1.6MPa	m	2160
(2)	DN100 闸阀	个	1
(3)	φ 90-90 三通	个	1
(4)	DN65 排水闸阀	个	1
(5)	DN25 排气闸阀	个	2

(6)	dn50PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1200
(7)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	2200
(8)	DN32 闸阀	个	2
(9)	DN32 排水闸阀	个	1
(10)	综合运杂费	%	8.05
十二	黄平县 2025 年农村公益事业财政奖补项目-野洞河镇万丰村干塘组农村供水项目		
1	管道工程		1500
1.1	供水管道		1500
(1)	dn32PE100 级管, PN=1.6MPa	m	1200
(2)	dn25PE100 级管, PN=1.6MPa	m	300
(3)	DN32 闸阀	个	2
(4)	DN25 排气闸阀	个	1
(5)	DN32 排水闸阀	个	1
(6)	综合运杂费	%	8.05

三、商务要求

- 1、采购预算价：3220000.00 元
- 2、最高限价：3220000.00 元
- 3、工期：90 日历天。
- 4、建设地点：黄平县新州镇、谷陇镇、野洞河镇、上塘镇、一碗水乡。
- 5、建设内容：

(1) 泵站工程：新建泵房三座（28 m²一座、9 m²二座），新安装不锈钢无负压变频供水泵（Q：10m³/h H：100m）一套、不锈钢无负压变频供水泵（Q：5m³/h H：80m）一套，新安装不锈钢离心泵 CDL8-18(Q:10m³/h H:146m N:7.5kw) 二套，新安装不锈钢离心泵 CDL4-19Q: 5m³/h H: 137m N: 4.0kw) 二套。新安装 380v 输电线路 900m。

(2) 水池工程：新建水源水池三座（各 2m³），新建水池二座（各 50m³），新建集水池一座（10m³）。

(3) 管道工程：新安装管道总长 76740m，其中 DN65 热镀锌钢管壁厚 5mm 长 600m，DN50 热镀锌钢管壁厚 4.5mm 长 480m，PP-R 冷水管 De40×3.70（1.6MPa）长 1075m，PP-R 冷水管 De32×2.90（1.6MPa）长 1075m，PP-R 冷水管 De25×2.30（1.6MPa）长 4300，dn110PE100 级 1.6MPa 管长 550m，dn90PE100 级 1.6MPa 管长 4450m，dn75PE100 级 1.6MPa 管长 180m，dn63PE100 级 1.6MPa 管长 550m，dn50PE100 级 1.6MPa 管长 7890m，dn40PE100 级 1.6MPa 管长 11635m，dn32PE100 级 1.6MPa 管长 18475m，dn25PE100 级 1.6MPa 管长 25480m。

6、质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范标准和行业现行有关施工质量验收规范标准。

7、付款方式：具体由采购人与中标供应商在合同中确定。

8、投标有效期：60 日历天。

四、评标办法：综合评分法

五、特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终

采购文件为准。