



施秉县杨柳塘镇中心小学改造需求公示

- 1、项目名称：施秉县杨柳塘镇中心小学改造
- 2、项目编号：GZHHZB25182
- 3、公示期限（不少于2个工作日）：2025-07-14—2025-07-16
- 4、采购预算：350万元
- 5、最高限价：346.0015617万元
- 6、采购预算确定依据：施秉县政府采购计划书[2025]636号
- 7、采购单位名称：施秉县杨柳塘镇人民政府

项目联系人：吴柄志

联系电话：0855-4271601

- 8、采购代理机构全称：贵州禾翰项目管理有限公司

项目联系人：蔡光福

联系电话：18085573111

- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

投标供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：

有效的营业执照

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：

提供2023 年度财务审计报告或2024 年度财务审计报告或开户许可证或财务制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：

提供2025 年至开标截止时间前任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：

供应商须承诺：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

1.法定代表人需提供法定代表人身份证明及本人身份证或委托代理人需提供授权委托书及本人身份证。

2.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程专业贰级(含贰级)及以上注册建造师；且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

4.具备有效的安全生产许可证。

三、本项目不接受联合体投标

采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

一、采购内容:

- (一) 采购拦标价: 3460156.17 元
- (二) 工程质量: 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
- (三) 本项目结算方式采用据实结算, 最终结算结果以审计结果为准。
- (四) 建设地点: 施秉县杨柳塘镇中心小学校园内。
- (五) 建设规模: 教学楼等维修改造, 建设规模约 5760 平方米。
- (六) 工程量清单:

分部分项清单表

工程名称: 新建教室地砖

金额单位: 元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		新建工程				
		楼地面装饰工程				
1	011102003001	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 木地板面层, 水泥浆擦缝	m ²	951.6		
2	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 面层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2 水泥砂浆面层铁板 赶光 2. 面层做法要求: 详见设计	m ²	474		
3	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 1. 面层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2 水泥砂浆面层铁板 赶光	m ²	267.85		
4	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 块料踢脚	m ²	19.38		
		分部小计(楼地面装饰工程)				

分部分项清单表

工程名称: 新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位: 元 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		配电装置安装				
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAP1 3. 规格:Pe=100Kw 4. 接线端子材质、规格:详见设计 5. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5 米	台	1		
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAP2 3. 规格:Pe=20Kw 4. 接线端子材质、规格:详见设计 5. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5 米	台	1		
3	030404017003	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1-5AL1 3. 规格:Pe=20Kw 4. 接线端子材质、规格:详见设计 5. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5 米	台	5		
4	030404017004	配电箱 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:Pe=5Kw 4. 接线端子材质、规格:详见设计 5. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5 米	台	1		
5	030404017005	配电箱 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:AEd 3. 规格:详见设计 4. 接线端子材质、规格:详见设计 5. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5 米	台	1		

分部分项清单表

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
6	030404017006	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号:ALG 3. 规格:Pe=10Kw 4. 接线端子材质、规格:详见设计 5. 安装方式:挂墙明装,距地 1.5 米	台	1		
		分部小计(配电装置安装)				
		电缆安装				
7	030408001001	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 5. 电压等级(kV):详见设计 6. 其余详见设计	m	76.29		
8	030408001002	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 5. 电压等级(kV):详见设计 6. 其余详见设计	m	16.93		
9	030408001003	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YTTW-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 5. 电压等级(kV):详见设计 6. 其余详见设计	m	11.01		

分部分项清单表

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
10	030408006001	电力电缆头 1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:详见设计 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV): 详见设计	个	10		
		分部小计(电缆安装)				
		配管、配线				
11	030411001001	配管 1. 名称:配管 2. 材质:JDG 管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余做法详见设计	m	1678.2		
12	030411001002	配管 1. 名称:配管 2. 材质:JDG 管 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余做法详见设计	m	239.4		
13	030411003001	桥架 1. 名称:金属弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 其他做法详见设计	m	223.4		

分部分项清单表

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
14	030411004001	配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架、穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 其他详见设计	m	6456.23		
15	030411004002	配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架、穿管敷设 3. 型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 其他详见设计	m	778.66		
16	030411004003	配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架、穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 其他详见设计	m	2330.92		
		分部小计(配管、配线)				
		照明器具安装				
17	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED 吸顶灯 2. 型号:220V/15W 3. 类型:吸顶安装	套	70		

分部分项清单表

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
18	030412005001	荧光灯 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:详见设计 3. 安装形式:吸顶安装	套	40		
19	030412005002	荧光灯 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:详见设计 3. 安装形式:吸顶安装	套	40		
20	030412005003	荧光灯 1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:详见设计 3. 安装形式:吸顶安装	套	40		
21	030412004001	装饰灯 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:J-BLJC 10EII0.3W(A型、中型) 3. 安装形式:门上 0.1m 安装	套	2		
22	030412004002	装饰灯 1. 名称:单向疏散指示标志灯(单面) 2. 型号:J-BLJC 1LEII0.3W(A型、中型) 3. 安装形式:底边距地 0.5m 安装	套	34		
23	030412004003	装饰灯 1. 名称:多信息复合标志灯(双面) 2. 型号:J-BLJC 2LREII0.3W 系列(A型、中型) 3. 安装形式:底边距地 2.4m 安装	套	8		
24	030412004004	装饰灯 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:J-BLJC 10EIO.3W(A型、中型) 3. 安装形式:底边距地 2.4m 安装/门楣上方 0.2m 安装	套	10		

分部分项清单表

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
25	030412004005	装饰灯 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:J-BLJC 10EII0.3W(A 型、中型) 3. 安装形式:门上 0.1m 安装	套	8		
26	030412004006	装饰灯 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:J-BLJC 10EII0.3W(A 型、中型) 3. 安装形式:LED 灯 36V/应急 5W(应急照明系统配套、A 型灯具)	套	40		
27	030404034001	照明开关 1. 名称:暗装单极开关 2. 材质:220V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	个	20		
28	030404034002	照明开关 1. 名称:暗装双极开关 2. 材质:220V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	个	25		
29	030404034003	照明开关 1. 名称:声控延时开关 2. 材质:220V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	个	10		
30	030404034004	照明开关 1. 名称:手动控制按钮 2. 材质:220V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	个	1		
31	030404035001	插座 1. 名称:安全型单相二极三极插座 2. 材质:220V 10A 3. 安装方式:暗装,底距地 0.3m	个	160		

分部分项清单表

工程名称: 新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位: 元

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
32	030411006001	接线盒 1. 名称: 接线盒 (开关、插座) 2. 材质: 详见设计 3. 安装形式: 暗装	个	216		
33	030411006002	接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 详见设计 3. 安装形式: 暗装	个	379		
		分部小计 (照明器具安装)				
		弱电工程				
34	030411003002	桥架 1. 名称: 金属弱电桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制 4. 其他做法详见设计	m	193.13		
35	030411001003	配管 1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 管 3. 规格: $\Phi 20$ 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余做法详见设计	m	279.77		
36	030411001004	配管 1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 管 3. 规格: $\Phi 25$ 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余做法详见设计	m	186.67		
37	030904007001	扬声器 1. 名称: 嵌入式扬声器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	60		

分部分项清单表

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
38	030411006003	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 材质:详见设计 3. 安装形式:暗装	个	20		
39	030502001001	机柜、机架 1. 名称:弱电机柜 2. 材质:详见设计 3. 安装方式:详见设计	台	1		
		分部小计(弱电工程)				
		排水沟				
40	010507003001	排水沟 1. 土壤类别:详见设计 2. 沟截面净空尺寸:550*300 3. 垫层材料种类、厚度:50mm 碎石垫层 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C20 6. 含沟盖板 7. 含模板安拆 8. 其他做法详见设计	m	449		
		分部小计(排水沟)				

分部分项工程量清单表（含主材）

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	审定			备注
				数量	综合单价	综合合价	
		配电装置安装					
1	030404017001	配电箱	台	1			
	补充主材 001	ZAP1 配电箱	台	1			
2	030404017002	配电箱	台	1			
	补充主材 001@1	ZAP2 配电箱	台	1			
3	030404017003	配电箱	台	5			
	补充主材 001@2	1-5AL1 照明配电箱	台	5			
4	030404017004	配电箱	台	1			
	补充主材 001@3	应急照明配电箱 ALE	台	1			
5	030404017005	配电箱	台	1			
	补充主材 001@4	应急照明配电箱 AEd	台	1			
6	030404017006	配电箱	台	1			
	补充主材 001@5	照明配电箱 ALG	台	1			
		分部小计(配电装置安装)					
		电缆安装					
7	030408001001	电力电缆	m	76.29			
	28110001@1	WDZ-YJY-5*10	m	77.0529			
8	030408001002	电力电缆	m	16.93			
	28110001@2	WDZ-YJY-5*4	m	17.0993			
9	030408001003	电力电缆	m	11.01			

分部分项工程量清单表（含主材）

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	审定			备注
				数量	综合单价	综合合价	
	28110001@3	YTTW-5*4	m	11.1201			
10	030408006001	电力电缆头	个	10			
		分部小计(电缆安装)					
		配管、配线					
11	030411001001	配管	m	1678.2			
	17030050@1	JDG 管	m	1728.546			
12	030411001002	配管	m	239.4			
	17030050@2	JDG 管	m	246.582			
13	030411003001	桥架	m	223.4			
	29010070	桥架	m	225.634			
14	030411004001	配线	m	6456.23			
	28030170@1	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	7489.2268			
15	030411004002	配线	m	778.66			
	28030170@2	WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	903.2456			
16	030411004003	配线	m	2330.92			
	28030170@3	WDZ-BYJ-4mm ²	m	2564.012			
		分部小计(配管、配线)					
		照明器具安装					
17	030412001001	普通灯具	套	70			

分部分项工程量清单表（含主材）

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	审定			备注
				数量	综合单价	综合合价	
	25000001@1	LED 吸顶灯	套	70.7			
18	030412005001	荧光灯	套	40			
	25000001@2	单管荧光灯	套	40.4			
19	030412005002	荧光灯	套	40			
	25000001@2	单管荧光灯	套	40.4			
20	030412005003	荧光灯	套	40			
	25000001@2	单管荧光灯	套	40.4			
21	030412004001	装饰灯	套	2			
	25000001@3	安全出口标志灯	套	2.02			
22	030412004002	装饰灯	套	34			
	25000001@4	单向疏散指示标志灯(单面)	套	34.34			
23	030412004003	装饰灯	套	8			
	25000001@5	多信息复合标志灯(双面)	套	8.08			
24	030412004004	装饰灯	套	10			
	25000001@6	楼层标志灯	套	10.1			
25	030412004005	装饰灯	套	8			
	25000001@7	疏散出口标志灯	套	8.08			
26	030412004006	装饰灯	套	40			
	25000001@8	应急照明灯	套	40.4			
27	030404034001	照明开关	个	20			

分部分项工程量清单表（含主材）

工程名称：新建操场排水设施和教学楼电路改造

金额单位：元

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	审定			备注
				数量	综合单价	综合合价	
	26000010@1	暗装单极开关	只	20.4			
28	030404034002	照明开关	个	25			
	26000010@2	暗装双极开关	只	25.5			
29	030404034003	照明开关	个	10			
	26090001@1	声控延时开关	套	10.2			
30	030404034004	照明开关	个	1			
	26210020@1	手动控制按钮	套	1.02			
31	030404035001	插座	个	160			
	26000020@1	安全型单相二极三极插座	套	163.2			
32	030411006001	接线盒	个	216			
	29110390@1	接线盒（开关、插座）	个	220.32			
33	030411006002	接线盒	个	379			
	29110390	接线盒	个	386.58			
		分部小计(照明器具安装)					
		弱电工程					
34	030411003002	桥架	m	193.13			
	29010070	桥架	m	195.0613			
35	030411001003	配管	m	279.77			
	17030050@1	JDG 管	m	288.1631			
36	030411001004	配管	m	186.67			

分部分项清单表

工程名称：小学操场改造

金额单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		足球场				
1	011103001002	人工草坪面层（足球场） 1. 人工草坪（其中含橡胶粒、砂等填充物） 2. 120 厚 C20 混凝土垫层分仓跳格浇筑，表面拍浆抹平 （分仓缝宽 20，内填沥青胶泥，中距 4-6m） 3. 300 厚 3:7 灰土分两步压实 4. 素土夯实 5. 环保等级：一级，无明显气味 6. 高耐磨草丝：符合 GB/T 20394-2019 标准，耐磨性保留率≥97%。 7. 其余做法详见设计	m2	1294		
2	011103001003	塑胶跑道 1. 13 厚聚氨酯、橡胶复合面层 2. 30 厚沥青砂浆压实抹平 3. 50 厚沥青混凝土 4. 300 厚 3:7 灰土分两步压实 5. 素土夯实 环保等级：符合国家相关标准。 6. 其余做法详见设计	m2	2424		
3	01B002	足球门网架 1. 采购安装	个	2		
		分部小计(足球场)				
		合计				

分部分项清单表

工程名称：维修改造劳动实验基地

金额单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	审定		
				工程量	综合单价	综合合价
		维修改造劳动实验基地				
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	m2	1100		
2	050101009001	种植土回（换）填 1. 回填土质要求:详见设计 2. 取土运距:综合考虑 3. 回填厚度:800mm	m3	880		
		分部小计(维修改造劳动实验基地)				
		合计				

分部分项清单表

工程名称：老教学楼外墙维修改造

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		新建工程				
		油漆、涂料、裱糊工程				
1	011406001002	抹灰面油漆 1. 基层类型:5mm 抗裂砂浆打底 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子, 四遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 二底两面 5. 部位:外墙 7. 环保等级: 达到国家强制性标准。 8. VOC 含量: 达到国家强制性标准。 9. 甲醛含量: 达到国家强制性标准。	m2	1052.68		
		分部小计(油漆、涂料、裱糊工程)				
		合计				

分部分项清单表

工程名称：教学楼维修改造

金额单位：元

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		拆除工程				
1	011604001001	平面抹灰层拆除 1. 拆除部位:楼地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆面层 3. 外运:楼层运出垃圾垂直运距 $\leq 15\text{m}$, 拆除垃圾外运 3km	m2	1693.45		
2	011607002001	防水层拆除 1. 防水层种类:屋面防水层 2. 外运:楼层运出垃圾垂直运距 $\leq 15\text{m}$, 拆除垃圾外运 3km	m2	369.07		
3	011607001001	刚性层拆除 1. 刚性层厚度:40mm 2. 外运:楼层运出垃圾垂直运距 $\leq 15\text{m}$, 拆除垃圾外运 3km	m2	369.07		
4	011604001002	平面抹灰层拆除(屋面) 1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆找平层 3. 外运:楼层运出垃圾垂直运距 $\leq 15\text{m}$, 拆除垃圾外运 3km	m2	738.14		
5	011604002001	立面抹灰层拆除(墙面) 1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆面层 3. 外运:楼层运出垃圾垂直运距 $\leq 15\text{m}$, 拆除垃圾外运 3km	m2	3514.91		
		分部小计(拆除工程)				
		新建工程				
		屋面及防水工程				

分部分项清单表

工程名称: 教学楼维修改造

金额单位: 元

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
6	010902003001	屋面刚性层 1. 刚性层厚度:50 厚 2. 混凝土种类:直径 40-80mm 细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号:详见设计	m2	369.07		
7	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层	m2	369.07		
8	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:难燃型挤塑聚苯板	m2	369.07		
9	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:3.0 厚+3.0 厚双面自粘防水卷材 2. 防水层数:2 层	m2	369.07		
10	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆找平	m2	369.07		
		分部小计(屋面及防水工程)				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
11	011201004001	立面砂浆找平层 1. 基层类型:9 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2. 找平层砂浆厚度、配合比:6 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆压实抹平	m2	536.4		

分部分项清单表

工程名称：教学楼维修改造

金额单位：元

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
12	011207001001	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:1.25 厚 PVC 卷材装饰板面层在粘贴面及基层面满涂胶液 2. 焊线热熔无缝处理 3. 安装顶部压条 4. 面层:饰面清洗上蜡	m2	536.4		
		分部小计(墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程)				
		天棚工程				
13	011301001001	天棚抹灰 1. 抹灰厚度、材料种类:14mm 厚 1:2 水泥砂浆找平	m2	1693.45		
		分部小计(天棚工程)				
		油漆、涂料、裱糊工程				
14	011406001001	抹灰面油漆 1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 5. 部位:内墙面 10. 环保等级: 达到国家强制性标准。 11. VOC 含量: 达到国家强制性标准。 12. 甲醛含量: 达到国家强制性标准。	m2	1925.83		
15	011406001004	抹灰面油漆 1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 5. 部位:天棚面 6. 环保等级: 达到国家强制性标准。 6. VOC 含量: 达到国家强制性标准。 8. 甲醛含量: 达到国家强制性标准。	m2	1693.45		
		分部小计(油漆、涂料、裱糊工程)				
		措施项目				

分部分项清单表

工程名称：教学楼维修改造

金额单位：元

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
16	011701002001	外脚手架 1. 搭设方式: 绑扎 2. 搭设高度: 20m 以内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	1597.38		
17	011701008001	活动脚手架 墙、柱面 活动脚手架 墙、柱面	m2	2462.23		
18	011701008002	活动脚手架 天棚 活动脚手架 天棚	m2	1693.45		
		分部小计(措施项目)				
		篮球场				
19	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称: 地面 2. 外运: 拆除垃圾外运 3km	m2	539.4		
20	011103001001	塑胶面层(篮球场) 1. 13 厚塑胶面层 2. 120 厚 C20 混凝土垫层分仓跳格浇筑, 表面拍浆抹平 3. 300 厚 3:7 灰土分两步压实 4. 素土夯实 5. 其余做法详见设计 6. 环保等级: 达到国家强制性标准。	m2	539.4		
21	011101003001	混凝土面层 1. 面层厚度、混凝土强度等级: 100 厚 C20 混凝土面层, 每块 6*6m 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 100 厚碎石碾压密实 3. 素土夯实	m2	738		
22	01B001	篮球架 1. 采购安装	个	2		
		分部小计(篮球场)				

分部分项清单表

工程名称: 教学楼维修改造

金额单位: 元

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		围墙				
23	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 现场综合考虑 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 弃土运距: 综合考虑	m3	18.45	55.35	1021.21
24	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 土方、综合考虑 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 就地回填、综合考虑	m3	5.38	19.56	105.23
25	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 剩余土方 2. 运距: 人工装车、5km	m3	13.07	34.09	445.56
26	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含模板安拆	m3	18.45	398.42	7350.85
27	010503004001	圈梁(地圈梁) 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含模板安拆	m3	2.22	1119.87	2486.11
28	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含模板安拆	m3	1.71	978.36	1673

分部分项清单表

工程名称: 教学楼维修改造

金额单位: 元

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
29	010401003001	实心砖墙(围墙) 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖、240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	18.24		
30	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板安拆	m3	46.83		
31	011201001001	墙面一般抹灰 1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2 水泥砂浆	m2	224.79		
32	011406001005	抹灰面油漆 1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:满刮腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、二遍 4. 部位:围墙 6. 环保等级: 达到国家强制性标准。	m2	224.79		
33	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:粘土瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:详见设计	m2	198.59		
34	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 2. 直径 8mm	t	0.536		
35	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 2. 直径 12mm	t	0.295		
36	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 2. 直径 6mm	t	0.064		

分部分项清单表

工程名称: 教学楼维修改造

金额单位: 元

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
37	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋≤HRB400 2. 直径 8mm	t	1.504		
38	011701003001	里脚手架 1. 搭设方式: 绑扎 2. 搭设高度: 2m 3. 脚手架材质: 钢管	m2	112.39		
		分部小计(围墙)				
		旗台				
39	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 普通砖 2. 墙体类型: 挡墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	2.12		
40	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 砂石回填、450mm	m3	10.14		
41	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 普通砖、240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m2	3.36		
42	011102003001	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm1: 2 水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 汉白玉贴瓷	m2	26.63		

分部分项清单表

工程名称：教学楼维修改造

金额单位：元

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
43	011107002001	块料台阶面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2 水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:汉白玉贴瓷	m ²	3.36		
44	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型:砌体墙 2. 安装方式:20mm1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:汉白玉贴瓷	m ²	11.34		
45	020202002001	石望柱 1. 石料种类、构件规格:汉白玉成品	m ³	0.11		
46	020202004001	栏板 1. 石料种类、构件规格、构件式样:汉白玉成品栏杆	m	15.16		
47	011506002001	金属旗杆 1. 旗杆材料、种类、规格:详见设计 2. 旗杆高度:9m	根	1		
48	011607001002	拆除混凝土地面 1. 厚度:100mm 2. 外运:拆除垃圾外运 3km	m ²	211		
		分部小计(旗台)				
		合计				

分部分项清单表

工程名称：教室配套附属设施建设及室内取暖设备等设备购置

金额单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		教室配套附属设施建设及室内取暖设备等设备购置				
1	030901013001	灭火器 1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:详见设计	具	48		
2	03B001	空调 1. 格 3 匹柜式 制冷剂: R32 电 源: 220V/50Hz 额定功率(制冷): ≤ 2300 (400-3200W); 额定功率(制热): ≤ 3050 (400-4390W); 电辅加热功率: 2110W; 制冷量: ≥ 7350 (900-8610W); 制热量: ≥ 9250 (900-11050W); 内机尺寸: 约宽 518mm 高 1770mm 深 347mm; 外机尺寸: 约宽 658mm 高 660mm 深 402mm; 适用面积: 30-40 平方米 (层高 2.8 米)	台	40		
3	01B001	PVC 展板 1. 采购安装	m2	960		
		分部小计(教室配套附属设施建设及室内取暖设备等设备购置)				
		合计				

分部分项工程量清单表（含主材）

工程名称：教室配套附属设施建设及室内取暖设备等设备购置

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	数量	综合单价	综合合价	备注
		教室配套附属设施建设及室内取暖设备等设备购置					
1	030901013001	灭火器	具	48			
	23010001	灭火器	个	48			
2	03B001	空调	台	40			
	BCZCF1	空调	台	40			
3	01B001	PVC 展板	m2	960			
	BCZCF0	PVC 展板	m2	960			
		分部小计(教室配套附属设施建设及室内取暖设备等设备购置)					
		合计					

分部分项清单表

工程名称：更换门窗

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	综合单价	综合合价
		新建工程				
		门窗工程				
1	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:实木门 2. 其余详见设计	m2	112		
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金平开窗 2. 框、扇材质:80 系铝合金金属隔热型材 3. 玻璃品种、厚度:6 中透光 LOW-E+12A+6	m2	259.2		
		分部小计(门窗工程)				
		合计				

(七) 其他:

1. 投标人的报价应包括人工费、材料费、机械费、措施费、规费、特殊工具费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、检验试验费用、税金、售后服务、不可预见费等所有费用。投标报价为最终报价，漏算的费用均已包括在总价中，投标人不得再要求追加 任何费用。

2. 投标人须提供承诺函承诺与本项目相关的所有安全责任（含实施过程中的所有安全问题、工程质量、运输安全、人员安全等）全由投标人承担。

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

工 期: 90 日历天

建设地点: 采购人指定地点

二、验收标准、规范

质量标准: 须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行 法律、法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求, 并符合本项目招标文件的规定。如果颁 发新的技术标准, 则按新标准规定执行。工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准和 采购人要求。

验收标准: 按照国家有关规范标准, 招标文件要求及中标人投标文件内容执行, 以双方 最后确认的验收报告为依据。满足所有功能要求、无异常现象, 即最终认为合格。

三、质保期

达到国家质保年限。

四、售后服务

中标供应商需提供 24 小时咨询服务, 且在项目实施过程中出现质量等问题, 供应商 必须在接到信息后2小时内积极有效响应, 24 小时内到达现场处理, 提供免费技术指导服务。

五、结算方式: 据实结算

六、付款方式

按项目实施进度支付 (具体以签订合同为准)

七、履约保证金: /

八、其他要求

(一) 供应商提供的所有材料 (包括投标文件全部内容) 要求内容真实有效。在评审 过程以及中标后实施过程中, 如发现供应商提供虚假资料的, 将取消供应商的投标资格 或中标资格 并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的, 供应商应当予以 赔偿并承担相应的法律责任。

(二) 投标供应商须提供承诺函承诺在劳务用工中优先使用当地贫困劳动力。

(三) 本次招标文件中所列明或推荐的型号、技术参数及其性能 (配置) 仅起功能配置 及 技术参数说明作用, 并非进行投标限制。供应商可提出标准、商标或其他型号, 并逐 项

做出说明，同时提供技术规格偏离表。参数要求必须符合国家强制性标准。否则视为 不满足招标文件要求。

（四）其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

（五）对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网）。若发现投标单位违反此条，将取消其投标资格。

（六）本项目在中标公示期间，采购人将组织相关监督和职能部门根据中标供应商的投标文件所提交的资料对中标供应商实地检查核实，若发生与其投标承诺及资料不符合、不一致等虚假行为的，将取消其中标资格。

（七）违约：成交供应商不能履行合同或部分达不到服务要求的则认为违约，违约造成的直接损失按可以预见的损失计算。

（八）施工组织设计文字应精炼、对项目建设内容要具有针对性，总页数不得超过 1000 页，否则施工组织设计各评分因素细分项将按该因素满分值的 40%计取。

（九）未按工期完成的违约条款，如超过完工日期，每超一天按合同金额的千分之三收取违约金，直至 2025 年 11 月 30 日止，总违约金不超过合同价的 5%。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺（格式自拟），未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

（十）采购要求，如承包人采购的设备必须符合国家规定的产品质量要求，所有设备必须有产品合格证或者质量检测合格报告，如设备在质保期内同样问题维修 3 次或以上的发包人可以要求承包人退货/换货。设备必须达到招标要求产能，如设备达不到招标要求产能，发包人有权要求承包人退货。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺（格式自拟），未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

评审办法：

本评审办法采用百分制综合评分法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为成交候选人。

