

凯里市第三幼儿园挂丁分园附属工程需求内容

一、资格条件：

① 满足《政府采购法》第二十二条规定之基本条件：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

二、技术参数

工程名称：值班室					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	162.72
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1M 以内	m ³	36.16
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：原土	m ³	19.36
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：≤1KM	m ³	16.8
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级：MU15 砼标砖 2. 砂浆强度等级、配合 比：M7.5 混合砂浆	m ³	26.43
6	010501002001	带形基础	1. 毛石混凝土基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 （含模板）	m ³	9.37

7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 地梁混凝土强度等级: C25 (含模板)	m3	2.15
8	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	5.34
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	1.45
10	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	0.7
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	1.38
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 (含模板) (含模板)	m3	0.42
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件圆钢筋 钢筋 HPB300 0 直径 $\leq 10\text{mm}$	t	0.565
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 $\leq \text{HRB400}$ 直 径 $\leq 10\text{ mm}$	t	0.08
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 $\leq \text{HRB400}$ 直 径 $\leq 18\text{ mm}$	t	0.687
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 $\leq 10\text{mm}$	t	0.017
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 $\leq \text{HRB400}$ 直 径 $\leq 10\text{mm}$	t	0.124
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体 内钢筋加固	t	0.054
19	010802001001	金属门	1. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:钢制防 盗门	m2	6.3
20	010802001002	金属门	1. 门框或扇外围尺寸:900*2100 2. 门框、扇材质:钢质门	m2	3.78

21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1500 2. 框、扇材质:塑钢 3. 玻璃品种、厚度:中空白玻(5+9A+5)	m2	12.15
22	010902001003	保温屋面	1. 保护层:30厚300*300 C20 预制混凝土板,下铺30厚粗砂垫层 2. 隔离层:无纺聚酯纤维布一层 3. 保温层:50厚挤塑聚苯板 4. 防水卷材或涂膜层: SBS 改性沥青防水卷材三道 5. 20厚1:3水泥砂浆 6. 找坡层:发泡混凝土,最薄处30厚	m2	38.64
23	011102003001	块料楼地面	1. 地砖面层水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5. 80厚混凝土垫层 6. 素土夯实基础	m2	38.19
24	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚板	m2	5.31
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 30mm厚YT无机活性墙体保温隔热保温	m2	113.22
26	011406001001	真石漆墙面(外墙)	1. 基层处理 2. 1-2厚封闭底漆 4. 2-3厚真石漆 5. 2-3厚罩光清漆	m2	177.97
27	011201001004	墙面一般抹灰(内墙)	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛; 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平; 3. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光; 4. 分遍满刮腻子达2~3mm找平磨光; 5. 喷(刷)涂料(一底两面)	m2	140.86
28	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补、清理; 2. 素水泥浆一道甩毛(内接建筑胶); 3. 5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道; 4. 3mm厚1:2.5水泥砂浆找平; 5. (喷)涂料,一底两面	m2	41.41

29	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷详图集西南 1 8J516-10-2	m ²	3.15
30	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN110 4. 连接形式:粘接	m	3
	2	单价措施项目费			
31	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆		台次	1
32	011701001001	综合脚手架	单层建筑综合脚手架 建筑面积≤500m ²	m ²	46.72
	2	单价措施项目费			
工程名称: 室内外电					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 XM- AL1 2. 型号:详设计图 3. 规格:详设计图 4. 安装方式:明装	台	1
2	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 XM-APE1-1 2. 型号:详设计图 3. 规格:详设计图 4. 安装方式:明装	台	1
3	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明集中电 源 2. 型号:详设计图 3. 规格:详设计图	台	1

			4. 安装方式:明装		
4	030404017003	配电箱	1. 名称:EPS 应急不间断 电源 2. 型号规格:80KW, 备用 时间 120 分钟 3. 安装方式:明装	台	1
5	030502007001	光缆	1. 名称:24 芯多模光缆(室外)	m	42.78
6	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:NH-RVS-2*2 .5	m	13.1
7	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:NHBYJ2.5	m	118.1
8	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:NHBYJ4.0	m	141.54
9	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格: Φ 20 4. 配置形式:暗敷	m	19.17
10	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格: Φ 25 4. 配置形式:暗敷	m	28.14
11	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格: Φ PC32 4. 配置形式:暗敷	m	19.9
12	030411001004	配管	1. 名称:金属管 2. 材质:SC 3. 规格: Φ 20 4. 配置形式:暗敷	m	20.57
13	030411001005	配管	1. 名称:金属管 2. 材质:JDG 管 3. 规格: Φ 20 4. 配置形式:暗敷	m	10.24

14	030412001001	普通灯具	1. 名称:专用线路事故照 明灯 2. 型号:A. YG1-240 60W	套	2
15	030412001002	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯	套	2
16	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:集中电源集中控 制型消防应急标志灯具(A 型)HY-BLJC-10E II 0. 2W	套	2
17	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:集中电源集中控 制型消防应急标志灯具(A 型)HY-ZFJC-E3WQ-3W	套	2
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 材质:塑料 3. 规格:详见设计图 4. 安装方式:暗装	个	4
19	030404035001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A	个	3
20	030404035002	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V 16A	个	5
21	030411006001	灯头底盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:符合设计及规范 要求 4. 安装形式:墙上暗装	个	26
22	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿墙、板支 架敷设	m	46. 42
23	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:钢筋 HRB400 3. 安装形式:利用混凝土 柱内主筋引下	m	14. 96
24	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用圈梁钢筋	m	78. 52
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置调试	系统	1

26	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称:应急电源调试	系统	1
27	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1
28	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖室外电缆沟	m ³	27.98
29	010103001001	回填方	1. 回填电缆沟	m ³	25.2
30	040205001001	人(手)孔井	1. 室外线缆检查井 2. 详图集 07SD101-8-120 页	座	10
31	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土井盖 φ770	块	10
	2	单价措施项目费			
32	031301017001	脚手架搭拆		项	1
工程名称: 室外水工程					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		室外水工程			
		泵房			
1	010602001001	泵房	1. 不锈钢泵房 8000*4000*3000	套	1

2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:10 00*2100 2. 门框、扇材质:不锈钢 门	m ²	2.52
3	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:稳压设备 2. 型号、规格:XW(L)-I-1.0-20-ADL	套	1
4	030109001001	离心式泵	1. 名称:消防泵(一备一用) 2. 型号:流量:40L/S, 扬程 55m, 电机功率:37.0kw	台	2
5	030109001002	离心式泵	1. 名称:喷淋泵(一备一用) 2. 型号:流量:15L/S, 扬程 40m, 电机功率:11.0kw	台	2
6	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组(含水力警铃延迟器) 2. 型号、规格:图集 04S2 06-8	组	1
7	030404016001	控制箱	1. 名称:消防控制柜 2. 安装方式:落地式	台	1
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:接入消控柜电缆 2. 规格:BBTRZ-4*35+1* 25 套管 C-PVC80	m	32.5
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:消控柜接入消防 泵电缆 2. 规格:BBTRZ-5*10, 套管 C-PVC50	m	44
		室外给排水水			
10	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150 4. 连接形式:法兰式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	324.05
11	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PE冷给水管、DN110、1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	195.87

12	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上安 装 2. 型号、规格:DN100	套	2
13	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQS150-A 型地上式 3. 附件材质、规格:DN10 0	套	4
14	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图 3. 规格、压力等级:DN15 0	个	1
15	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图 3. 规格、压力等级:DN11 0	个	1
16	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:详见设计图 3. 规格、压力等级:DN11 0 4. 连接形式:法兰	个	1
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:HDPE DN3 00 4. 连接形式:承插连接	m	35.86
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2M 以内 3. 弃土运距:1KM 以内	m ³	124.22
19	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土 回填	m ³	34.78
20	010103002001	余方弃置	1. 运距:1Km 以内	m ³	89.44
	2	单价措施项目费			
工程名称: 室外附属					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量

		沙池戏水池			
1	010101004003	挖基坑土方（沙池）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1M 以内 3. 弃土运距：1KM 以内	m3	59.92
2	010501001003	垫层（沙池混凝土垫层）	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：混凝土强度等级：C15(含模板)	m3	2.09
3	010501001004	垫层（水池混凝土垫层）	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20, P6(含模板)	m3	2.98
4	010401003002	实心砖墙（沙池池壁）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15 砼标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5.0 混合砂浆	m3	6.68
5	011102003001	块料楼地面（水池地面层）	1、5 厚白瓷砖贴面 2、8 厚 1：1 水泥砂浆结合层 3、12 厚 1：2.5 厚水泥砂浆打底	m2	37.2
6	011201001002	墙面一般抹灰（沙池水池墙体抹灰）	1、1：2 水泥砂浆抹灰，厚度详设计	m2	27.85
7	011204003001	块料墙面（水池墙面层）	1、5 厚白瓷砖贴面 2、8 厚 1：1 水泥砂浆结合层	m2	14.76
8	010501001005	垫层（沙池坑底砖垫层）	1. 沙池坑底砖垫层	m3	1.88
9	040202008001	矿渣（沙池坑矿渣层）	1. 沙池底煤渣，粗煤渣层 100 厚，细煤渣层 100 厚	m2	37.7
10	060212025002	回填河沙	1. 沙池河沙回填	m3	18.73
		室外地坪			
11	010507002001	室外地坪硬化	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 硬化厚度：80mm 3. 混凝土等级：C25	m2	2345.3

12	011103003001	塑料板楼地面	1. 悬浮地板	m ²	2345.3
		水箱			
13	010501004001	满堂基础（水箱基础）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:1. 混凝土强度等级:C25（含模板）	m ³	56.77
14	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15，厚度 100（含模板）	m ³	12.07
15	010501004003	满堂基础（吸水槽）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:1. 混凝土强度等级:C25（含模板）	m ³	23.4
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	4.082
17	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢 2. 型号、规格:13000*80 00*3500	m ³	364
		种植区			
18	060212025003	回填土	1. 回填种植土	m ³	93.82
19	010401003003	实心砖墙（种植区）	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 砼标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆 3. 外侧水泥砂浆清光	m ³	2.88
20	011201001003	墙面一般抹灰（种植区墙）	1. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆 2. 外侧水泥砂浆清光，厚度 18mm	m ²	5.59
		化粪池检查井			
21	010101004002	挖基坑土方（化粪池）	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:3M 以内 3. 弃土运距:1KM 以内	m ³	61.4

22	010103002001	余方弃置	1. 运距:1Km 以内	m3	54.01
23	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 化粪池垫层混凝土强度等级:C10 (含模板)	m3	2.5
24	010501004002	满堂基础	1. 化粪池基础混凝土种类:混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: c25 (含模板)	m3	4.6
25	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆	m3	15.9
26	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 厚度、砂浆配合比:20 厚石灰砂浆	m2	141.9
27	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 成品混凝土预制盖板, $\phi 700$	块	3
28	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:化粪池圈梁混凝土强度等级: C25 (含模板)	m3	3.88
29	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:化粪池板混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	2.11
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 化粪池钢筋种类、规格:III级 $\Phi 10$ mm 以内	t	1.364
31	031001006001	塑料管	1. 安装部位:化粪池管道 2. 材质、规格:详图集 Z7-20F/02S701	m	3.5
32	010507006002	检查井	1. 污水井 (定型井)	座	3
33	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土 回填	m3	7.3
		其它			
34	010401012002	零星砌砖	1. 砖砌台阶详西南 18J81 2-10-1a	m3	0.28

35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 台阶面层 1 : 2 水泥砂 浆 20 厚	m2	0.75
36	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:混凝土 垫层 C15, 厚度 100	m3	0.32
37	010401012001	零星砌砖	1. 混凝土砖砌旗台	m3	0.46
38	011108003002	块料零星项目	1. 旗台瓷砖面层	m2	4.8
39	010507003001	电缆沟、地沟	1. 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆 粉光 2. M5 水泥砂浆砌砖 3. 100 厚 C10 混凝土垫层 4. 地沟砌筑墙厚 240mm, 砌筑高度 460mm, 不含垫 层 宽 度 740mm , 余 详 图 集 18J812-4-2b	m	72.6
40	010507007001	其他构件	1. 混凝土柱墩 c20 (含模 板)	m3	0.32
41	050307006001	铁艺栏杆	1. 热镀锌方钢栏杆, 高 1 .8m	m	31.5
42	010805004001	电动伸缩门	1. 电动伸缩门, 长 6M	樘	1
43	010607004001	金属网栏	1. 1.5m 高浸塑围网	m2	86
44	040205022001	道闸机	1. 门禁闸机	套	4
45	011506002001	金属旗杆	1. 不锈钢旗杆, 9 米, 含安 装	根	1
	2	单价措施项目费			

三、商务要求

- 1、工期：45 日历天；
- 2、质量标准：符合国家现行施工质量验收规范标准及采购方有关质量技术要求；
- 3、采购预算价：1500000.00 元；
- 4、最高限价：1097000.00 元。
- 5、

四、评标办法

最低评标价法

五、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他以最终谈判文件规定为准！