

黄平县 2025 年种桑养蚕基地管理房建设项目需求内容

一、资格条件：

1. 一般要求： 满足《政府采购法》第二十二条规定之基本条件：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 特殊要求： 建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；②投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。

二、技术参数

工程名称： 管理房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
土建与装饰					
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三、四类土 2、挖土深度：2米内	m ³	89.460
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.90 2、填方材料品种：原土加填	m ³	44.730
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：1KM	m ³	44.730

4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ³	2.740
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	9.500
6	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	10.040
7	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	8.040
8	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	2.470
9	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	54.570
10	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	12.480
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	231.410
12	010401013001	砖散水、地坪	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ²	45.600
13	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详图纸	樘	15.000

14	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、普通铝合金窗； 2、玻璃：5+6A+5	m2	43.200
15	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度： 改 性沥青自粘卷材 1.5mm 厚 2、防水层数： 2	m2	172.260
16	010902003001	屋面刚性层	1、防水砂浆 10mm 厚； 2、细石混凝土保护层 40mm 厚；	m2	172.260
17	011101001001	水泥砂浆楼地 面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 20mm	m2	344.520
18	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色： 600*600 地面砖	m2	344.520
19	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度： 10CM 2、粘贴层厚度、材料种类： 水 泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色： 瓷 砖	m2	1.520
20	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类： 水 泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色： 瓷砖	m2	12.480
21	011201001001	墙面一般抹灰 -- 内墙	1、墙体类型：水泥标砖 2、面层厚度、砂浆配合比： 20mm	m2	850.020
22	011201001002	墙面一般抹灰 -- 外墙	1、墙体类型：水泥标砖 2、面层厚度、砂浆配合比： 20mm	m2	462.900
23	011302001001	吊顶天棚--铝 方通吊顶		m2	125.900

24	011302001002	吊顶天棚--硅钙板吊顶	1、平顶，不上人吊顶； 2、铝合金龙骨； 3、硅钙板面层	m2	213.890
25	011302001003	吊顶天棚---铝扣板吊顶 300*300	1、铝扣板吊顶，300*300*0.8； 2、卫生间顶	m2	12.100
26	011406001001	抹灰面油漆--内墙乳胶漆	1、基层类型：抹灰墙面 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底二面	m2	850.020
27	011406001003	抹灰面油漆--天棚乳胶漆	1、基层类型：混凝土楼板 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 3、楼梯底板	m2	15.000
28	011406001002	抹灰面油漆--外墙真石漆	1、基层类型：砌体墙 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆	m2	462.900
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土钢筋； 2、直径：综合考虑	t	12.058
安装部分					
30	030412001001	吸顶灯	1.规格:24W/4500k, 光源效率>100lm/W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他需满足设计及规范要求	套	16.000
31	030404035004	空调插座	1.规格：电压 250V，电流 15A 2.安装方式:暗装 3.其他需满足设计及规范要求	个	13.000

32	030404035001	安全型三极暗装插座	1. 规格 : 电压 250V, 电流 15A 2. 安装方式:暗装 3. 其他需满足设计及规范要求	个	30.000
33	030404034002	双控开关	1. 规格 : 电压 250V, 电流 15A 2. 安装方式:暗转 3. 其他需满足设计及规范要求	个	32.000
34	030404017002	动力配电箱 (AL-a)	1. 名称:AL-a 2. 其他需满足设计及规范要求	台	1.000
35	040504001001	砌筑井	1. 做法详设计图纸	座	1.000
36	030411001001	配管	1. 材质 :PC 2. 规格:DN15	m	600.000
37	030411004001	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-3*2.5 2. 材质:铜芯 3. 其他需满足设计及规范要求	m	280.000
38	030411004003	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-3*6 2. 材质:铜芯 3. 其他需满足设计及规范要求	m	120.000
39	030411004004	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-3*10 2. 材质:铜芯 3. 其他需满足设计及规范要求	m	25.000
40	031004003001	洗脸盆	1. 材质:瓷质 2. 其他需满足设计及规范要求	组	2.000

41	031001006001	给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 管 DN40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	753.000
42	031004008001	其他成品卫生器具		组	2.000
43	031001006002	塑料管		m	25.000
技术措施					
1	011701001001	综合脚手架		m2	378.970
2	011703001001	垂直运输		m2	378.970

工程名称：食堂和宿舍

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
土建与装饰					
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三、四类土 2、挖土深度：2米内	m3	34.520
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.90 2、填方材料品种：原土加填	m3	17.260
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：1KM	m3	17.260
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.870
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.000

6	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	3.530
7	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	5.640
8	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	2.470
9	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	15.210
10	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	12.480
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	81.290
12	010401013001	砖散水、地坪	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ²	23.680
13	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详图纸	樘	4.000
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、普通铝合金窗； 2、玻璃：5+6A+5	m ²	24.300
15	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：改性沥青自粘卷材 1.5mm 厚 2、防水层数：2	m ²	52.800

16	010902003001	屋面刚性层	1、防水砂浆 10mm 厚； 2、细石混凝土保护层 40mm 厚；	m2	52.800
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 20mm	m2	96.000
18	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色： 600*600 地面砖	m2	96.000
19	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度： 10CM 2、粘贴层厚度、材料种类： 水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色： 瓷砖	m2	1.000
20	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类： 水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色： 瓷砖	m2	12.480
21	011201001001	墙面一般抹灰--内墙	1、墙体类型： 水泥标砖 2、面层厚度、砂浆配合比： 20mm	m2	279.590
22	011201001002	墙面一般抹灰--外墙	1、墙体类型： 水泥标砖 2、面层厚度、砂浆配合比： 20mm	m2	216.800
23	011302001002	吊顶天棚--硅钙板吊顶	1、平顶，不上人吊顶； 2、铝合金龙骨； 3、硅钙板面层	m2	72.960
24	011406001001	抹灰面油漆--内墙乳胶漆	1、基层类型：抹灰墙面 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底二面	m2	279.590

25	011406001003	抹灰面油漆--天棚乳胶漆	1、基层类型： 混凝土楼板 2、油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆 3、楼梯底板	m ²	15.000
26	011406001002	抹灰面油漆--外墙真石漆	1、基层类型： 砌体墙 2、油漆品种、刷漆遍数： 外墙真石漆	m ²	216.800
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土钢筋； 2、直径： 综合考虑	t	3.360
安装部分					
28	030412001001	吸顶灯	1. 规格:24W/4500k,光源效率>100lm/W 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他需满足设计及规范要求	套	6.000
29	030404035004	空调插座	1. 规格： 电压 250V, 电流 15A 2. 安装方式:暗装 3. 其他需满足设计及规范要求	个	4.000
30	030404035001	安全型三极暗装插座	1. 规格： 电压 250V, 电流 15A 2. 安装方式:暗装 3. 其他需满足设计及规范要求	个	8.000
31	030404034002	双控开关	1. 规格： 电压 250V, 电流 15A 2. 安装方式:暗转 3. 其他需满足设计及规范要求	个	12.000
32	030404017002	动力配电箱 (AL-a)	1. 名称:AL-a 2. 其他需满足设计及规范要求	台	1.000
33	040504001001	砌筑井	1. 做法详设计图纸	座	1.000
34	030411001001	配管	1. 材质 :PC 2. 规格:DN15	m	220.000

35	030411004001	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-3*2.5 2. 材质:铜芯 3. 其他需满足设计及规范要求	m	100.000
36	030411004003	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-3*6 2. 材质:铜芯 3. 其他需满足设计及规范要求	m	60.000
37	030411004004	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-3*10 2. 材质:铜芯 3. 其他需满足设计及规范要求	m	10.000
技术措施					
1	011701001001	综合脚手架		m2	105.600
2	011703001001	垂直运输		m2	105.600

工程名称： 设施设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	01B006	办公桌椅	桌子规格：长 1.2 米、高 0.75 米、材质：木	套	6.000
2	01B007	会议桌椅	5.5 米长，2.5 米宽，18 把椅子	套	1.000
3	01B008	监控设备	养殖范围区全面监控设备安装（预埋线管、布线、摄像头、主机、显示屏等）	项	1.000
4	01B009	显示屏	含其设备预埋布线、显示屏、主机、音箱等	套	1.000
5	01B010	投影仪	支持连接 wifi+手机同步+蓝牙+U 盘，支持电脑/机顶盒/点歌机/拍摄机	套	1.000

6	01B011	办公桌椅 (配套)	每套 (3 人位+单人位)	套	2.000
---	--------	--------------	---------------	---	-------

三、商务要求

- 1、工期：90 日历天；
- 2、质量标准：符合国家现行施工质量验收规范标准及采购方有关质量技术要求；
- 3、采购预算价：1500000.00 元；
- 4、最高限价：1500000.00 元。

四、评标办法

综合评分法

五、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他以最终磋商文件规定为准！