

附件 1:

一、符合政府采购法第二十二条规定

1. 具有独立承担民事责任的能力;

具体要求:

提供有效的营业执照副本;

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

具体要求:

提供书面承诺(格式自定)或提供提供 2023 年度财务审计报告或 2024 年度以来任意三个月的财务报表或基本开户银行出具的资信证明(资信证明在有效期内),原件扫描件或复印件扫描件加盖公章;

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

具体要求:

提供具备履行合同所必需的产品和专业技术能力(格式自拟,提供承诺函);

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

具体要求:

提供 2025 年任意 1 个月完税证明和社会保障资金的相关材料(如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明文件);

5. 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

具体要求:

参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供声明函;(扫描件盖电子公章);

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:

供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求,交易系统会自行对失信供应商实施信用联合 惩

戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

1、根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》财库〔2020〕46 号第七条规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。本项目整体专门面向中小企业采购，不再对小微企业的产品给予价格扣除（供应商须为符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：建筑业）的政策划分标准的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业不重复享受政策）。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）。）。。

2、本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建工程项目的项目经理。

3、投标人须具备有效的安全生产许可证。

三、本项目**不接受**联合体投标。

附件 2:

第一节 工程量清单、项目概述

一、采购内容:

- (一) 采购拦标价: 1169519.32 元。
- (二) 工程质量: 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
- (三) 本项目结算方式: 采用据实结算, 最终以实际发生工程量审计结算为准。
- (四) 建设地点: 天柱县高酿镇。
- (五) 建设规模: 传统建筑挂牌保护、传统村落物质文化遗产修缮和保护、历史环境要素修缮保护、人居环境改善提升、道路改造提升等。

二、工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 村寨古道改造			标段: 天柱县高酿镇地良村传统村落建设项目			第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 开挖方式: 挖掘机	m3	229.2			
2	050201001001	上山景观路步道	做法: 1. 原土夯实 2. 10cm 厚 C25 砼 3. 5cm 厚 M15 砂浆粘合层 4. 青石板 500mm*500mm*20mm (刻条纹纹路)	m2	1146			
3	050301008001	上山景观路石台阶	做法: 1. 原土夯实 2. 10cm 厚 C25 砼 3. 5cm 厚 M15 砂浆粘合层 4. 青石板 500mm*500mm*20mm (平面、刻条纹纹路)、青石板 200mm*500mm*20mm (立面、刻条纹纹路)	m2	114.6			

4	050307006001	景观路防护栏杆	1. 栏杆高度:1.2m 2. 平顶方盖:150*150*50mm 3. 大横杆:100*50*2mm 4. 小竖杆:30*30*2mm 5. 立柱:100*100*2 6. 基座:底部为200*200*10mm 铁片,四角开Φ15小孔,套膨胀螺栓打入已硬化地面不低于50mm,基座底部外包C25 砼平地砖面	m	573			
5	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:M15	m3	50			
	2	单价措施项目费						
6	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台.次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：对歌台修缮

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 开挖方式:人工开挖	m3	9.29			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距、自卸汽车装载质量:综合考虑 3. 弃土费用:综合考虑	m3	9.29			
3	010501001001	对歌台垫层	1. 混凝土种类:人工自拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.4			
4	011702001001	垫层模板	1. 构件类型:木模安装、拆除	m2	2.2			
5	010505002001	对歌台混凝土浇筑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.8			
6	011702001002	对歌台模板	1. 构件类型:木模安装、拆除	m2	4.4			
7	010515001001	对歌台现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 8mm	t	0.166			
	2	单价措施项目费						
8	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古井环境美化及修缮

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:水仙花 2. 养护期:一个月	m2	18			
2	011507001001	木质简介牌	1. 混凝土地面钻孔(两个) 2. Φ10 木立柱长 1.6m (两根) 3. 木结构井字形广告牌, 高度 1.6m, 宽度 1.2m, 简介位采用白底黑字塑料纸粘贴	m2	1.92			
	2	单价措施项目费						
3	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山体绿化

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102008001	栽植花卉	1. 种类:杜鹃花 2. 冠丛高:1m 3. 冠径:30cm 4. 密度:3 株/m2 5. 养护期:12 个月	株	5274			
	2	单价措施项目费						
2	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生态停车场

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 开挖方式:人工开挖	m3	18.36			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距、自卸汽车装载质量:综合考虑 3. 弃土费用:综合考虑	m3	18.36			
3	040204001001	生态停车场原土夯实	1. 夯实方式:机械夯实	m2	61.2			
4	040204003001	现浇混凝土底层	1. 基础、垫层、材料品种:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	12.24			
5	040204002001	路面块料铺设	1. 块料品种、规格:10cm 厚黄色透水砖 2. 砂浆强度、厚度:20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	9.68			
6	040204002002	路面块料铺设	1. 块料品种、规格:10cm 厚绿色植草砖 2. 垫层: 材料品种、厚度:2 厚中粗砂	m2	51.52			
7	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类:草种 2. 位置:植草砖中 3. 养护期:1 个月	m2	51.52			
8	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:10cm	m3	5.15			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水改造

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 开挖方式:0.6m3 挖掘机	m3	1300			
2	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:人工自拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	65			
3	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:木模安装、拆除	m2	260			
4	040501004001	污水管安装	管道铺设、管口切削、对口、升温、熔接等操作过程.	m	1300			
5	040303002001	污水管混凝土包管	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	233.16			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 回填方式:机械夯填槽、坑 3. 填方来源、运距:土方开挖	m3	780			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距、自卸汽车装载质量:综合考虑 3. 弃土费用:综合考虑	m3	520			
8	040504001001	污水沟检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:人工自拌混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚 1:3 水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合	座	5			

			比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C15 6. 盖板材质、规格:Φ700 铸铁井盖 (含井套)					
9	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:单平算(680×380) 2. 垫层、基础材质及厚度:人工自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 砌筑材料品种、规格:水泥标砖	座	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水改造 标段：天柱县高酿镇地良村传统村落建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 砂浆强度等级及配合比:M7.5					
	2	单价措施项目费						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防取水拦水坝

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041103001001	围堰	1. 围堰类型:纤维袋围堰 2. 围堰顶宽及底宽:3m 3. 围堰高度:1m 4. 填心材料:土石方	m3	24			
2	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN300 HDPE 双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈连接	m	30			
3	040101005001	挖溪沟淤泥、流砂	1. 挖掘深度:2m 以内 2. 开挖方式:人工开挖	m3	48			
4	040103002003	人工转运	1. 转运料品种:淤泥、流砂 2. 运距、方式:200m、双(单)轮车	m3	48			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥、流砂 2. 运距、自卸汽车装载质量:综合考虑 3. 弃土费用:综合考虑	m3	48			
6	040102002001	挖拦水坝沟槽石方	1. 岩石类别:较软岩 2. 开凿方式:人工	m3	39.99			
7	040103002004	人工转运	1. 转运料品种:石方 2. 运距、方式:200m、双(单)轮车	m3	39.99			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距、自卸汽车装载质量:综合考虑 3. 弃土费用:综合考虑	m3	39.99			
9	040303001001	消防取水拦水坝垫层	1. 混凝土种类:人工自拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4			

10	040303015001	消防取水拦水坝	1. 混凝土种类:人工自拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	69.75			
11	041102017001	消防取水拦水坝模板	1. 构件类型:木模安装、拆除	m2	58.6			
12	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12mm	t	1.06			
13	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ20mm	t	3.64			
14	040101001001	泵房场地土方开挖(含排水沟)	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖方式:人工	m3	4			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防取水拦水坝
 标段:天柱县高酿镇地良村传统村落
 建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040103002005	人工转运	1. 转运料品种:土方 2. 运距、方式:200m、双(单)轮车	m3	4			
16	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距、自卸汽车装载质量:综合考虑 3. 弃土费用:综合考虑	m3	4			
17	010505002002	泵房地坪混凝土浇筑	1. 混凝土种类:人工自拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.63			
18	010501001001	泵房现浇板混凝土浇筑	1. 混凝土种类:人工自拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.8			
19	011702016001	泵房现浇板模板	1. 构件类型:木模安	m2	9.19			

			装、拆除					
20	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: ϕ 8mm	t	0.057			
21	010401003001	砖砌泵房实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2. 墙体类型:实砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:1:3 白水泥砂浆	m ³	16			
22	010507003001	排水沟混凝土浇筑	1. 沟截面净空尺寸:300*300, 壁宽10cm, 沟底 10cm 厚 2. 混凝土种类:人工自拌 3. 混凝土强度等级:C25	m	15.32			
23	011702026001	排水沟模板	1. 构件类型:木模安装、拆除	m ²	9.19			
24	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2000mm 2. 开门形式:平开门 3. 门框、扇材质:钢化门	樘	1			
25	040101002001	挖出水管沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖方式:人工	m ³	6			
26	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 回填方式:人工夯填 4. 填方来源、运距:原土开挖	m ³	5.61			
27	031003005001	塑料阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:PP-R、	个	1			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防取水拦水坝 标段：天柱县高酿镇地良村传统村落 第 3 页 共 3 页
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			De50 3. 连接形式:热熔					
28	040502003001	给水管安装	1. 种类:PE 给水管 2. 材质及规格:De50*4.6 3. 连接方式:热熔	个	200			
29	030109001001	自吸式泵安装	1. 名称:自吸式抽水泵 2. 型号、规格及参数:额定功率≥5.5KW, 扬程≥50m, 额定流量≥20m³/h, 三相电压 380V	台	4			
30	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:配电箱（含漏电及空开） 2. 规格:自行考虑 3. 安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
31	030408001001	电力电缆	1. 规格:电缆截面≤16mm² 2. 材质:铜芯	m	200			
	2	单价措施项目费						
32	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长歌亭修缮

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	020206001001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:青石、直径 30cm, 厚 20cm	只	12			
2	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别:外连接梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:宽 8cm 高 15cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	0.12			
3	020502002002	矩形梁	1. 构件名称、类别:连接梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:宽 5cm 高 10cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	0.13			
4	020502001001	圆梁	1. 构件名称、类别:大梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 25-28cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	0.86			
5	020503004001	矩形枋	1. 构件名称、类别:纵梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:宽 5cm 高 10cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	0.61			

6	020503004002	矩形枋	1. 构件名称、类别:小横梁 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:宽 5cm 高 10cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	0.02			
7	020511001001	鹅颈靠背	1. 构件芯类形、式样:鹅颈式 2. 构件规格:靠背高 70cm, 坐凳宽 40cm 厚 5cm 3. 木材品种:杉木 4. 防护材料种类、涂刷	m	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长歌亭修缮

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍数:刷 2 遍桐油防腐					
8	020501001001	圆柱	1. 构件名称、类别:立柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 25-28cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	2.73			
9	020501004001	童（瓜）柱	1. 构件名称、类别:支撑柱 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径 20-23cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	0.58			

10	020503002001	方桁(標)	1. 构件名称、类别:標子 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:宽 5cm 高 10cm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	0.39			
11	020603001001	琉璃屋面	1. 铺设类型:长廊 2. 瓦件类型:琉璃瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:1:3 石灰砂浆	m2	74.4			
12	020603011001	琉璃宝顶(中堆、天五座)	1. 类型:成品佛顶	座	1			
13	020603009001	琉璃翘角头	1. 类型:成品翘角	座	8			
14	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:宽 1cm 高 10cm 2. 木材品种:杉木	m	34.4			
15	020513001001	匾额	1. 外形尺寸、板厚度:2200*600*40mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻纹样:雕字 4. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	块	1			
16	020504002001	木格窗花	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m3	1			
17	020511003001	飞罩	1. 构件类形、式样:宫万式 2. 木材品种:杉木	m2	10			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长歌亭修缮

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐					
18	020511002001	挂落	1. 构件芯类形、式样:五纹头宫、万式 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷 2 遍桐油防腐	m	19			
	2	单价措施项目费						
19	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长廊及寨门屋面瓦片整理 标段：天柱县高酿镇地良村传统村落 第 1 页 共 1 页
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:4m 以内 2. 构件类型:双排	m2	360			
2	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高:8m 以内 2. 构件类型:双排	m2	160			
3	020601003001	小青瓦屋面人工整理	1. 部位: 长廊 2. 人工整理长廊屋面松散瓦片（高度 3.6m）	m2	150			
4	020601003002	小青瓦屋面人工整理	1. 部位: 寨门 2. 人工整理寨门屋面松散瓦片（高度 8m）	m2	50			
	2	单价措施项目费						
5	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长廊加高

标段：天柱县高酿镇地良村传统村落
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011703001001	起重机	1. 类型:汽车式起重机 2. 规格型号:提升质量 8t	台班	15			
2	020206001002	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:青石、直径 30cm, 厚 20cm	只	56			
	2	单价措施项目费						
3	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

三、其他： 1. 投标人的报价应包括人工费、材料费、机械费、措施费、规费、特殊工具费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、检验试验费用、税金、售后服务、不可预见费等所有费用。投标报价为最终报价，漏算的费用均已包括在总价中，投标人不得再要求追加任何费用。

2. 投标人须提供承诺函承诺与本项目相关的所有安全责任（含实施过程中的所有安全问题、工程质量、运输安全、人员安全等）全由投标人承担。

附件 3:

商务要求:

一、工期及地点

工期：4 个月内完成项目的所有工作。（具体以双方合同详细约定为准）

地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

1、验收标准：本项目达到国家现行有关规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范规程及要求，并符合本招标文件的规定。若颁发新的技术标准，则按新标准规定执行，同时满足采购合同中约定的其他要求。

2、验收：项目完工后，由施工单位提出申请，并把项目档案准备完善，报建设方同意后进行初步验收，验收合格，完善验收要求相关资料报相关单位审定同意后，邀请相关单位对该项目进行县级验收。

三、付款方式

双方在签定合同时约定。

四、投标有效期

60 日历天（从提交响应文件的截止之日起算）。

五、施工安全文明标准化

满足有关规范标准要求。

六、质量要求

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

（1）按合同结算总价的 3%一次性扣留质量保证金，无施工质量问题，合格验收之日起至 2 年质量缺陷期满止 14 天内退还成交供应商，在质量缺陷期内质量保证金的使用应符合国家有关规定。

（2）工程验收前成交供应商应提供相应的施工过程资料（含分部分项验收资料、工程隐蔽资料和影像资料）和施工质量保证资料（材料、设备、构配件出厂合格证明资料、必

要的型式检验资料和现场检测试验资料）。（供应商需作书面承诺加盖投标人 CA 电子签章附于响应文件中，不做承诺视为无效标处理）

（3）本工程的保修期按照有关规定执行，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到采购人提出要求返修的通知 24 小时内应派人根据采购人要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由采购人承担。若在规定时间内承包方违约，不派人按采购人要求进行返修的，采购人可自行派人维修。若成交供应商经过两次返修仍不能解决同一质量问题，采购人可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，采购人自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，采购人将按有关程序向成交供应商追讨。采购人因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。

七、其他要求：

1、供应商承诺中标后中标单位的项目负责人（项目经理）和主要施工现场管理人员（项目技术负责人、施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员）不得更换，并且项目经理每月在施工现场的时间不得少于 22 天，主要管理人员不得少于 20 天。如项目经理和主要管理人员未取得发包人的书面同意而擅自离开施工现场的，项目经理每次按中标金额的 2%罚款，主要管理人员每人每次按中标金额的 1%罚款。出现 3 次以上清退出场，已完成的工程量不予结算，并赔偿造成的损失和上报建设行政主管部门。（供应商需作书面承诺加盖投标人 CA 电子签章附于响应文件中，不做承诺视为无效标处理）

2、供应商提供的所有材料（包括投标文件全部内容）要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供虚假资料的，将取消供应商的投标资格或中标资格并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的，供应商应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

3、与本项目相关的所有安全事故（含施工过程中的所有安全问题、工程质量等）全由中标方承担。

4、维护服务收费标准：质保期内因材料质量和施工原因出现质量问题所发生的全部维修费用和损失由承建方负责。

5、根据采购人提供的工程量清单相关资料及说明，由成交供应商包材料、包施工、包质量、

包工期、包安全进行总承包。不允许转包，不允许分包。（供应商需作书面承诺并加盖公章及法定代表人签字，不作承诺视为不响应为无效投标）

6、材料要求：所涉及到的材料品牌及型号需经采购方确认后方能采购使用。（供应商需作书面承诺并加盖公章及法定代表人签字，不作承诺视为不响应为无效投标）

7、工期要求及规定：（1）中标人应在合同签订后 1 天内组织施工队伍进场，准备开工。自采购人下达开工指令之日起开始算起，至以由采购人组织的工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日止，总工期为 4 个月（具体完工时间以双方合同中约定为准）。中标人应投入足够的人力、机械、材料和资金确保工程如期完工。

（2）工期延误违约金：除采购人的原因或不可抗力导致中标人工期延误，延误工期在 5 天内的，每延误一天，中标人应向采购人按 5000 元/天的支付误期违约金；若延误工期超过 5 天，每延误一天按 10000 元/天的误期违约金。（供应商需作书面承诺并加盖公章及法定代表人签字，不作承诺视为不响应为无效投标）

（3）因采购人原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

8、投标报价要求：投标人应按招标（采购）人提供的工程量清单填报价格，没有填报的，招标（采购）人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目中。

9、安全生产、文明施工标准： 投标人承诺工程总价中已包含安全生产、文明施工措施费用。承包人确保安全生产、文明施工，并承担由此引起的一切损失和责任。文明施工需达到国家文明施工优良工地标准、安全生产达到国家安全生产施工现场优良工程标准。若未达到该约定标准，中标人应按合同总价的 1%承担违约责任。

10、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

附件 4：

评标办法：

本项目采用综合评分法。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准！