

修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江
村 2025 年厕污一体化建设项目

采
购
需
求
公
示

采购人：修文县农业农村局

采购代理机构：恒之宇工程集团有限公司

一、项目概述

本项目为修文县农业农村局修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目，主要建设内容：1、新建无动力消纳设施3座，其中50t处理能力2座,70t处理能力1座；2、新建三格式化粪池4座，其中10 m³容积2座，20m 容积2座；3、铺设污水管道3560m,其中 DN200 污水主管 2462m，DN110 入户管1096m。

二、项目执行的相关标准

本项目执行国家及相关行业标准规范标准。

三、技术要求

1. 采购内容详见附件《招标工程量清单》；
2. 工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准；
3. 施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

四、商务要求

（一）工期

自签订合同之日起90日历天内完成施工内容并验收合格交付使用。

（二）工程地点

修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村。

（三）付款条件（进度和方式）

完成项目进度50%，支付至已完工程价款的20%，工程竣工并结算审计完成后支付至审定金额的97%，剩余3%为工程质保金；质保期满经确认无质量问题后，甲方将质量保证金无息退还给乙方。

（四）投标报价

1、投标供应商应按照相关计价定额及取费等文件编制投标报价预算书，所有报价均应以人民币为货币单位。

2、响应文件中的报价函中所填报的总报价（第一轮报价）应与投标报价预算书的工程总造价一致。

3、投标供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、投标供应商不得以低于成本的报价竞标。投标人报价低于采购预算价8%，评审小组结合采购项目采购需求、实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等进行审查后，评审小组一致认为其有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，

可以否决其投标。

5、投标供应商如有数或量的缺漏项，评标时评标委员会有权让投标供应商做出解释，如确认为数或量的差错，则以其他有效投标供应商中该项的投标最高价计入其评标总价，调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

6、若由于投标供应商的失误造成的漏算、错算等，由投标供应商负责。

（五）履约保证金

不要求

（六）投标有效期

投标有效期 90 天，是从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，投标有效期比规定时间短的，视为投标无效。投标有效期内投标人撤销响应文件的，采购人或者招标代理机构可以不退还磋商保证金。

（七）其他要求

1、投标供应商需单独承诺：中标后，如采购人要求，中标供应商应按竞争性磋商的最终报价（成交价）调整工程报价预算书。调整后的工程报价预算书为投标响应文件的组成部分。调整后的工程报价预算书所有单价均不得高于响应文件中提供的工程报价预算书的相应单价。

2、投标供应商单独需承诺在本项目的实施期间，按时发放民工工资。如因供应商未按时发放民工工资造成的一切后果由供应商自行承担。

五、供应商资格条件

1. 一般资格：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

投标人是法人的，提供 2023 年度或 2024 年度经会计师事务所审计的财务报告或提供基本开户银行近三个月出具的资信证明；其他组织或自然人未经会计师事务所审计的财务报告的应提供基本开户银行近三个月出具的资信证明（复印件或扫描件加盖投标人公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供证明材料或者承诺）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供 2025 年 1 月至今任意 1 个月缴纳税收和社会保障资金的相关资料，如依法不需要缴纳税收和社会保障资金的供应商须提供有效的证明材料；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见相关文件范本）。

（6）法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

①供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

2. 特殊资格：

供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

六、评审办法

本项目采综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以本项目最终的采购文件为准！

附件：招标工程量清单

建筑工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
一	双堡村				
(一)	污水管道工程				
(1)	土方开挖	m3	2669.55		
(2)	石方开挖	m3	150.00		
(3)	混凝土路面拆除	m3	92.06		
(4)	土方回填	m3	2243.36		
(5)	人工铺筑砂垫层	m3	143.64		
(6)	碎石垫层	m3	60.88		
(7)	C20混凝土路面（15cm厚）	m2	82.20		
(8)	碎石路基（10cm厚）	m2	82.20		
(9)	C20混凝土包管	m3	294.37		
(10)	15cm厚级配水稳层	m2	78.06		
(11)	6cm厚沥青混凝土路面	m2	78.06		
(12)	M7.5浆砌石路肩	m3	10.59		
(13)	5cm厚C20混凝土压顶	m3	0.56		
(14)	污水检查井	个	67.00		
(二)	50t消纳设施工程	座	1.00		
(1)	土方开挖	m3	349.00		
(2)	石方开挖	m3	87.00		
(3)	土石方回填	m3	101.00		
(4)	粗砂滤料	m3	27.00		
(5)	细石滤料	m3	42.30		
(6)	碎石滤料	m3	55.80		
(7)	卵石滤料	m3	47.70		
(8)	C25钢筋混凝土顶板	m3	6.39		
(9)	C25钢筋混凝土底板	m3	6.39		
(10)	C25钢筋混凝土侧墙	m3	12.40		
(11)	C25钢筋混凝土隔墙	m3	4.50		
(12)	C15混凝土垫层	m3	19.39		
(13)	C20混凝土底板	m3	30.06		
(14)	C20混凝土侧墙	m3	22.98		
(15)	伸缩缝（聚乙烯泡沫板填缝）	m2	1.42		

建筑工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
(16)	聚乙烯防水膜铺设	m2	162.24		
(17)	普通平面钢模板	m2	483.60		
(18)	钢筋制安	t	3.55		
(19)	栽种黄菖蒲（8芽以上）	株	102.00		
(20)	复合树脂井盖	套	7.00		
(21)	双开门树脂井盖（1.2m*0.5m）	套	1.00		
(三)	20方化粪池工程	座	1.00		
(1)	土方开挖	m3	66.00		
(2)	石方开挖	m3	11.00		
(3)	土石方回填	m3	23.00		
(4)	C25钢筋混凝土顶板	m3	2.75		
(5)	C25钢筋混凝土底板	m3	3.67		
(6)	C25钢筋混凝土侧墙	m3	7.58		
(7)	C25钢筋混凝土隔墙	m3	1.84		
(8)	C15混凝土垫层	m3	2.03		
(9)	普通平面钢模板	m2	125.87		
(10)	钢筋制安	t	1.95		
(11)	φ 20不锈钢爬梯	付	3.00		
(12)	复合树脂井盖	套	3.00		
(13)	DN100排气管	套	2.00		
二	清江村				
(一)	50t消纳设施工程	座	1.00		
(1)	土方开挖	m3	338.00		
(2)	石方开挖	m3	22.00		
(3)	挖掘机拆除砌体	m3	75.00		
(4)	土石方回填	m3	101.00		
(5)	粗砂滤料	m3	27.00		
(6)	细石滤料	m3	42.30		
(7)	碎石滤料	m3	55.80		
(8)	卵石滤料	m3	47.70		
(9)	C25钢筋混凝土顶板	m3	6.39		
(10)	C25钢筋混凝土底板	m3	6.39		
(11)	C25钢筋混凝土侧墙	m3	12.40		

建筑工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
(12)	C25钢筋混凝土隔墙	m3	4.50		
(13)	C15混凝土垫层	m3	19.39		
(14)	C20混凝土底板	m3	30.06		
(15)	C20混凝土侧墙	m3	22.98		
(16)	伸缩缝（聚乙烯泡沫板填缝）	m2	1.42		
(17)	聚乙烯防水膜铺设	m2	162.24		
(18)	普通平面钢模板	m2	483.60		
(19)	钢筋制安	t	3.55		
(20)	C20埋石混凝土回填	m3	75.00		
(21)	栽种黄菖蒲（8芽以上）	株	102.00		
(22)	复合树脂井盖	套	7.00		
(23)	双开门树脂井盖（1.2m*0.5m）	套	1.00		
(二)	20方化粪池工程	座	1.00		
(1)	土方开挖	m3	62.00		
(2)	石方开挖	m3	15.00		
(3)	土石方回填	m3	23.00		
(4)	C25钢筋混凝土顶板	m3	2.75		
(5)	C25钢筋混凝土底板	m3	3.67		
(6)	C25钢筋混凝土侧墙	m3	7.58		
(7)	C25钢筋混凝土隔墙	m3	1.84		
(8)	C15混凝土垫层	m3	2.03		
(9)	普通平面钢模板	m2	125.87		
(10)	钢筋制安	t	1.95		
(11)	Φ 20不锈钢爬梯	付	3.00		
(12)	复合树脂井盖	套	3.00		
(13)	DN100排气管	套	2.00		
三	永杨村				
(一)	70t消纳设施工程	座	1.00		
(1)	土方开挖	m3	551.00		
(2)	石方开挖	m3	378.00		
(3)	挖掘机拆除砌体	m3	18.00		
(4)	土石方回填	m3	144.00		
(5)	粗砂滤料	m3	36.00		

建筑工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
(6)	细石滤料	m3	55.80		
(7)	碎石滤料	m3	73.80		
(8)	卵石滤料	m3	61.20		
(9)	C25钢筋混凝土顶板	m3	7.33		
(10)	C25钢筋混凝土底板	m3	7.33		
(11)	C25钢筋混凝土侧墙	m3	15.48		
(12)	C25钢筋混凝土隔墙	m3	6.30		
(13)	C15混凝土垫层	m3	24.77		
(14)	C20混凝土底板	m3	38.88		
(15)	C20混凝土侧墙	m3	27.34		
(16)	伸缩缝（聚乙烯泡沫板填缝）	m2	1.42		
(17)	聚乙烯防水膜铺设	m2	208.32		
(18)	普通平面钢模板	m2	582.28		
(19)	钢筋制安	t	4.10		
(20)	栽种黄菖蒲（8芽以上）	株	102.00		
(21)	复合树脂井盖	套	7.00		
(22)	双开门树脂井盖（1.2m*0.5m）	套	1.00		
(二)	10方化粪池工程	座	2.00		
(1)	土方开挖	m3	81.00		
(2)	石方开挖	m3	14.00		
(3)	土石方回填	m3	31.00		
(4)	C25钢筋混凝土顶板	m3	3.72		
(5)	C25钢筋混凝土底板	m3	4.96		
(6)	C25钢筋混凝土侧墙	m3	12.16		
(7)	C25钢筋混凝土隔墙	m3	2.32		
(8)	C15混凝土垫层	m3	2.81		
(9)	普通平面钢模板	m2	179.79		
(10)	钢筋制安	t	2.42		
(11)	φ 20不锈钢爬梯	付	6.00		
(12)	复合树脂井盖	套	6.00		
(13)	DN100排气管	套	4.00		

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

单位:元

序号	名称及规格	单位	数量	单 价			合 计		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中:未计价 (装置性)材料		安装费	其中:未计价 (装置性)材料
	第三部分 金属结构设备及安装工程								
一	双堡村								
(一)	污水管道工程								
(1)	DN200HDPE污水干管（双壁螺纹，SN8）	m	2464.00						
(2)	DN110PVC户管（硬聚氯乙烯，壁厚3.8mm）	m	1096.00						
(二)	50t消纳设施工程								
(1)	DN75PVC布水管（硬聚氯乙烯，壁厚2.3mm）	m	219.00						
(2)	格栅提篮	套	1.00						
(3)	组合式高效挂膜填料（2.5m长）	方	30.00						
(4)	微氧折流板	m2	22.50						
(5)	无动力风机（含风机、通风管）	套	3.00						
(6)	不锈钢护栏(1.5m高)	m	25.00						
(三)	20方化粪池工程	座	1.00						
(1)	DN200过水管安装	m	6.00						
(2)	管道固定架	套	4.00						

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

单位:元

序号	名称及规格	单位	数量	单 价			合 计		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中:未计价 (装置性)材料		安装费	其中:未计价 (装置性)材料
二	清江村								
(一)	50t消纳设施工程								
(1)	DN75PVC布水管（硬聚氯乙烯，壁厚2.3mm）	m	219.00						
(2)	格栅提篮	套	1.00						
(3)	组合式高效挂膜填料（2.5m长）	方	30.00						
(4)	微氧折流板	m2	22.50						
(5)	无动力风机（含风机、通风管）	套	3.00						
(6)	不锈钢护栏(1.5m高)	m	25.00						
(二)	20方化粪池工程	座	1.00						
(1)	DN200过水管安装	m	6.00						
(2)	管道固定架	套	4.00						
二	永杨村								
(一)	70t消纳设施工程								
(1)	DN75PVC布水管（硬聚氯乙烯，壁厚2.3mm）	m	296.00						
(2)	格栅提篮	套	1.00						

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

单位:元

[illegible]

施工临时工程预算表

工程名称:修文县久长街道办事处双堡村、永杨村、清江村2025年厕污一体化建设项目

[illegible]