

仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目需求公示

一、项目基本情况

项目编号：ZYHY-2025-41 号

项目名称：仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目

采购方式：☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商 ☐询价

预算金额：2846390.66 元

最高限价（如有）：2846390.66 元

采购需求：DN200 污水主管（HDPE）双壁波纹管 7540 米、DN150 污水入户管 PVC-U 实壁螺旋管 2525 米、 Φ 1000 检查井 240 个共 290 立方米、 Φ 700 重型复合材料井盖 240 个、 Φ 800 防坠网 240 个、混凝土路面破损及恢复 1200 平方米、沥青路面破损及恢复 350 平方米、三格式化粪池 290 立方米（10 立方米的 7 个、20 立方米的 11 个）、混凝土井 240 个共 452.4 立方米。（详见工程量清单）

工期：4 个月

工程地点：仁怀市龙井镇华阳村（采购人指定地点）

本项目（是/否）接受联合体：否

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见磋商文件。

二、申请人的资格要求：

1、一般资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（或多证合一）的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证或社会团体法人登记证书副本等属于法人或其他组织的证明材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标供应商属于法人的提供合法有效的经法定审计机构审计的 2023 或 2024 年度财务审计报告（须加盖审计机构章）或提供投标供应商近 1 个月基本开户银行出具的银行资信证明或近 1 个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函；

（3）提供履行合同所需设备和专业技术能力证明材料：自行提供具备履行合同所需设备和专业技术能力的承诺，并加盖投标人公章；

（4）投标供应商须有依法缴纳税收的良好记录：提供 2025 年 1 月 1 日以来任意 1 个月发生并缴纳的完税凭证或银行回单（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供投标供应商所在地税务部门出具的相应证明。

（5）投标供应商须有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供 2025 年 1 月 1 日以来任意 1 个月发生并依法缴纳社会保障资金的完税凭证或银行回单。

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：自行提供声明函，

并加盖投标人公章；

(7) 投标供应商须没有不良信用记录，若有则视为无效投标。

投标供应商必须为未被列入信用中国网站渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单和中国政府采购网渠道政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商（投标人应在信用中国网站“信用服务”一栏分别查询失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单记录和中国政府采购网渠道政府采购严重违法失信行为记录名，自行查询上述要求中各网站记录，查询时间为本项目公告发布之日起至投标截止时间任意时间段）；

(8) 信誉要求：投标人承诺本企业近三年未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，承诺近三年内无骗取中标、三年内无严重违约等不良行为。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1) 本项目是专门面向中小企业采购，只允许中小微企业参与投标，中小微企业需出具相应的声明函；中小微企业的分类标准按照工信部统计局发改委财政部四部委印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。

2) 根据《遵义市财政局关于印发〈政府采购营商环境整改提升工作方案〉》（遵财采〔2022〕17号）、《遵义市财政局关于转发〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（遵财采〔2022〕37号）文件规定，采购预算中面向中小微企业预留的采购项目，开展采购活动时不收取投标保证金。采购项目中标企业为小微企业（享受小微企业政策的）的，该项目不收取履约保证金。

3) 根据《遵义市财政局关于印发〈政府采购营商环境整改提升工作方案〉》（遵财采〔2022〕17号）、《遵义市财政局关于转发〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（遵财采〔2022〕37号）文件规定，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业在投标中享受同等优惠，但须提供《残疾人福利性单位声明函》。注：残疾人福利性单位属于中小企业的，不重复享受政策。

4) 根据《遵义市财政局关于印发〈政府采购营商环境整改提升工作方案〉》（遵财采〔2022〕17号）、《遵义市财政局关于转发〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（遵财采〔2022〕37号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业（以当地管理部门出具的证明为准）。

3、特殊资格要求：

(1) 具有独立法人资格、同时具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包

叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

（2）安全生产许可证书：具备有效的安全生产许可证书。

第三章 采购内容及要求

第一节 招标工程量清单

编制依据：

1、执行贵州省水利厅贵州省发展和改革委员会文件黔水建〔2022〕1 号文发布的《贵州省水利水电工程系列概（估）算编制规定》及贵州省水利水电工程系列定额（2022）版；

2、执行《贵州省水利水电工程系列概（估）算编制规定》（审定版）；《贵州省水利水电系列编规和系列定额(2022 版)勘误表》黔水建总站[2023]18 号；

3、执行《水利水电工程设计工程量计算规定》；

4、建筑工程单价按《贵州省水利水电建筑工程概算定额》（2022 版）编制；

5、安装工程单价按《贵州省水利水电设备安装工程概算定额》（2022 版）编制；

6、施工机械台班费按《贵州省水利水电工程施工机械台班费用定额》（2022 版）计算；

7、《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2021）；

8、相关专业设计成果，调查和收集的工程所在地的有关资料。

分组工程量清单报价表

合同编号：
工程名称： 仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目
组 号： 1

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款号	备注
1	石礅土组						
1.1	污水主管	m	2298				
1.1.1	DN300 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	2298				
1.1.2	沟槽土方开挖	m³	290				
1.1.3	沟槽石方开挖	m³	124				
1.1.5	c20 砼包管	m³	368				
1.1.6	普通平面钢模板	m²	276				
1.2	检查井	座	66				
1.2.1	预制 Φ 700 钢筋混凝土检查井（含防坠网、井盖）	座	66				
	分离养殖污水与生活污水	户	50				
1.3.1	DN160pvc-u 管	m	300				
1.3.2	DN110pvc-u 管	m	750				
1.3.3	M10 水泥砂浆标砖格栅池（长 1m，宽 1m，高 1m）	m³	36				
1.3.4	钢制细格栅（焊接）	片	50				
1.3.5	10cm 厚砂垫层	m³	7				
1.3.6	10cm 厚 C15 砼垫层	m³	7				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm 厚）	m	375				
1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm 厚）	m³	8				
1.3.9	沟槽土方开挖	m³	47				
1.3.10	沟槽石方开挖	m³	20				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m³	33				
1.3.12	c20 院坝恢复厚（15cm 厚）	m³	8				
2	店子上组						
2.1	污水主管	m	706				
2.1.1	DN200 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	706				
2.1.2	混凝土路面切割（5cm 厚）	m	810				
2.1.3	混凝土路面拆除厚（15cm 厚）	m³	36				
2.1.4	沟槽土方开挖	m³	178				
2.1.5	沟槽石方开挖	m³	76				
2.1.6	中砂、粗砂回填夯实	m³	401				
2.1.7	15cm 厚级配碎石	m²	243				

2.1.8	15cm 厚 C20 砼路面恢复	m ²	243				
-------	------------------	----------------	-----	--	--	--	--

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目

组 号： 1

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款号	备注
2.1.10	c20 砼包管	m ³	17				
2.1.11	普通平面钢模板	m ²	85				
2.2	检查井	座	20				
2.2.1	预制 φ 700 钢筋混凝土检查井（含防坠网、井盖）	座	20				
2.3	分离养殖污水与生活污水	户	23				
1.3.1	DN160pvc-u 管	m	138				
1.3.2	DN110pvc-u 管	m	345				
1.3.3	M10 水泥砂浆标砖格栅池（长 1m，宽 1m，高 1m）	m ³	17				
1.3.4	钢制细格栅（焊接）	片	23				
1.3.5	10cm 厚砂垫层	m ³	3				
1.3.6	10cm 厚 C15 砼垫层	m ³	3				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm 厚）	m	173				
1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm 厚）	m ³	4				
1.3.9	沟槽土方开挖	m ³	22				
1.3.10	沟槽石方开挖	m ³	9				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m ³	15				
1.3.12	c20 院坝恢复厚（15cm 厚）	m ³	4				
3	苗山组						
3.1	污水主管	m	987				
3.1.1	DN200 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	987				
3.1.2	路面切割（5cm 厚）	m	1974				
3.1.3	沥青路面拆除厚（20cm，含沥青层与混凝土基层）	m ³	38				
3.1.4	混凝土路面拆除（15cm 厚）	m ³	60				
3.1.5	沟槽土方开挖	m ³	124				
3.1.6	沟槽石方开挖	m ³	53				
3.1.7	中砂、粗砂回填夯实	m ³	561				
3.1.8	15cm 厚级配碎石	m ²	403				
3.1.9	15cm 厚 C20 砼路面恢复	m ²	403				

3.1.10	15cm 厚 C20 垫层	m ²	189				
3.1.11	5cm 厚沥青混凝土路面	m ²	189				
3.1.13	c20 砼包管	m ³	24				
3.1.14	普通平面钢模板	m ²	118				

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目

组 号： 1

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款号	备注
3.2	检查井	座	28				
3.2.1	预制 Φ700 钢筋混凝土检查井（含防坠网、井盖）	座	28				
3.3	化粪池	座	5				
3.3.1	20m ³ 预制玻璃钢化粪池	座	3				
3.3.2	10m ³ 预制玻璃钢化粪池	座	2				
3.3.3	一般土方开挖	m ³	101				
3.3.4	一般石方开挖	m ³	25				
3.3.5	10cm 厚砂垫层	m ³	5				
3.3.6	10cm 厚 C15 砼垫层	m ³	5				
3.3.7	土方回填	m ³	77				
3.3.8	弃方余置	m ³	49				
3.4	分离养殖污水与生活污水	户	20				
1.3.1	DN160pvc-u 管	m	120				
1.3.2	DN110pvc-u 管	m	300				
1.3.3	M10 水泥砂浆标砖格栅池（长 1m，宽 1m，高 1m）	m ³	14				
1.3.4	钢制细格栅（焊接）	片	20				
1.3.5	10cm 厚砂垫层	m ³	3				
1.3.6	10cm 厚 C15 砼垫层	m ³	3				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm 厚）	m	150				
1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm 厚）	m ³	3				
1.3.9	沟槽土方开挖	m ³	19				
1.3.10	沟槽石方开挖	m ³	8				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m ³	13				
1.3.12	c20 院坝恢复厚（15cm 厚）	m ³	3				
4	观音堂组						
4.1	污水主管	m	1070				

4.1.1	DN300 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	555				
4.1.2	DN200 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	515				
3.1.2	路面切割（5cm 厚）	m	52				
3.1.4	混凝土路面拆除（15cm 厚）	m³	2				
3.1.5	沟槽土方开挖	m³	270				
3.1.6	沟槽石方开挖	m³	116				

分组工程量清单报价表

合同编号：
工程名称： 仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目
组 号： 1 分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款号	备注
3.1.7	中砂、粗砂回填夯实	m³	169				
3.1.8	15cm 厚级配碎石	m²	15				
3.1.9	15cm 厚 C20 砼路面恢复	m²	15				
3.1.13	c20 砼包管	m³	89				
3.1.14	普通平面钢模板	m²	444				
4.2	检查井	座	31				
4.2.1	预制 Φ 700 钢筋混凝土检查井（含防坠网、井盖）	座	31				
4.3	分离养殖污水与生活污水	户	30				
1.3.1	DN160pvc-u 管	m	180				
1.3.2	DN110pvc-u 管	m	450				
1.3.3	M10 水泥砂浆标砖格栅池（长 1m，宽 1m，高 1m）	m³	22				
1.3.4	钢制细格栅（焊接）	片	30				
1.3.5	10cm 厚砂垫层	m³	4				
1.3.6	10cm 厚 C15 砼垫层	m³	4				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm 厚）	m	225				
1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm 厚）	m³	5				
1.3.9	沟槽土方开挖	m³	28				
1.3.10	沟槽石方开挖	m³	12				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m³	20				
1.3.12	c20 院坝恢复厚（15cm 厚）	m³	5				
5	田柴沟组						
5.1	污水主管	m	3361				
5.1.1	DN300 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	1900				

5.1.2	DN200 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	1461				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm 厚）	m	3074				
1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm 厚）	m³	138				
1.3.9	沟槽土方开挖	m³	847				
1.3.10	沟槽石方开挖	m³	363				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m³	734				
3.1.8	15cm 厚级配碎石	m²	922				
3.1.9	15cm 厚 C20 砼路面恢复	m²	922				
3.1.13	c20 砼包管	m³	180				

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目

组 号： 1

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款号	备注
3.1.14	普通平面钢模板	m²	901				
5.2	检查井	座	84				
5.2.1	预制 Φ700 钢筋混凝土检查井（含防坠网、井盖）	座	84				
5.3	分离养殖污水与生活污水	户	100				
1.3.1	DN160pvc-u 管	m	600				
1.3.2	DN110pvc-u 管	m	1500				
1.3.3	M10 水泥砂浆标砖格栅池（长 1m，宽 1m，高 1m）	m³	72				
1.3.4	钢制细格栅（焊接）	片	100				
1.3.5	10cm 厚砂垫层	m³	14				
1.3.6	10cm 厚 C15 砼垫层	m³	14				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm 厚）	m	750				
1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm 厚）	m³	17				
1.3.9	沟槽土方开挖	m³	95				
1.3.10	沟槽石方开挖	m³	41				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m³	66				
1.3.12	c20 院坝恢复厚（15cm 厚）	m³	17				
6	葫芦坝组（小葫芦坝）						
6.1	污水主管	m	206				
6.1.2	DN200 双壁波纹管（HDPE）（SN8）	m	206				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm 厚）	m	412				

1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm厚）	m³	19				
1.3.9	沟槽土方开挖	m³	26				
1.3.10	沟槽石方开挖	m³	11				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m³	117				
3.1.8	15cm厚级配碎石	m²	124				
3.1.9	15cm厚C20砼路面恢复	m²	124				
3.1.13	c20砼包管	m³	5				
3.1.14	普通平面钢模板	m²	25				
6.2	检查井	座	6				
6.2.1	预制Φ700钢筋混凝土检查井 （含防坠网、井盖）	座	6				
6.3	化粪池	座	2				
3.3.2	10m³预制玻璃钢化粪池	座	2				

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 仁怀市龙井镇华阳村生活污水治理项目

组 号： 1

分组名称： 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合计 (元)	主要技术 条款号	备注
3.3.3	一般土方开挖	m³	32				
3.3.4	一般石方开挖	m³	8				
3.3.5	10cm厚砂垫层	m³	4				
3.3.6	10cm厚C15砼垫层	m³	4				
3.3.7	土方回填	m³	12				
3.3.8	弃方余置	m³	28				
6.4	分离养殖污水与生活污水	户	18				
1.3.1	DN160pvc-u管	m	108				
1.3.2	DN110pvc-u管	m	270				
1.3.3	M10水泥砂浆标砖格栅池（长1m，宽1m，高1m）	m³	13				
1.3.4	钢制细格栅（焊接）	片	18				
1.3.5	10cm厚砂垫层	m³	3				
1.3.6	10cm厚C15砼垫层	m³	3				
1.3.7	混凝土院坝切割（5cm厚）	m	135				
1.3.8	混凝土院坝拆除厚（15cm厚）	m³	3				
1.3.9	沟槽土方开挖	m³	17				
1.3.10	沟槽石方开挖	m³	7				
1.3.11	中砂、粗砂回填夯实	m³	12				

1. 3. 12	c20 院坝恢复厚（15cm 厚）	m ³	3				

第二节 商务要求

一、工期及工程地点

工期：4 个月

工程地点：仁怀市龙井镇华阳村（采购人指定地点）

二、质量和验收标准

质量和验收标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求

三、付款方式

付款方式：以合同约定为准。

四、投标有效期

自投标截止时间起 90 日历天

第四章 评标标准及办法

评标标准及办法根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规，并结合本项目实际情况制定。

一、总则

1、依法组建磋商小组。

2、遵循《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规有关规定，遵循公平、公正、科学择优的原则。

3、磋商小组首先对各供应商初步评审，初步评审通过的供应商方能进入详细评审。

4、磋商小组对各供应商的履约能力、响应文件商务及技术响应情况进行评审。

5、评标方法：综合评分法。

6、供应商得分统计应遵循下列原则：

供应商综合得分为投标报价得分+商务部分得分+技术部分得分+政策性得分之和。

各供应商商务及技术部分得分为评标委员所有成员最终打分的算术平均值，每个供应商的最终得分结果保留小数点后2位。

7、推荐成交候选人原则：

磋商小组完成评标后，按供应商综合得分从高到低顺序向采购人推荐1-3名成交候选人，坚持综合得分相同价格优先；综合得分、价格相同，技术优先。

若排名第一的成交候选人放弃中标时，顺延排名第二的成交候选人为第一成交候选人，依此类推。对未成交的供应商，采购人不作解释。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终竞争性磋商文件发售稿为准。