

印江县中医医院治未病中心装修 工程  
、改造

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院治未病中心装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		改建工程						
1	011612002001	拆除原有洗手台	1. 卫生洁具种类:洗手盆	套	10			
2	011610001001	拆除原套装门	1. 室内高度:3m 2. 门窗洞口尺寸:1.8*2.1	m2	5			
3	011601001001	新开门洞		m3	15.96			
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气块600×240×180	m3	12.48			
5	011615001001	钻排气孔	1. 部位:卫生间 2. 打洞部位材质:标砖 3. 洞尺寸:DN50	个	18			
6	011703001001	原垃圾、拆除渣子人工搬运下楼	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:4	m2	719			
		地、墙面工程						
7	011102003001	公共区域及各理疗室地面胶泥薄贴砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆DS20 2. 结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖800mm*800mm	m2	260			
8	011207001002	公共区域及各理疗室防撞护墙板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板	m2	329			
9	011505009001	不锈钢地漏	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢地漏	个	7			
10	010501001001	男女盐蒸房、洗澡间地面回填找平	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	10.2			
11	010501001002	男女卫生间无障碍台阶回填找平	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.47			
12	011204003001	男女蒸房洗澡间、杂物间、洗手池地、墙面贴砖	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:干混地面砂浆DS20 3. 面层材料品种、规	m2	160			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院治未病中心装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色：瓷砖400mm*800mm					
13	00111	男女盐蒸房石墨烯地、墙电暖	1. 男女盐蒸房石墨烯地、墙电暖	m2	125			
		顶面工程						
14	011302001003	公共区域及各理疗室顶面铝制蜂窝板饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600铝制蜂窝板	m2	185			
		其他工程						
15	010801002001	各理疗间套装门+门头（含五金）	1. 门代号及洞口尺寸：成品套装门医院专用 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃	樘	11			
16	010801005001	木门框	1. 门代号及洞口尺寸：成品门套县	m	17			
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷	组	13			
18	011505006001	洗澡间毛巾架	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架	套	7			
19	011302002001	公共区域顶面实木花格子	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格：成品花格子	m2	30			
20	030412004001	各理疗房孔灯	1. 名称：筒灯 2. 型号：LED 3. 规格：6.5cm 4. 安装形式：嵌入式	套	60			
21	030412004002	线型灯	1. 名称：LED线型灯	m	45			
22	010810001001	各理疗房吊帘、窗帘	1. 窗帘材质：医用专用布 2. 窗帘高度、宽度：满足设计要求	m	135			
23	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质：成品拖把池 2. 规格、类型：满足设计要求	组	2			
	2	单价措施项目费						
24	2.1			项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院治未病中心装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：印江县中医医院治未病中心装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院征兵体检站装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		改建工程						
1	011615001001	钻排气孔	1. 部位:卫生间 2. 打洞部位材质:标砖 3. 洞尺寸:DN50	个	18			
		地、墙面工程						
2	011102003001	公共区域及各理疗室地面胶泥薄贴砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆DS20 2. 结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖800mm*800mm	m2	236			
3	011207001001	公共区域及各理疗室防撞护墙板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板	m2	930			
4	011102003003	男女卫生间无障碍台阶防滑砖粘贴	1. 找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆DS20 2. 结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖800mm*800mm	m2	4.7			
5	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:隔音棉 3. 基层材料种类、规格:木板 4. 面层材料品种、规格、颜色:定制成品背景墙、定制成品雕花 5. 压条材料种类、规格:不锈钢压条	m2	18			
		顶面工程						
6	011302001001	公共区域及各理疗室顶面铝制蜂窝板饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝制蜂窝板	m2	410			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院征兵体检站装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程						
7	010801002001	各理疗间套装门+门头（含五金）	1. 门代号及洞口尺寸：成品套装门医院专用 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃	樘	11			
8	011501001001	定制石材洗手台+护理单元操作台	1. 台柜规格：木质柜体 2. 材料种类、规格：免漆板 3. 台面材质：大理石台面	m	6.6			
9	031004003001	洗手盆	1. 材质：陶瓷	组	6			
10	031004008001	洗澡间花洒	1. 材质：不锈钢花洒	组	5			
11	011501003002	定制成品男女更衣柜+手环锁	1. 台柜规格：更衣柜 2. 材料种类、规格：国标免漆板	m	8.8			
12	011501002001	定制展示柜+玻璃门+灯带	1. 台柜规格：定制展示柜、玻璃柜门、带灯带 2. 材料种类、规格：国标免漆板	m	7			
13	011501020001	定制大厅接待台+石材台面		m	5.8			
14	030412004001	各理疗房孔灯	1. 名称：筒灯 2. 型号：LED 3. 规格：6.5cm 4. 安装形式：嵌入式	套	76			
15	030412004002	线型灯	1. 名称：LED线型灯	m	25			
16	030412004005	办公平板灯	1. 名称：LED方形平板灯 2. 规格：600*600 3. 安装形式：嵌入式	套	25			
17	030412002001	过道木制花灯	1. 名称：木制花灯 2. 型号：55w 3. 规格：500*500	套	1			
18	010810001001	各理疗房帘、窗帘	1. 窗帘材质：医用专用布 2. 窗帘高度、宽度：满足设计要求	m	135			
19	00112	洗澡间暖风浴霸	1. 洗澡间暖风浴霸	台	5			
	2	单价措施项目费						
20	2.1			项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院征兵体检站装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：印江县中医医院征兵体检站装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院专业业务装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地、墙面工程						
1	010903002001	男女盐蒸房、熏蒸房洗澡间、杂物间地、墙面防水	1. 防水膜品种:老顽固防水 2. 涂膜厚度、遍数:3	m2	88			
2	011102003001	男女盐蒸房地面托玛琳地砖粘贴	1. 找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆DS20 2. 结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:托玛琳地砖600mm*600mm	m2	1			
3	010401003001	男女盐蒸房墙面盐砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:盐砖、10*20*2cm	m2	26			
4	010810001001	男女盐蒸房墙面竹帘制作	1. 窗帘材质:医用专用竹帘 2. 窗帘高度、宽度:满足设计要求	m2	52			
5	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色:磨砂钢化玻璃、8mm厚	m2	43			
		顶面工程						
6	011302001001	男女盐蒸房顶面石膏板造型	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:1公分阻燃板 4. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	29			
		其他工程						
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:铝合金 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、5mm	樘	2			
8	031006012001	男女洗澡间电热水器		台	2			
9	030702003001	整体中央空调	1. 名称:整体中央空调	m2	719			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院专业业务装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:满足设计要求 3. 板材厚度: $\delta=2\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 5. 其他:整体按照面积计算综合考虑					
10	030702003002	新风系统安装	1. 名称:新风系统安装 2. 规格:满足设计要求 3. 板材厚度: $\delta=2\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 5. 其他:整体按照面积计算综合考虑	m <sup>2</sup>	300			
11	031004006001	男女蒸房蹲便池	1. 材质:陶瓷	组	2			
		水路部分						
12	031001006001	冷、热水PPR管	1. 材质、规格:PPR塑料管DN25 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:1.6MP	m	215			
13	031001006002	塑料管		m	150			
		电路部分						
14	030411001001	配管	1. 名称:全屋配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	1400			
15	030411004001	BV-1.5配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-1.5 4. 规格:1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯线	m	600			
16	030411004002	BV-2.5配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯线	m	800			
17	030411004003	BV-4配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4	m	800			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县中医医院专业业务装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:4mm2					
18	030411004004	BV-6配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-6 4. 规格:6mm2 5. 材质:铜芯线	m	600			
19	030404017001	配电箱	1. 名称:强电、弱电配电箱 2. 型号:12位	台	4			
20	030404019001	空开2P	1. 名称:空开2P 2. 型号:空开2P	个	32			
21	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	120			
22	030404017002	电源总控制箱	1. 名称:电源总控制箱 2. 型号:12位	台	2			
23	030404019002	漏电空开2P	1. 名称:漏电空开2P 2. 型号:2P63A	个	6			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:铜芯 3. 规格:86型	个	60			
25	030411004005	6类网线	1. 名称:6类网线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:6类网线 4. 规格:超6类	m	360			
26	030412004001	疏散指示灯/安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	10			
27	030412004002	应急照明	1. 名称:应急照明	套	18			
	2	单价措施项目费						
28	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：印江县中医医院专业业务装修、改造

标段：印江县中医医院治未病中心装修、改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

