

上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

招标工程量清单

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程【实验学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建门窗工程						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1519 2. 框、扇材质:断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5钢化中空玻璃	m2	666.9			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C91019 2. 框、扇材质:断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5钢化中空玻璃	m2	345.8			
3	010807001003	限位器及304不锈钢铰链	1. 窗户安装限位器及304不锈钢铰链	樘	289			
4	011505003001	晾衣杆	1. 材料品种、规格、颜色:成品不锈钢晾衣杆 2. 支架、配件品种、规格:满足设计及规范要求	个	468			
		新建围墙工程						
5	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖	m3	93.16			
6	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2m以内 3. 开凿方式:机械破碎	m3	39.93			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:挖方利用	m3	29.98			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运12km	m3	59.42			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运12km	m3	25.47			
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
11	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合	m3	27.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程【实验学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比、厚度:150厚天然级配砂石					
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	18.35			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.12			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.26			
15	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:详见设计施工图 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	13.5			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内	t	0.152			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋φ10以内	t	0.68			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ10以内	t	0.802			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ12 18	t	0.739			
20	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	38.48			
21	011702002001	矩形柱模板	1. 构件名称:矩形柱 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	187.7			
22	011702028001	压顶模板	1. 扶手断面尺寸:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	112.51			
23	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	69			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程【实验学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011406001001	米白色仿面砖涂料墙面	1. 基层类型:页岩砖 2. 找平层:18厚1:2.5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数:米白色仿面砖涂料 4. 部位:围墙	m ²	678.55			
25	011204001001	石材压顶	1. 安装方式:详见设计施工图 2. 面层材料品种、规格、颜色:350*350*50厚芝麻灰花岗石	m ²	6.37			
26	011503001001	铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:30*3厚镀锌矩管, 40*80*3厚镀锌矩管	m	312.52			
		新建背景墙工程						
27	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖	m ³	2.8			
28	010102002002	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2m以内 3. 开凿方式:机械破碎	m ³	1.2			
29	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:挖方利用	m ³	1.15			
30	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运12km	m ³	2			
31	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运12km	m ³	2			
32	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.6			
33	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10普通砖 2. 墙体类型:砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	12.27			
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:10厚水泥砂浆	m ²	28.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程【实验学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：深绿色涂料	m ²	11.59			
36	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚透明硅丙树脂防水涂料	m ²	17.82			
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：创意墙绘	m ²	17.82			
38	011701002001	活动脚手架	1. 搭设高度：详见设计施工图 2. 脚手架材质：钢管	m ²	28.65			
		新建保安亭、升降杆及伸缩门工程						
39	040205011001	停车场出入口保安亭	1. 类型：不锈钢岗亭 2. 规格：1.5*2.0*2.8m	座	2			
40	010501006001	设备基础	1. C25混凝土基础2.5*2*0.15m 2. 使用位置：保安亭基础 3. 含模板	m ³	1.5			
41	040205011002	学校大门保安亭	1. 类型：不锈钢岗亭 2. 规格：4.0*3.0*2.8m	座	1			
42	010804007001	停车场道闸管理自动升降栏杆	1. 新建停车场道闸管理自动升降栏杆(广告式道闸)长5.46米 2. 含摄像头、一体机箱、LED显示器、广告杆、道闸主机、车检器、地感线圈、遥控器 3. 只进不出	樘	1			
43	010804007002	停车场道闸管理自动升降栏杆	1. 新建停车场道闸管理自动升降栏杆(广告式道闸)单边长4.78米，共计9.56m 2. 含摄像头、一体机箱、LED显示器、广告杆、道闸主机、车检器、地感线圈、遥控器 3. 一进一出	樘	1			
44	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计参数表 2. 门框或扇外围尺寸：11.75m 3. 门材质：铝合金 4. 启动装置的品种、规	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程【实验学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土硬化地面 2. 厚度:150mm厚	m2	180			
2	040203007001	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm厚	m2	180			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖	m3	62.87			
4	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2m以内 3. 开凿方式:人工开挖	m3	26.95			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:挖方利用	m3	35.93			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 装车方式:人工装车 3. 运距:投标人根据现场自行考虑	m3	37.72			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 装车方式:人工装车 3. 运距:投标人根据现场自行考虑	m3	43.17			
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-3*10mm ² 3. 材质:铜芯电线	m	1329			
9	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32	m	443			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL-01 2. 型号:详见设计施工图 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
11	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL-02 2. 型号:详见设计施工图 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
12	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-3*2.5mm ² 3. 材质:铜芯电线	m	11.2			
13	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-3*4mm ²	m	63.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程【天峰学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	挡土墙拆除	1. 砌体名称:挡土墙 2. 砌体材质:浆砌毛石 3. 拆除高度:详见设计施工图	m3	259			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:普通砖 3. 拆除高度:详见设计施工图	m3	95			
3	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:详见设计施工图	株	30			
4	010103002001	拆除垃圾弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运20km	m3	354			
		新建挡土墙及围墙工程						
5	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖	m3	161.28			
6	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2m以内 3. 开凿方式:机械破碎	m3	69.12			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:挖方利用	m3	170.53			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运12km	m3	201.78			
9	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运12km	m3	86.48			
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	19.2			
12	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	422.4			
13	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:砂	m3	2.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程【天峰学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 滤料规格: 详见设计施工图					
14	010902004001	排水管	1. 排水管品种、规格: PVC塑料管DN50	m	96			
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	48.8			
16	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸: 详见设计施工图 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m ³	5.05			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 箍筋 φ10以内	t	0.068			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 φ10以内	t	1.499			
19	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状: 矩形 2. 模板材质: 不分材质, 组合模板	m ²	160			
20	011702028001	压顶模板	1. 扶手断面尺寸: 详见设计施工图 2. 模板材质: 不分材质, 组合模板	m ²	57.6			
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m ³	36.24			
22	011204003001	块料墙面	1. 安装方式: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 220*100*10厚仿古青色外墙砖	m ²	359.36			
23	011204001001	石材压顶	1. 安装方式: 详见设计施工图 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*50机切面青石板	m ²	16.92			
24	011503001001	铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格: 立柱50*3.5厚矩管, 横	m	135			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程【天峰学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			杆40*3厚矩管，25*2.5厚矩管					
25	010401014001	砖砌排水沟	1. 沟截面尺寸: 详见设计施工图 2. 垫层材料种类、厚度: 100厚C15混凝土 3. 砖品种、规格、强度等级: MU10普通砖 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 5. 沟内壁: 15厚1:2防水砂浆 6. 沟盖板: 铸铁篦子	m	120			
26	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 详见设计施工图 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	560			
27	060105006001	土工布铺设	1. 300~400g/m ² 土工布	m ²	109.2			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程【天峰学校】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程【贵安三中】

标段：上海师范大学附属贵安新区实验学校（初中部）、天峰学校、贵安三中改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

