

册亨县人民医院精神卫生中心装修改造  
项目 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

贵州省建筑与装饰工程计价定额测评合格编号  
GZ01-31-2016-RJ04-01  
贵州省通用安装工程计价定额测评合格编号  
GZ02-31-2016-RJ04-01  
贵州省市政工程计价定额测评合格编号  
GZA1-31-2016-RJ04-01  
贵州省园林绿化工程计价定额测评合格编号  
GZA2-31-2016-RJ04-01  
贵州省仿古建筑工程计价定额测评合格编号  
GZA4-31-2016-RJ04-01

册亨县人民医院精神卫生中心装修改造  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日 复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
<b>装修改造</b>									
1	011609001001	拆除扶手	1、栏杆（板）的高度：1.2米 1、拆除 2、控制扬尘 3、清理 4、建渣场内、外运输	m	286.300	12.95			
2	011601001001	拆除墙体	1、砌体材质：实心墙砖 1、拆除 2、控制扬尘 3、清理 4、建渣场内、外运输	m3	94.820	67.37			
3	010401003001	新增墙体	1、砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 1、砂浆制作、运输 2、砌砖 3、材料运输	m3	118.950	525.69			
4	010505003001	新增楼板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.830	1478.66			
5	011210005001	双层钢化玻璃隔墙	1、配件品种、规格：6+12A+6 1、隔断运输、安装 2、嵌缝、塞口	m2	138.240	500.72			
本页小计									

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011407001001	内墙面无机涂料	1、材质：无机矿物质； 2、产品颜色：甲定（参照效果图）； 3、耐火等级：A级； 4、施工方法：刷涂、滚涂、喷涂； 5、涂刷面积：1kg薄涂约涂刷10M <sup>2</sup> ； 6、环保等级：VOC含量，G/L：≤10合格甲醛含量，甲醛≤10mg/kg可溶性重金属含量；未检出耐碱性（24h）：无异常耐洗刷性：≥2350； 1、基层清理 2、刮腻子 3、刷、喷涂料	m <sup>2</sup>	1273.640	37.27		
7	010401003002	砖砌围墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 1、砂浆制作、运输 2、砌砖 3、砖压顶砌筑 4、材料运输	m <sup>3</sup>	49.630	525.69		
8	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：块料面层 1、拆除 2、控制扬尘 3、清理 4、建渣场内、外运输	m <sup>2</sup>	875.200	6.86		
9	011101001001	15cm厚C30地面硬化	1、找平层厚度：15CM 2、混凝土强度：C30 1、基层清理 2、抹面层 3、材料运输	m <sup>2</sup>	875.200	90.69		
10	011102003001	8	1、面层材料品种、规格、颜色：800*800 1、基层清理 2、抹找平层 3、面层铺设、磨边 4、材料运输	m <sup>2</sup>	263.770	102.88		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011302001001	600*600铝扣板 吊顶	1、面层材料品种、规格、： 600*600铝扣板 1、基层清理、吊杆安装 2、龙骨安装 3、基层板铺贴 4、面层铺贴	m2	440.560	121.20			
12	011302001002	300*300铝扣板 吊顶	1、面层材料品种、规格、： 300*300铝扣板 1、基层清理、吊杆安装 2、龙骨安装 3、基层板铺贴 4、面层铺贴	m2	193.600	139.33			
13	030413004001	包消防管	1、龙骨：木龙骨 2、基层：15mm细木工板 3、面层：防火纸面石膏板 1、灌注 2、养护	m2	200.000	137.74			
14	030107001001	电梯	载重(kg)：1600；速度(m/s)：1.5；层/站/门：4/4/4；提升高度(m)：11.7；开门方式：中分；门尺寸(宽*高mm)：1100×2100；轿厢尺寸(宽*深*高mm)：1400×2400×2400；底坑深度(mm)：2000；顶层高度(mm)：4500；井道尺寸(宽*深mm)：2500×3400； 1、本体安装 2、电梯电气安装、调试 3、辅助项目安装 4、单机试运转及调试	部	1.000	199662.23			
15	010807005001	窗户防护网	Φ20mm圆钢筋焊接 1、窗安装 2、五金安装	m2	540.450	130.50			
本页小计									

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010607004001	楼梯防护网	Φ20mm圆钢筋焊接 1、安装 2、校正 3、安螺栓及金属立柱	m <sup>2</sup>	206.330	130.50		
17	011501020001	护士站成品柜	现场定制，并符合设计要求。 1、台柜制作、运输、安装（安放） 2、五金件安装	个	3.000	10133.33		
18	011505001001	淋浴喷头	手持花洒：5-15 L/min；顶喷花洒：120°-180°喷雾角度，流量可达300mm宽幅出水；工作压力：0.1-0.3MPa；材质：主体：不锈钢、陶瓷阀芯；出水孔：硅胶材质防堵塞； 1、杆、环、盒、配件安装	个	33.000	252.46		
19	010507006001	隔油池	有效立方4.5立方米(具体详见图集23S519) 1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup> 座	4.500	1308.81		
20	010802004001	定制不锈钢防护门	现场定制，并符合设计要求。 1、门安装 2、五金安装	m <sup>2</sup>	56.160	436.56		
21	011505002001	定制空调钢筋防护笼	规格：1.2*0.5*0.5m 1、运输、安装 2、配件安装	个	76.000	265.00		
分部小计								
<b>技术措施</b>								
1	011701001001	综合脚手架		m <sup>2</sup>	90.280	38.62		
2	011703001001	垂直运输		m <sup>2</sup>	875.200	18.80		
3	021001003001	砌筑用里脚手架		m <sup>2</sup>	875.200	5.96		
分部小计								
本页小计								
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及给排水工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
<b>电气工程</b>									
1	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：总配电箱 2、型号：AP 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1652.23			
2	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：楼层配电箱 2、型号：1AL 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1652.23			
3	040801009005	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：楼层配电箱 2、型号：2AL 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1382.23			
4	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：楼层配电箱 2、型号：3AL 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1382.23			
5	040801009006	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：楼层配电箱 2、型号：4AL 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1382.23			
6	040801009007	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：电梯机房配电箱 2、型号：5ALDT 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1272.23			
7	040801009008	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：婴儿室配电房 2、型号：ALey 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1102.23			
本页小计									

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及给排水工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	040801009009	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：盥洗室配电箱 2、型号：ALhx 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1102.23			
9	040801009010	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：原保健室配电箱 2、型号：ALbj 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1102.23			
10	040801009011	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：病房室配电箱 2、型号：ALbf 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1102.23			
11	040801009012	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：各类用房配电箱 2、型号：ALyf 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1102.23			
12	040801009013	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：化验室配电箱 2、型号：ALhy 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1102.23			
13	040801009014	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：抢救室配电箱 2、型号：ALqj 3、规格：半周长小于等1米 4、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1102.23			
14	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1、名称：食堂配电箱 2、规格：半周长小于等1米 3、安装方式：悬挂、嵌入式	台	1.000	1552.23			
15	030411001001	配管	1、名称：穿线管 2、材质：半硬塑料管 3、规格：dn20	m	967.960	11.75			
本页小计									

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及给排水工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030411004002	配线	1、规格：ZRBV2.5	m	1785.370	4.68		
17	030411004003	配线	1、规格：ZRBV4	m	1059.410	5.42		
18	030411004001	配线	1、规格：ZRBV6	m	560.000	6.67		
19	030412001001	卫生间吸顶灯	1、名称：卫生间吸顶灯 2、规格：600*300LED	套	18.000	94.71		
20	030412001002	吸顶格栅灯	1、名称：吸顶格栅灯 2、规格：周长>1100mm	套	88.000	122.26		
21	030412001003	吸顶格栅灯	1、名称：吸顶格栅灯 2、规格：周长<1100mm	套	16.000	99.57		
22	030412001005	应急灯	1、名称：带蓄电池应急灯	套	23.000	143.41		
23	030412001006	指示灯	1、名称：疏散指示灯/ 安全出口标志灯	套	12.000	113.42		
24	030404034002	照明开关	1、名称：单联开关	个	13.000	31.46		
25	030404034003	照明开关	1、名称：双联开关	个	17.000	35.54		
26	030404034001	照明开关	1、名称：三联开关	个	17.000	46.96		
27	030404035002	普通插座	1、名称：五孔插座 2、规格：电流≤15A	个	25.000	41.14		
28	030404035001	安全插座	1、名称：空调插座 2、规格：电流≤30A	个	22.000	52.90		
29	030701003002	空调器	1、型号：1.5匹挂式空调	台 (组)	76.000	3108.12		
分部小计								
<b>安防系统工程</b>								
30	030507008001	监控摄像设备	1、名称：球形摄像机	台	123.000	650.32		
31	030411003001	桥架	1、型号：宽+ 高≤ 400mm	m	247.820	120.87		
32	030501012001	交换机	1、名称：固定配置《 24口	台 (套)	7.000	913.02		
33	030502007001	光缆	1、规格：《12芯 2、敷设方式：管内穿 放	m	2678.720	4.63		
34	030411001002	配管	1、规格：SC20	m	543.300	18.21		
35	030507014001	显示设备	1、名称：LED显示屏 (壁挂、吊装)室外全 彩、双基色	m <sup>2</sup>	3.000	1688.44		
36	030507013001	录像设备	1、名称：录像设备 带 编辑机	台 (套)	1.000	2323.62		
37	031101007001	不间断电源设备	1、容量：≤30kV·A	套	1.000	5654.52		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及给排水工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030507012001	视频传输设备	1、规格：编码器、解码器 >4	台 (套)	1.000	679.56		
39	030507014002	显示设备	1、类别：台式电脑	台	2.000	5058.96		
40	030507018001	安全防范全系统调试	1、系统内容：安防系统联合调试≤200点	系统	1.000	5601.18		
41	030507017001	出入口控制系统调试	1、通道数：≤ 50门	系统	1.000	4741.39		
42	030507005001	门禁系统主机	1、规格：标配TCP/IP接口（10/100M自适应）、扩展支持RS-485、兼容26-130位读卡器，传输距离≤100米	台	1.000	1500.00		
43	030506007001	电梯五方对讲主机	1、类别：NLS-R300（管理300路）、ZX-IP（DC 12V供电） 2、功能、用途：支持与电梯轿厢、机房、轿顶、底坑及管理中心五方通话	台	1.000	2000.00		
44	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：50~300（支架高度可调） 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600	m <sup>2</sup>	19.240	271.46		
分部小计								
<b>给水管工程</b>								
45	031001006001	塑料管	1、材质、规格：pp-r dn20	m	72.720	22.03		
46	031001006002	塑料管	1、材质、规格：pp-r dn25	m	227.100	26.62		
47	031001006003	塑料管	1、材质、规格：pp-r dn40	m	35.910	37.36		
分部小计								
<b>热水管工程</b>								
48	031001006007	塑料管		m	27.480	45.84		
49	031001006006	塑料管		m	101.370	24.42		
分部小计								
<b>截止阀</b>								
50	031003001001	螺纹阀门		个	1.000	42.83		
51	031003001002	螺纹阀门		个	5.000	55.19		
52	031003001004	螺纹阀门		个	3.000	86.98		
53	031003001003	螺纹阀门		个	4.000	126.29		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：砖墙 2、安装方式：1：1水泥砂浆铺贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖	m <sup>2</sup>	562.860	145.86		
2	010404001001	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：15CM厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	68.790	173.35		
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚 2、混凝土强度：C20	m <sup>2</sup>	229.300	68.70		
4	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平 2、结合层厚度、砂浆配合比：1：1水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖	m <sup>2</sup>	229.300	141.19		
5	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水 2mm厚 2、反边高度：300mm	m <sup>2</sup>	250.000	26.58		
6	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水 2mm厚	m <sup>2</sup>	118.820	31.42		
7	011505001001	洗脸盆	1、材料品种、规格、颜色：洗脸盆 台下式	个	13.000	895.11		
8	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：12mm石材饰面板	个				
9	031004006001	蹲便器	1、材质：陶瓷 2、附件名称、数量：瓷高水箱	组	55.000	589.32		
10	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、附件名称、数量：手动开关	组	4.000	410.85		
11	031004006002	体坐式大便器	1、材质：陶瓷 2、附件名称、数量：连体水箱	组	1.000	998.37		
12	011210004001	塑料隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：15mm厚	m <sup>2</sup>	217.800	172.76		
13	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：立柱式	组	1.000	462.45		
14	031004009001	成品拖布池安装	1、材质：成品拖把池 2、型号、规格：400*600	个	2.000	365.74		
15	031006012002	热水器（浴室）	1、能源种类：空气能热水器	台	3.000	15097.96		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：2KM 1、排地表水 2、土方开挖 3、运输	m3	1.730	12.98			
2	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 1、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.730	917.04			
3	010516002001	预埋铁件	1、规格：M24 1、螺栓、铁件制作、运输 2、螺栓、铁件安装	t	0.050	17619.76			
4	010603002001	空腹钢柱	1、钢材品种、规格：直径194*6.5（Q345） 1、拼装 2、安装	t	2.163	7378.51			
5	010602001001	钢屋架	1、屋架跨度、安装高度：5.4m 1、拼装 2、安装	t	2.430	7366.64			
6	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：C95*3.0 1、拼装 2、安装	t	1.830	6712.19			
7	010606011001	钢板天沟	1、安装高度：4.8 1、拼装 2、安装 3、补刷油漆	t	0.120	5607.59			
8	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：单层彩钢瓦 1、屋面型材安装 2、接缝、嵌缝	m2	110.720	121.64			
9	010605002001	钢板墙板	1、钢板厚度、复合板厚度：玻美板0.5 1、拼装 2、安装	m2	196.890	81.62			
10	010807001001	铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2121 1、窗安装 2、五金、玻璃安装	m2	22.050	348.44			
本页小计									

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010802001001	平开门	1、门代号及洞口尺寸：M1.2*2.1 1、门安装 2、五金安装 3、玻璃安装	m <sup>2</sup>	2.520	555.12		
12	010802001003	双开门	1、门代号及洞口尺寸：M1.8*2.4 1、门安装 2、五金安装 3、玻璃安装	m <sup>2</sup>	4.320	555.12		
13	010802001002	平开门	1、门代号及洞口尺寸：M1*2.1 1、门安装 2、五金安装 3、玻璃安装	m <sup>2</sup>	2.100	555.12		
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度：C20混凝土厚10CM 1、基层清理 2、抹找平层 3、材料运输	m <sup>2</sup>	96.120	37.09		
15	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 1、面层铺设、磨边	m <sup>2</sup>	96.120	112.93		
16	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2、沟截面尺寸：30CM*36CM 3、盖板类型：36CM*50CM铸铁盖板 4、混凝土强度等级：C20 5、砂浆强度等级：M7.5 1、铺设垫层 2、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3、砌砖 4、刮缝、抹灰 5、材料运输	m	17.800	183.27		
<b>技术措施</b>								
分部小计								
本页小计								
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>厨房用具采购</b>								
1	03B008	12盘蒸饭柜	12盘商用蒸饭柜，定时款；带温度表： $\geq$ 12KW/380V；采用优质不锈钢制作，外层表面进行无指纹技术处理，保温层聚氨酯发泡，保温效果好；自动进水；液压阀采用铜芯阀；一体成型内箱，双卡槽式饭盘托架，可有效防止掉盘，卡盘现象；尺寸： $\geq$ 710*650*1580mm，附配套托盘等	台	1.000	3500.00		
2	03B009	双门消毒柜	高温双门消毒柜，额定电压/频率： $\geq$ 220V/50HZ；额定功率： $\geq$ 2400W；载重量/层： $\geq$ 25KG；消毒方式：高温+热风循环；消毒温度： $\geq$ 125摄氏度；容积： $\geq$ 635L，产品净尺寸： $\geq$ 1160*500*1850mm	台	2.000	3000.00		
3	03B010	六门冰柜	六门冰箱，镍铜管制作，采用电脑版显示精准控温；采用自动回归门铰链门密封更好；采用不锈钢方管层架载重量更强。尺寸： $\geq$ 1800*705*1950。蒸发器质保6年，蒸发器质保6年内故障包换新机；	台	2.000	4200.00		
4	03B011	留样柜	50L，双锁，尺寸： $\geq$ 450*490*500	台	1.000	2000.00		
5	03B012	1.5m*4m不锈钢切配台	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq$ 1.0MM，支撑管采用304加厚不锈钢管配可调节子弹脚，焊接	檯	1.000	4500.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	03B040	中式单头单尾电磁炒炉	1. 采用SUS201不锈钢板材制作，台面一体成型面板：纯铜线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久； 2. 采用优质IGBT模块，多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 3. 使用磁感兰8档拨档开关，八档火力控制，档位对应精确功率调节，通过10万次开关磁感开关寿命测试精准控制火力，随心所欲；4. 整机的热效率项目进行检测，所检项目符合GB40876-2021的相关要求，其能效等级为2级。 全新三防结构，防水、防油烟、防虫，使用更放心； 5. 三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。 6. 实现无明火，营造舒适工作环境：电压/频率： $\geq 380/50\text{Hz}$ 4. 尺寸功率： $\geq 1000**900*800$ （400）；配锅，功率： $\geq 15\text{KW}/380\text{V}$	个	2.000	3547.00			
本页小计									

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	03B013	90单大锅电磁灶	1. 采用SUS201不锈钢板材制作，台面一体成型面板：纯铜线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久； 2. 采用优质IGBT模块，多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 3. 使用磁感兰8档拨档开关，八档火力控制，档位对应精确功率调节，通过10万次开关磁感开关寿命测试精准控制火力，随心所欲；4. 整机的热效率项目进行检测，所检项目符合GB40876-2021的相关要求，其能效等级为 2级。 全新三防结构，防水、防油烟、防虫，使用更放心； 5. 三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。 6. 实现无明火，营造舒适工作环境：电压/频率：≥380/50Hz 4. 尺寸功率：≥1100*1250*800（400）；功率：≥25KW/380V	个	1.000	9200.90		
8	03B014	304不锈钢餐具	304加厚五格快餐盘+304餐勺+14cm白金碗，尺寸：28*22*4餐盘。配套不锈钢餐勺、汤碗	个	150.000	55.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	03B015	餐桌椅	1. 尺寸规格：常见尺寸为长120cm×宽60cm×高75cm（桌面高度），适合搭配餐椅使用。 2. 材质：桌面为防火板，支架/腿：不锈钢或碳钢，需具备承重性（单桌承重一般≥100kg）和稳定性，带防滑避免移动噪音。 3. 结构：有固定式 4. 款式颜色：由中标单位提供样品共采购人选择。	套	6.000	2000.00		
10	03B016	不锈钢水瓢	1、成品采购 2、运输及安装 3、304加厚不锈钢制作，把手35CM。勺口14	把	2.000	40.00		
11	03B007	切菜板	金檀木，防开裂，防起毛，尺寸：≥420*80mm	块	3.000	120.00		
12	03B018	菜刀	1、成品采购(三合钢) 2、运输及安装	把	3.000	90.00		
13	03B019	砍刀	1、成品采购(三合钢) 2、运输及安装	把	1.000	90.00		
14	03B020	打菜勺	1、成品采购(304加厚不锈钢制作) 2、运输及安装	把	12.000	40.00		
15	03B021	炒菜勺	1、成品采购(304加厚不锈钢制作) 2、运输及安装	把	3.000	40.00		
16	03B022	漏勺	1、成品采购(304加厚不锈钢制作) 2、运输及安装	把	2.000	40.00		
17	03B023	不锈钢大盆	1、成品采购 2、运输及安装 3、无磁，≥1.8厚，304加厚80	个	4.000	280.00		
18	03B024	厨余垃圾桶	容量：≥50L，翻盖，熟胶	个	2.000	380.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	03B025	高压锅	1、成品采购 2、运输及安装 3、防爆高压锅，电气两用，直径 ≥40cm	个	1.000	600.00		
20	03B017	油烟机	1. 不锈钢烟灶：优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.0MM。尺寸 ≥5000*1300*500mm 2. 不锈钢集烟箱：优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.0MM。尺寸 ≥4800*450*450mm 3. 不锈钢烟管：优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.0MM。规格400*400mm，长度8m, 4. 不锈钢弯头：优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.0MM。规格400*400mm，数量与现场实际施工为准。 5. 涡轮风机：多翼式离心通风机，风量： ≥12000-18000；全压： ≥980-800Pa；功率： ≥5.5KW/380V 6. 风机保护器：箱式，过载保护；缺相保护；相不平衡保护；漏电保护 7. 风机支架：角铁类辅料，现场制作制作 8. 其他材料：根据现场实际情况制作	台	1.000	4000.00		
21	03B027	四层置物架	1、成品采购 2、运输及安装 3、不锈钢置物架1.2长*0.5宽*1.5m高，优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 ≥1.0MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚，焊接	个	5.000	800.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	03B028	收纳箱	白色，无气味，熟胶，尺寸：≧470*340*270	个	20.000	120.00		
23	03B026	304不锈钢碗	18cm白金双层碗	个	150.000	8.00		
分部小计								
<b>办公及医用器具采购</b>								
24	03B030	钢制药架	1. 尺寸：高度2000mm × 宽度800mm × 深度460mm (以现场测量为准) 2. 材质：采用优质冷轧钢板，厚度≧1.2mm，承重部位加厚至≧1.5mm，表面经酸洗、磷化后静电喷塑处理，防锈耐腐蚀 3. 承重：每层承重30-50kg 3. 层数：3-5层，层板可调节高度、调节间距在20-50mm 4. 配件：包含护栏（防止药品滑落）、标签栏（便于分类标识），底部选装万向轮（带刹车，方便移动和固定）	个	4.000	751.61		
25	03B031	无创呼吸机	1. ≧15英寸彩色电容触摸屏，分辨率：≧1920*1080，中文操作界面。 2. 适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。 3. 支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调：(21-100%)。 4. 采用涡轮系统供气方式，最大峰流速：≧280L/min。 5. 通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T	台	2.000	80000.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+、可选升级成比例压力通气模式PPV 6. 呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-5档手动调节。 7. 具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 8. 具备内源性 PEEP 实时监测。 9. 具备自动漏气补偿功能，最大漏气量：≥100L/min。 10. 支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。 11. 屏幕显示；不少于4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 12. 实时监测并且同时显示病人端泄漏量和总泄漏量					
26	03B032	监护仪	1、采用模块化设计，集成内置插件槽≥2槽位。支持BIS、CO2、IBP、AG等参数模块； 2、采用无风扇设计，防水等级≥IPX1。 3、采用彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280*800像素，支持170度宽视角，通道波形显示≥8通道； 4、内置锂电池，续航工作时间≥4小时； 5、监护仪设计使用年限≥10年； 6、安全规格：SpO2、TEMP、ECG、IBP。NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 7、监护仪支持≥20	台	10.000	16000.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			种消毒剂清洁消毒维护； 8、配置无创血压，血氧饱和度，3/5导心电图，脉搏，呼吸和双通道体温参数监测； 9、心电监护支持心律失常分析，ST段测量，心率，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 10、心电波形扫描速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25mm/s等； 11、支持心脏前壁、下壁、侧壁多个ST片段的窗口同屏实时显示，参考片段和实时片段的对比查看； 12、QTc和QT实时监测参数测量范围：200~800 ms； 13、心律失常分析，包括房颤分析≥20种； 14、可通过增加模块升级后，提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果； 15、能提供适用于成人，小儿和新生儿的pO2, PR和PI参数的实时监测； 16、血氧探头支持指套式，防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁； 17、配置适用于成人，小儿和新生儿的无创血压测量； 18、有手动，自动，连续和序列4种测量模式供选择，并提供24小时动态血压统计结果； 19、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均					
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压15~260mmHg; 20、可通过增加模块升级后，有创压监测通道≥4通道，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿； 21、移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2； 22、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，具有图形化技术报警指示功能； 23、支持≥1000条事件回顾。回顾报警事件≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 24、支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能； 25、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； 26、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘； 27、支持RJ45接口通过有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统； 28、支持至少4种模式（夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式）； 29、配置临床评分系统，含MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），并支持定时自动EWS评分功能。支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 30、具有计时器功能，界面区提供设置≥					
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择； 31、可支持动态趋势界面统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示； 32、具有屏幕截图功能，通过USB接口将截屏图片导出到U盘；					
27	03B033	治疗车	1、产品规格： (750±5)* (480±5)* (980±5)mm； 2、包装规格： (790±5)* (530±5)* (930±5)mm； 3、产品毛重：≤ 27KG； 4、产品净重：≤ 25KG； 5、抽屉尺寸 小抽屉： (500±2)* (410±2)*(80±2)mm； 6、抽屉尺寸 中抽屉： (500±2)* (410±2)* (120±2)mm； 7、不锈钢输液架 升降行程-0-650mm； 8、台面使用尺寸： (570±2)* (430±2)mm； 9、副工作台尺寸： (380±2)* (350±2)mm； 10、侧挂框尺寸： (330±2)* (180±2)* (150±2)mm； 11、垃圾桶尺寸： (180±2)* (180±2)* (260±2)mm； 12、圆形污物桶 直径：230±2mm 深度	台	2.000	2500.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	03B034	抢救车	1、主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计； 2、台面安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠； 3、车体侧面装有中控锁定装置，操作简单、方便； 4、两小抽（抽屉高度68mm）两中抽（抽屉高度120mm）一大抽（抽屉高度248mm），抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装，导轨采用三节式滚珠静音导轨； 5、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确； 6、车体规格： 750*480*930mm， 850*520*950mm； 7、标配：侧挂盒1个，B型垃圾桶2个，旋转托盘1个，伸缩输液杆1套； 8、高配：氧气瓶支架1个，复苏板1个，220V电源/线插座1套。	台	2.000	5000.00		
29	03B035	除颤仪	一、技术要求： 1. 具备手动除颤、心电监护功能。 2. 同步除颤和手动除颤中，能量分：≥20，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3. 支持AED除颤功能，电击能量：100~360J。 4. 除颤，充电至200J：≤3s，充电至360J≤7s。 5. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、	台	2.000	40000.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			小儿一体化电极板。 6. 病人阻抗范围：体外除颤：20~200Ω；体内除颤：15~200Ω。 7. 监护功能：可升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。 8. 具有≥25种心律失常分析。 9. 支持3/5/6/12导和自动导联心电图监测，并提供12导联心电图静息报告输出功能。 10. 配备1块电池，最大可支持360J除颤：≥200次，电池体上带有LED电池电量指示装置。 11. 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 12. 彩色TFT显示屏：≥7英寸，分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 13. 体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间：有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 14. 主机具备录音功能：最大支持≥240min录音存储。 15. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检、屏幕、按键检测。 16. 防护等级IP55。 二、配置要求：1. 标准配置；全套配置。2. 折叠担架1个。满足医院临床使用需求。 三、质保及售后服务要求：1. 质保期：自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂					
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。					
30	03B029	单人床	规格：：约1600*1800mm要求； 1、材料规格：床立柱采用40*40*≥2.0mm厚薄壁方管、床框采用25*50*≥1.5mm厚薄壁矩管、床头横管采用25*25*≥1.5mm厚薄壁方管、床铺横管采用20*20*≥1.5mm厚薄壁方管。床梯采用19圆*≥1.5mm厚圆管。鞋架采用20*20*≥1.5mm厚薄壁方管。2、床板采用1920mm长，830mm宽，≥18mm厚多层板（整块无拼接接木多层板，表面樱桃木木纹）3、床采用插接形式。 3. 床头柜135个	张	135.000	650.00		
31	03B037	不锈钢送餐车	1. 优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM 2. 尺寸：1000*500*950，三层，焊接、6寸加大轮	台	1.000	1500.00		
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	03B038	办公电脑	1、处理器：海光C86 3330（四核，主频3.0Ghz）； 2、内存：16G DDR4 3200Mhz，内存插槽*4，支持单条64GB内存； 3、硬盘：512GB M.2 SSD固态硬盘，最大支持1个M.2+2个HDD； 4、显卡：独立显卡，显存≥2G，最高支持12GB显存，支持多路4K/8K输出； 5、PCI-E插槽：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1； 6、板载接口：提供10*USB（其中6*USB3.0、4*USB2.0）、1*串口、1*音频接口、1*RJ45、1*VGA、1*HDMI； 7、光驱：无； 8、电源：200W； 9、操作系统：支持统信/麒麟+WIN10双系统； 10、显示器：23.8寸1080P液晶显示器。	台	20.000	4500.00			
本页小计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及仪器购置费

标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	03B039	打印机	彩色墨仓式多功能一体机： 1、涵盖功能：打印/复印/扫描；一体式墨盒、最大幅面A4、支持无线网络打印、连接方式：USB、一级能效等级、4个墨盒、黑色4500页、彩色7500页；移动打印无线直连，打印分辨率最大5760*1440dpi；彩色打印速度A4文本约15ppm\其它打印速度4*6照片69秒/页（有边距）90秒/页无边距； 2、喷嘴配置：数量共357个喷嘴（颜料黑180个、青/洋红/黄各59个）双向打印，支持安静模式逐份打印，连续复印1-20页；扫描功能标准配置平板式（彩色图像扫描仪）色彩深度：彩色：48位输入，24位输出；灰度：16位输入8位输出；黑色：16位输入，1位输出。 3、打印介质类型：普通纸、相片纸；墨盒类型：分体式墨盒；耗材类型：墨水；黑白彩色打印分辨率：1200*2400dpi； 4、兼容系统：Windows7、Windows10以上更高版本；	台	10.000	1200.00			
本页小计									

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

