

项目采购需求

一、项目概况

该项目为解放贵州革命先烈纪念碑后续修缮维护项目，项目建设地点位于贵阳市主城区黔灵山公园内的黔灵湖畔。

施工内容:新建革命先烈英烈墙装饰构件、新建革命先烈英烈墙重力式挡土墙、新建大门、新增监控、景观改造提升及修建挡土墙、更换耳塘汉白玉栏杆。

二、工程清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	新建革命先烈英烈墙装饰构件			
1	景墙	1. 英烈墙红色不锈钢造型 2. 专业厂家定制 3. 包含基础及附件 4. 详见设计图	段	1
	新建革命先烈英烈墙重力式挡土墙			
2	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	641.15
3	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC 2. 管径:100	m	56.4
4	滤料铺设	1. 滤料品种:砂石 2. 滤料规格:综合	m3	7.41
5	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB335 2. 钢筋规格:综合	t	1.15
6	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:详设计图 2. 砌体材料:MU10 页岩实心砖 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆	m	120
7	水泥砂浆抹面(排水沟、截水沟)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆抹面	m2	108
8	外脚手架	1. 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号)等规范自行确定	m2	240

9	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深度 2m 以内	m3	300
10	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	100
11	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按 10km 考虑	m3	200
	新建大门			
	正面大门			
12	台基须弥座	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩 2. 石表面加工要求:雕花, 详设计图	m3	4. 88
13	柱	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩柱 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	16. 96
14	梁(鼓形)	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩梁(鼓形) 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	8. 81
15	梁(方形)	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩梁(方形) 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	8. 71
16	抱鼓石	1. 石料种类、构件规格、构件式样:夹柱抱鼓石	只	8
17	匾额	1. 外形尺寸、板厚度:详设计图 2. 木材品种:实木 3. 雕刻纹样:详设计图	块	1
18	其他古式石构件	1. 石材种类、构件规格:石雀替	个	4
19	栏板	1. 石料种类、构件规格、构件式样:芝麻灰花岗岩栏板 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m2	11. 1
20	平身科斗拱	1. 构件名称、类型:平身科斗拱 2. 用材尺寸:详设计图	座	23
21	木屋架	1. 跨度:20. 3m 2. 材料品种、规格:杉原木	榀	1
22	筒瓦屋面	1. 130 无光筒瓦 2. 200 宽无光釉面板瓦 3. 20-40厚1: 3水泥砂浆垫层 4. JS防水涂料 5. 15厚杉木望板 6. 杉木椽子70*55@180 7. 详设计图	m2	119. 54
23	垂脊	1. 脊件类型、规格尺寸:详设计图 2. 高度:71cm	m	20. 3
24	屋脊头、吞头	1. 类型、规格尺寸:金鸡正脊(雕塑)	只	4
25	石浮雕	1. 雕刻种类、深度、面积:浅浮雕、简式	m2	11. 47
26	石浮雕	1. 雕刻种类、深度、面积:浅浮雕、繁式	m2	8. 05
27	其他木材面油漆(综合)	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆两遍	m2	168
28	外脚手架	1. 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降	m2	481. 11

		脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定		
	东侧大门			
29	台基须弥座	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩 2. 石表面加工要求:雕花, 详设计图	m3	2.8
30	柱	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩柱 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	10.5
31	梁（鼓形）	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩梁（鼓形） 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	5.6
32	梁（方形）	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩梁（方形） 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	6.4
33	抱鼓石	1. 石料种类、构件规格、构件式样:夹柱抱鼓石	只	4
34	其他古式石构件	1. 石材种类、构件规格:石雀替	个	2
35	平身科斗拱	1. 构件名称、类型:平身科斗拱 2. 用材尺寸:详设计图	座	13
36	木屋架	1. 跨度:10m 2. 材料品种、规格:杉原木	榀	1
37	筒瓦屋面	1. 130 无光筒瓦 2. 200 宽无光釉面板瓦 3. 20-40 厚 1: 3 水泥砂浆垫层 4. JS 防水涂料 5. 15 厚杉木望板 6. 杉木椽子 70*55@180 7. 详设计图	m2	61.2
38	垂脊	1. 脊件类型、规格尺寸:详设计图 2. 高度:71cm	m	11.4
39	屋脊头、吞头	1. 类型、规格尺寸:金鸡正脊（雕塑）	只	2
40	石浮雕	1. 雕刻种类、深度、面积:浅浮雕、简式	m2	4.68
41	石浮雕	1. 雕刻种类、深度、面积:浅浮雕、繁式	m2	4.45
42	其他木材面油漆（综合）	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆两遍	m2	110
43	外脚手架	1. 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	270.18
	侧面大门			
44	台基须弥座	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩 2. 石表面加工要求:雕花, 详设计图	m3	2.8
45	柱	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩柱 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	10.5
46	梁（鼓形）	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩梁（鼓形） 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	3.26

47	梁（方形）	1. 石料种类、构件规格:芝麻灰花岗岩梁（方形） 2. 石表面加工要求及等级:详设计图	m3	3.84
48	抱鼓石	1. 石料种类、构件规格、构件式样:夹柱抱鼓石	只	4
49	其他古式石构件	1. 石材种类、构件规格:石雀替	个	2
50	平身科斗拱	1. 构件名称、类型:平身科斗拱 2. 用材尺寸:详设计图	座	13
51	木屋架	1. 跨度:6m 2. 材料品种、规格:杉原木	榀	1
52	筒瓦屋面	1. 130 无光筒瓦 2. 200 宽无光釉面板瓦 3. 20-40 厚 1: 3 水泥砂浆垫层 4. JS 防水涂料 5. 15 厚杉木望板 6. 杉木椽子 70*55@180 7. 详设计图	m2	44.88
53	垂脊	1. 脊件类型、规格尺寸:详设计图 2. 高度:71cm	m	7.4
54	屋脊头、吞头	1. 类型、规格尺寸:金鸡正脊（雕塑）	只	2
55	石浮雕	1. 雕刻种类、深度、面积:浅浮雕、简式	m2	4.68
56	石浮雕	1. 雕刻种类、深度、面积:浅浮雕、繁式	m2	4.45
57	其他木材面油漆（综合）	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆两遍	m2	90
58	外脚手架	1. 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230 号）等规范自行确定	m2	175.38
	新增监控			
59	监控立杆	1. 名称:监控立杆 2. 材质:金属杆 3. 规格:≤5m 4. 现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:混凝土基础	根	10
60	监控立杆	1. 名称:监控立杆 2. 材质:金属杆 3. 规格:≤15m 4. 现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:混凝土基础	根	2
61	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机枪机 2. 安装方式:杆装	台	11
62	监控摄像设备	1. 名称:全球带云台彩色摄像机 2. 安装方式:杆装	台	6
63	电缆 VV-1KV-4*6	1. 名称:电缆 2. 型号:VV-1KV-4*6	m	1600

		3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室外 5. 电压等级 (kV):1kV 以下		
64	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:综合考虑 3. 规格:电缆截面 $\leq 10\text{mm}^2$ 4. 材质、类型:铜芯 5. 电压等级 (kV):1kV 以下	个	34
65	光纤束、光缆外护套	1. 名称:12 芯光纤 2. 安装方式:导管内	m	3300
66	配管 PC32	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	1600
67	配管 PC20	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	3300
	景观提升改造			
	景观绿化			
68	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 株高、冠径:15~40m 3. 养护期:1 年	株	10
69	栽植乔木	1. 种类:白玉兰 2. 株高、冠径:25m 3. 养护期:1 年	株	30
70	栽植乔木	1. 种类:大花栀子 2. 株高、冠径:1~3m 3. 养护期:1 年	株	40
71	栽植棕榈类	1. 种类:美人蕉 2. 养护期:1 年	株	30
72	栽植灌木	1. 种类:月季 2. 冠丛高:1~3m 3. 养护期:1 年	株	60
73	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨 2. 冠丛高:详设计 3. 养护期:1 年	株	60
74	栽植乔木	1. 种类:红叶李 2. 株高、冠径:8m 3. 养护期:1 年	株	20
75	栽植竹类	1. 竹种类:矮竹 2. 养护期:1 年	株	15
76	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 株高、冠径:6~10m	株	20

		3. 养护期:1 年		
77	栽植灌木	1. 种类:南天竹 2. 冠丛高:2m 3. 养护期:1 年	株	15
78	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 株高、冠径:18~25m 3. 养护期:1 年	株	35
79	栽植灌木	1. 种类:八角金盘 2. 冠丛高:2~3m 3. 养护期:1 年	株	15
80	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 株高、冠径:8~10m 3. 养护期:1 年	株	24
81	栽植乔木	1. 种类:合欢 2. 株高、冠径:5~15m 3. 养护期:1 年	株	10
82	栽植乔木	1. 种类:连翘 2. 株高、冠径:2~4m 3. 养护期:1 年	株	15
83	栽植乔木	1. 种类:龙柏 2. 株高、冠径:15~20m 3. 养护期:1 年	株	26
84	栽植灌木	1. 种类:迎春花 2. 冠丛高:2~3m 3. 养护期:1 年	株	25
85	栽植乔木	1. 种类:紫荆 2. 株高、冠径:2~4m 3. 养护期:1 年	株	20
86	栽植灌木	1. 种类:火棘 2. 冠丛高:2~3m 3. 养护期:1 年	株	20
87	栽植乔木	1. 种类:龙爪槐 2. 株高、冠径:5m 3. 养护期:1 年	株	20
88	栽植灌木	1. 种类:金丝桃 2. 冠丛高:0.6~1m 3. 养护期:1 年	株	25
89	栽植灌木	1. 种类:十大功劳 2. 冠丛高:1~2m 3. 养护期:1 年	株	15
90	栽植乔木	1. 种类:构骨 2. 株高、冠径:3~4m 3. 养护期:1 年	株	20

91	栽植乔木	1. 种类:鹅掌楸 2. 株高、冠径:1~3m 3. 养护期:1 年	株	22
92	栽植灌木	1. 种类:结香 2. 冠丛高:2m 3. 养护期:1 年	株	21
93	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 株高、冠径:10~25m 3. 养护期:1 年	株	10
94	栽植乔木	1. 种类:海桐 2. 株高、冠径:3m 3. 养护期:1 年	株	22
95	栽植乔木	1. 种类:红叶羽毛枫 2. 株高、冠径:2~3m 3. 养护期:1 年	株	23
96	栽植灌木	1. 种类:贴梗海棠 2. 冠丛高:1~2m 3. 养护期:1 年	株	24
97	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:满足设计要求	m2	8576
	新建毛石混凝土挡墙			
98	挡土墙	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	205.91
99	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	11.8
100	外脚手架	1. 根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230 号)等规范自行确定	m2	200
101	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深度 2m 以内	m3	120
102	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	40
103	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按 10km 考虑	m3	80
	更换园路地砖			
104	拆除路面	1. 材质:广场地砖 2. 厚度:50 厚	m2	320
105	拆除基层	1. 材质:砂石 2. 厚度:150 厚 3. 部位:垫层	m2	320
106	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除材料 2. 运距:暂按 10km 考虑	m3	64
107	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100 厚碎石垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:50 厚 300*600 芝麻灰花岗	m2	320

		岩		
	更换耳塘汉白玉栏杆			
108	栏杆、栏板拆除		m	245
109	砖砌体拆除	1. 砌体名称:堡坎 2. 砌体材质:石砌体 3. 拆除高度:0.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸:详设计图	m3	27
110	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除材料 2. 运距:暂按 10km 考虑	m3	48.67
111	栏杆	1. 石料种类、构件规格、构件式样:汉白玉栏杆 2. 石表面加工要求及等级:详设计图 3. 雕刻种类、形式:详设计图	m	581
112	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:100 厚芝麻灰火烧面花岗石(压边) 2. 砂浆强度等级:20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	120
113	二次搬运	1. 由于施工场地条件限制而发生的材料、植物、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行的二次或多次搬运	项	1

三、主要材料表

序号	名称	单位	数量
1	50 厚 300*600 芝麻灰花岗岩	m2	326.4
2	100 厚芝麻灰火烧面花岗石	m2	122.4
3	杉锯材	m3	6.024054
4	普通杉锯材	m3	0.8619
5	杉枋材	m3	8.023763
6	实木	m3	0.6576
7	芝麻灰花岗岩	m3	116.49528
8	芝麻灰花岗岩栏板	m3	1.1877
9	汉白玉石栏板(成品)	m2	291.9525
10	汉白玉石望柱(成品)	根	385.92
11	构骨(高 3~4m)	株	24.15
12	国槐(高 10~25m)	株	10
13	大花栀子(高 1~3m)	株	42
14	红叶李(高 8m)	株	21
15	紫薇(高 6~10m)	株	21
16	合欢(高 5~15m)	株	10.5
17	贴梗海棠(高 1~2m)	株	25.2
18	结香(高 2m)	株	22.05
19	鹅掌楸(高 1~3m)	株	23.1
20	金丝桃(高 0.6~1m)	株	26.25

21	十大功劳（高 1~2m）	株	15. 75
22	火棘（高 2~3m）	株	21
23	迎春花（高 2~3m）	株	26. 25
24	八角金盘（高 2~3m）	株	15. 75
25	南天竹（高 2m）	株	15. 75
26	大叶黄杨	株	63
27	月季（高 1~3m）	株	63
28	美人蕉	株	31. 5
29	矮竹	株	15. 75
30	预拌混凝土 C15	m3	11. 918
31	预拌混凝土 C30	m3	807. 092747
32	预拌水泥砂浆	m3	25. 950389
33	干混地面砂浆 DS	m3	2. 2032
34	监控立杆座	个	12. 12
35	电缆 VV-1KV-4*6	m	1616
36	PC32	m	1696
37	PC20	m	3498
38	监控立杆	根	10
39	监控立杆(高杆)	根	2
40	光缆	m	3316. 5
41	银杏	株	10. 5
42	白玉兰	株	31. 5
43	红枫	株	36. 75
44	桂花	株	25. 2
45	连翘	株	15. 75
46	龙柏	株	27. 3
47	紫荆	株	21
48	龙爪槐	株	21
49	构骨	株	21
50	海桐	株	23. 1
51	预拌水泥砂浆	m3	2. 808
52	筒瓦	百块	38. 12978
53	蝴蝶瓦(盖)	百块	2. 64
54	蝴蝶瓦(底)	百块	154. 5497
55	普通砖	千块	4. 20762
56	普通砖	千块	8. 6184
57	筒瓦	百块	6. 1778
58	筒瓦	百块	8. 6519
59	钢筋	t	1. 17875
60	蝴蝶瓦花边	百块	0. 08
61	碎石	m3	35. 584
62	毛石	m3	56. 666432
63	杉原木	m3	5. 355

四、商务要求

（一）工期

合同签订后至 2025 年 09 月 15 日前完成。

（二）施工地点

采购人指定地点。

（三）付款条件（进度和方式）

合同签订后 5 个工作日内支付合同总金额的 50% 预付款，工程竣工验收合格后付至合同总金额的 95%，工程结算审计完成后付至结算金额的 100%。以实际签订合同为准。

（四）包装和运输

无

（五）售后服务

提供 24 小时售后服务电话。

（六）保险

中标人须负责项目实施过程中的人员安全，并购买相关保险，如发生意外或纠纷均由中标人负责。

（七）其他

1. 质保期：本项目保修期不低于 2 年，防水不低于 5 年（自竣工验收合格之日起计算），具体由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

2. 履约保证金：按双方约定执行。

3. 投标有效期：90 日历日。

4. 验收标准、规范及方式：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

5. 如因国家政策或法规变化、项目财政预算调整或技术要求变化、其他不可抗力等原因造成采购人需求变更的，采购人有权根据实际情况调整采购需求，直至合同取消，采购人对此变更不承担任何责任。

6. 项目实施过程中，中标供应商对安全负责，应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关法律、行政法规、操作规程执行，服从采购人的安全监督和管理。中标供应商责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由中标供应商承担，此风险费已包含在中标供应商的投标报价中。

7. 采购人有权在与中标供应商签订合同前核验其提供的证明文件及投标文件内提供的证书原件，存在不实的，采购人有权取消其中标资格并上报相关主管部门进行处理。

8. 供应商填报的单价、合价、总价，应包括设备采购、安装调试、专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、技术工程各种税费、规费等直至达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用，即总价包干，采购人不再另行支付。

9. 供应商须承诺若中标，需在采购人要求时间内按照二

次报价金额调整工程量清单后交予采购人。

10. 其他未尽事宜，双方在合同中约定。

供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供经审计的 2023 或 2024 年度财务报告，（包括“三表一注，资产负债表、利润表、现金流量表及其附注”）；或 2024 年 01 月 01 日至投标截止前任意一个月开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 01 月 01 日至投标截止前任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：(1) 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

(2) 根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

特殊资格要求：1. 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资格。

2. 具有有效的安全生产许可证。

是否专门面向中小微企业采购：是（所属行业：建筑业）；

评审标准

1、本项目采用 综合评分法 进行评审。

2、评审因素

评分项及评分标准 供应商名称			供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3
价格分 (10 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (10%) × 100	10 分			
主 观 分 (40 分)	1. 施工方案与技术措施 (内容包含但不限于: 施工组织内容符合项目实际, 关键工序有切实可行的解决方法等): 内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分; 内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分; 内容全面、清晰、合理得 3.5 分; 内容全面、清晰得 2.5 分; 内容一般得 1 分。 2. 施工安全措施 (内容包含但不限于: 施工现场安全管理措施; 落实安全管理决策与目标等): 内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分; 内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分; 内容全面、清晰、合理得 3.5 分; 内容全面、清晰得 2.5 分; 内容一般得 1 分。 3. 文明施工措施 (内容包含但不限于: 文明施工责任体系及管理目标; 施工现场建设): 内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分; 内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分; 内容全面、清晰、合理得 3.5 分; 内容全面、清晰得 2.5 分; 内容一般得 1 分。 4. 施工环保措施 (内容包含但不限于: 卫生保洁制度; 保卫工作安排; 施工现场防扬尘措施; 防噪声污染的各项措施; 防止施工现场遗洒的各项措施): 内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分; 内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分; 内容全面、清晰、合理得 3.5 分; 内容全面、清晰得 2.5 分; 内容一般得 1 分。 5. 重点、难点分析 (针对本项目的施工特色、重点、难点分析及对应措施): 内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分; 内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分; 内容全面、清晰、合理得 3.5 分; 内容全面、清晰得 2.5 分; 内容一般得 1 分。 6. 质量保证措施: 内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分; 内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分; 内容全面、清晰、合理得 3.5 分; 内容全面、清晰得 2.5 分; 内容一般得 1 分。	15 分			

	7. 现场组织管理：内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分；内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分；内容全面、清晰、合理得 3.5 分；内容全面、清晰得 2.5 分；内容一般得 1 分。 8. 应急方案：内容全面、清晰、合理、措施具体、可操作性强得 5 分；内容全面、清晰、合理、措施具体得 4.5 分；内容全面、清晰、合理得 3.5 分；内容全面、清晰得 2.5 分；内容一般得 1 分。 注：不提供方案的不得分。			
商务分 (50 分)	技术负责人： 具备建筑类中级及以上职称得 5 分；提供职称证及 2024 年 01 月 01 日至投标截止前投标人为其缴纳的任意 2 个月社保证明，不提供的不得分。	5 分		
	团队人员： 1. 提供拟投入的施工员、质量员、材料员、资料员、安全员明细表（姓名、性别、身份证号）得 5 分，本项满分 5 分。 2. 施工员、质量员、材料员、资料员具有工程类中级及以上职称，每提供一份得 5 分；安全员具有安考证 C 类证书、工程类中级及以上职称得 5 分，本项满分 25 分。 3. 造价人员具备二级及以上注册造价工程师（土木建筑或安装工程专业）证书得 5 分；同时具备高级工程师职称得 15 分，本项满分 15 分。 注：上述人员不能重复；提供上述人员相关证明文件（职称证，注册证，安考证等）及 2024 年 01 月 01 日至投标截止前投标人为其缴纳的任意 2 个月社保证明材料。	45 分		
政策性 加分（5 分）	1. 根据黔财采〔2014〕15 号，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（贵州、云南、青海）的供应商提供的产品在总得分基础上加 3 分。（投标主产品必须不低于本次采购项目预算的 50%才能确定为投标主产品） 2. 根据财库〔2019〕9 号及黔财采〔2014〕15 号，投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每提供一项加 0.3 分；如投标产品同时具有“节能产品认证证书”和“环保产品认证证书”的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。	5 分		
得分		105 分		