急诊科-建筑与装饰工程（工程量清单）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除暂存间、隔墙 2. 砌体材质:3m 3. 拆除垃圾外运暂按 5km	m3	12.52
2	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合按三类土考虑 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖方式:挖掘机挖沟槽、基坑土方	m3	106.33
3	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:场内平衡	m3	61.89
4	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按 5KM 3. 弃土费: 6 元/m ³	m3	44.44
5	砌块墙	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆	m3	22.62
6	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	16.57
7	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.92
8	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.33

9	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.76
10	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.72
11	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	16.81
12	混凝土挡墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	13.63
13	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	2.018
14	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	5.522
15	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	1.238
16	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.024
17	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	1.151
18	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤18mm	个	460

19	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径 $\leq$ 32mm	个	60
20	植筋	1. 植入深度:25D 2. 植筋胶品种:A 级胶	根	221
21	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 10.9 2. 材料规格:M20	套	314
22	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹柱 2. 钢材品种、规格:Q235 钢 3. 钢柱型号: $\square$ 300*300*10*10 4. 螺栓种类:M24 化学锚栓 5. 喷砂除锈 6. 其他:详见设计图纸	t	3.269
23	钢梁	1. 梁类型:H 型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 钢 H400*200*8*14 H300*200*6*14 等 3. 螺栓种类:M24 化学锚栓 4. 安装高度:喷砂除锈 5. 其他:详见设计图纸	t	8.866
24	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:压型钢板 2. 钢板厚度:0.8mm	m ²	200.96
25	钢梯及钢平台	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 钢梯形式:踏步式	t	1.385
26	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、钢梁 2. 防护材料种类:除锈后喷涂环氧铁红底漆涂料 2 遍,膜厚度 70um,环氧云铁中间涂料 1 遍,膜厚度 80um,氯化橡胶面涂料 2 遍,膜厚度为 60um,总干膜厚度 $\geq$ 200um,	m ²	264.05
27	复合烤漆实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 门框、扇材质:复合烤漆实木门	m ²	8.14

28	不锈钢钢制门	1. 门代号及洞口尺寸:M0722 2. 门框、扇材质:不锈钢钢制门	m2	1.76
29	医用电动门	1. 门代号及洞口尺寸:M1622 2. 门框、扇材质:医用电动门	m2	3.52
30	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 M1221 M1522 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 12mm 厚	m2	7.8
31	铝合金隔音窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 C1518 2. 框、扇材质:断桥铝合金型材(包含所有五金零配件)符合设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 5+9A+5 4. 其它:铝合金隔音窗	m2	22.59
32	组合屋面	1. 浇筑 C20 细石混凝土,厚度 40mm,内配 $\Phi 4@150$ mm 钢筋网,设 分隔缝间距 ≤ 6 m。 2. 4 厚改性沥青卷材,与基层满粘, 搭接宽度 ≥ 100 mm。重点部位(檐 口、天沟、管根)附加增强层,阴阳 角做 500mm 宽防水加强层。 3. 喷涂 2mm 厚聚氨酯防水涂料(2 道) 4. 30 厚水泥砂浆结合层 5. 60 厚铺设挤塑聚苯板(XPS) 6. 浇筑 1:2.5 水泥砂浆,厚度 30mm 7. 结构层	m2	89.8
33	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC-U、de160	m	14.4

34	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格：不锈钢	m2	22.05
35	压型钢板雨棚	1. 0.6厚760型屋面板(AZ100, 镀铝锌, Q345型)(甲方有权修改)冷弯型钢墙梁(型号见结施)	m2	5.93
36	自流平环氧胶泥面层(一层)	1. 上墙 120mm 踢脚线 2. 2mmPVC 地面 3. 8厚水泥基自流平一道 4. 水泥基自流平界面剂两道 5. 40厚 C20 细石混凝土(有敷管时为 50 厚), 机械抹光, 表面施工混凝土密封固化剂 7. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 15 厚聚氨酯防水涂料 9. 100 厚 c20 混凝土垫层 10. 80 厚级配碎石 11. 素土夯实	m2	98.41
37	自流平环氧胶泥面层(二层)	1. 上墙 120mm 踢脚线 2. 2mmPVC 地面 3. 8厚水泥基自流平一道 4. 水泥基自流平界面剂两道	m2	89.68
38	外窗窗台板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12mm 厚人造石(防水、防碱、磨边、倒角、加厚边、加筋、贴膜、抛光、拉槽、二次加工、切割打磨、开孔、灌胶、打蜡)	m2	20.89
39	乳胶漆墙面	1. 1.5mm 厚油性聚氨脂防水涂料(一道) 2. 6厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3. 5厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4. 分遍满刮腻子达 2~3mm 厚(两道), 找平, 磨光 5. 喷(刷)涂料(-底两面)	m2	24.6

40	外墙真石漆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清扫干净, 填补缝隙缺损, 均匀润湿 2. 刷界面处理剂 3. 60 厚岩棉、矿棉、玻璃棉板 (80-200) 4. 1 厚抗裂网格布 5. (1-3) 厚刮涂柔性耐水腻子 6. (1-2) 厚刷封闭底漆 (根据需要可带与真石漆接近颜色) 7. 喷涂 (2-3) 厚天然真石漆两道 8. (2-3) 厚涂刷罩光清漆 	m2	191.09
41	防火净化夹芯玻璃棉板 (100mm 厚)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 防火净化夹芯玻璃棉板 (100mm 厚) 	m2	254.57
42	玻璃隔断	<ol style="list-style-type: none"> 1. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm 厚钢化玻璃 	m2	39.72
43	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600 玻璃棉板 	m2	84.68
44	天棚抹灰	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组合楼板底面清理干净 2. 刷水泥浆一道 (加建筑胶适量) 3. 5 厚 1:1:4 水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 4. 3 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 5. 满刮腻子找平磨光 6. 刷 (喷) 涂料, 一底两面 	m2	92.18
45			项	1
46	基础模板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现浇混凝土模板 基础垫层 	m2	36.56
47	基础模板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 	m2	46.68
48	基础模板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 	m2	13.23
49	矩形柱模板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现浇混凝土模板 矩形柱 	m2	54.69
50	直形墙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现浇混凝土模板 直形墙 	m2	134.26

51	基础梁模板	1. 现浇混凝土模板 基础梁	m2	51.9
52	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:7.8m 2 层	m2	176.16
53	综合脚手架	1. 建筑结构形式:单层建筑 2. 檐口高度:2.6m	m2	176.16
54	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m3	台次	1

急诊科-水电安装工程（工程量清单）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:1W, LED 灯, 小型 3. 安装形式:门上 0.15m 安装	套	4
2	常息式壁装应急照明灯具	1. 名称:常息式壁装应急照明灯具 2. 型号:2x5W, LED 灯, 2x500lm 3. 安装形式:底边距地 2.4m 壁装	套	5
3	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯(双面显示) 2. 型号:1W, LED 灯, 小型 3. 安装形式:底边距地 2.8m 吊装	套	1
4	双管灯(带遮光罩)	1. 名称:双管灯(带遮光罩) 2. 型号:2x18W, LED 灯, $\geq 100\text{lm/W}$ 3. 安装形式:吸顶安装	套	23
5	双管灯	1. 名称:双管灯 2. 型号:2x18W, LED 灯, $\geq 100\text{lm/W}$ 3. 安装形式:吸顶安装	套	6
6	节能灯	1. 名称:节能灯 2. 型号:18W, LED 灯, $\geq 100\text{lm/W}$ 3. 类型:吸顶安装	套	1
7	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:250V, 40W 3. 安装方式:吸顶安装	台	1
8	单级开关	1. 名称:单级开关 2. 材质:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地 1.3m 安装	个	1
9	双级开关	1. 名称:双级开关 2. 材质:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地 1.3m 安装	个	8
10	单相插座	1. 名称:单相插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型, 2孔+3孔 3. 安装方式:底边距地 0.3m 安装/医疗带上安装	个	75

11	挂机空调插座	1. 名称:挂机空调插座、热水器插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型, 3 孔 3. 安装方式:底边距地 2. 4m 安装	个	3
12	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*50 3. 材质:钢制	m	61. 7
13	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制	m	12. 5
14	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100 3. 材质:钢制	m	94. 91
15	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢 3. 其他:含支架制安	kg	60
16	桥架支架刷油刷漆	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各 2 遍	kg	60
17	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	500. 21
18	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	5
19	配线	1. 名称:应急照明线/消防电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2. 5mm ²	m	162. 37
20	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2. 5mm ²	m	584. 78
21	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	1054. 02

22	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-10mm ²	m	31
23	配线	1. 名称:消防报警线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVS-2*1.5mm ²	m	117
24	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:利用基础内上下两层主筋中的两根通长绑扎,无主筋采用-40x4热镀锌扁钢	m	75.96
25	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用全部钢柱或全部结构柱内的全部钢筋作为防雷引下线	m	21
26	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86型	个	112
27	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APjz 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及使用要求 4. 安装方式:悬挂式安装	台	1
28	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALjz 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及使用要求 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 其他:含智能馈电模块、中央控制模块等	台	1
29	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:ALEbc 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及使用要求 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 其他:含手动控制装置	台	1
30	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1	系统	1

31	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:底边距地 1.5m 安装	个	1
32	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	10
33	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:底边距地 2.3m 安装	个	2
34	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶消防广播	个	3
35	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 2. 安装方式:底边距地 2.4m 或端子箱内安装	个	1
36	塔吊电源盒	1. 名称:塔吊电源盒	个	7
37	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底边距地 0.3m 安装/医疗带上安装	个	34
38	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	241
39	网线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT.5E UTP	m	824
40	室内给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR 管, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求,水冲洗消毒	m	15
41	室内排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:UPVC 管, DN100 4. 连接形式:粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用要求,灌水试验	m	10

42	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4
43	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2
44	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式洗脸盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含洗脸盆、排水附件、水嘴、角型阀等成套设施	组	2
45	大便器	1. 材质:陶瓷蹲便器 2. 规格、类型:低水箱 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含蹲便器、配件、管件、角型阀等成套设施	组	1
46	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1
47	检查井	1. 名称:检查井 2. 井盖安装:φ700	座	2
48	脚手架搭拆		项	1

急诊科药房-建筑与装饰工程（工程量清单）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原地面破碎 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm	m3	2.91
2	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合按三类土考虑 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖方式:挖掘机挖沟槽、基坑土方	m3	22.06
3	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:场内平衡	m3	16.2
4	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按 5KM 3. 弃土费: 6 元/m ³	m3	12.15
5	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 层高: 3.6m 以下	m3	31.54
6	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.45
7	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.11
8	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.69

9	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.36
10	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.18
11	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.65
12	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 $\leq$ HRB400 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 10mm	t	1.286
13	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 $\leq$ HRB400 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	0.323
14	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 25mm	t	0.892
15	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 $\leq$ 10mm	t	0.404
16	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径 $\leq$ 18mm	个	12
17	植筋	1. 植入深度:25D 2. 植筋胶品种:A 级胶	根	12
18	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹柱 2. 钢材品种、规格:Q235 钢 3. 钢柱型号:□300*300*10*10 4. 螺栓种类:M24 化学锚栓 5. 其他:详见设计图纸	t	3.72

19	钢梁	<p>1. 梁类型:H 型钢</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q235 钢 H500*200*10*20 H300*200*8*12</p> <p>3. 螺栓种类:10.9 级摩擦型连接高强度螺栓</p> <p>4. 其他:详见设计图纸</p>	t	9.253
20	钢板楼板	<p>1. 钢材品种、规格:压型钢板</p> <p>2. 钢板厚度:1.2mm</p>	m ²	154.93
21	医用钢制门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:M1522</p> <p>2. 门框、扇材质:医用钢制门</p>	m ²	16.5
22	不锈钢钢制门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:M1824</p> <p>2. 门框、扇材质:不锈钢钢制门</p>	m ²	4.32
23	金属(塑钢、断桥)窗	<p>1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸</p> <p>2. 框、扇材质:铝合金型材(包含所有五金零配件)符合设计及规范要求</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 δ 6, 符合设计要求</p> <p>4. 其它:上悬窗</p>	m ²	22.14
24	屋面排水管	<p>1. 排水管品种、规格:PVC-U、de160</p>	m	21.6
25	屋面天沟、檐沟	<p>1. 材料品种、规格:镀锌钢板(3mm)</p>	m ²	21.6
26	组合屋面	<p>1. 浇筑 C20 细石混凝土,厚度 40mm,内配 Φ4@150mm 钢筋网,设分隔缝间距≤6m。</p> <p>2. 4 厚改性沥青卷材,与基层满粘,搭接宽度≥100mm。重点部位(檐口、天沟、管根)附加增强层,阴阳角做 500mm 宽防水加强层。</p> <p>3. 喷涂 2mm 厚聚氨酯防水涂料(2 道)</p> <p>4. 30 厚水泥砂浆结合层</p> <p>5. 60 厚铺设挤塑聚苯板(XPS)</p>	m ²	71.52

		6. 浇筑 1:2.5 水泥砂浆, 厚度 30mm 7. 结构层		
27	压型钢板雨棚	1. 0.6 厚 760 型屋面板 (AZ100, 镀铝锌, Q345 型) (甲方有权修改) 冷弯型钢墙梁 (型号见结施)	m2	5.94
28	自流平环氧胶泥面层 (一层)	1. 上墙 120mm 踢脚线 2. 2mmPVC 地面 3. 8 厚水泥基自流平一道 4. 水泥基自流平界面剂两道 5. 40 厚 C20 细石混凝土 (有敷管时为 50 厚), 机械抹光, 表面施工混凝土密封固化剂 7. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 15 厚聚氨酯防水涂料 9. 100 厚 c20 混凝土垫层 10. 80 厚级配碎石 11. 素土夯实	m2	73.15
29	自流平环氧胶泥面层 (二层)	1. 上墙 120mm 踢脚线 2. 2mmPVC 地面 3. 8 厚水泥基自流平一道 4. 水泥基自流平界面剂两道	m2	80.82
30	外墙真石漆	1. 基层清扫干净, 填补缝隙缺损, 均匀润湿 2. 刷界面处理剂 3. 60 厚岩棉、矿棉、玻璃棉板 (80-200) 4. 1 厚抗裂网格布 5. (1-3) 厚刮涂柔性耐水腻子 6. (1-2) 厚刷封闭底漆 (根据需要可带与真石漆接近颜色) 7. 喷涂 (2-3) 厚天然真石漆两道 8. (2-3) 厚涂刷罩光清漆	m2	168.54
31	防火净化夹芯玻璃棉板 (100mm 厚)	1. 防火净化夹芯玻璃棉板 (100mm 厚)	m2	317.38
32	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600 玻璃棉板	m2	146.73

33			项	1
34	基础模板	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m2	0.96
35	基础模板	1. 现浇混凝土模板 独立基础 混凝土	m2	5.12
36	基础模板（条形基础）	1. 现浇混凝土模板 条形基础	m2	7.5
37	矩形柱模板	1. 现浇混凝土模板 矩形柱	m2	25.34
38	基础梁模板	1. 现浇混凝土模板 基础梁	m2	9.86
39	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:7.8m 2层	m2	146.73
40	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 ≤ 1m3	台次	1