

清镇市滨湖街道黄柿村2025年人
居环境整治（林冬组、柿花组、
补早组生活污水治理）项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

清镇市滨湖街道黄柿村2
025年人居环境整治（林
冬组、柿花组、补早组
生活污水治理）项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

清镇市滨湖街道黄柿村2
025年人居环境整治（林
冬组、柿花组、补早组
生活污水治理）项目 工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 1 页 共 1 页



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

补早组 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方回填及开挖						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:人工挖沟槽土方2m以内 3. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	71.19			
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:机械开挖沟槽土方 3. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	284.75			
3	040102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	30.51			
4	040102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	122.04			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	127.91			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	152.54			
7	040305001001	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	41.29			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内	m3	45.6			
9	040103001010	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余	m3	182.42			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 3. 回填方式:机械回填机械夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离					
10	040103001002	中粗砂包管	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 填方粒径要求:详设计 4. 规格:符合设计规范及要求	m ³	88.84			
		管道安装						
		污水管						
11	040501004001	HDPE双壁波纹管（DN200）	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层（已另列清单） 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m ² ） 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:符合设计要求 5. 管道检验及试验要求:闭水试验符合设计要求	m	422			
		出户管						
12	040501004002	DN160塑料管	1. 材质及规格:DN160 UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图所示区域不同,开挖深度根据实际施工	m	277			
13	040501004003	DN110塑料管	1. 材质及规格:DN110 UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图所示区域不同,开挖深度根据实际施工	m	500			
14	040501004004	DN75塑料管	1. 材质及规格:DN75UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图	m	230			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			所示区域不同，开挖深度根据实际施工					
		路面破除及恢复						
15	080403002001	路面切割缝	1. 部位:路面切缝 2. 缝深:根据设计图所示，控制价暂按5cm厚，切割深度根据实际施工	m	1111.14			
16	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 根据设计图所示，具体以实际为准	m ²	303.26			
17	041001001002	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 根据设计图所示，具体以实际为准	m ²	75.61			
18	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM，弃土费6元/m ³	m ³	71.99			
19	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土路面 2. 路面养护:塑料膜养护 3. 路床碾压 4. 嵌缝材料:根据设计图所示，控制价按20cm厚编制	m ²	303.26			
20	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土路面 2. 路面养护:塑料膜养护 3. 路床碾压 4. 厚度:根据设计图所示，控制价按15cm厚编制	m ²	75.61			
21	040202011001	碎石	1. 部位:碎石路基 2. 厚度:100mm 3. 碎石规格:符合设计及规范要求	m ²	288.1			
22	040202011002	碎石	1. 部位:碎石路基 2. 厚度:100mm 3. 利用开挖符合设计及规范强度碎石回填 4. 开挖再利用运距为1km	m ²	15.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	04B001	塑料管混凝土包封	1. 塑料管混凝土包封 2. C25混凝土半包 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	83.04			
24	04B002	塑料管混凝土包封模板	1. 塑料管混凝土包封模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	101.09			
		污水检查井						
		污水检查方井（500*500）21座						
25	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	3.75			
26	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	14.99			
27	040102003006	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	1.61			
28	040102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	6.42			
29	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯压机压实 4. 填方来源、运距:开挖原土、5m内	m3	3.98			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040103001008	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m ³	15.93			
31	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m ³	m ³	15.65			
32	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费暂定6元/m ³	m ³	8.03			
33	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m ³	1			
34	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m ²	5.8			
35	010401011001	砖检查井	1. 污水支管检查井 2. 井截面、深度:500*500mm 3. 砖品种、规格、强度等级:砖砌井	座	21			
36	040601027001	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2防水水泥砂浆抹面	m ²	30.64			
		混凝土检查井（井室2m深、Φ1000mm）13座						
37	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	17.53			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	70.14			
39	040102003009	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	7.51			
40	040102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	30.06			
41	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯压机压实 4. 填方来源、运距:开挖原土、5m内	m3	16.32			
42	040103001009	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	65.28			
43	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	6.07			
44	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	37.57			
45	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10 3. 浇筑方式:投标人自行考虑	m3	2.95			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 模板制作及安拆（另列）					
46	011702001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	6.94			
47	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:S4 3. 井池底:圆形,厚度220mm以内 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	5.75			
48	041102034001	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	14.37			
49	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:S4 3. 井池壁:圆形,厚度200mm以内 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	14.33			
50	041102035001	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	146.95			
51	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 浇筑方式:投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.5			
52	011702016001	盖板模板	1. 支撑高度:盖板模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑	m2	10.29			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工作内容:模板制作及安拆					
53	040504005001	预制混凝土井筒	1. 井筒规格: $\phi 700$ 2. 预制混凝土井筒 3. 详国标06MS201-3, 127页	座	13			
54	041102035002	井筒模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m ²	29.39			
55	080106003001	流槽	1. 材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 砂浆强度等级:20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m ³	1.53			
56	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.269			
57	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $> \phi 10\text{mm}$	t	2.136			
58	04B003	安全网	1. 规格:0.6*0.6m 2. 材质:涤纶工业丝, 丙纶高强丝 3. 绳子:直径6毫米, 边绳直径10毫米 4. 网孔:6-12毫米 5. 强度:500公斤 6. 形状:圆形8变形 7. 其余详设计施工图	个	13			
		成品塑料井（ $\phi 700\text{mm}$, 井深1.2m以内）7座						
59	040101003015	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	17.53			
60	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	24.96			
61	040102003011	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩	m ³	2.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡					
62	040102003004	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	10.7			
63	040103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内	m3	2.14			
64	040103001012	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填机械夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	8.57			
65	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM，弃土费6元/m3	m3	14.34			
66	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM，弃土费6元/m3	m3	6.15			
67	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	5.4			
68	040504003001	塑料检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层（已另列清单） 2. 检查井材质、规格:塑料检查井 3. 井盖:轻型复合材料井盖B125 4. 含井盖及盖座成套安	座	7			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装 5. 材料暂估700元/座					
		井盖及支座						
69	010512008001	重型五防井盖D400（Φ700）	1. 重型五防井盖D400 2. 承重不低于60t 3. 其余详设计施工图 4. 含井盖及盖座成套安装	套	13			
70	010512008003	MDC复合材料井盖（500*500）	1. MDC复合材料井盖（500*500） 2. 材质：树脂 3. 含井盖及盖座成套安装	套	21			
		隔油池						
71	010404001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇筑方式：投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.18			
72	011702001006	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板 2. 材质、规格：投标人自行考虑 3. 工作内容：模板制作及安拆	m2	0.84			
73	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：5cm厚碎石垫层	m3	0.42			
74	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 墙体类型：砌体墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 砌筑	m3	0.5			
75	010512001001	预制板	1. 混凝土强度等级：C20 2. 浇筑方式：投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.01			
76	011702016002	预制板模板	1. 预制平板模板模板	m2	0.15			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆					
77	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:隔油池侧壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆内外抹面20mm	m2	8.4			
78	010512008004	重型复合井盖	1. 重型复合井盖 2. 尺寸:详设计图 3. 材质:根据设计图综合考虑 4. 工作内容:含材料的运输、安装	套	5			
		洗漱拖布池、砖砌贴砖（25座）						
79	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖 2. 墙体类型:洗漱池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砂浆砌筑	m3	5.33			
80	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	3.51			
81	011702001007	垫层模板	1. 垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.95			
82	010512001002	平板	1. 混凝土强度等级:C20 预制混凝土板 2. 浇筑方式:投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.78			
83	011702016003	平板	1. 构件类型:预制平板模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑	m2	3.95			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工作内容:模板制作及安拆					
84	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋工程 预制混凝土 ≤Φ10mm	t	0.08			
85	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:洗漱池壁 2. 安装方式:20厚1:2水泥砂浆结合层粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚瓷砖(300*300)	m ²	89.15			
		一体化污水处理设施20m ³ /d						
		土石方开挖及回填						
86	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	1.94			
87	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	7.76			
88	040101003020	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	19.49			
89	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	77.95			
90	040102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	0.83			
91	040102002008	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖	m ³	3.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 清单工程量包含工作面及放坡					
92	040102003012	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	8.35			
93	040102003005	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	33.41			
94	040103001006	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内转运	m3	10.19			
95	040103001011	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	40.77			
96	040103001013	房心回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填、人工夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内转运	m3	12.19			
97	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	50.43			
98	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	45.92			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		格栅调节池						
99	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.41			
100	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:混凝土地面垫层	m3	0.94			
101	011702001003	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.42			
102	070101001001	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	3.15			
103	041102034002	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.55			
104	040601007002	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	9.39			
105	041102035003	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑	m2	75.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工作内容:模板制作及安拆					
106	040601027002	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外	m2	37.96			
107	040601027011	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	9.1			
108	04B004	复合树脂井盖	1. 规格:1.5*1.15m 2. 复合树脂井盖材料暂估价为500元/块, 结算以实际为准	块	1			
109	04B005	复合树脂井盖	1. 规格:0.9*0.8m 2. 复合树脂井盖材料暂估为300元/块, 结算以实际为准	块	1			
110	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 ≤ φ 10mm	t	0.012			
111	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 > φ 10mm	t	1.567			
		污泥干化池						
112	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石 2. 碎石种类:满足设计要求	m3	0.3			
113	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:MU25混凝土实心砖	m2	1.97			
114	040504001001	砌筑井	1. 污泥干化池 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3. 混凝土强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	座	1			
115	040601027008	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	13.8			
116	040601027009	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2	m2	2.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底					
117	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.29			
118	011702003002	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.03			
119	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:污泥干化池 不锈钢方钢 2. 钢材品种、规格:70*70*5	t	0.438			
120	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:4mm厚PC耐力板	m2	4.63			
121	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.009			
122	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.035			
		设备池						
123	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.25			
124	011702001004	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.88			
125	070101001002	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池	m3	5.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 砼池底, P6 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）					
126	041102034003	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	4.69			
127	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设备池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	8.28			
128	040601027004	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外	m2	56.48			
129	040601027010	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	16.2			
130	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.94			
131	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:圈梁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	7.84			
132	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			列)					
133	011702003003	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	6.46			
134	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.038			
135	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.15			
		V型沉淀池						
136	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:V型沉淀池漏斗型砖砌 2. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	4.51			
137	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.02			
138	011702001008	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.2			
139	070101001004	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 砼池底, P6 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	041102034005	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3			
141	040601007005	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 砼池壁, P6 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m3	4.54			
142	041102035006	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	34.8			
143	040601027012	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	23.09			
144	040601027013	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	0.2			
145	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.007			
146	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $> \phi 10\text{mm}$	t	0.927			
		人工湿地						
147	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	4.9			
148	011702001005	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及	m2	2.92			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安拆					
149	070101001003	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	9.22			
150	041102034004	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	5.76			
151	040601007004	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	8.24			
152	041102035005	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	81.6			
153	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设备池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	0.62			
154	040601027006	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	76.64			
155	040601027014	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	37.66			
156	040901001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制	t	0.675			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作安装 ≤ φ 10mm					
157	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 > φ 10mm	t	1.056			
158	050101009002	种植土回（换）填	1. 材料种类、配合比、厚度:800厚碎石回填 2. 回填碎石要求:满足设计要求	m3	32.59			
159	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:菖蒲 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:3株/m ² 4. 养护期:12个月	m2	31.67			
160	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:1株/m ² 4. 养护期:12个月	m2	31.67			
161	050102009003	栽植水生植物	1. 植物种类:水葱 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:4株/m ² 4. 养护期:12个月	m2	31.67			
162	050102009004	栽植水生植物	1. 植物种类:睡莲 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:3株/座 人工湿地 4. 养护期:12个月	丛	3			
		设备间						
163	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.68			
164	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.71			
165	011702005001	基础梁模板	1. 构件类型:基础梁 2. 材质、规格:投标人自行考虑	m2	5.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工作内容:模板制作及安拆					
166	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.16			
167	011702003001	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	14.09			
168	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 含过门反坎 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.68			
169	011702008001	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板 2. 含过门反坎 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.44			
170	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 细石混凝土地面做法参见图集05J909-LD7-地4C 2. 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚碎石灌M25混合砂浆振捣实 6. 夯实土夯实系数不小于0.94	m2	8			
171	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:砖砌墙	m3	6.24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
172	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.8			
173	011702016004	平板模板	1. 构件类型:平板模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	8			
174	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.44			
175	011702022001	天沟、檐沟模板	1. 构件类型:挑檐模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1			
176	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	0.073			
177	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.122			
178	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:刚性防水 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂 3. 部位:室内地坪内	m2	0.68			
179	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚(H=120)做法参见图集05J909-TJ2-踢1A 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹	m2	1.37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面压实赶光 2、素水泥浆一道 3. 6厚1:3水泥砂浆打底 扫毛 4. 墙体					
180	011201001002	墙面一般抹灰	1. 白色水性耐擦洗无机环保涂料内墙面做法参见图集05J909-NQ12-内墙7A2 2. 刷白色无机涂料两遍 3. 2厚白色耐水腻子分遍刮平 4. 16厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 5. 墙体	m2	26.47			
181	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙涂料做法参见图集05J909-WQ9-外墙10A（外涂2），颜色见立面图 2. 油性蓝色外墙涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂，并加聚丙烯防裂抗渗纤维）分遍找平 4. 混凝土墙、砌体墙	m2	26.84			
182	011301001001	天棚抹灰	1. 板底抹灰刮腻子顶棚做法参见图集05J909-DP5-棚4A2 2. 刷白色无机涂料两遍 3. 2厚白色耐水水泥腻子刮平 4. 5厚底基防裂腻子分遍找平 5. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 6. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 7. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 8. 现浇混凝土楼板	m2	13.04			
183	010902003001	屋面刚性层	1. 不上人不保温平屋面做法：参见12J201-A7-A16 2. 浅色涂料保护层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	15.41			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层					
		其他及绿化						
184	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:设施围墙(墙1)垫层 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆(另列)	m3	0.38			
185	011702001009	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 部位:设施围墙(墙1)垫层 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.9			
186	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设施围墙(墙1) 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	2.39			
187	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:设施围墙(墙1) 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆(另列)	m3	0.32			
188	011702008002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板 2. 部位:设施围墙(墙1) 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.84			
189	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋	t	0.008			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HPB300 直径≤10mm					
190	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.038			
191	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:1:2水泥防水砂浆 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:设施围墙(墙1)	m2	2.37			
192	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:镀锌栏杆H=1500mm 2. 油漆品种、工艺要求:符合设计要求,含弯头安装	m	44.52			
193	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:镀锌铁门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图 3. 门框、扇材质:金属 4. 含门框套及其配件的安装	樘	1			
194	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 规格:暗红色(仿实木)防盗门 3. 含门框套及其配件的安装	樘	1			
195	010807003001	金属百叶窗	1. 金属成品百叶出风口 2. 窗代号及洞口尺寸:500*500 3. 框、扇材质:金属	m2	0.5			
196	010401012002	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆砌筑 4. 做法:详见15J012-1,48页	m2	0.43			
197	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:青石板 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:	m2	1.98			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			300mm*600mm*20mm 3. 图形：方形					
198	050301005001	点风景石	1. 石料种类：自然石 2. 石料规格、重量：D=30cm，60cm 3. 砂浆配合比：1：2水泥砂浆	块	6			
199	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	65			
200	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类：铺种草种 2. 铺种方式：加施基肥 3. 养护期：12个月	m2	65			
201	050102001002	栽植乔木	1. 种类：桂花 2. 胸径或干径：d=4cm 3. 株高、冠径：冠幅1.2m，h=1.3~1.5m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：12个月 6. 含树木三角桩支撑	株	2			
202	050102002001	栽植灌木	1. 种类：小叶黄杨 2. 胸径或干径：直径80cm 3. 株高、冠径：h=80cm 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：12个月	株	3			
203	050102002002	栽植灌木	1. 种类：红叶石楠 2. 胸径或干径：直径80cm 3. 株高、冠径：h=80cm 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：12个月	株	4			
204	050102002003	栽植灌木	1. 种类：杜鹃苗 2. 根盘直径：3芽 3. 冠丛高：h=0.2~0.3m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：12个月	m2	7			
205	050102002004	栽植灌木	1. 种类：麦冬草 2. 根盘直径：5芽 3. 冠丛高：h=0.15m 4. 起挖方式：带土球 5. 养护期：12个月	m2	5			
	2	单价措施项目费						
206	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：卡扣连接 2. 搭设高度：3.6m内 3. 脚手架材质：钢	m2	62.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村202
5年人居环境整治（林冬组、柿花
组、补早组生活污水治理）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	58000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	58000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		58000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：补早组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（
林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	塑料检查井（1.2m深以内） φ700	套	7		700	4900					
2	复合树脂井盖 1.5*1.15m	套	1		500	500					
3	复合树脂井盖 0.9*0.8m	套	1		300	300					
4	轻型复合材料井盖B125 φ700	套	7.07		195.3	1380.77					
5	MDC复合材料井盖（500*500）	套	21.21		90	1908.9					
合计						8989.67					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方回填及开挖						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:人工挖沟槽土方2m以内 3. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	52.65			
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:机械开挖沟槽土方 3. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	210.59			
3	040102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	22.56			
4	040102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	90.26			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	99.27			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	112.82			
7	040305001001	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	30.17			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内	m3	32.79			
9	040103001008	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余	m3	131.18			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 3. 回填方式:机械回填机械夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离					
10	040103001002	中粗砂包管	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 填方粒径要求:详设计 4. 规格:符合设计规范及要求	m ³	69.13			
		管道安装						
		污水管						
11	040501004001	HDPE双壁波纹管（DN200）	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层（已另列清单） 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m ² ） 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:符合设计要求 5. 管道检验及试验要求:闭水试验符合设计要求	m	313			
		出户管						
12	040501004002	DN160塑料管	1. 材质及规格:DN160 UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图所示区域不同,开挖深度根据实际施工	m	311			
13	040501004003	DN110塑料管	1. 材质及规格:DN110 UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图所示区域不同,开挖深度根据实际施工	m	380			
14	040501004004	DN75塑料管	1. 材质及规格:DN75UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图	m	190			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			所示区域不同，开挖深度根据实际施工					
		路面破除及恢复						
15	080403002001	路面切割缝	1. 部位:路面切缝 2. 缝深:根据设计图所示，控制价暂按5cm厚，切割深度根据实际施工	m	843.73			
16	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 根据设计图所示，具体以实际为准	m2	228.94			
17	041001001002	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 根据设计图所示，具体以实际为准	m2	58.31			
18	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM，弃土费6元/m3	m3	54.53			
19	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土路面 2. 路面养护:塑料膜养护 3. 路床碾压 4. 嵌缝材料:根据设计图所示，控制价按20cm厚编制	m2	228.94			
20	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土路面 2. 路面养护:塑料膜养护 3. 路床碾压 4. 厚度:根据设计图所示，控制价按15cm厚编制	m2	58.31			
21	040202011001	碎石	1. 部位:碎石路基 2. 厚度:100mm 3. 碎石规格:符合设计及规范要求	m2	217.49			
22	040202011002	碎石	1. 部位:碎石路基 2. 厚度:100mm 3. 利用开挖符合设计及规范强度碎石回填 4. 开挖再利用运距为1km	m2	11.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	04B001	塑料管混凝土包封	1. 塑料管混凝土包封 2. C25混凝土半包 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	62.69			
24	04B002	塑料管混凝土包封模板	1. 塑料管混凝土包封模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	187.87			
		污水检查井						
		污水检查方井（500*500）19座						
25	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	3.39			
26	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	13.56			
27	040102003006	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	1.45			
28	040102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	5.81			
29	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯压机压实 4. 填方来源、运距:开挖原土、5m内	m3	3.6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040103001009	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	14.42			
31	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	14.16			
32	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	7.26			
33	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.9			
34	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	5.24			
35	010401011001	砖检查井	1. 污水支管检查井 2. 井截面、深度:500*500mm 3. 砖品种、规格、强度等级:砖砌井 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆抹灰	座	19			
36	040601027001	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2防水水泥砂浆抹面	m2	27.72			
		混凝土检查井（井室2m深、Φ1000mm）10座						
37	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖	m3	13.49			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 清单工程量包含工作面及放坡					
38	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	67.44			
39	040102003009	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	5.78			
40	040102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	23.12			
41	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机压实 4. 填方来源、运距:开挖原土、5m内	m3	12.55			
42	040103001010	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	50.22			
43	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	4.67			
44	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	28.9			
45	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	2.27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C10 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）					
46	011702001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	5.34			
47	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:S4 3. 井池底:圆形,厚度220mm以内 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	4.42			
48	041102034001	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	11.05			
49	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:S4 3. 井池壁:圆形,厚度200mm以内 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	11.02			
50	041102035001	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	113.04			
51	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 浇筑方式:投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011702016001	盖板模板	1. 支撑高度: 盖板模板 2. 材质、规格: 投标人自行考虑 3. 工作内容: 模板制作及安拆	m ²	7.91			
53	040504005001	预制混凝土井筒	1. 井筒规格: ϕ 700 2. 预制混凝土井筒 3. 详国标06MS201-3, 127页	座	10			
54	041102035002	井筒模板	1. 构件类型: 井壁模板 2. 材质、规格: 投标人自行考虑 3. 工作内容: 模板制作及安拆	m ²	22.61			
55	080106003001	流槽	1. 材料品种: M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 砂浆强度等级: 20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m ³	1.18			
56	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 普通钢筋制作安装 $\leq \phi$ 10mm	t	0.207			
57	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 普通钢筋制作安装 $> \phi$ 10mm	t	1.643			
58	04B003	安全网	1. 规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 涤纶工业丝, 丙纶高强丝 3. 绳子: 直径6毫米, 边绳直径10毫米 4. 网孔: 6-12毫米 5. 强度: 500公斤 6. 形状: 圆形8变形 7. 其余详设计施工图	个	10			
		成品塑料井（ ϕ 700mm, 井深1.2m以内）4座						
59	040101003017	挖基坑土方	1. 土壤类别: 四类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	5.4			
60	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 四类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 清单工程量包含工作	m ³	14.26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面及放坡					
61	040102003011	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	1.53			
62	040102003004	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	6.11			
63	040103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内	m3	1.22			
64	040103001011	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填机械夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	4.9			
65	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	8.2			
66	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	3.51			
67	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	1.66			
68	040504003001	塑料检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层（已另列清单） 2. 检查井材质、规格:塑料检查井 3. 井盖:轻型复合材料井	座	4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			盖B125 4. 含井盖及盖座成套安装 5. 材料暂估700元/座					
		井盖及支座						
69	010512008001	重型五防井盖D400（Φ700）	1. 重型五防井盖D400 2. 承重不低于60t 3. 其余详设计施工图 4. 含井盖及盖座成套安装	套	10			
70	010512008003	MDC复合材料井盖（500*500）	1. MDC复合材料井盖（500*500） 2. 材质：树脂 3. 含井盖及盖座成套安装	套	19			
		隔油池						
71	010404001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇筑方式：投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.18			
72	011702001006	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板 2. 材质、规格：投标人自行考虑 3. 工作内容：模板制作及安拆	m2	0.84			
73	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：5cm厚碎石垫层	m3	0.42			
74	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 墙体类型：砌体墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 砌筑	m3	0.5			
75	010512001001	预制板	1. 混凝土强度等级：C20 2. 浇筑方式：投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另	m3	0.01			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			列)					
76	011702016002	预制板模板	1. 预制平板模板模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	0.15			
77	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:隔油池侧壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:M10 1: 2水泥砂浆内外抹面20mm	m2	8.4			
78	010512008004	重型复合井盖	1. 重型复合井盖 2. 尺寸:详设计图 3. 材质:根据设计图综合考虑 4. 工作内容:含材料的运输、安装	套	5			
		洗漱拖布池、砖砌贴砖（25座）						
79	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖 2. 墙体类型:洗漱池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砂浆砌筑	m3	5.33			
80	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	3.51			
81	011702001007	垫层模板	1. 垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.95			
82	010512001002	平板	1. 混凝土强度等级:C20 预制混凝土板 2. 浇筑方式:投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.78			
83	011702016003	平板	1. 平板模板 2. 材质、规格:投标人自	m2	3.95			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行考虑 3. 工作内容：模板制作及安拆					
84	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋工程 预制混凝土 ≤ φ10mm	t	0.08			
85	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：洗漱池壁 2. 安装方式：20厚1：2水泥砂浆结合层粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：10厚瓷砖(300*300)	m ²	89.15			
		一体化污水处理设施15m ³ /d						
		土石方开挖及回填						
86	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	1.94			
87	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	7.76			
88	040101003020	挖基坑土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	19.41			
89	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	77.64			
90	040102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别：极软岩 2. 开凿深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	0.83			
91	040102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别：极软岩 2. 开凿深度：综合考虑	m ³	3.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水处理）项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡					
92	040102003014	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	8.32			
93	040102003005	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	33.28			
94	040103001006	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内转运	m3	10.19			
95	040103001012	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	36.31			
96	040103001013	房心回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填、人工夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内转运	m3	12.19			
97	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	50.05			
98	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM	m3	45.75			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水处理）项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，弃土费6元/m3					
		格栅调节池						
99	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.41			
100	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:混凝土地面垫层	m3	0.94			
101	011702001003	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.42			
102	070101001001	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	3.15			
103	041102034002	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.55			
104	040601007002	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	9.39			
105	041102035003	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板	m2	75.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆					
106	040601027002	刚性防水	1. 材料品种、规格:1: 2 防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外	m2	37.96			
107	040601027008	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	9.1			
108	04B004	复合树脂井盖	1. 规格:1.5*1.15m 2. 复合树脂井盖材料暂估价为500元/块, 结算以实际为准	块	1			
109	04B005	复合树脂井盖	1. 规格:0.9*0.8m 2. 复合树脂井盖材料暂估价为300元/块, 结算以实际为准	块	1			
110	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.012			
111	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $> \phi 10\text{mm}$	t	1.567			
		污泥干化池						
112	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石 2. 碎石种类:满足设计要求	m3	0.3			
113	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:MU25混凝土实心砖	m2	1.97			
114	040504001001	砌筑井	1. 污泥干化池 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3. 混凝土强度等级:M10 水泥砂浆砌筑	座	1			
115	040601027009	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚	m2	13.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位:池壁内外侧					
116	040601027010	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	2.94			
117	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.29			
118	011702003001	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.03			
119	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:污泥干化池不锈钢方钢 2. 钢材品种、规格:70*70*5	t	0.438			
120	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:4mm厚PC耐力板	m2	4.63			
121	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.009			
122	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.035			
		设备池						
123	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.25			
124	011702001004	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.88			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	070101001002	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	5.12			
126	041102034003	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	4.69			
127	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设备池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	8.28			
128	040601027004	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外	m2	56.48			
129	040601027011	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	16.2			
130	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.94			
131	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:圈梁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	7.84			
132	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）					
133	011702003002	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	6.46			
134	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.038			
135	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.15			
		V型沉淀池						
136	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:V型沉淀池漏斗型砖砌 2. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	4.51			
137	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.02			
138	011702001008	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.2			
139	070101001004	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 砼池底, P6 4. 浇筑方式:投标人自行	m3	2.25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水处理）项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			考虑 5. 模板制作及安拆（另列）					
140	041102034005	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3			
141	040601007005	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 砼池壁, P6 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m3	4.54			
142	041102035006	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	34.8			
143	040601027012	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	23.09			
144	040601027013	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	0.2			
145	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 ≤ φ 10mm	t	0.007			
146	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 > φ 10mm	t	0.927			
		人工湿地						
147	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	4.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水处理）项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011702001005	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.87			
149	070101001003	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	8.99			
150	041102034004	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	5.66			
151	040601007004	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	8.14			
152	041102035005	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	80.64			
153	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设备池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	0.11			
154	040601027006	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	75.1			
155	040601027014	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面	m2	36.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底					
156	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 ≤ φ 10mm	t	0.661			
157	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 > φ 10mm	t	1.043			
158	050101009002	种植土回（换）填	1. 材料种类、配合比、厚度:800厚碎石回填 2. 回填碎石要求:满足设计要求	m3	31.79			
159	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:菖蒲 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:3株/m ² 4. 养护期:12个月	m2	31.67			
160	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:1株/m ² 4. 养护期:12个月	m2	31.67			
161	050102009003	栽植水生植物	1. 植物种类:水葱 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:4株/m ² 4. 养护期:12个月	m2	31.67			
162	050102009004	栽植水生植物	1. 植物种类:睡莲 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:3株/座 人工湿地 4. 养护期:12个月	丛	3			
		设备间						
163	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.68			
164	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011702005001	基础梁模板	1. 构件类型:基础梁 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	5.94			
166	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.16			
167	011702003003	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	14.09			
168	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 含过门反坎 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.68			
169	011702008001	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板 2. 含过门反坎 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.44			
170	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 细石混凝土地面做法参见图集05J909-LD7-地4C 2. 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚碎石灌M25混合砂浆振捣实 6. 夯实土夯实系数不小于0.94	m2	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:砖砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	6.24			
172	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.8			
173	011702016004	平板模板	1. 构件类型:平板模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	8			
174	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.44			
175	011702022001	天沟、檐沟模板	1. 构件类型:挑檐模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1			
176	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	0.073			
177	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.122			
178	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:刚性防水 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂 3. 部位:室内地坪内	m2	0.68			
179	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚(H=120)	m2	1.37			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			做法参见图集05J909-TJ2-踢1A 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3. 6厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 墙体					
180	011201001002	墙面一般抹灰	1. 白色水性耐擦洗无机环保涂料内墙面做法参见图集05J909-NQ12-内墙7A2 2. 刷白色无机涂料两遍 3. 2厚白色耐水腻子分遍刮平 4. 16厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 5. 墙体	m2	26.47			
181	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙涂料做法参见图集05J909-WQ9-外墙10A(外涂2)，颜色见立面图 2. 油性蓝色外墙涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂，并加聚丙烯防裂抗渗纤维)分遍找平 4. 混凝土墙、砌体墙	m2	26.84			
182	011301001001	天棚抹灰	1. 板底抹灰刮腻子顶棚做法参见图集05J909-DP5-棚4A2 2. 刷白色无机涂料两遍 3. 2厚白色耐水水泥腻子刮平 4. 5厚底基防裂腻子分遍找平 5. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 6. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 7. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 8. 现浇混凝土楼板	m2	13.04			
183	010902003001	屋面刚性层	1. 不上人不保温平屋面做法:参见12J201-A7-A16	m2	15.41			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 浅色涂料保护层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层					
		其他及绿化						
184	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:设施围墙(墙1)垫层 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆(另列)	m3	0.38			
185	011702001009	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 部位:设施围墙(墙1)垫层 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.9			
186	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设施围墙(墙1) 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	2.39			
187	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:设施围墙(墙1) 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆(另列)	m3	0.32			
188	011702008002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板 2. 部位:设施围墙(墙1) 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及	m2	2.84			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安拆					
189	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.008			
190	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.038			
191	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:1:2水泥防水砂浆 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:设施围墙(墙1)	m2	2.37			
192	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:镀锌栏杆H=1500mm 2. 油漆品种、工艺要求:符合设计要求,含弯头安装	m	44.52			
193	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:镀锌铁门 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图 3. 门框、扇材质:金属 4. 含门框套及其配件的安装	樘	1			
194	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 规格:暗红色(仿实木)防盗门 3. 含门框套及其配件的安装	樘	1			
195	010807003001	金属百叶窗	1. 金属成品百叶出风口 2. 窗代号及洞口尺寸:500*500 3. 框、扇材质:金属	m2	0.5			
196	010401012002	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆砌筑 4. 做法:详见15J012-1,48页	m2	0.43			
197	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:青石	m2	1.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板 2.基础、垫层：材料品种、厚度：300mm*600mm*20mm 3.图形：方形					
198	050301005001	点风景石	1.石料种类：自然石 2.石料规格、重量：D=30cm，60cm 3.砂浆配合比：1：2水泥砂浆	块	6			
199	050101010002	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	70			
200	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类：铺种草种 2.铺种方式：加施基肥 3.养护期：12个月	m2	70			
201	050102001001	栽植乔木	1.种类：桂花 2.胸径或干径：d=4cm 3.株高、冠径：冠幅1.2m，h=1.3~1.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：12个月 6.含树木三角桩支撑	株	2			
202	050102002001	栽植灌木	1.种类：小叶黄杨 2.胸径或干径：直径80cm 3.株高、冠径：h=80cm 4.起挖方式：带土球 5.养护期：12个月	株	3			
203	050102002002	栽植灌木	1.种类：红叶石楠 2.胸径或干径：直径80cm 3.株高、冠径：h=80cm 4.起挖方式：带土球 5.养护期：12个月	株	4			
204	050102002003	栽植灌木	1.种类：杜鹃苗 2.根盘直径：3芽 3.冠丛高：h=0.2~0.3m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：12个月	m2	7			
205	050102002004	栽植灌木	1.种类：麦冬草 2.根盘直径：5芽 3.冠丛高：h=0.15m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：12个月	m2	5			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：林冬组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村202
5年人居环境整治（林冬组、柿花
组、补早组生活污水治理）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	45000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	45000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		45000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

柿花组 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方回填及开挖						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:人工挖沟槽土方2m以内 3. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	133.53			
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:机械开挖沟槽土方 3. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	534.13			
3	040102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	57.23			
4	040102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	228.91			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	241.74			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	286.14			
7	040305001001	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	77.43			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内	m3	85.19			
9	040103001010	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余	m3	340.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 3. 回填方式:机械回填机械夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离					
10	040103001002	中粗砂包管	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 填方粒径要求:详设计	m ³	179.13			
		管道安装						
		污水管						
11	040501004001	HDPE双壁波纹管（DN200）	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层（已另列清单） 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m ² ） 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:符合设计要求 5. 管道检验及试验要求:闭水试验符合设计要求	m	721			
		出户管						
12	040501004002	DN160塑料管	1. 材质及规格:DN160 UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图所示区域不同,开挖深度根据实际施工	m	723			
13	040501004003	DN110塑料管	1. 材质及规格:DN110 UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图所示区域不同,开挖深度根据实际施工	m	1000			
14	040501004004	DN75塑料管	1. 材质及规格:DN75UPVC管 2. 连接形式:详设计 3. 铺设深度:根据设计图所示区域不同,开挖深度根据实际施工	m	380			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面破除及恢复						
15	080403002001	路面切割缝	1. 部位:路面切缝 2. 缝深:根据设计图所示, 控制价暂按5cm厚, 切割深度根据实际施工	m	2153.73			
16	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 根据设计图所示, 具体以实际为准	m ²	563.62			
17	041001001002	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 根据设计图所示, 具体以实际为准	m ²	162.69			
18	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m ³	m ³	137.16			
19	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土路面 2. 路面养护:塑料膜养护 3. 路床碾压 4. 嵌缝材料:根据设计图所示, 控制价按20cm厚编制	m ²	563.62			
20	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土路面 2. 路面养护:塑料膜养护 3. 路床碾压 4. 厚度:根据设计图所示, 控制价按15cm厚编制	m ²	162.69			
21	040202011001	碎石	1. 部位:碎石路基 2. 厚度:100mm 3. 碎石规格:符合设计及规范要求	m ²	535.44			
22	040202011002	碎石	1. 部位:碎石路基 2. 厚度:100mm 3. 利用开挖符合设计及规范强度碎石回填 4. 开挖再利用运距为1km	m ²	28.18			
23	04B001	塑料管混凝土包封	1. 塑料管混凝土包封 2. C25混凝土半包 3. 浇筑方式:投标人自行	m ³	154.34			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			考虑 4. 模板制作及安拆（另列）					
24	04B002	塑料管混凝土包封模板	1. 塑料管混凝土包封模板 2. 材质、规格：投标人自行考虑 3. 工作内容：模板制作及安拆	m2	187.87			
		污水检查井						
		污水检查方井（500*500）44座						
25	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	7.85			
26	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	31.4			
27	040102003009	挖基坑石方	1. 岩石类别：极软岩 2. 开凿深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	3.36			
28	040102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别：极软岩 2. 开凿深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	13.46			
29	040103001003	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：开挖余土 3. 回填方式：人工回填电动夯压机压实 4. 填方来源、运距：开挖原土、5m内	m3	8.35			
30	040103001011	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求	m3	33.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离					
31	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m ³	m ³	49.62			
32	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费暂定6元/m ³	m ³	16.82			
33	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m ³	2.09			
34	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m ²	12.14			
35	010401011001	砖检查井	1. 污水支管检查井 2. 井截面、深度:500*500mm 3. 砖品种、规格、强度等级:砖砌井 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆抹灰	座	44			
36	040601027001	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2防水水泥砂浆抹面	m ²	64.2			
		混凝土检查井（井室2m深、Φ1000mm）20座						
37	040101003017	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	26.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	107.9			
39	040102003012	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	11.56			
40	040102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	46.24			
41	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯压机压实 4. 填方来源、运距:开挖原土、5m内	m3	25.11			
42	040103001012	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	100.44			
43	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	9.33			
44	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	57.8			
45	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10 3. 浇筑方式:投标人自行考虑	m3	4.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 模板制作及安拆（另列）					
46	011702001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	10.68			
47	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:S4 3. 井池底:圆形,厚度220mm以内 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	8.84			
48	041102034001	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	22.11			
49	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:S4 3. 井池壁:圆形,厚度200mm以内 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	22.04			
50	041102035001	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	226.08			
51	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 浇筑方式:投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.31			
52	011702016001	盖板模板	1. 支撑高度:盖板模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑	m2	15.83			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工作内容:模板制作及安拆					
53	040504005001	预制混凝土井筒	1. 井筒规格: ϕ 700 2. 预制混凝土井筒 3. 详国标06MS201-3, 127页	座	20			
54	041102035002	井筒模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m ²	45.22			
55	080106003001	流槽	1. 材料品种:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 砂浆强度等级:20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m ³	2.36			
56	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $\leq \phi$ 10mm	t	0.414			
57	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 $> \phi$ 10mm	t	3.286			
58	04B003	安全网	1. 规格:0.6*0.6m 2. 材质:涤纶工业丝, 丙纶高强丝 3. 绳子:直径6毫米, 边绳直径10毫米 4. 网孔:6-12毫米 5. 强度:500公斤 6. 形状:圆形8变形 7. 其余详设计施工图	个	20			
		成品塑料井（ ϕ 700mm, 井深1.2m以内）10座						
59	040101003020	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	13.49			
60	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m ³	35.66			
61	040102003014	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩	m ³	3.82			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡					
62	040102003004	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	15.28			
63	040103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内	m3	3.06			
64	040103001013	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填机械夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	12.24			
65	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	20.5			
66	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费暂定6元/m3	m3	8.78			
67	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	4.15			
68	040504003001	塑料检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层（已另列清单） 2. 检查井材质、规格:塑料检查井 3. 井盖:轻型复合材料井盖B125 4. 含井盖及盖座成套安	座	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装 5. 材料暂估700元/座					
		井盖及支座						
69	010512008001	重型五防井盖D400（Φ700）	1. 重型五防井盖D400 2. 承重不低于60t 3. 其余详设计施工图	套	20			
70	010512008003	MDC复合材料井盖（500*500）	1. MDC复合材料井盖（500*500） 2. 材质：树脂 3. 含井盖及盖座成套安装	套	44			
		隔油池						
71	010404001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇筑方式：投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.18			
72	011702001008	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板 2. 材质、规格：投标人自行考虑 3. 工作内容：模板制作及安拆	m2	0.84			
73	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：5cm厚碎石垫层	m3	0.42			
74	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 墙体类型：砌体墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 砌筑	m3	0.5			
75	010512001001	预制板	1. 混凝土强度等级：C20 预制混凝土板 2. 浇筑方式：投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.01			
76	011702016002	预制板模板	1. 平板模板 2. 材质、规格：投标人自行考虑	m2	0.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工作内容:模板制作及安拆					
77	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:隔油池侧壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:M10 1: 2水泥砂浆内外抹面20mm	m2	8.4			
78	010512008004	重型复合井盖	1. 重型复合井盖 2. 尺寸:详设计图 3. 材质:根据设计图综合考虑 4. 工作内容:含材料的运输、安装	套	5			
		洗漱拖布池、砖砌贴砖（30座）						
79	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖 2. 墙体类型:洗漱池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10砂浆砌筑	m3	6.39			
80	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	4.22			
81	010512001002	平板	1. 混凝土强度等级:C20 预制混凝土板 2. 浇筑方式:投标人自行考虑 3. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.93			
82	011702016003	平板	1. 平板模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	4.74			
83	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋工程 预制混凝土 ≤ φ 10mm	t	0.096			
84	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:洗漱池壁 2. 安装方式:20厚1: 2水泥砂浆结合层粘贴	m2	106.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚瓷砖(300*300)					
		一体化污水处理设施20m³/d						
		土石方开挖及回填						
85	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	1.94			
86	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	7.76			
87	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	19.49			
88	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	77.95			
89	040102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	0.83			
90	040102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	3.33			
91	040102003006	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	8.35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	040102003005	挖基坑石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作面及放坡	m3	33.41			
93	040103001006	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填电动夯实机夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内转运	m3	10.19			
94	040103001008	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:机械回填、机械压实 4. 填方来源、运距:开挖土、场内距离	m3	40.77			
95	040103001009	房心回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖余土 3. 回填方式:人工回填、人工夯实 4. 填方来源、运距:开挖土、5m内转运	m3	12.19			
96	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	50.43			
97	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃石渣 2. 机械装车 3. 自卸汽车外运暂定5KM, 弃土费6元/m3	m3	45.92			
		格栅调节池						
98	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑	m3	1.41			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 模板制作及安拆（另列）					
99	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:混凝土地面垫层	m3	0.94			
100	011702001003	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.42			
101	070101001001	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	3.15			
102	041102034002	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.55			
103	040601007002	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	9.39			
104	041102035003	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	75.13			
105	040601027002	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外	m2	37.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	040601027008	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	9.1			
107	04B004	复合树脂井盖	1. 规格:1.5*1.15m 2. 复合树脂井盖材料暂估价为500元/块, 结算以实际为准	块	1			
108	04B005	复合树脂井盖	1. 规格:0.9*0.8m 2. 复合树脂井盖材料暂估价300元/块, 结算以实际为准	块	1			
109	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 ≤ φ 10mm	t	0.012			
110	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 > φ 10mm	t	1.567			
		污泥干化池						
111	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石 2. 碎石种类:满足设计要求	m3	0.3			
112	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:MU25混凝土实心砖	m2	1.97			
113	040504001001	砌筑井	1. 污泥干化池 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3. 混凝土强度等级:M10水泥砂浆砌筑	座	1			
114	040601027009	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	13.8			
115	040601027010	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	2.94			
116	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.29			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水处理）项目

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）					
117	011702003001	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.03			
118	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:污泥干化池 2. 钢材品种、规格:70*70*5	t	0.438			
119	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:4mm厚PC耐力板	m2	4.63			
120	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.009			
121	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.035			
		设备池						
122	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.25			
123	011702001004	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.88			
124	070101001002	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑	m3	5.12			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 模板制作及安拆（另列）					
125	041102034003	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	4.69			
126	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设备池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	8.28			
127	040601027004	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外	m2	56.48			
128	040601027011	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	16.2			
129	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.94			
130	011702006001	矩形梁	1. 构件类型:圈梁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	7.84			
131	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.06			
132	011702003002	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及	m2	6.46			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安拆					
133	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.038			
134	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.15			
		V型沉淀池						
135	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: V型沉淀池漏斗型砖砌 2. 砖品种、规格、强度等级: MU25混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑	m3	4.51			
136	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	1.02			
137	011702001006	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1.2			
138	070101001004	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	2.25			
139	041102034005	池底模板	1. 构件类型:池底模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	040601007005	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 砼池壁, P6 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m3	4.54			
141	041102035006	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	34.8			
142	040601027012	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	23.09			
143	040601027013	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	0.2			
144	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 ≤ φ 10mm	t	0.007			
145	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 > φ 10mm	t	0.927			
		人工湿地						
146	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	4.9			
147	011702001005	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.92			
148	070101001003	池底板	1. 池形状、池深:矩形格栅池 2. 混凝土种类:商品混凝土	m3	9.22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水处理）项目

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 混凝土强度等级:C30 砼池底, P6 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆（另列）					
149	041102034004	池底模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	5.76			
150	040601007004	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 2. 防水、抗渗要求:C30 砼池壁, P6 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	8.24			
151	041102035005	池壁模板	1. 构件类型:井壁模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	81.6			
152	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设备池 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	0.62			
153	040601027006	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池壁内外侧	m2	76.64			
154	040601027014	刚性防水	1. 材料品种、规格:1:2 水泥防水砂浆抹面 2. 厚度:20mm厚 3. 部位:池底	m2	37.66			
155	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 ≤ φ 10mm	t	0.675			
156	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:普通钢筋制作安装 > φ 10mm	t	1.056			
157	050101009002	种植土回（换）填	1. 材料种类、配合比、厚度:800厚碎石回填	m3	32.59			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 回填碎石要求:满足设计要求					
158	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:菖蒲 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:3株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	31.67			
159	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:1株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	31.67			
160	050102009003	栽植水生植物	1. 植物种类:水葱 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:4株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	31.67			
161	050102009004	栽植水生植物	1. 植物种类:睡莲 2. 株高或蓬径或芽数/株:满足设计要求 3. 单位面积株数:3株/座 人工湿地 4. 养护期:12个月	丛	3			
		设备间						
162	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	3.68			
163	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m ³	0.71			
164	011702005001	基础梁模板	1. 构件类型:基础梁 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m ²	5.94			
165	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）					
166	011702003003	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 材质、规格:投标人自行考虑 3. 工作内容:模板制作及安拆	m2	14.09			
167	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 含过门反坎 5. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.68			
168	011702008001	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板 2. 含过门反坎 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	3.44			
169	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 细石混凝土地面做法参见图集05J909-LD7-地4C 2. 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚碎石灌M25混合砂浆振捣密实 6. 夯实土夯实系数不小于0.94	m2	8			
170	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU3.5水泥标砖 2. 墙体类型:砖砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	6.24			
171	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）					
172	011702016004	平板模板	1. 构件类型:平板模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	8			
173	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:投标人自行考虑 4. 模板制作及安拆（另列）	m3	0.44			
174	011702022001	天沟、檐沟模板	1. 构件类型:挑檐模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	1			
175	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	0.073			
176	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.122			
177	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:刚性防水 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂 3. 部位:室内地坪内	m2	0.68			
178	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚(H=120)做法参见图集05J909-TJ2-踢1A 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3. 6厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 墙体	m2	1.37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011201001002	墙面一般抹灰	1. 白色水性耐擦洗无机环保涂料内墙面做法参见图集05J909-NQ12-内墙7A2 2. 刷白色无机涂料两遍 3. 2厚白色耐水腻子分遍刮平 4. 16厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 5. 墙体	m2	26.47			
180	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙涂料做法参见图集05J909-WQ9-外墙10A(外涂2), 颜色见立面图 2. 油性蓝色外墙涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂, 并加聚丙烯防裂抗渗纤维)分遍找平 4. 混凝土墙、砌体墙	m2	26.84			
181	011301001001	天棚抹灰	1. 板底抹灰刮腻子顶棚做法参见图集05J909-DP5-棚4A2 2. 刷白色无机涂料两遍 3. 2厚白色耐水水泥腻子刮平 4. 5厚底基防裂腻子分遍找平 5. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 6. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 7. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 8. 现浇混凝土楼板	m2	13.04			
182	010902003001	屋面刚性层	1. 不上人不保温平屋面做法:参见12J201-A7-A16 2. 浅色涂料保护层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	15.41			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他及绿化						
183	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:设施围墙(墙1)垫层 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆(另列)	m3	0.38			
184	011702001007	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 部位:设施围墙(墙1)垫层 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.9			
185	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 墙体类型:设施围墙(墙1) 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	2.39			
186	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:设施围墙(墙1) 4. 浇筑方式:投标人自行考虑 5. 模板制作及安拆(另列)	m3	0.32			
187	011702008002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板 2. 部位:设施围墙(墙1) 3. 材质、规格:投标人自行考虑 4. 工作内容:模板制作及安拆	m2	2.84			
188	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.008			
189	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.038			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：1:2水泥防水砂浆 2. 厚度：20mm厚 3. 部位：设施围墙（墙1）	m ²	2.37			
191	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：镀锌栏杆H=1500mm 2. 油漆品种、工艺要求：符合设计要求，含弯头安装	m	44.52			
192	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：镀锌铁门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计图 3. 门框、扇材质：金属 4. 含门框套及其配件的安装	樘	1			
193	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 2. 规格：暗红色（仿实木）防盗门 3. 含门框套及其配件的安装	樘	1			
194	010807003001	金属百叶窗	1. 金属成品百叶出风口 2. 窗代号及洞口尺寸：500*500 3. 框、扇材质：金属	m ²	0.5			
195	010401012002	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：1:2.5水泥砂浆砌筑 4. 做法：详见15J012-1, 48页	m ²	0.43			
196	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：青石板 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：300mm*600mm*20mm 3. 图形：方形	m ²	1.98			
197	050301005001	点风景石	1. 石料种类：自然石 2. 石料规格、重量：D=30cm, 60cm	块	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柿花组

标段：清镇市滨湖街道黄柿村2025年人居环境整治（林冬组、柿花组、补早组生活污水治理）项目

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆配合比:1: 2水泥砂浆					
198	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	65			
199	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:铺种草种 2. 铺种方式:加施基肥 3. 养护期:12个月	m2	65			
200	050102001001	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:d=4cm 3. 株高、冠径:冠幅1.2m, h=1.3~1.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:12个月 6. 含树木三角桩支撑	株	2			
201	050102002001	栽植灌木	1. 种类:小叶黄杨 2. 胸径或干径:直径80cm 3. 株高、冠径:h=80cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:12个月	株	3			
202	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 胸径或干径:直径80cm 3. 株高、冠径:h=80cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:12个月	株	4			
203	050102002003	栽植灌木	1. 种类:杜鹃苗 2. 根盘直径:3芽 3. 冠丛高:h=0.2~0.3m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:12个月	m2	7			
204	050102002004	栽植灌木	1. 种类:麦冬草 2. 根盘直径:5芽 3. 冠丛高:h=0.15m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:12个月	m2	5			
	2	单价措施项目费						
205	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:卡扣连接 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	62.7			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

