

工程报价汇总表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
	第一部分 建筑工程				
一	金花茶示范基地				
	第二部分 机电设备及安装工程				
一	金花茶示范基地				
	第三部分 金属结构设备（管道）及安装工程				
一	金花茶示范基地				
	第四部分 临时工程				
一	施工临时工程				
	第一至第四部分合计				
	工程投资总报价				

建筑工程清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	第一部分 建筑工程				
一	金花茶示范基地				
1	拦水堰工程				
1	土方开挖	m ³	20		
2	石方开挖	m ³	13		
3	M7.5浆砌石	m ³	12.26		
4	C20砼防渗	m ³	7.29		
5	C20钢筋砼	m ³	1.15		
6	模板	m ²	27		
7	钢筋	kg	60.42		
2	输水管工程				
1	支墩（长*宽*高0.4*0.4*0.6m）				
(1)	土方开挖	m ³	2.352		
(2)	石方开挖	m ³	1.008		
(3)	C15砼	m ³	6.72		
(4)	模板	m ²	67.2		
3	60m ³ 集水池工程	座	1		
1	土方开挖	m ³	46.52		
2	石方开挖	m ³	19.93		
3	碎石垫层	m ³	4.02		
4	M7.5浆砌石	m ³	35.5		
5	C15砼	m ³	2.46		
6	C20钢筋砼	m ³	2.96		
7	模板	m ²	19.63		
8	钢筋	kg	269.88		
9	M10砂浆抹面	m ²	49.72		
10	标志牌	块	1		
11	移动式不锈钢爬梯	付	1		
4	管理房	m ²	6		
5	上水管工程				
1	支墩（长*宽*高0.4*0.4*0.6m）				
(1)	土方开挖	m ³	3.024		
(2)	石方开挖	m ³	1.296		
(3)	C15砼	m ³	8.64		
(4)	模板	m ²	86.4		
(5)	锚杆Φ12	根	70		
6	30m ³ 高位池	座	1		
1	土方开挖	m ³	25.12		
2	石方开挖	m ³	6.28		

[illegible]

机电设备及安装工程清单

单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价			合计		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中：未计价（装置性）材料		安装费	其中：未计价（装置性）材料
	第二部分 机电设备及安装工程								
一	金花茶示范基地								
(一)	泵站工程								
1	潜水泵（100QJ4-190/37：Q=4m³/h，H=190m，P=4KW）	台	2						
2	启动柜（7.5KW）	套	2						
3	手机控制器	套	1						
4	电缆线（型号：3*16+1）	m	20						
5	多功能水泵控制阀（DN50-2.5mpa）	台	2						
6	铸钢闸阀（DN50-2.5mpa）	台	2						
7	辅材（法兰、螺丝、弯头等）	批	1						
8	10KV输电线路（含电杆等）	km	350						
9	20KVA变压器（含附属）	台	1						

金属结构设备(管道)及安装工程清单

单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价			合计		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中：未计价（装置性）材料		安装费	其中：未计价（装置性）材料
	第三部分 金属结构设备（管道）及安装工程								
一	金花茶示范基地								
1	拦水堰工程								
1	DN40热镀锌管 （壁厚3.5mm）	m	6						
2	DN40闸阀	个	1						
2	输水管工程								
1	DN50热镀锌管 （壁厚3.80mm）	m	590						
2	DN50闸阀	个	1						
3	管材（人工二次转运200m）	m³	1.1579						
4	法兰式自动排气阀(DN15)	个	1						
3	60m³ 集水池								
1	DN40热镀锌管 （壁厚3.5mm）	m	6						
2	DN40闸阀	个	2						
4	上水管工程	m	740						
1	DN50热镀锌压力管 （壁厚3.80mm）	t	4.1514						
2	管材（人工二次转运200m）	m³	1.4523						
5	30m³ 高位池								
1	DN40热镀锌管 （壁厚3.5mm）	m	6						
2	DN40闸阀	个	2						

6	输水管工程								
1	DN100热镀锌管（壁厚4.00mm）	m	730						
2	DN65热镀锌管（壁厚4.00mm）	m	830						
3	DN50热镀锌管（壁厚3.80mm）	m	590						
4	DN40热镀锌管（壁厚3.5mm）	m	450						
5	DN32热镀锌管（壁厚3.5mm）	m	370						
6	管材（人工二次转运200m）	m³	10.5038						
7	DN100闸阀	个	3						
8	DN65闸阀	个	2						
9	DN50闸阀	个	2						
10	DN40闸阀	个	1						
11	DN32闸阀	个	2						
12	法兰式自动排气阀(DN15)	个	3						
13	DN40遥控浮球阀	个	8						
7	配水管工程								
1	DN50热镀锌管（壁厚3.80mm）	m	210						
2	DN40热镀锌管（壁厚3.5mm）	m	355						
3	DN32热镀锌管（壁厚3.5mm）	m	1524						
4	DN25热镀锌管（壁厚3.2mm）	m	7457						
5	DN20热镀锌管	m	1402						
6	管材（人工二次转运200m）	m³	5.8275						
7	DN50闸阀	个	2						
8	DN40闸阀	个	4						

9	DN32闸阀	个	11						
10	DN25闸阀	个	50						
11	法兰式自动排气阀(DN15)	个	3						
12	喷罐喷头	个	1068						
13	DN15铁制水龙头	个	190						

临时工程清单

[illegible]