

德江县社会治安综合治理中心建设项目
采购需求公示



- 1、项目名称:德江县社会治安综合治理中心建设项目
 - 2、项目编号:GZPW-2025-062
 - 3、公示期限(不少于2个工作日):2025年8月5日至2025年8月7日
 - 4、采购预算:3788078.85元
 - 5、最高限价:2779266.11元
 - 6、采购预算确定依据:德江县政府采购计划书
 - 7、采购单位名称:中共德江县委政法委员会
项目联系人:王勇
联系电话:18314831023
 - 8、采购代理机构全称:贵州朋卫工程咨询有限公司
项目联系人:项目负责人:张江、项目成员:何南森、李青华
联系电话:15286760000
 - 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的,可在公示期限内,反馈意见给代理机构。
- 附件:

贵州朋卫工程咨询有限公司

2025年8月5日



采购需求附件

第一节 供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年财务审计报告或 2024 年年度财务报表；新成立公司不足 1 年的，提供基本开户银行出具的资信证明。

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺函（格式自拟）；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2024 年至今任意三个月），无需缴纳税收的企业提供相关证明材料。

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道中未列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为采购公告发布之日至开标时间前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

3. 本项目的特定资格要求：（1）本项目（是）专门面向中小企业采购，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为建筑行业。

(2) 供应商应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经

理。

第二节 采购内容及技术参数

一、建设内容：德江县社会治安综合治理中心建设项目，详见工程清单所示（后附）

第三节 商务要求

一、工期及建设地点

工期：3 个月。

建设地点：采购人指定地点。

二、质量要求

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、质量保修期

保修期 12 个月。

四、付款方式

中标供应商与采购人合同中自行约定。

五、投标有效期：90个日历天内。

六、其他要求

1、供应商所投报价应包含项目所有费用，即税费及其他等，除中标价外采购方不再支付任何费用。

2、供应商所提供产品应保证项目的进度及工程的质量，如出现质量问题由中标供应商免费维修，并承担相应责任。

3、供应商需承诺在项目实施过程中遵循采购人提出的建设性意见或建议，并做好相关的服务工作。

注：

1. 其他未尽事宜，有采购人和中标供应商签订采购合同时约定。

2. 投标供应商所提供的证明文件应真实有效，若提供虚假证明材料，采购人有权取

德江县社会治安综合治理中心建设项目

招标工程量清单

招标人： _____



封一



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		六楼						
1	011610001001	木门拆除0.9*2.3	1. 原有门拆除	樘	1			
2	011610001002	木门窗拆除1.4*1.4	1. 原有窗拆除	樘	2			
3	011610002001	金属窗拆除9.8*1.5	1. 原有窗拆除	m2	14.21			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 原有地砖、找平层拆除	m2	16.91			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 原有陶瓷踢脚线、找平层拆除	m2	3.86			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 内墙乳胶漆拆除	m2	151.26			
7	010103002001	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣 1. 转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高21m)	m3	3.38			
8	010103002011	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5KM内	m3	3.38			
9	011613001001	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	2			
10	011613001002	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	2			
11	011613001003	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	6			
12	030701003001	墙上式空调器保护性拆除	1. 墙上式空调器保护性拆除	台	2			
		五楼						
13	011610001003	木门拆除0.9*2.3	1. 原有木门拆除	樘	2			
14	011610001004	木门拆除1.6*2.5	1. 原有木门拆除	樘	1			
15	011610001005	木门窗拆除1.4*1.4	1. 原有木窗拆除	樘	2			
16	011610001006	木门窗拆除1.8*1.5	1. 原有木窗拆除	樘	2			
17	011610002002	金属窗拆除3.5*1.5	1. 原有铝合金窗拆除	樘	1			
18	011610002003	金属窗拆除9.8*1.5	1. 原有铝合金窗拆除	m2	14.7			
19	011605001002	平面块料拆除	1. 原有地砖、找平层拆除	m2	29.02			
20	011605002002	立面块料拆除	1. 原有陶瓷踢脚线、找平层拆除	m2	3.14			
21	011608001002	铲除油漆面	1. 内墙乳胶漆拆除	m2	245.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010103002012	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣 1. 转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高18m)	m3	4.71			
23	010103002013	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5KM内	m3	4.71			
24	011613001004	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	4			
25	011613001005	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	4			
26	011613001006	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	10			
27	030701003002	墙上式空调器保护性拆除	1. 墙上式空调器保护性拆除	台	4			
		四楼						
28	011610001007	木门拆除0.9*2.3	1. 原有木门拆除	樘	4			
29	011610001008	木门窗拆除1.5*1.5	1. 原有木窗拆除	樘	4			
30	011610001009	木门窗拆除1.8*1.5	1. 原有木窗拆除	樘	2			
31	011610002004	金属窗拆除3.5*1.5	1. 原有铝合金窗拆除	樘	1			
32	011610002005	金属窗拆除9.8*1.5	1. 原有铝合金窗拆除	m2	14.7			
33	011605001003	平面块料拆除	1. 原有地砖、找平层拆除	m2	82.25			
34	011605002003	立面块料拆除	1. 原有陶瓷踢脚线、找平层拆除	m2	7.65			
35	011608001003	铲除油漆面	1. 内墙乳胶漆拆除	m2	355.02			
36	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有天棚吊顶拆除	m2	15.2			
37	010103002014	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣 1. 转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高15m)	m3	10.7			
38	010103002015	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5KM内	m3	10.7			
39	011613001007	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	4			
40	011613001008	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	4			
41	011613001009	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030701003003	墙上式空调器保护性拆除	1. 墙上式空调器保护性拆除	台	4			
		三楼						
43	011610001010	木门拆除0.9*2.3	1. 原有木门拆除	樘	4			
44	011610001011	木门窗拆除1.5*1.5	1. 原有木窗拆除	樘	4			
45	011610001012	木门窗拆除1.8*1.5	1. 原有木窗拆除	樘	2			
46	011610002006	金属窗拆除3.5*1.5	1. 原有铝合金窗拆除	樘	1			
47	011610002007	金属窗拆除9.8*1.5	1. 原有铝合金窗拆除	m2	14.7			
48	011605001004	平面块料拆除	1. 原有地砖、找平层拆除	m2	81.61			
49	011605002004	立面块料拆除	1. 原有陶瓷踢脚线、找平层拆除	m2	9.17			
50	011608001004	铲除油漆面	1. 内墙乳胶漆拆除	m2	355.02			
51	010103002016	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣 1. 转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高15m以内)	m3	10.79			
52	010103002017	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5KM内	m3	10.79			
53	011613001010	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	4			
54	011613001011	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	4			
55	011613001012	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	10			
56	030701003004	墙上式空调器保护性拆除	1. 墙上式空调器保护性拆除	台	4			
		二楼						
57	011610001013	木门拆除0.9*2.3	1. 原有木门拆除	樘	12			
58	011610001014	木门窗拆除1.5*1.5	1. 原有木窗拆除	樘	5			
59	011610001015	木门窗拆除1.5*2.1	1. 原有木窗拆除	樘	1			
60	011610001016	木门窗拆除1.8*1.5	1. 原有木窗拆除	樘	4			
61	011610001017	木门窗拆除1.8*2.1	1. 原有木窗拆除	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011610001018	木门窗拆除2.2*1.5	1.原有木窗拆除	樘	1			
63	011610002008	金属窗拆除3.5*1.5	1.原有铝合金窗拆除	樘	1			
64	011610002009	金属窗拆除9.8*1.5	1.原有铝合金窗拆除	m2	14.7			
65	011605001005	平面块料拆除	1.原有地砖、找平层拆除	m2	208.66			
66	011605002005	立面块料拆除	1.原有陶瓷踢脚线、找平层拆除	m2	21.34			
67	011608001005	铲除油漆面	1.内墙乳胶漆拆除	m2	792.3			
68	010103002018	拆除垃圾场内转运	1.废弃料品种:建渣 1.转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高15m以内)	m3	25.58			
69	010103002019	拆除垃圾场外运	1.废弃料品种:建渣 2.运距:5KM内	m3	25.58			
70	011613001013	原有吸顶灯拆除	1.原有吸顶灯拆除	套	12			
71	011613001014	原有明开关拆除	1.原有明开关拆除	套	12			
72	011613001015	原有明插座拆除	1.原有明插座拆除	套	24			
73	030701003005	墙上式空调器保护性拆除	1.墙上式空调器保护性拆除	台	12			
		一楼						
74	011610001019	木门拆除	1.原有木门拆除	m2	66.01			
75	011610002010	金属窗拆除	1.原有铝合金窗拆除	m2	74.22			
76	011610001020	木门窗拆除1.0*1.0	1.原有木窗拆除	樘	2			
77	011610001021	木门窗拆除1.3*1.7	1.原有木窗拆除	樘	2			
78	011610002011	金属窗拆除1.8*3	1.原有铝合金窗拆除	樘	9			
79	011610002012	金属窗拆除4.6*0.8	1.原有铝合金窗拆除	m2	7.36			
80	011605001006	平面块料拆除	1.原有地砖、找平层拆除	m2	267.7			
81	011605002006	立面块料拆除	踢脚线	m2	9.55			
82	011608001006	铲除油漆面	1.内墙乳胶漆拆除	m2	950			
83	011604002006	立面抹灰层拆除	1.大厅墙面抹灰层拆除	m2	204			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有天棚吊顶拆除	m2	232.32			
85	011602001001	混凝土构件拆除	门口混凝土立柱拆除	m3	1.7			
86	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有砖砌体隔墙拆除	m3	10			
87	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 原有石膏板隔断墙拆除	m2	63.37			
88	011607001001	金属压型板屋面拆除（定制铁棚）	1. 原有铁棚拆除	m2	76.62			
89	010103002020	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种：建渣 1. 转运方式：楼层运出垃圾，人工装机动翻斗车运至指定地点（运距小于200m）（楼高15m以内）	m3	49.49			
90	010103002021	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：5KM内	m3	49.49			
91	011613001016	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	30			
92	011613001017	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	15			
93	011613001018	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	30			
94	030701003006	墙上式空调器保护性拆除	1. 墙上式空调器保护性拆除	台	6			
		楼梯间						
95	011608001007	铲除油漆面	1. 内墙乳胶漆拆除	m2	336			
96	011601001005	砖砌体拆除（1层门洞扩大、2层弧形过道）	1. 原有砖砌体隔墙拆除	m3	1.51			
97	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	（2层弧形过道）钢筋混凝土过梁拆除	m3	0.23			
98	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有金属栏杆拆除	m	75.5			
99	010103002024	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种：建渣 1. 转运方式：楼层运出垃圾，人工装机动翻斗车运至指定地点（运距小于200m）（楼高15m以内）	m3	2.41			
100	010103002025	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：5KM内	m3	2.41			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011613001019	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	6			
102	011613001020	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	6			
		里二楼						
103	011610001022	木门窗拆除	1. 原有木门拆除	m2	5.67			
104	011610002013	金属门窗拆除	1. 原有铝合金窗拆除	m2	48.93			
105	011605001007	平面块料拆除	1. 原有地砖、找平层拆除	m2	60.78			
106	011605002007	立面块料拆除	1. 原有陶瓷踢脚线、找平层拆除	m2	5.76			
107	011608001008	铲除油漆面	1. 内墙乳胶漆拆除	m2	231.96			
108	010103002026	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣 1. 转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高15m以内)	m3	7.12			
109	010103002027	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5KM内	m3	7.12			
110	011613001021	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	3			
111	011613001022	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	3			
112	011613001023	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	9			
113	030701003007	墙上式空调器保护性拆除	1. 墙上式空调器保护性拆除	台	12			
		里一楼						
114	011610001023	木门窗拆除	1. 原有木门拆除	m2	15.3			
115	011610002014	金属门窗拆除	1. 原有铝合金窗拆除	m2	2.23			
116	011605001008	平面块料拆除	1. 原有地砖、找平层拆除	m2	50.96			
117	011605002008	立面块料拆除	1. 原有陶瓷踢脚线、找平层拆除	m2	5.88			
118	011608001009	铲除油漆面	1. 内墙乳胶漆拆除	m2	172.89			
119	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有天棚吊顶拆除	m2	30.24			
120	010103002028	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣	m3	6.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 转运方式：楼层运出垃圾，人工装机动翻斗车运至指定地点（运距小于200m）（楼高15m以内）					
121	010103002029	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：5KM内	m3	6.03			
122	011613001024	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	3			
123	011613001025	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	3			
124	011613001026	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	9			
125	030701003008	墙上式空调器保护性拆除	1. 墙上式空调器保护性拆除	台	12			
126	011601001002	砖砌体拆除	1. 砖砌拖把池拆除	m3	0.8			
		外卫生间						
127	011610001024	木门拆除	1. 原有木门拆除	m2	7.8			
128	011610002015	金属门窗拆除	1. 原有铝合金窗拆除	m2	13.44			
129	011605001009	平面块料拆除	1. 原有地砖、找平层拆除	m2	29.46			
130	011605002009	立面块料拆除	1. 原有墙面砖拆除	m2	77.91			
131	011608001010	墙面抹灰层拆除	1. 原有墙面抹灰层拆除	m2	91.65			
132	011602001003	拆除无筋混凝土找平层	1. 构件名称：拆除无筋混凝土找平层	m3	1.6			
133	011601001003	砖砌体拆除	1. 砖砌拖把池拆除	m3	2.24			
134	011601001004	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除（门洞扩大）	m3	2.24			
135	010103002022	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种：建渣 1. 转运方式：楼层运出垃圾，人工装机动翻斗车运至指定地点（运距小于200m）（楼高15m以内）	m3	20.48			
136	010103002023	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：5KM内 3. 含弃土费：	m3	20.48			
137	011613001027	原有吸顶灯拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011613001028	原有明开关拆除	1. 原有明开关拆除	套	12			
139	011613001029	原有明插座拆除	1. 原有明插座拆除	套	6			
140	011612002001	卫生洁具拆除	1. 原有蹲式大便器拆除	套	6			
141	011612001001	管道拆除	1. 原有排水管拆除 ϕ 75 mm	m	21			
142	011612001002	管道拆除	1. 原有排水管拆除 ϕ 110 mm	m	21			
		屋面及排水管						
143	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原有混凝土隔热层（厚度0.4m）拆除	m ³	8.3			
144	011607002001	防水层拆除	1. 防水层拆除	m ²	133			
145	011612001003	管道拆除	1. 原有排水管拆除 ϕ 110 mm	m	42			
146	010103002032	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣 1. 转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高21m)	m ³	12.29			
147	010103002033	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5KM内	m ³	12.29			
		漏水生硝位置处理						
148	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 漏水位置抹灰层拆除	m ²	64.76			
149	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:漏水生硝位置 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	64.76			
150	011203001008	漏水位置抹灰层修复	1. 抗裂砂浆打底,挂网 2. 水泥砂浆抹面	m ²	64.76			
151	010103002030	拆除垃圾场内转运	1. 废弃料品种:建渣 1. 转运方式:楼层运出垃圾,人工装机动翻斗车运至指定地点(运距小于200m)(楼高21m)	m ³	1.94			
152	010103002031	拆除垃圾场外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:5KM内	m ³	1.94			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：德江县社会治安综合治理
中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五、六楼						
1	011102003001	块料楼地面	1. 米白色地砖800×800 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层,上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 50厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实,(压实系数不小于0.94) 6. 位置:地砖地面	m ²	68.15			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖, 800*100	m	41			
3	011105005001	木质踢脚线	成品木质踢脚线	m	41			
4	011108001001	石材零星项目	门槛石	m ²	0.75			
5	011207001001	指挥调度室木纤维板	防潮抗菌饰面板	m ²	56.42			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙墙固漆1遍 2. 腻子2遍 3. 乳胶漆1遍	m ²	421.88			
7	010802004001	不锈钢防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1624 2. 门框、扇材质:不锈钢防盗门	樘	1			
8	010802004002	不锈钢防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1524 2. 门框、扇材质:不锈钢防盗门	樘	2			
9	010801002002	(会议室)成品套装实木门(带副门头)0.9*2.4	1. 成品套装实木门成品购安(含门吸、合页等五金)	樘	1			
10	010801006001	门锁安装	1. L型执手把锁	套	2			
11	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:零星砌墙 2. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m ³	0.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 厚度、砂浆配合比:厚18mm, 水泥砂浆配合比为1: 2 3. 其他:贴玻纤网格布	m2	4.14			
13	010807001002	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-推拉	1. 铝合金型材, 6mm厚镀膜玻璃成品购安	m2	4.5			
14	010807001003	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-平开	1. 铝合金型材, 6mm厚镀膜玻璃成品购安	m2	29.4			
15	010807001016	双层中空玻璃窗（镀膜钢化）	1. 窗代号及洞口尺寸:1815 2. 框、扇材质:铝合金、断桥隔热铝 3. 玻璃品种、厚度:镀膜钢化中空5+9A+5	m2	5.4			
16	010807001017	双层中空玻璃窗（镀膜钢化）	1. 窗代号及洞口尺寸:3615 2. 框、扇材质:铝合金、断桥隔热铝 3. 玻璃品种、厚度:镀膜钢化中空5+9A+5	m2	5.4			
17	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格:石膏板10mm	m2	68.15			
18	011304001001	反光灯槽及灯槽开孔	反光灯槽-细木工板	m2	29.2			
19	011304002001	天棚开孔	开筒灯孔	个	20			
20	011407002001	天棚刷涂白色乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:天棚乳胶漆 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m2	68.15			
21	010810002001	木窗帘盒	装饰窗帘盒	m	19.4			
22	011701003001	里脚手架	1. 墙、柱面活动脚手架	m2	421.88			
23	011701003002	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	68.15			
		三、四楼						
24	011102003002	块料楼地面	1. 米白色地砖800×800 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层, 上洒	m2	170.42			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.50厚C15混凝土垫层 5.素土夯实,(压实系数不小于0.94) 6.位置:地砖地面					
25	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖,800*100	m	14.7			
26	011105005002	木质踢脚线	成品木质踢脚线	m	1			
27	011108001002	石材零星项目	门槛石	m ²	2.7			
28	011406001002	抹灰面油漆	1.内墙墙固漆1遍 2.腻子2遍 3.乳胶漆1遍	m ²	806.47			
29	010801002008	成品套装实木门(带副门头)0.9*2.4	1.成品套装实木门成品 购安(含门吸、合页等五金)	樘	8			
30	010802004003	不锈钢防盗门	1.门代号及洞口尺寸:1524 2.门框、扇材质:不锈钢防盗门	樘	2			
31	010801006002	门锁安装	1.L型执手把锁	套	8			
32	010807001004	铝合金玻璃窗-过道内窗白玻	1.铝合金型材,6mm厚白玻成品购安	m ²	9			
33	010807001005	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-推拉	1.铝合金型材,6mm厚镀膜玻璃成品购安	m ²	19.8			
34	010807001006	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-平开	1.铝合金型材,6mm厚镀膜玻璃成品购安	m ²	40.2			
35	011701003003	里脚手架	1.墙、柱面活动脚手架	m ²	806.47			
36	011701003004	里脚手架	1.天棚活动脚手架	m ²	170.42			
		二楼						
37	011102003003	块料楼地面	1.米白色地砖800×800 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆 粘合层兼找平层,上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量)	m ²	249.59			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 50厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实, (压实系数不小于0.94) 6. 位置: 地砖地面					
38	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:12cm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷地砖, 800*100	m	22.77			
39	011105005003	木质踢脚线	成品木质踢脚线	m	52.66			
40	011108001003	石材零星项目	门槛石	m ²	2.97			
41	011207001002	竹木纤维板	防潮抗菌饰面板	m ²	152.71			
42	011406001003	抹灰面油漆	1. 内墙墙固漆1遍 2. 腻子2遍 3. 乳胶漆1遍	m ²	826.48			
43	010801002009	成品套装实木门（带副门头）0.9*2.4	1. 成品套装实木门成品购安（含门吸、合页等五金）	樘	11			
44	010801006003	门锁安装	1. L型执手把锁	套	11			
45	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 零星砌墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0	m ³	2.4			
46	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 厚度、砂浆配合比: 厚18mm, 水泥砂浆配合比为1:2 3. 其他: 贴玻纤网格布	m ²	20.04			
47	010807001007	铝合金玻璃窗-过道内窗白玻	1. 铝合金型材, 6mm厚白玻成品购安	m ²	3.3			
48	010807001008	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-推拉	1. 铝合金型材, 6mm厚镀膜玻璃成品购安	m ²	27			
49	010807001009	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-平开	1. 铝合金型材, 6mm厚镀膜玻璃成品购安	m ²	20.1			
50	011302001002	吊顶天棚	1. 专用龙骨 2. 600×600硅钙板	m ²	63.59			
51	011304001002	收边线	收边线	m ²	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011302001003	板缝粘贴胶带	1. 板缝粘贴胶带	m2	18			
53	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格：石膏板10mm	m2	43.57			
54	011304002002	天棚开孔	开筒灯孔	个	26			
55	011304001003	反光灯槽及灯槽开孔	反光灯槽-细木工板	m2	22.2			
56	011407002002	天棚刷涂白色乳胶漆	1. 喷刷涂料部位：天棚乳胶漆 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍	m2	43.57			
57	010810002002	木窗帘盒	装饰窗帘盒	m	13.2			
58	011701003005	里脚手架	1. 墙、柱面活动脚手架	m2	826.48			
59	011701003006	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	350			
		一楼						
60	011102003004	块料楼地面	1. 米白色地砖800×800 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层, 上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 50厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实, (压实系数不小于0.94) 6. 位置: 地砖地面	m2	446.12			
61	011102003005	块料楼地面	1. 米白色地砖800×800 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层, 上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 50厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实, (压实系数不小于0.94) 6. 位置: 墙面	m2	181.56			
62	011102003006	块料楼地面	1. 米白色地砖750*1500 2. 20厚1:2干硬性水泥砂	m2	22.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆粘合层兼找平层,上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.50厚C15混凝土垫层 5.素土夯实,(压实系数不小于0.94) 6.位置:柜台立面					
63	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖,800*100	m	200			
64	011108001004	石材零星项目	门槛石	m ²	2.64			
65	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:零星砌墙 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0	m ³	33.7			
66	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.厚度、砂浆配合比:厚18mm,水泥砂浆配合比为1:2 3.其他:贴玻纤网格布	m ²	204			
67	011206001001	石材零星项目	柜台定制大理石台面	m ²	17.76			
68	011406001004	抹灰面油漆	1.内墙墙固漆1遍 2.腻子2遍 3.乳胶漆1遍	m ²	853			
69	010801002010	成品套装实木门(带副门头)0.9*2.4	1.成品套装实木门成品购安(含门吸、合页等五金)	樘	7			
70	010801006004	门锁安装	1.L型执手把锁	套	7			
71	010807001010	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-推拉	1.铝合金型材,6mm厚白玻成品购安	m ²	42.96			
72	010807001011	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-平开	1.铝合金型材,6mm厚镀膜玻璃成品购安	m ²	6.56			
73	010807006001	不锈钢橱窗	1.不锈钢包边 2.夹胶钢化玻璃10mm	m ²	37.91			
74	010805006001	大厅带框地弹门	双扇3.5*3.2	m ²	11.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010805006002	大厅带框地弹门	单扇1*2	m2	4			
76	010805006003	大厅带框地弹门	双扇1.8*2.8	m2	5.04			
77	020509023001	地弹门五金	1. 地弹簧安装	副	6			
78	020509023002	地弹门五金	1. 高档门拉手安装	副	6			
79	011302001005	吊顶天棚	1. 专用龙骨 2. 600×600微孔铝扣板	m2	22.61			
80	011302006001	吊顶二次结构	1. 网架材料品种、规格： 镀锌方管40*40	m2	185			
81	011302001006	吊顶天棚	1. 专用龙骨 2. 600×600硅钙板	m2	29.28			
82	011304001004	收边线	收边线	m2	20			
83	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格： 石膏板10mm	m2	251.13			
84	011502004001	石膏装饰线		m	312			
85	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚乳 胶漆 2. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆3遍	m2	251.13			
86	011302001007	板缝粘贴胶带	1. 板缝粘贴胶带	m2	251.13			
87	011304001005	反光灯槽及灯槽开孔	反光灯槽-细木工板	m2	26			
88	011304002003	天棚开孔	开筒灯孔	个	45			
89	010810002003	木窗帘盒	装饰窗帘盒	m	12			
90	011207001003	包门头	1. 木龙骨 2. 细木工板基层 3. 铝塑板饰面	m2	28			
91	011207001004	包室内柱	1. 细木工板基层 2. 成品饰面板	m2	60			
92	011207001005	外墙柱乳胶漆	外墙柱乳胶漆	m2	26.38			
93	011102003007	块料楼地面	1. 防滑石材 2. 20厚1:2干硬性水泥砂 浆粘合层兼找平层, 上洒 1-2厚干水泥(并洒清水 适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	51			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层 4. 50厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实, (压实系数不小于0.94) 6. 位置:大门口					
94	010807002001	不锈钢防盗格栅窗	1. 名称:金属防盗窗 2. 框、扇材质:详图纸	m2	15			
95	011701003007	里脚手架	1. 墙、柱面活动脚手架	m2	853			
96	011701003008	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	650			
97	010606005001	钢骨架	大厅柜台镀锌方管支架	t	0.56			
98	011501011001	柜台抽屉	实木生态板(18mm)自制	m2	3.82			
99	010103001001	回填方	内过道回填垫层	m3	7.95			
		楼梯间						
100	011406001005	抹灰面油漆	1. 内墙墙固漆1遍 2. 腻子2遍 3. 乳胶漆1遍	m2	552.28			
101	011503001001	不锈钢栏杆	不锈钢栏杆	m	28			
102	010807001012	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-推拉	1. 铝合金型材, 6mm厚镀膜玻璃成品购安	m2	11.25			
103	011701003009	里脚手架	1. 墙、柱面活动脚手架	m2	336			
104	011701003010	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	230			
		新建厨房及餐厅						
105	011102003008	块料楼地面	1. 米黄色地砖600×600 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层, 上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 80厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实, (压实系数不小于0.94) 6. 位置:地砖地面	m2	161			
106	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖,	m	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			800*100					
107	011108001005	石材零星项目	门槛石	m2	1			
108	011406001006	抹灰面油漆	1. 内墙墙固漆1遍 2. 腻子2遍 3. 乳胶漆1遍	m2	552.28			
109	010801002011	成品套装实木门（带副门头）0.9*2.4	1. 成品套装实木门成品 购安（含门吸、合页等五金）	樘	3			
110	020509023007	特殊五金安装	1. L型执手把锁	副	3			
111	010802001001	金属（塑钢）门	铝合金玻璃门	m2	3			
112	010807001013	铝合金玻璃窗-镀膜玻璃-推拉	1. 铝合金型材，6厚镀膜玻璃成品购安	m2	13.5			
113	011302001009	吊顶天棚	1. 专用龙骨 2. 600×600微孔铝扣板	m2	60			
114	011304001006	收边线	收边线	m2	54			
115	011302001010	板缝粘贴胶带	1. 板缝粘贴胶带	m2	2.7			
116	010401001001	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位： 砌墙 2. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	2.64			
117	010401005001	空心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位： 砌墙 2. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	35.16			
118	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 厚度、砂浆配合比：厚18mm，水泥砂浆配合比为1：2 3. 其他：贴玻纤网格布	m2	293.04			
119	010602001001	钢屋架	型钢屋架	t	0.8			
120	010603003001	钢管柱	型钢柱	t	0.6			
121	010505010001	楼面板	彩钢夹芯板	m2	96			
122	010606011001	钢板天沟	型钢材料天沟	m	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	040201022001	新建排水沟（内空0.25*0.3）	开挖、砌砖、抹灰、回填等	m	19			
124	011406003001	外墙乳胶漆	1. 外墙乳胶漆	m2	73.2			
125	011701003011	里脚手架	1. 墙、柱面活动脚手架	m2	150			
126	011701003012	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	73.2			
		过道外卫生间改造						
127	011102003009	块料楼地面	1. 米黄色地砖400×400（暂定） 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层,上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实,(压实系数不小于0.94)	m2	26.22			
128	011204003001	块料墙面	1. 米白色地砖400×800（暂定） 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层,上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	154.66			
129	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖, 800*100	m	64.44			
130	011108001006	石材零星项目	门槛石	m2	1			
131	011406001007	抹灰面油漆	1. 内墙墙固漆1遍 2. 腻子2遍 3. 乳胶漆1遍	m2	96			
132	010802001002	卫生间门	铝合金玻璃门	m2	7.2			
133	010807001014	卫生间平开窗	1. 铝合金型材, 6mm厚白玻成品购安	m2	13.44			
134	011302001011	吊顶天棚-卫生间	1. 专用龙骨 2. 银白色铝扣板300×300	m2	25.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1mm厚聚乙烯丙纶布防水卷材 2. 反边高度：500mm高	m2	57.6			
136	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	25.8			
137	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	31.8			
138	010103001002	卫生间开挖回填	1. 密实度要求：符合规范要求 2. 土方来源、运距：原开挖土就地回填	m3	14			
139	011701003013	里脚手架	1. 墙、柱面活动脚手架	m2	80			
140	011701003014	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	80			
		新建卫生间/设备房						
141	010401001002	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位：砌墙 2. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	2.64			
142	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：零星砌墙 2. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	15			
143	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 厚度、砂浆配合比：厚18mm，水泥砂浆配合比为1：2 3. 其他：贴玻纤网格布	m2	56			
144	011102003010	块料楼地面	1. 米黄色地砖400×400（暂定） 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层，上洒1-2厚干水泥（并洒清水	m2	27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实, (压实系数不小于0.94)					
145	011204003002	块料墙面	1. 米白色地砖400×800(暂定) 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层兼找平层, 上洒1-2厚干水泥(并洒清水适量) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	150			
146	010801002007	卫生间/设备房门	1. 套装实木门成品购安(含门锁、合页等五金)	m2	4.8			
147	010807001015	卫生间/设备房平开窗	1. 铝合金型材, 6mm厚镀膜玻璃成品购安	m2	2.24			
148	011302001012	吊顶天棚-卫生间	1. 专用龙骨 2. 银白色铝合金方板300×300	m2	9			
149	011304001007	收边线	收边线	m2	32			
150	011302001013	板缝粘贴胶带	1. 板缝粘贴胶带	m2	1.6			
151	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1mm厚聚乙烯丙纶布防水卷材 2. 反边高度:500mm高	m2	8			
152	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	8			
153	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:卫生间 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	8			
154	010507006001	成品化粪池	安装	座	1			
155	010103001003	开挖回填	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 土方来源、运距:原开挖土就地回填	m3	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋顶防水、排水及其他工程						
156	011101006001	平面砂浆找平层	用水泥砂浆找平找坡	m2	72			
157	010904001001	楼（地）面卷材防水	改性沥青卷材，反边0.4m	m2	204.02			
158	010904002005	楼（地）面涂膜防水	聚氨酯防水涂膜-平面	m2	50			
159	010904002006	楼（地）面涂膜防水	聚氨酯防水涂膜-立面	m2	39			
160	010902004001	屋面排水管	排水管修复	m	25			
161	011701001001	外装饰吊篮		m2	1173.2			
162	031301017001	外装饰吊篮租赁费		项	1			
163	010802004004	不锈钢防盗格栅窗	1.代号及洞口尺寸:1624 2.窗框、扇材质:不锈钢防盗窗	m2	56			
	2	单价措施项目费						
164	2.1002001001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气安装						
1	030404017001	动力配电总箱	1. 名称:动力配电总箱 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格:挂墙安装	台	1			
2	030404017002	动力配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:详见图纸说明 3. 规格:挂墙安装	台	7			
3	030411004001	ZRBV-1.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZRBV-1.5mm ²	m	1800			
4	030411004002	ZRBV-2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZRBV-2.5mm ²	m	1200			
5	030411004003	ZRBV-4mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZRBV-4mm ²	m	800			
6	030411004004	ZRBV-6mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZRBV-6mm ²	m	2200			
7	030408001001	电力电缆-ZR-YJV-3*25+2*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*25+2*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑	m	70			
8	030408001002	电力电缆ZR-YJV-3*35+2*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*35+2*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑	m	40			
9	030408006001	电力电缆头-电缆截面≤35mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:热缩35mm ² 内 3. 规格:户内	个	18			
10	030411001001	PVC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗敷	m	112.5			
11	030411001002	PVC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	1112.5			
12	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:精装图纸-墙体 敷设剔槽及恢复 2. 规格:砖结构	m	900			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412001001	嵌入式平板灯	1. 名称:嵌入式平板灯	套	13			
14	030412001002	Φ300吸顶灯	1. 名称:Φ300吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	32			
15	030412001003	600*600平板灯	1. 名称:600*600平板灯 2. 类型:吸顶安装	套	27			
16	030412001004	600*900平板灯	1. 名称:600*900平板灯 2. 类型:吸顶安装	套	1			
17	030412001005	1200*300嵌入式日光灯	1. 名称:1200*300嵌入式日光灯	套	12			
18	030412001006	LED筒灯	1. 名称:7 5筒灯 2. 类型:吸顶安装	套	78			
19	011304001008	高压灯带	1. 灯带型式、尺寸:高压灯带 2. 安装固定方式:嵌入式安装	m	192			
20	030404035001	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 型号:~220V 16A 3. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米	个	35			
21	030404035002	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 型号:~220V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底边距地0.3米	个	260			
22	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:墙上暗装距地 1.3米	个	70			
23	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:墙上暗装距地 1.3米	个	10			
24	030411006001	塑料接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详设计 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:具体详见图纸、图集、规范等其他资料,满足验收要求	个	340			
		卫生间给排水						
25	031004006001	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:详见设计图纸	组	9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 组装形式: 详见设计图纸 4. 附件名称、数量: 详见设计图纸					
26	031004003001	定制石材洗手盆	1. 名称: 定制石材洗手盆 2. 规格、类型: 详见设计图纸 3. 组装形式: 详见设计图纸 4. 附件名称、数量: 详见设计图纸	组	7			
27	031004014001	不锈钢地漏-DN50	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	12			
28	031001006001	PPR管DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR冷水给水管DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 以图纸、规范、技术及管理要求供应及安装PP-R管（压力1.2Mpa），热熔连接，包括但不限于管件及一切有关附件、支架、管道试压、清洗消毒、墙面剔槽及恢复等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	358.37			
29	031003005001	水龙头	1. 规格: 水龙头 2. 连接形式: 螺纹	个	6			
30	031001006002	UPVC螺旋静音排水管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 通气 3. 材质、规格: UPVC螺旋静音管DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 包括但不限于管道、管件、止水环、通气帽、检查口等制作安装、套管与管道之间采用不燃填料填充、封实；管道冲洗、通球试验等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	102.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031001006003	UPVC螺旋静音排水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:UPVC螺旋静音管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包括但不限于管道、管件、止水环、通气帽、检查口等制作安装、套管与管道之间采用不燃填料填充、封实；管道冲洗、通球试验等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	35.5			
32	031001006004	UPVC排水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包括但不限于管道、管件、止水环、通气帽、检查口等制作安装、套管与管道之间采用不燃填料填充、封实；管道冲洗、通球试验等为完成本工作所需一切辅材及工序。	m	11.58			
		消防自动报警						
33	030412001007	安全出口指示灯	1. 名称:自备电源集中控制型消防应急标志灯具-安全出口指示灯 2. 型号:A型, DC36V/1W, IP30 3. 功能:巡检、接受指令、频闪、灭灯等功能。 4. 类型:壁挂、嵌墙, H<0.20m(下边距门框)	套	24			
34	030412001008	疏散出口指示灯	1. 名称:自备电源集中控制型消防应急标志灯具-疏散出口指示灯 2. 型号:A型, DC36V/1W, IP30 3. 功能:巡检、接受指	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			令、频闪、灭灯等功能。 4. 类型：壁挂、嵌墙，H<0.20m(下边距门框)					
35	030412001009	应急照明灯	1. 名称：自备电源集中控制型消防应急照明灯具-应急照明灯 2. 型号：A型 DC36V/5W, ≥400LM, IP30 3. 功能：巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等功能。 4. 规格：壁挂，H=2.50m(下边距地面)	套	23			
36	030411004006	配线	1. 名称：电源线支线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZN-BYJ2.5 4. 材质：铜芯线	m	600			
37	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢性阻燃管 3. 规格：PVC20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求：详见图纸 6. 其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求	m	630			
38	030411001004	金属软管	1. 名称：电气配管（吊项内施工） 2. 材质：金属软管 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求：详见图纸 6. 其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求	m	50			
39	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：配线管凿槽 2. 规格：详设计及规范要求	m	300			
40	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86型	个	90			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装形式:暗装 5. 其他:具体详见图纸、图集、规范等其他资料, 满足验收要求					
		网络系统						
41	030502001001	计算机系统机柜	1. 名称:计算机系统机柜(弱电机房安装) 2. 安装方式:落地安装 3. 规格:参数要求详见图纸, 满足验收要求	台	3			
42	030502001002	楼层机柜	1. 名称:18U壁挂楼层机柜 2. 材质:详设计, 不含设备 3. 安装方式:墙挂式	台	1			
43	030501012001	1*24口交换机	1. 名称:1U机架式1*24口交换机 2. 功能:参数要求详见图纸, 满足验收要求	台	1			
44	030501012002	1*48口交换机	1. 名称:1U机架式1*48口交换机 2. 功能:参数要求详见图纸, 满足验收要求	台	1			
45	030502010001	网络配线架	1. 名称:1U机架式24口配线架 2. 容量:1*24口	架	1			
46	030502010002	网络配线架	1. 名称:1U机架式48口配线架 2. 容量:1*48口	架	1			
47	080703010001	12芯光纤熔纤盘	1. 名称:12芯光纤熔纤盘 2. 规格:具体详见图纸、图集、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1			
48	030501017001	管理工作站	1. 名称:管理工作站 2. 规格:满足设计及规范要求	套	1			
49	030504005001	计算机网络系统管理软件	1. 名称:计算机网络系统管理软件 2. 功能:计算机网络系统管理软件, 满足设计要求	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格:详见设计图纸	台	5			
51	030501011001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
52	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 系统内容:计算机网络系统联合调试	系统	1			
53	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 系统内容:计算机网络系统联合试运行	系统	1			
54	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求	m	1060			
55	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:配线管凿槽 2. 规格:详设计及规范要求	m	368.85			
56	030411006003	塑料接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详设计 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求	个	110			
57	030502007001	光缆	1. 名称:12芯室内单模光缆 2. 规格:12C SM Fiber 3. 敷设方式:管内穿放	m	246.42			
58	030503007001	光纤连接器	1. 名称:光纤连接器 2. 规格:具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求	个	1			
59	030502016001	单模光缆尾纤熔接	1. 名称:单模光缆尾纤熔接	芯	96			
60	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:单模光纤	链路	48			
61	030502005001	六类四对非屏蔽双绞线	1. 名称:ZR-UTP-CAT6 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	3600			
62	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	110			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:砖墙暗装	个	110			
64	030411003001	桥架	1. 名称:弱电钢制桥架200*100,以图纸、规范、技术、管理要求、供应及安装金属电缆桥架,包括但不限于三通、弯头、接头、隔板、盖板、防火封堵、桥架接地、等配件等为完成本工程所需一切辅材及工序。	m	34			
65	030408008001	防火堵洞	1. 名称:桥架水平穿墙体防火封堵 2. 材质:具体详见图纸、图集、规范等其他资料,满足验收要求	处	10			
		监控系统						
66	030502001003	安防监控系统机柜	1. 名称:安防监控系统机柜(弱电机房安装) 2. 安装方式:落地安装 3. 规格:参数要求详见图纸,满足验收要求	台	1			
67	030501012003	1*24口交换机	1. 名称:1U机架式1*24口交换机(带POE) 2. 功能:参数要求详见图纸,满足验收要求	台	1			
68	030502010003	光纤配线架	1. 名称:1U机架式24口配线架 2. 容量:1*24口	架	1			
69	030502011001	理线架	1. 名称:网络理线架 2. 安装方式:机柜内	个	1			
70	040205020001	室内红外彩色枪式固定摄像机	1. 名称:室内红外彩色枪式固定摄像机 2. 规格、型号:≥400万像素,参数要求详见图纸,满足验收要求 3. 支架形式:枪机支架	台	8			
71	040205020002	室内红外半球固定摄像机	1. 名称:红外半球固定摄像机 2. 规格、型号:参数要求详见图纸,满足验收要	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
72	030502007002	光缆	1. 名称:12芯室内单模光缆 2. 规格:12C SM Fiber 3. 敷设方式:管内穿放	m	202.01			
73	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:单模光纤	链路	72			
74	030502009001	跳线	1. 名称:单模光纤跳线 2. 类别:箱内配	条	4.5			
75	030502005002	六类四对非屏蔽双绞线	1. 名称:-UTP-CAT6 2. 线缆对数:4 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	630			
76	030502009002	RJ45接头	1. 名称:RJ45接头	个	28			
77	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	28			
78	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求	m	744.26			
79	030411006004	塑料接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详设计 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:具体详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求	个	20			
80	030404012001	UPS主机	1. 名称:UPS主机 2. 规格:满足设计及规范要求	台	1			
81	080703004001	监视器(显示屏)	1. 名称:22寸LCD液晶屏 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
82	031101047001	光端机主/备用自动转换设备	1. 名称:光端机 2. 规格:单口, 百兆	套	1			
83	030501003001	管理电脑	1. 名称:管理电脑 2. 类别:详见设计图纸	台	1			
84	030504005002	安防监控系统管理软件	1. 名称:安防监控系统管理软件 2. 功能:安防监控系统管	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理软件，满足设计要求					
85	030503003001	网络控制键盘	1. 名称:网络控制键盘 2. 功能: 详见设计图纸	台	1			
86	030503003002	高清解码服务器	1. 名称:高清解码服务器 2. 功能: 详见设计图纸	台	1			
87	030503003003	视频综合平台	1. 名称:视频综合平台 2. 功能: 详见设计图纸	台	1			
88	030503003004	视频拼接控制器	1. 名称:拼接控制器(视频分析服务器) 2. 功能: 详见设计图纸	台	1			
89	030503003005	中心管理服务器	1. 名称:中心管理服务器 2. 功能: 详见设计图纸	台	1			
90	030503003006	MVR网络视频录像机,配硬盘	1. 名称:MVR网络视频录像机,配硬盘 2. 功能: 详见设计图纸	台	1			
91	030501012004	发卡终端	1. 名称:发卡终端 2. 功能: 详见设计图纸	台	1			
92	030501009002	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格: 详见设计图纸	台	1			
93	030501011002	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 规格: 详见设计图纸	台	1			
94	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:视频监控系统调试	系统	1			
95	030507018001	安全防范全系统调试	1. 系统内容:安防系统联合调试	系统	1			
96	030507019001	安全防范系统工程试运行	1. 名称:安全防范系统工程试运行	系统	1			
		安检与道闸						
97	030507005001	板式安检门	智能门安检AI抓拍ME860Z Plus2	台	1			
98	030507006001	单通道闸机	门禁系统310L系列闸机双通道	台	1			
		空调、取暖器						
99	030701003009	空调器	海尔5P分体空调（柜机），含铜管和排水	台	6			
100	030701003010	空调器	海尔3P分体空调（柜机），含铜管和排水	台	2			
101	030701003011	空调器	海尔2P分体空调（挂	台	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他部分（电子设备，办公桌椅等）

标段：德江县社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公桌椅						
1	031301018009	大厅卡座		张	10			
2	031301018010	卡座椅子		张	10			
3	031301018011	升降凳子		个	10			
4	031301018012	3人位机场排椅		张	10			
5	031301018013	3人位办公沙发		张	9			
6	031301017001	3.8米会议桌	3.8米会议桌	张	1			
7	031301018014	办公沙发1+1+3		套	1			
8	031301017002	1.6米办公桌	1.6米办公桌	张	11			
9	031301017003	1.8米办公桌	1.8米办公桌	张	5			
10	031301018015	办公椅		张	9			
11	031301018016	皮办公椅		张	4			
12	031301018017	办公沙发1+3		套	1			
13	031301018018	班椅		张	1			
14	031301017004	1.2米会议条桌	1.2米会议条桌	张	12			
15	031301018019	会议椅		张	24			
16	031301017005	2.4米主席台	详效果图	张	1			
		办公设备、电子设备安装						
17	031301018004	打印机	兄弟7080D自动双面三合一打印机	套	4			
18	031301018008	彩色打印机	兄弟536D	套	1			
19	031301018005	办公电脑-定制（联想台式机）	处理器：I5-12400.内存16G.主板华硕H610M,内存M.2 500G显示器24寸，独立显卡4G	套	11			
20	031301018007	办公电脑-定制（联想台式机）	处理器：I5-12400.16G.500G显示器24寸，M300	套	11			
21	030503002001	防火墙	1.名称:RG-WALL 1600-Z3200-S 2.规格:标准机架式中小	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他部分（电子设备，办公桌椅等）

标段：德江县社会治安综合治理中心建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			企业云管防火墙RG-WALL 1600-Z3200-S，固化8个千兆电口，1个千兆光口，1个万兆光口，1U高度，标配单电源，可支持扩展1T企业级硬盘，支持MACC/睿易APP远程云管理、极速智能配置开局					
22	030503002002	防火墙	1. 名称:RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-E-1Y 2. 规格:RG-WALL 1600-Z3200-S入侵防御、防病毒、应用识别、锐捷与腾讯联合威胁情报、URL分类特征库多合一授权，每个授权提供1年IPS、AV、APP、URL分类升级服务和1年威胁情报服务	台	1			
23	030504002001	室内全彩Q1.8-H显示屏	1. 名称:室内全彩Q1.8-H显示屏 2. 类别:单元板0.32m*0.16m*272块 3. 规格:整体5.85*2.49米 4. 安装方式:室内安装，含设备调试	台	1			
24	030504002002	海康威视橙科55寸3.5mm拼缝超窄边液晶拼接屏	1. 名称:海康威视橙科55寸3.5mm拼缝超窄边液晶拼接屏 2. 类别:直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达 1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达 178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他部分（电子设备，办公桌椅等）

标段：德江县社会治安综合治理中心建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			超窄边设计。 运行稳定，可 24 小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时监控设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。					
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他部分（电子设备，办公桌椅等）

标段：德江县社会治安综合治理
中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	358000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	358000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		358000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

消其中标资格。

第四节 评分标准

综合评分法。

序号	评审项目	项目分数	评分标准
1	投标报价	30分	<p>1、满足磋商文件要求且磋商后价格最低的报价为评标基准价，其价格分值为满分。价格分值按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价 / 磋商报价) × 30 注：1. 四舍五入后保留小数点后两位；</p> <p>2. 投标报价明显偏低，违背《中华人民共和国财政部令)第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>3. 投标报价超出最高投标限价的作废标处理。</p>
2	技术（40分）	8分	<p>施工方案与技术措施（8分）：根据供应商提供的施工方案与技术措施进行横向比较：</p> <p>（1）施工方案内容完整；技术措施合理、有针对性得 8-5 分；</p> <p>（2）施工方案内容完整；技术措施合理、针对性一般得 4.9-2 分；</p> <p>（3）施工方案内容不完整；技术措施针对性差得 1.9-0.1 分；</p>

			(4) 不提供得 0 分。
		5 分	<p>质量保证措施（5 分）：根据供应商提供的质量保证措施进行横向比较：</p> <p>（1）对难点、重点认识充分，编制的质量控制方案正确完善，质量控制目标明确、可行、完整，质量保证措施有针对性得 5-3 分；</p> <p>（2）对难点、重点认识充分，编制的质量控制方案正确完善，质量控制目标一般、可行性一般，质量保证措施合理、有针对性得 2.9-1 分；</p> <p>（3）对难点、重点认识不充分，编制的质量控制方案正确但不完善，质量控制目标不明确，质量保证措施针对性差得 1-0.1 分；</p> <p>（4）不提供得 0 分。</p>
		5 分	<p>施工总进度（包括施工进度计划横道图或网络图）及保证措施（5 分）：根据供应商提供的结合工程进度要求编制的施工进度计划进行横向比较：</p> <p>（1）内容完整；施工进度保证措施合理、有针对性得 5-4 分；</p> <p>（2）内容完整；施工进度保证措施合理、针对性一般得 3.9-2 分；</p> <p>（3）内容完整；施工进度保证措施针对性差得 1.9-0.1 分；</p> <p>（4）不提供得 0 分。</p>
		5 分	<p>施工安全措施（5 分）：根据供应商提供的施工安全措施进行横向比较：</p> <p>（1）安全生产目标明确、可行、完整；安全施工保证措施合理、有针对性得 5-4 分；</p> <p>（2）安全生产目标明确、可行、完整；安全施工</p>

			<p>保证措施合理、针对性一般得 3.9-2 分；</p> <p>(3) 安全生产目标不明确、可行性差、不完整；安全施工保证措施针对性差得 1.9-0.1 分；</p> <p>(4) 不提供得 0 分。</p>
		5 分	<p>文明施工措施 (5 分)：根据供应商提供的文明施工措施进行横向比较：</p> <p>(1) 措施内容完善、可行、有针对性得 5-4 分；</p> <p>(2) 措施内容完善、可行、针对性一般得 3.9-2 分；</p> <p>(3) 措施内容不完善、可行、针对性差得 1.9-0.1 分；</p> <p>(4) 不提供得 0 分。</p>
		3 分	<p>施工场地治安保卫管理 (3 分)：根据供应商提供的施工场地治安保卫管理进行横向比较：</p> <p>(1) 施工场地治安保卫管理目标明确、可行、完整；安全施工保证措施合理、有针对性得 3-2 分；</p> <p>(2) 施工场地治安保卫管理目标明确、可行、完整；安全施工保证措施合理、针对性一般得 1.9-1 分。</p> <p>(3) 施工场地治安保卫管理目标不明确、可行性差、不完整；安全施工保证措施针对性差得 0.9-0.1 分；</p> <p>(4) 不提供得 0 分。</p>
		3 分	<p>施工环保措施 (3 分)：根据供应商提供的施工环保措施进行横向比较：</p> <p>(1) 措施内容完善、可行、有针对性得 3-2 分；</p> <p>(2) 措施内容完善、可行、针对性一般得 1.9-1 分；</p> <p>(3) 措施内容不完善、可行、针对性差得 0.9-0.1 分</p> <p>(4) 不提供得 0 分。</p>

		3分	<p>现场组织管理机构（3分）：根据供应商提供的现场组织管理机构进行横向比较：</p> <p>（1）现场组织管理机构满足工程要求、配备合理、齐全；组织分工明确，并将项目管理机构人员名单纳入组织机构配置图中得 3-2 分；</p> <p>（2）现场组织管理机构满足工程要求、配备合理、齐全；组织分工明确，但未将项目管理机构人员名单纳入组织机构配置图中得 1.9-1 分；</p> <p>（3）现场组织管理机构满足工程要求；组织分工不明确，且未将项目管理机构人员名单纳入组织机构配置图中得 0.9-0.1 分；</p> <p>（4）不提供得 0 分。</p>
		3分	<p>与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合（3分）：根据供应商提供的与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合进行横向比较：</p> <p>（1）与各方配合协调工作措施合理、有针对性得 3-2 分；</p> <p>（2）与各方配合协调工作措施合理、但针对性一般得 1.9-1 分；</p> <p>（3）与各方配合协调工作措施合理、但针对性差得 0.9-0.1 分；</p> <p>（4）不提供得 0 分。</p>
3	商务（30分）	5分	<p>项目经理职称（5分）：供应商拟派的项目经理具备建筑工程二级及以上注册建造师证和执业资格证的得 5 分。</p> <p>备注：提供项目经理身份证、注册证、执业资格证及供应商为其缴纳的社会保险等证明材料，提供不完整不得分。</p>
		5分	<p>企业业绩（5分）：</p> <p>提供 2022 年至投标截止之日的类似业绩，每提供一个得 5 分，本项最高得 5 分。</p> <p>备注：类似业绩指：建筑工程施工业绩，提供中标通知书或合同协议书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。</p>

		5分	<p>技术负责人（5分）：供应商拟派的技术负责人具备建筑工程相关专业中级及以上职称得5分， 备注：技术负责人必须是供应商本单位人员，提供技术负责人身份证、职称证及供应商为其缴纳的社会保险等证明材料。如技术负责人职称证上的单位名称与供应商单位名称不一致或未注明单位的，由供应商提供劳动合同，提供不完整不得分。</p>
		10分	<p>主要管理人员（10分）：拟投入本项目的管理成员同时具备施工员（1名）、质量员（1名）、材料员（1名）、资料员（1名）、安全员（1名）得10分，任缺一人不得分。 备注：①提供主要管理人员的身份证、岗位证书及劳动合同等证明材料的复印件加盖供应商公章（施工员、质量员、材料员、资料员附岗位证，安全员附安全生产考核合格证（C类）），还应附缴纳的社会保险等证明材料。 ②如主要管理人员岗位证上的单位名称与供应商单位名称不一致或未注明单位的，由供应商提供劳动合同为证明材料。</p>
		5分	<p>企业信用（5分）： 某投标人企业信用得分=（该投标人企业信用分 ÷ 所有投标人中企业信用最高分）×（5分）。 投标人企业信用分以投标截止时间省住房城乡建设主管部门信用平台公布为准（含该平台同步推送给公共资源交易中心的信用分）。</p>