

玉屏 2025 年粮食安全渠道新建及维修项目

采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：玉屏 2025 年粮食安全渠道新建及维修项目

项目编号：GZYH-2025-020

采购预算：2135800.00 元

最高限价：2135800.00 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2025 年 7 月 31 日至 2025 年 8 月 4 日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：玉屏侗族自治县政府采购计划书[2025] 265 号

四、项目联系人(公示期限内，优先反馈意见给代理机构)

1.采购人信息：

名称：玉屏侗族自治县农业农村局

地址：玉屏侗族自治县皂角坪街道平江路 3 号

联系人：周俊

联系方式：13595691329

2.采购代理机构信息：

名称：贵州永恒项目管理咨询有限公司

地址：贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道茅坪农贸市场 2 号楼一层 10 号、14 号门面

联系人：焦霞

联系方式：18892383672

五、附件

玉屏 2025 年粮食安全渠道新建及维修项目

采购需求公示附件

一、项目基本情况

项目编号：GZYH-2025-020

项目名称：玉屏 2025 年粮食安全渠道新建及维修项目

采购方式：竞争性谈判

采购预算：2135800.00 元

最高限价：2135800.00 元

采购需求：1. 新建及维修提灌站 3 座；2. 新建、维修渠道及管道总长 6310m；
3. 新建输水管道总长 70m。（以实际工程量结算为准）

备注：无

合同履行期限：详见采购文件。

本项目（☐是/ ☒否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告；或没有经审计的财务报告，提供 2025 年基本开户银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺（格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，2025 年度任意一个月的证明材料；或者无拖欠税收、免税等证明、免缴纳社保证明等；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

具体要求：提供《无重大违法记录的声明函》，见模板；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商自行承诺（承诺格式自拟）及查询相关记录截图：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（建议将查询截图做在响应文件中，查询时间为：报名日期起至投标截止日前）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：本项目供应商须具备主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。拟投入项目人员配备：项目负责人：水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理或施工负责人。项目团队中具有技术负责人1人（具有中级及以上职称）、施工员1人，质量员（或质检员）1人，安全员1人。

（四）本项目（是）专门面向中小企业采购，若本采购项目的供应商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为建筑行业。

★第三章 采购需求

一、技术要求

★主要内容：1. 新建及维修提灌站 3 座；2. 新建、维修渠道及管道总长 6310m；3、新建输水管道总长 70m。（以实际工程量结算为准）。

工程量清单

(附后)

玉屏 2025 年粮食安全渠道新建及维修项目建筑工程清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
第一部分 建筑工程					
I	平溪街道				
一	安坪村				
(一)	渠道工程				
1	维修白水洞至夏家灌溉渠	m	180		
	土方开挖	m ³	509.62		
	石方开挖	m ³	178.37		
	土石方回填夯实	m ³	181.37		
	砂石反滤层	m ³	3.00		
	碎石垫层	m ³	11.34		
	拆除砌体	m ³	50.16		
	M7.5 浆砌石	m ³	443.15		
	C20 砼渠道	m ³	31.60		
	C20 埋石砼 (20%埋石率)	m ³	6.00		
	模板 (边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³)	m ²	152.98		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	7.43		
(二)	提灌站工程				
1	新建安坪提灌站	座	1		
1.1	泵房				
	土方开挖	m ³	28.62		
	破碎锤开挖石方 (坑槽、柱、基础开挖) 运输 3km	m ³	9.54		
	土石方回填夯实	m ³	12.97		
	碎石垫层	m ³	1.38		
	M7.5 浆砌石	m ³	9.73		
	C20 砼镇墩	m ³	3.00		
	模板	m ²	10.00		
	泵房 (含外墙贴瓷、内墙抹灰, 屋面 防水及琉璃瓦装饰, 铝合金窗, 防盗 门)	m ²	13.80		
1.2	提水管	m	160.00		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	沟槽土方开挖	m ³	108.00		
	破碎锤开挖石方(坑槽、柱、基础开挖) 运输 3km	m ³	16.80		
	土石方回填夯实	m ³	86.40		
	C20 砼沉砂池	m ³	0.60		
	C20 砼镇、支墩	m ³	8.19		
	模板	m ²	51.20		
二	杨柳村				
(一)	渠道工程				
1	维修上堰灌溉渠	m	290		
	沟槽土方开挖	m ³	27.41		
	土石方回填夯实	m ³	4.11		
	拆除砌体	m ³	31.97		
	碎石垫层(级配碎石)	m ³	14.24		
	M7.5 浆砌石	m ³	39.25		
	C20 砼渠道	m ³	45.68		
	模板(渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	246.46		
	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m ²	5.98		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	3.87		
2	维修庙门口灌溉渠	m	147		
	沟槽土方开挖	m ³	26.46		
	土石方回填夯实	m ³	17.64		
	拆除砌体	m ³	16.21		
	碎石垫层(级配碎石)	m ³	9.26		
	C20 砼渠道	m ³	23.15		
	模板(渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	124.93		
	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m ²	3.03		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	1.96		
3	维修桥边灌溉渠	m	172		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	沟槽土方开挖	m ³	39.22		
	沟槽石方开挖	m ³	2.06		
	土石方回填夯实	m ³	20.64		
	拆除砌体	m ³	16.25		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	10.84		
	C20 砼渠道	m ³	27.09		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	146.18		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	3.55		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	2.29		
4	维修凸上灌溉渠	m	291		
	沟槽土方开挖	m ³	124.40		
	沟槽石方开挖	m ³	6.55		
	土石方回填夯实	m ³	34.92		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	18.33		
	C20 砼渠道	m ³	55.00		
	C20 埋石砼 (埋石率 20%)	m ³	38.41		
	C25 混凝土路面恢复 (15cm 厚)	m ²	6.00		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	250.06		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	13.10		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	5.60		
	DN400 钢筋混凝土涵管 (II 级承插式)	m	6.00		
5	维修凸上 1#、2#田间渠	m	100		
	沟槽土方开挖	m ³	22.80		
	土石方回填夯实	m ³	12.00		
	拆除砌体	m ³	11.81		
	M7.5 浆砌石	m ³	8.50		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	6.30		
	C20 砼渠道	m ³	15.75		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	84.99		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	2.06		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	1.33		
6	刷马塘输水管	m	70		
	沟槽土方开挖	m ³	45.50		
	土石方回填夯实	m ³	15.93		
	拆除砌体	m ³	5.08		
	C20 砼包管、沉砂池	m ³	10.50		
	C25 钢筋砼底板	m ³	3.24		
	沥青路面恢复 (10cm 厚)	m ²	18.40		
	钢筋制安	t	0.40		
	PE100dn200 (1.0Mpa) 管	m	70.00		
II	皂角坪街道				
一	茅坪村				
(一)	渠道工程				
1	维修茅坪灌溉渠	m	43		
	沟槽土方开挖	m ³	10.77		
	土石方回填夯实	m ³	4.31		
	拆除砌体	m ³	1.08		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	2.71		
	M7.5 浆砌石	m ³	7.70		
	C20 砼渠道及沉砂池	m ³	8.77		
	C25 混凝土路面恢复 (15cm 厚)	m ²	6.00		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	36.54		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	0.89		
	DN300 钢筋砼排水管 II 级承插式	m ²	10.00		
III	麻音塘街道				
一	前龙村				

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
(一)	渠道工程				
1	维修淹家冲田间渠	m	1360		
	沟槽土方开挖	m ³	122.57		
	沟槽石方开挖	m ³	16.32		
	土石方回填夯实	m ³	49.03		
	拆除砌体	m ³	280.16		
	碎石垫层（级配碎石）	m ³	2.43		
	M7.5 浆砌石	m ³	45.15		
	C20 砼渠道	m ³	350.20		
	C25 钢筋砼盖板	m ³	3.47		
	模板（渠道边墙立模面系数： 6.67m ² /m ³ ；渠道底立模面系数： 0.3m ² /m ³ ）	m ²	1505.56		
	钢筋制安	t	0.50		
	伸缩缝（聚乙烯泡沫板）	m ²	44.55		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	18.13		
二	三寨村				
(一)	渠道工程				
1	维修三脚岩田间渠	m	200		
	沟槽土方开挖	m ³	60.00		
	土石方回填夯实	m ³	9.00		
	碎石垫层（级配碎石）	m ³	12.60		
	M7.5 浆砌石	m ³	10.60		
	C20 砼渠道	m ³	32.50		
	模板（渠道边墙立模面系数： 6.67m ² /m ³ ；渠道底立模面系数： 0.3m ² /m ³ ）	m ²	169.97		
	伸缩缝（聚乙烯泡沫板）	m ²	4.13		
三	祥查村				
(一)	渠道工程				
1	新建塘湾门口田间渠	m	235		
	沟槽土方开挖	m ³	66.98		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	沟槽土方开挖	m ³	2.82		
	土石方回填夯实	m ³	10.05		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	14.81		
	M7.5 浆砌石	m ³	8.25		
	C20 砼渠道及沉砂池	m ³	39.01		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	199.72		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	5.29		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	3.13		
2	维修井展湾灌溉渠	m	59		
	沟槽土方开挖	m ³	21.60		
	土石方回填夯实	m ³	8.64		
	拆除砌体	m ³	10.04		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	2.71		
	M7.5 浆砌石	m ³	21.60		
	C20 埋石砼 (20%埋石率)	m ³	7.79		
	C20 砼渠道	m ³	11.15		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	50.70		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	2.43		
四	九龙村				
(一)	渠道工程				
1	维修枣子坪灌溉渠	m	18		
	沟槽土方开挖	m ³	29.60		
	土石方回填夯实	m ³	5.33		
	拆除砌体	m ³	4.54		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	0.28		
	M7.5 浆砌石	m ³	28.80		
	C20 埋石砼 (20%埋石率)	m ³	1.80		
	C20 砼渠道	m ³	4.54		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	23.03		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	0.59		
IV	大龙街道				
一	鲢鱼塘村				
(一)	提灌站工程				
1	维修陈胡提灌站	座	1		
1.1	泵房				
	土方开挖	m ³	3.60		
	破碎锤开挖石方 (坑槽、柱、基础开挖) 运输 3km	m ³	1.50		
	土石方回填夯实	m ³	1.73		
	碎石垫层	m ³	1.60		
	M7.5 浆砌石	m ³	4.00		
	M7.5 浆砌砖	m ³	7.20		
	M10 水泥砂浆抹面	m ²	88.00		
	C20 砼底板	m ³	0.40		
	C20 砼镇墩	m ³	3.00		
	C25 钢筋砼盖板	m ³	1.01		
	钢筋制安	t	0.45		
	模板	m ²	4.80		
	铝合金平开门 (含锁、辅材)	m ²	1.89		
1.2	提水管	m	120.00		
	沟槽土方开挖	m ³	81.00		
	破碎锤开挖石方 (坑槽、柱、基础开挖) 运输 3km	m ³	12.60		
	土石方回填夯实	m ³	64.80		
	C20 砼沉砂池	m ³	0.60		
	C20 砼镇、支墩	m ³	6.45		
	模板	m ²	52.80		
2	维修小河提灌站	座	1		
1.1	泵房				

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	C20 砼镇墩	m ³	3.00		
	模板	m ²	10.00		
	维修泵房 (更换铝合金窗、屋面防水、内墙挂腻子)	m ³	14.21		
1.2	提水管	m	375.00		
	沟槽土方开挖	m ³	253.13		
	破碎锤开挖石方 (坑槽、柱、基础开挖) 运输 3km	m ³	39.38		
	土石方回填夯实	m ³	202.50		
	C20 砼沉砂池	m ³	0.60		
	C20 砼镇、支墩	m ³	20.16		
	模板	m ²	165.00		
(二)	渠道工程				
1	维修胡家灌溉渠	m	33		
	沟槽土方开挖	m ³	22.90		
	土石方回填夯实	m ³	4.12		
	拆除砌体	m ³	6.24		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	1.13		
	M7.5 浆砌石	m ³	22.10		
	C20 埋石砼 (20%埋石率)	m ³	2.97		
	C20 砼渠道	m ³	6.24		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	28.36		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	0.68		
V	田坪镇				
一	南门村				
(一)	渠道工程				
1	维修彭家山灌溉渠	m	155		
	沟槽土方开挖	m ³	117.56		
	土石方回填夯实	m ³	47.02		
	拆除砌体	m ³	0.36		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	4.20		
	M7.5 浆砌石	m ³	116.76		
	C20 砼渠道	m ³	44.64		
	C25 混凝土路面恢复 (15cm 厚)	m ²	6.00		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 5m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.4m ² /m ³)	m ²	113.83		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	6.05		
	DN300 钢筋砼排水管 II 级承插式	m ²	4.00		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	2.07		
VI	朱家场镇				
一	柴冲村				
(一)	渠道工程				
1	维修井湾灌溉渠	m	760		
	沟槽土方开挖	m ³	173.28		
	沟槽石方开挖	m ³	9.12		
	土石方回填夯实	m ³	25.99		
	拆除砌体	m ³	83.79		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	47.88		
	M7.5 浆砌石	m ³	15.54		
	C20 砼渠道	m ³	119.70		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	645.90		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	15.68		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	10.13		
2	新建对科塘灌溉渠	m	200		
	沟槽土方开挖	m ³	45.60		
	沟槽石方开挖	m ³	2.40		
	土石方回填夯实	m ³	6.84		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	12.60		
	M7.5 浆砌石	m ³	7.77		
	C20 砼渠道	m ³	31.50		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	169.97		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	4.50		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	2.67		
VII	新店镇				
一	沙水坪村				
(一)	渠道工程				
1	维修下大冲田间渠	m	400		
	沟槽土方开挖	m ³	91.20		
	沟槽石方开挖	m ³	4.80		
	土石方回填夯实	m ³	13.68		
	拆除砌体	m ³	50.40		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	25.20		
	M7.5 浆砌石	m ³	7.77		
	C20 砼渠道	m ³	63.00		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	339.95		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	9.00		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	5.33		
2	维修红花冲灌溉渠	m	940		
	沟槽土方开挖	m ³	66.62		
	沟槽石方开挖	m ³	19.99		
	土石方回填夯实	m ³	9.99		
	拆除砌体	m ³	103.64		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	59.22		
	M7.5 浆砌石	m ³	15.54		
	C20 砼渠道	m ³	148.05		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	798.88		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	21.15		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	12.53		
VIII	亚鱼乡				
一	亚鱼村				
(一)	渠道工程				
1	新建舒家灌溉渠	m	420		
	沟槽土方开挖	m ³	202.15		
	沟槽石方开挖	m ³	5.67		
	土石方回填夯实	m ³	50.40		
	拆除砌体	m ³	4.50		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	26.46		
	M7.5 浆砌石	m ³	22.60		
	C20 砼渠道及沉砂池	m ³	79.38		
	C20 埋石砼 (埋石率 20%)	m ³	52.92		
	C25 混凝土路面恢复 (15cm 厚)	m ²	10.00		
	模板 (渠道边墙立模面系数: 6.67m ² /m ³ ; 渠道底立模面系数: 0.3m ² /m ³)	m ²	356.95		
	伸缩缝 (聚乙烯泡沫板)	m ²	18.90		
	钢筋制安	t	0.20		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	9.10		
	DN400 钢筋混凝土涵管 (II 级承插式)	m	8.00		
二	瓮袍村				
(一)	渠道工程				
1	维修井湾灌溉渠	m	280		
	沟槽土方开挖	m ³	18.55		
	土石方回填夯实	m ³	11.42		
	拆除砌体	m ³	45.05		
	碎石垫层 (级配碎石)	m ³	17.64		
	M7.5 浆砌石	m ³	7.77		
	C20 砼渠道	m ³	53.00		
	C25 混凝土路面恢复 (15cm 厚)	m ²	15.00		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	模板（渠道边墙立模面系数： 6.67m ² /m ³ ；渠道底立模面系数： 0.3m ² /m ³ ）	m ²	237.96		
	伸缩缝（聚乙烯泡沫板）	m ²	6.30		
	DN110×3.2mmPVC-U 排水管	m	3.73		
	DN300 钢筋混凝土涵管（II 级承插式）	m	10.00		
2	维修何家冲排灌渠	m	27		
	沟槽土方开挖	m ³	11.35		
	土石方回填夯实	m ³	8.54		
	拆除砌体	m ³	10.06		
	M7.5 浆砌石	m ³	3.20		
	C20 砼渠道	m ³	11.84		
	模板（渠道边墙立模面系数： 6.67m ² /m ³ ；渠道底立模面系数： 0.3m ² /m ³ ）	m ²	46.06		
	伸缩缝（聚乙烯泡沫板）	m ²	2.27		

注：项目清单中的单价是包含人工、材料、机械、措施费、间接费、企业利润、税金、二次倒运等所有费用。

机电设备及安装工程概算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	提灌站工程						
1	新建安坪提灌站						
1.1	水泵工程						
	DFW65-125/2/3 卧式离心泵 3kw(含电机、 电缆) 流量 25m³/h, 扬程 20m	套	2				
	BYK 自耦减压起动自动控制柜 5kw	套	1				
	避雷接地装置	项	1				
	灭火器	个	2				
	照明设施 (含电线、开关及防潮防爆灯)	套	1				
2.2	低压输电线路						
	380V 线路架设 (含电杆及辅助材料)	km	0.10				
	电缆敷设	km	0.10				
2	维修陈胡提灌站						
2.1	水泵工程						
	150WQ70-40-18.5 潜水泵 18.5kw(含电机、 电缆) 流量 70m³/h, 扬程 40m	套	2				
	BYK 自耦减压起动自动控制柜 20kw	套	1				
	避雷接地装置	项	1				
2.2	变配电装置						
	30KVA 变压器 (含调试)	台	1				
	配电箱 (屏)	台	1				
	避雷接地装置	项	1				
3	维修小河提灌站						
3.1	水泵工程						

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
	IS80-50-200B 单级单吸离心泵 7.5kw (含电机、电缆) 流量 43.3m³/h, 扬程 38m	套	2				
	BYK 自耦减压起动自动控制柜 10kw	套	1				
	灭火器	个	2				
	照明设施（含电线、开关及防潮防爆灯）	套	1				

注：项目清单中的单价是包含人工、材料、机械、措施费、间接费、企业利润、税金、二次倒运等所有费用。

金属结构设备（管道）及安装工程概算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	提灌站工程						
1	新建安坪提灌站						
	DN65×4mm 国标镀锌钢管钢管	m	160.00				
	DN65 铸铁闸阀(1.6Mpa)	个	2				
	DN65 微阻缓闭止回阀(1.6Mpa)	个	1				
	配件费（含三通、四通、变通、法兰、管配件等）	%	10				
2	维修陈胡提灌站						
	DN150×4.5mm 国标镀锌钢管钢管	m	120.00				
	DN150 铸铁闸阀(1.6Mpa)	个	2				
	DN150 微阻缓闭止回阀(1.6Mpa)	个	1				
	配件费（含三通、四通、变通、法兰、管配件等）	%	10				
3	维修小河提灌站						
	DN100×4mm 国标镀锌钢管钢管	m	375.00				
	DN100 铸铁闸阀(1.6Mpa)	个	2				
	DN100 微阻缓闭止回阀(1.6Mpa)	个	1				
	配件费（含三通、四通、变通、法兰、管配件等）	%	10				

注：项目清单中的单价是包含人工、材料、机械、措施费、间接费、企业利润、税金、二次倒运等所有费用。

二、商务要求

一、建设内容及建设地点

- 1、建设内容：1.新建及维修提灌站 3 座；2.新建、维修渠道及管道总长 6310m；
- 3、新建输水管道总长 70m。（以实际工程量结算为准）
- 2.建设地点：玉屏侗族自治县境内。

二、工期

工期：6 个月。

三、施工质量要求：符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、付款方式

付款方式：按照合同约定。

五、履约保证金

履约保证金：按照合同约定。

六、投标有效期

投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。

七、其他要求

1、项目经理具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。提供注册证、考核证复印件或扫描件为证明材料。

2、书面承诺：正式施工时配备施工员、质检（量）员、材料员、资料员、安全员各一名。

3、书面承诺：未经采购人同意，投标供应商不得更换响应文件中配备的人员，如需更换，需书面征得采购人同意后，方可进行更换；如未经采购人同意私自更换配备人员，视为供应商违约，采购人则有权终止合同，如因更换相关人员给采购人造成损失的，将承担相应法律责任及经济损失。

4、施工期间拟派项目负责人每周 7 天 9 小时现场在岗工作，如因项目经理未履行 7×9 小时工作时间，投标供应商每天向采购人支付违约金 10000 元。如缺勤次数累计超过 3 次，则视为投标供应商违约，采购人则有权终止合同，如给采购人造成损失的，将承担相应责任。

5、为本项目所有人员及施工人员购买人身意外保险，对本项目的施工过程中全部安全事故等承担全部责任。

6、书面承诺：中标（成交）公示发出之日起 3 个工作日内，成交供应商应主动和采购人签订施工合同。

备注：本项目专家论证费和评审费由成交供应商承担。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以招标文件为准。