

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
		土建工程			
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详设计 2. 挖土深度: 详设计 3. 弃土运距: 自行考虑报价	m ³	73.34
2	010101004001	挖基坑土方		m ³	96.68
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及甲方要求 2. 填方材料品种: 满足设计及甲方要求 3. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	79.36
4	010103002001	余方弃置	1. 运距: 暂时按1km内计算, 综合考虑	m ³	90.66
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C10	m ³	14.77
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 盘元 (HPB300) ϕ 6-8	t	0.764
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 ϕ 6-8	t	6.182
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 ϕ 12	t	0.454
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 ϕ 14	t	3.252
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 ϕ 16	t	1.809
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 ϕ 18	t	4.222
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 ϕ 20	t	0.296
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 盘元 (HPB300) ϕ 6	t	0.344
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	15.79
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	24.95
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	17.28
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.67
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.74
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	57.26
20	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 详设计及甲方要求 2. 混凝土种类: 商品混凝土	m ²	36.01
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 详设计及甲方要求	m ³	70.17

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
22	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:详设计及甲方要求	m ³	81.53
23	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖砌筑 2. 沟截面尺寸:详设计及甲方要求	m	53
24	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:详设计及甲方要求 2. 混凝土种类:混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m	82.41
25	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体 2. 底层厚度、砂浆配合比:详设计及甲方要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:详设计及甲方要求	m ²	766.11
26	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:详设计及甲方要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:详设计及甲方要求	m ²	409.26
27	011407001001	真石漆	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:详设计及甲方要求	m ²	260.92
28	011105001001	灰黑色外墙砖	1. 踢脚线高度:150mm	m ²	9.48
29	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:详见设计	m	15
30	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道面砖拆除 2. 厚度:7cm	m ²	46
31	050102001001	栽植乔木	人工	株	2
32	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:详设计	m ²	349.8
33	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:详见设计 2. 隔离层材料品种:详见设计 3. 隔离层做法:详见设计	m ²	349.8
34	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:详设计	m ²	349.8
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:详见设计 2. 隔气层材料品种、厚度:详见设计 3. 粘结材料种类、做法:详见设计	m ²	349.8
36	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:详设计	m ²	349.8
37	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青卷材4mm 2. 防水层数:2层	m ²	349.8
38	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:详设计	m ²	349.8
		装饰工程			
39	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:碎石 2. 回填厚度:15cm 3. 填方来源、运距:外购	m ³	64.73

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
40	011101003001	细石混凝土找平层	1. 部位:地面找平 2. 面层材料品种、规格、C15细石混凝土	m2	431.5
41	011102003001	块料楼地面	1. 部位:地面贴砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 3、美缝	m2	359.5
42	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:陶瓷踢脚线	m	245.8
43	010903002001	地面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:两遍,厚2mm 3. 底基层:水泥砂浆打底找平 4. 防水保护层:2cm厚防水保护层 5、部位:卫生间地面	m2	29.7
44	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间地面贴砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 3、美缝	m2	29.7
45	011102001001	门槛石	1. 名称: 门槛石 2. 材质: 黑金沙石材	m2	15.7
46	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:两遍,厚2mm 3. 底基层:水泥砂浆打底找平 4. 防水保护层:2cm厚防水保护层	m2	130.68
47	011102003003	块料墙面	1. 部位:卫生间墙面贴砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖	m2	242.48
48	011406003001	内墙乳胶漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 乳胶漆遍数: 2遍	m2	737.4
49	011701003001	墙面脚手架	1. 名称: 内墙面脚手架 2. 脚手架材质: 活动脚手架	m2	737.4
50	011108003001	美缝	1. 工程部位:墙面瓷砖美缝 2. 勾缝材料种类:美缝剂	m2	242.48
51	011406003002	天棚乳胶漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 部位:天棚 3. 刮腻子遍数:3遍腻子	m2	30
52	011701006001	天棚脚手架	1. 名称: 天棚脚手架 2. 脚手架材质: 活动脚手架	m2	338
53	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600mm石膏板 4. 压条材料种类、规格:铝合金收边条	m2	264.4

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
54	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列吊顶轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*600铝单板	m ²	29.7
55	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列吊顶轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板饰面	m ²	13.8
56	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:展开宽度350mm 2. 基层种类、规格:9mm阻燃板,水泥纤维板 3. 基层种类、规格:12mm厚石膏板面层	m	30.1
57	011507003001	灯箱	1. 箱体规格:12厘阻燃板打底宽300mm,高300mm 2. 基层材料种类:12厘阻燃板打底 3. 面层材料种类:石膏板面层,表面瓷粉乳胶漆	m	7.1
58	011508002001	发光亚克力字	1. 基层类型:石膏板基层 2. 镏字材料品种、颜色:发光亚克力字 3. 字体规格:“护士站”发光字	个	3
59	010606005001	槽钢	1. 钢材品种、规格:Q235,120*53*5.5 2. 部位:玻璃与墙面交汇处钢梁	t	0.326
60	010606013001	地面方管	1. 构件名称:地面周围一圈方管 2. 钢材品种、规格:Q235,3.0厚热镀锌方管,100*100	t	0.297
61	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:玻璃雨棚支撑柱 2. 钢材品种、规格:Q235,2.0厚冷镀锌方管,100*100	t	0.198
62	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢雨棚主梁 2. 钢材品种、规格:Q235,2.0厚冷镀锌方管,100*100 3. 安装高度:3m	t	0.679
63	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢雨棚次梁 2. 钢材品种、规格:Q235,1.4厚冷镀锌方管,40*80 3. 安装高度:3m	t	0.119
64	050303008001	玻璃屋面	1. 屋面坡度:3% 2. 龙骨材质、规格:镀锌方管 3. 玻璃材质、规格:6+1.4+6钢化夹胶玻璃	m ²	84
65	011210003001	玻璃墙面	1. 边框材料种类、规格:无边框 2. 玻璃厚度:12厚钢化玻璃 3. 玻璃品种、规格、颜色:透明 4. 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶嵌缝	m ²	91.1
66	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:800*1200 2. 框、扇材质:1.2厚灰色铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	樘	7

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
67	011701003002	里脚手架	1. 搭设高度:3m 2. 脚手架材质:成品脚手架	m2	84
68	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:玻璃雨棚钢骨架 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐漆、防火漆	m2	76
69	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 材质:木门	樘	9
70	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 门框、扇材质:1.4厚铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃	樘	11
71	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM 甲1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:钢制	樘	2
72	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1521 2. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃	樘	2
73	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221/M1521 2. 框材质:双扇木制带门套	樘	2
74	010805005002	净化门	1. 名称及洞口尺寸:双扇钢制净化门, 1500*2100 2. 框材质:钢制门 3. 带门禁系统	樘	1
75	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2127 2. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃, 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6	m2	56.7
76	010807001003	输液大厅观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1827 2. 框、扇材质:详设计图纸 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 厚12mm	m2	4.86
77	011501014001	导诊台	1、免漆板柜体, 大理石台面	m	6
78	011501001001	柜台	1. 台柜规格:开水间操作台1200*600*850, 治疗室操作台宽600*高850 2. 材料种类、规格:免漆板柜体, 大理石台面	m	7.5
79	011501010001	治疗室吊柜	1. 台柜规格:宽340*高700 2. 材料种类、规格:免漆板柜体	m	6.6
80	011501001002	洗手池柜台	1. 台柜规格:卫生间洗手台, 每个长800mm, 宽600mm 2. 材料种类、规格:台面大理石石材 3. 其他:石材台面开孔	m	7.2
81	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 2. 框材质、断面尺寸:800mm*800mm	m2	5.76
82	011503001001	卫生间扶手	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 部位:卫生间扶手 3. 固定配件种类:膨胀螺栓固定	套	8

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
83	011503005001	防撞扶手	1. 扶手材料种类、规格:过道不锈钢防撞扶手 2. 固定配件种类:膨胀螺栓 3. 防护材料种类:PVC防撞塑料	m	30
		安装工程			
84	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:400万网络摄像机 2. 安装方式:壁挂式摄像机 3、摄像机支架, 壁式	台	8
85	01B001	录像机	1. 8路高性能2盘位录像机 2. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持H. 265、H. 264编码的前端设备自适应接入 支持热成像相机的接入、存储、报警 支持最高1200万像素高清网络视频的预览、存储、回放 解码性能强劲, 支持16路1080P解码 支持HDMI 高清4K输出 +VGA高清1080P输出 支持2个SATA接口, 最大支持满配12TB硬盘 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持IP设备集中管理, 包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持智能搜索、回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率 支持最大16路多路同步回放 支持萤石云服务及本地萤石云解绑, 可实现手机远程预览回放 支持萤石、ISUP5.0、GB28181-2016协议上平台, 国标协议和ISUP或者国标协议和萤石可以同时开启;	台	1
86	01B002	显示器	1. 24寸4K专业监视器 2. 直下式LED背光源, 亮度均匀, 无边界暗影现象。 • 物理分辨率高达1920 × 1080。 • 全高清显示, 画面细腻, 色彩丰富。 • 高清晰度、高亮度、高色域。 • 视角可达178°, 趋近于水平。 • 显示面积大、体积小、重量轻。 • 超窄边设计。 • 运行稳定, 可24小时持续工作。 • 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 • 多种拼接方式, 能适应各种使用场所。 • 采用金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰。 • 实时检测设备温度, 过温自保护, 防止面板灼烧。	台	1

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
87	01B003	交换机	1. ★交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps 2. ★端口类型≥8个10/100/1000 Base-T POE+端口，≥1个10/100/1000BASE-T 端口，≥1个1G SFP端口，并提供官网截图 3. POE供电125W；支持POE+，单端口最大功率输出功率30W 4. 支持端口防雷:6KV，并提供官网截图 5. 无风扇设计，自然散热，更静音 6. 支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全 7. 环境温度:-5℃~45℃，提供官网截图 8. ★提供国家认证CQC认证证书复印件 9. ★提供具有CNAS标志的检测报告复印件 10. ★提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 11. ★提供EU RoHS and China RoHS认证，保障环保，并且提供证书复印件。 12. ★提供中国质量认证中心的中国节能证书，并且提供复印件	台	1
88	01B004	专用硬盘	1. 外形尺寸3.5 英寸10000GB	个	2
89	01B005	收发器	1. 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3km	对	1
90	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:室外8芯带凯甲钢丝抗拉 3. 敷设方式:穿管敷设	m	300
91	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆芯数:单模-SC	个	2
92	030502009001	跳线	1. 名称:尾纤跳线 2. 规格:单模-SC/FC	条	4
93	030502005001	双绞线缆	1. 名称:视频网线 2. 规格:超五类 3. 敷设方式:穿管敷设	m	500
94	030411004001	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号:RVV2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设	m	100
95	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 规格:6U机柜 3. 安装方式:壁挂式	台	1
96	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗敷	m	300
97	031008013001	医疗设备带	1. 材质:铝合金 2. 其他:含灯罩及灯管	m	55
98	031008014001	气体终端	1. 名称:氧气终端、负压终端	个	48
99	031008003001	二级稳压箱	1. 型号、规格:(双路)，一路使用，一路备用	台	1

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
100	01B006	气体压力报警箱	1. 双气设计, 氧气和负压, 数字显示, 高低压报警	台	1
101	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门 2. 规格、压力等级:DN14	个	9
102	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门 2. 规格、压力等级:DN32	个	1
103	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:负压走廊管 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	80
104	031001004001	铜管	1. 安装部位:走廊氧气管 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级:Ø16*1.0 (脱脂无氧紫铜管) 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	80
105	031001004002	铜管	1. 安装部位:房间支管 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级:Ø8*1.0 (脱脂无氧紫铜管) 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	170
106	030411002001	线槽	1. 名称:线槽板 2. 材质:PVC 3. 规格:2.5*6	m	20
107	030404019001	控制开关	1. 名称:控制开关 2. 型号:86型 3. 规格:单开单控	个	32
108	01B007	呼叫主机	1. 数字豪华型 (有线)	套	1
109	01B008	走廊显示器	1. 与数字豪华型 (有线) 配套	套	1
110	01B009	呼叫分机	1. 与数字豪华型 (有线) 配套	套	18
111	030411004002	配线	1. 名称:呼叫器信号线 2. 配线形式:穿于管内 3. 规格:RVV-2x0.75 4. 材质:铜芯	m	160
112	01B010	呼叫主机	1. 部位:输液大厅 (无线)	套	1
113	01B011	呼叫分机	1. 部位:输液大厅 (无线)	套	64
114	030404017001	总配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:800*1000*250 3. 工作内容:详见设计	台	1
115	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:800*1000*250 3. 工作内容:详见设计	台	1

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
116	030404017003	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 规格:180*210*90 3. 工作内容:详见设计	台	3
117	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100*1.0 3. 材质:钢制	m	35
118	030411001002	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN75 3. 配置形式:埋于地下	m	14
119	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV-4X95+1X50 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:电井内	m	20
120	030408006001	电力电缆头	1. 名称:五芯电力电缆头 2. 型号:户内干包式 3. 规格:截面≤100mm ² 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:详见施工图纸 6. 其他:满足相关规范要求	个	2
121	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZRBVR-2.5 4. 材质:铜	m	1060
122	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZRBVR-4 4. 材质:铜	m	920
123	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZRBVR-6 4. 材质:铜	m	600
124	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20	m	860
125	030404035001	插座	1. 名称:安全型插座(暗装)-250V 10A ,五孔插座	个	37
126	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A,三孔专用插座	个	6
127	030404035003	插座	1. 名称:设备带插座,安全型插座(暗装)-250V 10A ,五孔插座	个	52
128	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单级开关 2. 规格:250V 10A	个	2
129	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双级开关 2. 规格:250V 10A	个	18

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
130	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三级开关 2. 规格:250V 10A	个	1
131	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控双联 2. 规格:250V 10A	个	4
132	030404034005	照明开关	1. 名称:声控延时开关 2. 规格:250V 10A	个	4
133	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	120
134	030412001001	普通灯具	1. 名称:嵌入式方平板灯 2. 规格:55W 600*600mm	套	42
135	030404036001	其他电器	1. 名称:换气扇 2. 规格:300*300	个	11
136	030412001002	普通灯具	1. 名称:嵌入式方平板灯 2. 规格:32W 300*600mm	套	11
137	030412001003	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:开孔直径90 3. 类型:嵌入式筒灯	套	10
138	030412001004	格栅灯	1. 名称:格栅灯 2. 型号:200*1200	套	4
139	030411002002	线槽	1. 名称:线管剔槽 2. 规格:70*70mm	m	400
140	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内	个	11
141	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:配电系统调试	系统	2
142	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*100*1.0 3. 材质:钢制	m	35
143	031103008001	光缆	1. 敷设部位:机房至控制室室外入户光纤	m	100
144	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:Cat6 UTP(4P) 3. 敷设方式:详见设计施工图纸	m	920
145	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20	m	920
146	030502012001	信息插座	1. 名称:双口面板-网络点 2. 安装方式:距地0.35	个	32
147	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:9U	台	1

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
148	030501012001	交换机	1. 名称:8口交换机 2. 功能:4千兆电口	台	2
149	030501012002	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 功能:4千兆电口	台	2
150	030501010001	收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:千兆	台	2
151	030502010001	配线架	1. 名称:24口配线架 2. 规格:RJ45配线架	个	4
152	030502011001	跳线架		个	4
153	030502015002	光缆终端盒	1. 名称:终端盒	个	4
154	030502009002	跳线	1. 名称:尾纤跳线	条	32
155	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25*4 4. 安装部位:详见图纸 5. 其他:满足设计及规范要求	m	55.51
156	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:详建图纸 4. 安装部位:详见图纸 5. 其他:满足设计及规范要求	m	132.81
157	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:圆钢 3. 规格:详建图纸 4. 安装部位:详见图纸 5. 其他:满足设计及规范要求	m	50.5
158	030409005002	避雷网	1. 名称:基础接地网 2. 材质:圆钢 3. 规格:详建图纸 4. 安装部位:详见图纸 5. 其他:满足设计及规范要求	m	266.22
159	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试版 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*60*5 4. 安装部位:详见图纸 5. 其他:满足设计及规范要求	块	3
160	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装部位:功能用房 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
161	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装部位:卫生间 5. 其他:满足设计及规范要求	台	7
162	030412001005	普通灯具	1. 名称:安全出口指示灯(A类) 2. 型号:详见图纸 3. 灯具品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	套	4
163	030412001006	普通灯具	1. 名称:单向疏散指示灯(A类) 2. 型号:详见图纸 3. 灯具品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	套	7
164	030412001007	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯(A类) 2. 型号:详见图纸 3. 灯具品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	套	2
165	030412001008	普通灯具	1. 名称:防水型应急照明灯(A类) 2. 型号:详见图纸 3. 灯具品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	套	3
166	030412001009	普通灯具	1. 名称:双面多信息复合标志灯(A类) 2. 型号:详见图纸 3. 灯具品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	套	1
167	030412001010	普通灯具	1. 名称:应急照明灯(A类) 2. 型号:详见图纸 3. 灯具品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	套	10
168	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 管材品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	m	129.43
169	030411002003	线槽	1. 名称:线管剔槽 2. 规格:70*70mm	m	45.9

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
170	030411004006	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 穿管、桥架综合考虑 3. 型号: WDZ-BYJ2.5 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 线缆品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他: 满足设计及规范要求	m	258.87
171	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 规格: 详见设计说明 3. 成套安装 4. 消防器具品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	17
172	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 单输入模块 2. 规格: 详见设计说明 3. 成套安装 4. 消防器具品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	2
173	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: 详见设计图纸 3. 成套安装 4. 消防器具品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	2
174	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 详见设计说明 3. 成套安装 4. 消防器具品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	3
175	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格: 详见设计说明 3. 成套安装 4. 消防器具品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	3
176	030904003002	按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 规格: 详见设计说明 3. 成套安装 4. 消防器具品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	3
177	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 功率: 详见设计图纸 3. 成套安装 4. 消防器具品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	5

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
178	030905002001	广播系统调试	1. 系统形式:广播系统调试 2. 其它:满足设计和规范要求	点	5
179	030411001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	m	290.72
180	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:综合考虑 3. 其他要求:满足设计和规范要求	m	35
181	030411004007	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管、桥架综合考虑 3. 型号:WDZN-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 线缆品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	m	141.69
182	030411004008	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管、桥架综合考虑 3. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 线缆品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	m	235.87
183	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:详见设计图 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	4.86
184	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:详见设计图 2. 油漆品种:樟丹漆两遍, 调和漆两遍 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	4.86
185	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:详见设计图 3. 规格:DN150 4. 填料材质:详见设计图 5. 其他:满足设计及规范要求	个	2
186	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:消防栓管道 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管;DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	14.6

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
187	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:消防栓管道 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管;DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	48.78
188	030901003001	沟槽连接管道管件	1. 安装部位:室内消防管道管件 2. 材质、型号、规格:热镀锌管件, DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	24
189	030901003002	沟槽连接管道管件	1. 安装部位:室内消防管道管件 2. 材质、型号、规格:热镀锌管件, DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	8
190	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 灭火器品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	组	6
191	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:SNZW65 栓后动压0.35MPa 3. 附件材质、规格:带灭火器组合式(MF/ABC4) 4. 其他:符合15S202-18要求 5. 消火栓品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	套	3
192	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 阀门法兰品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他:满足设计及规范要求	个	2
193	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆2遍 2. 其他:满足设计及规范要求	m ²	28.75
194	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:详见设计 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	16.36
195	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:符合设计及规范要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	16.36
196	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统调试 2. 其他:满足设计及规范要求	点	3

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
197	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋系统管道 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	100.65
198	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋系统管道 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	59
199	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋系统管道 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	7.1
200	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋系统管道 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	6.66
201	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋系统管道 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN80 3. 连接形式:沟槽 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	6.6
202	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋系统管道 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN100 3. 连接形式:沟槽 4. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	19.3

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
203	030901003003	沟槽连接管道管件	1. 安装部位:室内消防管道管件 2. 材质、型号、规格:热镀锌管件, DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	4
204	030901003004	沟槽连接管道管件	1. 安装部位:室内消防管道管件 2. 材质、型号、规格:热镀锌管件, DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	6
205	030901003005	沟槽连接管道管件	1. 安装部位:室内消防管道管件 2. 材质、型号、规格:热镀锌管件, DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:满足设计及规范要求	个	13
206	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型喷头(闭式) 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 喷头品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	个	55
207	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 水流指示器品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1
208	031003003002	信号阀	1. 类型:消防水信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 阀门法兰品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1
209	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 2. 规格:DN25、动作温度:68℃ 流量特征系数K=80 3. 末端试水装置品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	组	1
210	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门法兰品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	个	4
211	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆2遍 2. 其他:满足设计及规范要求	m ²	31.15
212	031002001003	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:详见设计 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	108.5

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
213	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:符合设计及规范要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	108.5
214	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷水灭火系统调试 2. 其他:满足设计及规范要求	点	2
215	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:详见设计图 3. 阀门法兰品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1
216	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀(详设计说明) 2. 材质:铜截止阀 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	个	1
217	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀(详设计说明) 2. 材质:铜杆铜芯塑料截止阀 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 6. 其他:满足设计及规范要求	个	9
218	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PSP钢塑复合压力管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:扩口连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗、消毒等 6. 管材品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	14.21
219	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PSP钢塑复合压力管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:扩口连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗、消毒等 6. 管材品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	6.59
220	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PPR塑料给水管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗、消毒等 6. 管材品牌不低于行业前列,品质为优,且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	37.68

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
221	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PPR塑料给水管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗、消毒等 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计及规范要求	m	63.62
222	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U实壁塑料排水管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:承插粘接连接 5. 水压及泄漏试验、系统调试 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计规范要求及完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	19.05
223	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U实壁塑料排水管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:承插粘接连接 5. 水压及泄漏试验、系统调试 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计规范要求及完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	46.82
224	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U实壁塑料排水管 3. 规格、压力等级:DN75 4. 连接形式:承插粘接连接 5. 水压及泄漏试验、系统调试 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计规范要求及完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	17.52
225	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U实壁塑料排水管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:承插粘接连接 5. 水压及泄漏试验、系统调试 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计规范要求及完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	31.97
226	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U实壁塑料雨水管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:承插粘接连接 5. 水压及泄漏试验、系统调试 6. 管材品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 7. 其他:满足设计规范要求及完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用	m	14.1

工程量清单

工程名称：钟山区人民医院留观病区建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
227	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器 3. 附件名称、数量:详见设计图 4. 坐式大便器品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他:满足设计及规范要求	组	8
228	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷	组	9
229	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 附件名称、数量:自带水封 4. 地漏品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 5. 其他:满足设计及规范要求	组	10
230	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:扫除口 2. 规格、类型:DN100 3. 扫除口品牌不低于行业前列, 品质为优, 且满足招标人的要求 4. 其他:满足设计及规范要求	组	4
231	031004008003	其他成品卫生器具	1、拖布池	组	1