

# 石板镇2025年供水保障建设项目采购需求

## 资格要求

一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

(一)符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明(复印件加盖公章)：

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供2023或2024年财务审计报告。成立不足一年的公司提供自公告发布之日起开户银行出具的资信证明(复印件加盖公章)

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书(承诺书格式自拟)：

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2025年1月至今任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料(复印件加盖公章)：

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见投标文件范本)：

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

(1) 供应商须承诺：在“信用中国”网站( [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn) ) 、中国政府采购网( [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) ) 等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

(二) 本项目所需特殊行业资质或要求

本次采购要求投标供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。并在人员、设备、资金、等方面具有承担本项目工作的资格和能力。

(三) 本项目 不接受 联合体投标

(四) 本项目是否专门面向中小微企业采购：☒是 ☐否

1、本项目专门面向中小企业采购，供应商须是中小微企业，提供中小企业声明函证实自身是中小企业：本项目所属行业为：工程

采购清单：

工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号         | 工程项目及名称                | 单位             | 数量        | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|------------|------------------------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |                        |                |           | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.1        | 管网工程                   |                |           |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1      | 主管网工程                  |                |           |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1    | PE100 级 dn160 (1.6MPa) | m              | 3210      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.1  | 沟槽土方开挖 (人工)            | m <sup>3</sup> | 1006.2387 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.2  | 沟槽石方开挖 (人工)            | m <sup>3</sup> | 111.8043  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.3  | 沟槽土石回填 (人工)            | m <sup>3</sup> | 1118.043  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.4  | 砼路面拆除                  | m <sup>3</sup> | 43        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.5  | C20 混凝土包管              | m <sup>3</sup> | 19        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.6  | 普通钢模板                  | m <sup>2</sup> | 9         |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.7  | C25 砼路面恢复(厚 20cm)      | m <sup>2</sup> | 43        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.8  | 碎石垫层路基 (厚 20cm)        | m <sup>2</sup> | 9         |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.9  | C20 砼镇墩                | m <sup>3</sup> | 23        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.10 | C20 砼支墩                | m <sup>3</sup> | 77        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.1.1.11 | 普通钢模板                  | m <sup>2</sup> | 300       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2      | 支管网工程                  |                |           |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1    | PE100 级 DN75 (1.6MPa)  | m              | 860       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.1  | 沟槽土方开挖 (人工)            | m <sup>3</sup> | 187.4531  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.2  | 沟槽石方开挖 (人工)            | m <sup>3</sup> | 20.8281   |       |       |       |       |       |       |    |

# 工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号         | 工程项目及名称              | 单位             | 数量       | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|------------|----------------------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |                      |                |          | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.1.2.1.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 208.2813 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 11       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 5        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 2        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.7  | C25 砼路面恢复(厚 20cm)    | m <sup>2</sup> | 11       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.8  | 碎石垫层路基（厚 20cm）       | m <sup>2</sup> | 2        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.9  | C20 砼镇墩              | m <sup>3</sup> | 1        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.10 | C20 砼支墩              | m <sup>3</sup> | 6        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.2.1.11 | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 20       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3      | 更换管道                 |                |          |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1    | PE100 级 dn63（1.6MPa） | m              | 940      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.1  | 沟槽土方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 197.8451 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.2  | 沟槽石方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 21.9828  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 219.8279 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 13       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 6        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 3        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.7  | C25 砼路面恢复(厚 20cm)    | m <sup>2</sup> | 13       |       |       |       |       |       |       |    |

# 工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号         | 工程项目及名称              | 单位             | 数量       | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|------------|----------------------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |                      |                |          | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.1.3.1.8  | 碎石垫层路基（厚 20cm）       | m <sup>2</sup> | 13       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.9  | C20 砼镇墩              | m <sup>3</sup> | 1        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.10 | C20 砼支墩              | m <sup>3</sup> | 6        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.1.11 | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 22       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2    | PE100 级 dn32（1.6MPa） | m              | 590      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.1  | 沟槽土方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 113.1094 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.2  | 沟槽石方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 12.5677  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 125.6771 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 8        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 3        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 2        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.7  | C25 砼路面恢复(厚 20cm)    | m <sup>2</sup> | 8        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.8  | 碎石垫层路基（厚 20cm）       | m <sup>2</sup> | 8        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.9  | C20 砼镇墩              | m <sup>3</sup> | 1        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.10 | C20 砼支墩              | m <sup>3</sup> | 4        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.2.11 | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 15       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3    | PE100 级 dn25（1.6MPa） | m              | 1300     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.1  | 沟槽土方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 243.8719 |       |       |       |       |       |       |    |

工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号         | 工程项目及名称              | 单位             | 数量       | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|------------|----------------------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |                      |                |          | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.1.3.3.2  | 沟槽石方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 27.0969  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 270.9688 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 17       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 8        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 4        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.7  | C25 砼路面恢复（厚 20cm）    | m <sup>2</sup> | 17       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.8  | 碎石垫层路基（厚 20cm）       | m <sup>2</sup> | 17       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.9  | C20 砼镇墩              | m <sup>3</sup> | 1        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.10 | C20 砼支墩              | m <sup>3</sup> | 9        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.3.3.11 | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 29       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4      | 串寨管网工程               |                |          |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1    | PE100 级 dn63（1.6MPa） | m              | 1000     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.1  | 沟槽土方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 210.4736 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.2  | 沟槽石方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 23.386   |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 233.8595 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 13       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 6        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 3        |       |       |       |       |       |       |    |

工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号         | 工程项目及名称              | 单位             | 数量     | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|------------|----------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |                      |                |        | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.1.4.1.7  | C25 砼路面恢复（厚 20cm）    | m <sup>2</sup> | 13     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.8  | 碎石垫层路基（厚 20cm）       | m <sup>2</sup> | 13     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.9  | C20 砼镇墩              | m <sup>3</sup> | 1      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.10 | C20 砼支墩              | m <sup>3</sup> | 5      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.1.11 | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 17     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2    | PE100 级 dn50（1.6MPa） | m              | 1500   |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.1  | 沟槽土方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 303.75 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.2  | 沟槽石方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 33.75  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 337.5  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 20     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 9      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 4      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.7  | C25 砼路面恢复（厚 20cm）    | m <sup>2</sup> | 20     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.8  | 碎石垫层路基（厚 20cm）       | m <sup>2</sup> | 20     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.9  | C20 砼镇墩              | m <sup>3</sup> | 1      |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.10 | C20 砼支墩              | m <sup>3</sup> | 10     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.2.11 | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 33     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3    | PE100 级 dn40（1.6MPa） | m              | 1500   |       |       |       |       |       |       |    |

# 工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号         | 工程项目及名称              | 单位             | 数量       | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|------------|----------------------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |                      |                |          | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.1.4.3.1  | 沟槽土方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 294.705  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.2  | 沟槽石方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 32.745   |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 327.45   |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 20       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 9        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 4        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.7  | C25 砼路面恢复（厚 20cm）    | m <sup>2</sup> | 20       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.8  | 碎石垫层路基（厚 20cm）       | m <sup>2</sup> | 20       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.9  | C20 砼镇墩              | m <sup>3</sup> | 2        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.10 | C20 砼支墩              | m <sup>3</sup> | 7        |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.3.11 | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 25       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.4    | PE100 级 dn32（1.6MPa） | m              | 2000     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.4.1  | 沟槽土方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 383.4216 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.4.2  | 沟槽石方开挖（人工）           | m <sup>3</sup> | 42.6024  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.4.3  | 沟槽土石回填（人工）           | m <sup>3</sup> | 426.024  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.4.4  | 砼路面拆除                | m <sup>3</sup> | 27       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.4.5  | C20 混凝土包管            | m <sup>3</sup> | 12       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.1.4.4.6  | 普通钢模板                | m <sup>2</sup> | 6        |       |       |       |       |       |       |    |

## 工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

[illegible]

# 工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号     | 工程项目及名称            | 单位             | 数量    | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|--------|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|        |                    |                |       | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.2.1  | 一般土方开挖（机械）         | m <sup>3</sup> | 48    |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.2  | 一般石方开挖（机械）         | m <sup>3</sup> | 3     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.3  | M7.5 浆砌石基础         | m <sup>3</sup> | 6     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.4  | 碎石垫层(厚 100mm)      | m <sup>3</sup> | 2     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.5  | M10 砂浆砌标砖          | m <sup>3</sup> | 14    |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.6  | C20 混凝土地坪(厚 200mm) | m <sup>3</sup> | 4     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.7  | C25 混凝土板梁          | m <sup>3</sup> | 6     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.8  | C20 排水沟混凝土         | m <sup>3</sup> | 3     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.9  | 钢筋制安               | t              | 1     |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.10 | M1220 防盗门          | m <sup>2</sup> | 2.4   |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.11 | C1518 铝合金窗         | m <sup>2</sup> | 5.4   |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.2.12 | 砌体 1:3 水泥砂浆抹面厚 2cm | m <sup>2</sup> | 88.94 |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.3    | 水池防渗               |                |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.3.1  | 碎石垫层(厚 100mm)      | m <sup>3</sup> | 10    |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.3.2  | c25 钢筋混凝土(厚 200mm) | m <sup>3</sup> | 36    |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.3.3  | 止水条                | m              | 55    |       |       |       |       |       |       |    |

工程量清单

分组编号:1

分组名称: 建筑工程

| 编号    | 工程项目及名称       | 单位 | 数量 | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|-------|---------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|       |               |    |    | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 1.3.4 | 钢筋制安          | t  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.4   | 闸阀井           |    |    |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.4.1 | 1m*1m 闸阀井     | 座  | 5  |       |       |       |       |       |       |    |
| 1.4.2 | 0.6m*0.6m 闸阀井 | 座  | 45 |       |       |       |       |       |       |    |
| 合计    |               |    |    |       |       |       |       |       |       |    |

## 工程量清单

分组编号:2

分组名称: 金属结构设备(管道)及安装工程

| 编号      | 工程项目及名称                  | 单位 | 数量   | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|---------|--------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|         |                          |    |      | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 2.1     | 管网工程                     |    |      |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.1   | 主管网工程                    |    |      |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.1.1 | PE100 级 dn160 (1.6MPa)   | m  | 3210 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.2   | 支管网工程                    |    |      |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.2.1 | PE100 级 dn75 (1.6MPa)    | m  | 860  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.3   | 更换管道工程                   |    |      |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.3.1 | PE100 级 dn63 (1.6MPa)    | m  | 940  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.3.2 | PE100 级 dn32 (1.6MPa)    | m  | 590  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.3.3 | PE100 级 dn25 (1.6MPa)    | m  | 1300 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.4   | 串寨管网工程                   |    |      |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.4.1 | PE100 级 dn63 (1.6MPa)    | m  | 1000 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.4.2 | PE100 级 dn50 (1.6MPa)    | m  | 1500 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.4.3 | PE100 级 dn40 (1.6MPa)    | m  | 1500 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.4.4 | PE100 级 dn32 (1.6MPa)    | m  | 2000 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.4.5 | PE100 级 dn25 (1.6MPa)    | m  | 3000 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5   | 闸阀及附属设备                  |    |      |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.1 | DN20 排气阀 (铸铁、1.6Mpa、含配件) | 套  | 2    |       |       |       |       |       |       |    |

# 工程量清单

分组编号:2

分组名称: 金属结构设备（管道）及安装工程

| 编号       | 工程项目及名称                  | 单位 | 数量  | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|----------|--------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|          |                          |    |     | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 2.1.5.2  | DN15 排气阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 13  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.3  | DN40 冲沙阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 2   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.4  | DN20 冲沙阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 13  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.5  | DN160 检修阀（铸铁、1.6Mpa、含配件） | 套  | 2   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.6  | DN75 检修阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 1   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.7  | DN63 检修阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 2   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.8  | DN50 检修阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 2   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.9  | DN40 检修阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 2   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.10 | DN32 检修阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 3   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.11 | DN25 检修阀（铸铁、1.6Mpa、含配件）  | 套  | 4   |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.12 | 集中式水箱                    | 个  | 123 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.1.5.13 | 减压阀                      | 个  | 5   |       |       |       |       |       |       |    |

# 工程量清单

分组编号:2

分组名称: 金属结构设备（管道）及安装工程

| 编号      | 工程项目及名称                                                           | 单位 | 数量 | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|         |                                                                   |    |    | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 2.2     | 加压泵站工程                                                            |    |    |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.1   | 泵站设备及安装工程                                                         |    |    |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.1.1 | 自平衡多级泵 D46-30*4P<br>(Q=26.95m <sup>3</sup> /h H=106m<br>N=18.5Kw) | 套  | 2  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.1.2 | 低压计量设施                                                            | 套  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.1.3 | 低压电力设施(含接地、照明等)                                                   | 项  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.1.4 | 水泵工作闸阀 DN160<br>(1.6MPa)                                          | 个  | 2  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.1.5 | 出口检修闸阀 DN160<br>(1.6MPa)                                          | 个  | 2  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.2   | 配电设备及安装工程                                                         |    |    |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.2.1 | 10kv 输电线路(绝缘线、含电杆)                                                | m  | 30 |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.2.2 | 动力配电箱                                                             | 个  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.2.3 | 计量装置 400V                                                         | 套  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.2.4 | 变压器 S13-M-30                                                      | 台  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.2.5 | 10kV 跌落熔断器                                                        | 套  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 2.2.2.6 | 10kV 避雷器                                                          | 组  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |

## 工程量清单报价表

分组编号:2

分组名称: 金属结构设备(管道)及安装工程

| 编号      | 工程项目及名称         | 单位 | 数量 | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|---------|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|         |                 |    |    | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 2.2.2.7 | 其他(含照明材料、接地材料等) | 项  | 1  |       |       |       |       |       |       |    |
| 合计      |                 |    |    |       |       |       |       |       |       |    |

## 工程量清单报价表

分组编号:3

分组名称： 临时工程

| 编号      | 工程项目及名称     | 单位             | 数量  | 建安费   |       | 设备费   |       | 合计    |       | 备注 |
|---------|-------------|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|         |             |                |     | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 单价(元) | 合计(元) |    |
| 3.1     | 施工期管理工程     |                |     |       |       |       |       |       |       |    |
| 3.1.1   | 临时房屋建筑工程    |                |     |       |       |       |       |       |       |    |
| 3.1.1.1 | 办公、生活用房（租用） | m <sup>2</sup> | 50  |       |       |       |       |       |       |    |
| 3.1.1.2 | 施工仓库（租用）    | m <sup>2</sup> | 100 |       |       |       |       |       |       |    |
| 3.2     | 其它施工临时工程    | 项              | 1   |       |       |       |       |       |       |    |
| 合计      |             |                |     |       |       |       |       |       |       |    |

投标人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签名)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

