

黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目 工程

招标控制价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治
未病科改造项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2478346.91
(大写): 贰佰肆拾柒万捌仟叁佰肆拾陆元玖角壹分

招 标 人: _____ (单位盖章) 造价咨询人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目		420000		
合计			420000		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程		70000		
2	电气设备安装工程		350000		
3	给排水工程				
4	设备采购部分				
合计			420000		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册
亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		10000
1.1	拆除部分		
1.2	装饰部分		10000
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价	60000	—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
5	税前工程造价		
6	增值税		—
招标控制价合计=1+2+3+4+6			10000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
	A.1	土石方工程						
1	010103002001	拆除垃圾楼层运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:人工转运建筑垃圾	m3	153.64			
2	010103002002	拆除垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 拆除垃圾外运: 运距暂按30km考虑	m3	153.64			
	A.16	拆除工程						
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:木地板及回填地台拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:450mm厚	m3	36.09			
4	011605001001	楼梯踏步砖拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:楼梯踏步砖	m2	84.5			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:地面瓷砖(新建卫生间部分)	m2	32.28			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 名称:墙板拆除 2. 规格:75系列轻钢龙骨,横撑龙骨间距<1200,穿心龙骨间距400 3. 主龙骨规格: 75*0.5mm穿心龙规格: 38*1.0mm 4. 安装方式:沿墙垂直或水平安装	m2	594.15			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏面	m2	766.93			
8	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:详设计	m2	785.85			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:	m2	163.61			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类： 石膏板隔墙					
10	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:钢楼梯 2. 拆除构件的规格尺寸: 详设计	t	1.21			
11	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:木质 2. 柜体尺寸:长、宽、 高:详设计	m	35.6			
		装饰部分						10000
	A.4	砌筑工程						
12	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 部位:3.6以下	m ³	163.74			
13	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 部位:3.6以下上	m ³	21.9			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010502002001	构造柱		m ³	8.21			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含模板费用	m ³	29.35			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 过梁位置:详设计施工图 4. 含模板费用	m ³	4.73			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合	t	7.625			
	A.8	门窗工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:综合(带亮) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: $\delta=10\text{mm}$ 钢化玻璃	樘	13			
19	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:综合(不带亮)	樘	19			
20	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 门框或扇外围尺寸:推拉门 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃	m ²	4.32			
21	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:LM0922 2. 门框或扇外围尺寸:塑钢	m ²	7.92			
22	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:综合 2. 门框或扇外围尺寸:带上亮 3. 框材质:不锈钢 $\delta=1\text{mm}$ 厚 4. 玻璃品种、厚度: $\delta=10\text{mm}$ 钢化玻璃	m ²	9.96			
23	010807001001	收费窗口	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质: $\delta=1\text{mm}$ 不锈钢 3. 玻璃品种、厚度: $\delta=10\text{mm}$ 钢化玻璃	m ²	14.58			
24	010808001001	木门窗套	1. 基层材料种类:12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:100mm实木回字形线条 3. 部位: 窗口及门洞	m	33			
25	010809004001	石材台面	1. 窗台板材质、规格、颜色:详设计	m ²	5.04			
26	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:满足业主要求	m ²	343.28			
27	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板	m	114.43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.9	屋面及防水工程						
28	010904002001	卫生间地面涂膜防水	1. 名称：涂膜防水 2. 防水膜品种：丙烯酸酯聚脂 3. 翻边高度：1.8m 4. 具体做法详设计图纸及工料规范要求	m2	372.11			
	A.11	楼地面装饰工程						
29	011101006001	平面砂浆找平层	1. 名称：拆除部位 2. 防水卷材找平层：20厚 1:3水泥砂浆找平层	m2	112.09			
30	011102003001	块料楼地面	1. 其他：100mm陶粒回填 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚1:2水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色：400*400防滑地砖	m2	32.28			
31	011103003001	自流平处理	1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚水泥基自流平砂浆面层	m2	833.55			
32	011103003002	地面铺贴高品质PVC密实底优质地胶	1. 粘结层厚度、材料种类：氯丁橡胶黏接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：高品质PVC密实底优质地胶	m2	833.55			
33	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 板厚度：详设计 2. 木材品种：实木地板 3. 收口线条：铝合金角线	m2	16.75			
34	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木踢脚线	m2	24.64			
35	011103003003	地面铺贴高品质PVC密实底优质地胶	1. 粘结层厚度、材料种类：氯丁橡胶黏接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：高品质PVC密实底优质地胶 3. 部位：楼梯踏步	m2	73.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:砌块墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1896.77			
37	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:拉毛墙面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4. 部位:卫生间	m2	136.72			
38	011207001001	墙面装饰板（墙裙）	1. 基层材料种类、规格:9mm胶合板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木木饰面 3. 压条材料种类、规格:20mm实木线条	m2	597.05			
39	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC造型UV打印宣绒布	m2	12.24			
40	011207001003	文化墙造型	1. 面层材料品种、规格、颜色:详设计	m2	96			
41	011207001004	定制墙板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制墙板	m2	39.1			
42	011210001001	定制中式成品格栅	1. 隔板材料品种、规格、颜色:定制中式成品格栅	m2	16.3			
43	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃	m2	33.25			
44	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	24.38			
	A.13	天棚工程						
45	011302001001	铝扣板吊顶	1. 名称:铝扣板吊顶 2. 部位:卫生间、洁具间 3. 烤漆龙骨基层,板容重轻、强度高、导热系数小、耐高温、防腐	m2	32.28			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			蚀。防火、防潮、防摔三防。 4. 300*600铝扣板 5. 具体做法详设计图纸及工料规范要求					
46	011302001002	三防硅钙板吊顶	1. 名称：硅酸钙板吊顶 2. 烤漆龙骨基层，板容重轻、强度高、导热系数小、耐高温、耐腐蚀。防火、防潮、防摔三防。 3. 硅酸钙板 4. 具体做法详设计图纸及工料规范要求	m2	20.42			
47	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：12mm胶合板 4. 面层材料品种、规格：12mm防火纸面石膏板	m2	657.11			
48	011302002001	实木角花	1. 基层材料种类、规格：石膏板 2. 面层材料品种、规格：中式实木造型格栅，厚度10mm	个	284			
49	011302002002	一层格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm胶合板 3. 面层材料品种、规格：实木线条格栅	m2	22.12			
50	011302005001	织物软雕吊顶	1. 面层材料品种、规格：布依族帷幔吊顶（图案选样）	m2	31.43			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 刮腻子遍数：满刮腻子3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：3遍调色防火涂料 4. 部位：室内	m2	2408.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:满刮腻子2遍 3. 防护材料种类:满刮玻纤布 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 5. 部位:天棚	m2	824.82			
53	011408002001	织锦缎裱糊	1. 裱糊部位:天棚 2. 面层材料品种、规格、颜色:宣绒布布依族元素UV打印糯米胶粘贴	m2	327.13			
54	011408002002	织锦缎裱糊	1. 裱糊部位:墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:宣绒布布依族元素UV打印糯米胶粘贴	m2	82.13			
	A.15	其他装饰工程						
55	011501006001	展示柜	1. 台柜规格:展示柜 2. 材料种类、规格:详设计	m	31.77			
56	011501020001	煎药台	1. 台柜规格:详设计	m	8.49			
57	011502002001	木质装饰线	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 线条材料品种、规格、颜色:20mm实木线条	m	1132.97			
58	011502002002	木质装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙面 2. 线条材料品种、规格、颜色:100mm实木回形线条	m	821.33			
59	011502002003	木质装饰线	1. 基层类型:乳胶漆墙面 2. 线条材料品种、规格、颜色:50mm实木线条	m	367.71			
60	011503008001	玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格:实木扶手 2. 栏板材料种类、规格、颜色:6+6夹胶玻璃	m	14.48			
61	011507003001	灯箱	1. 箱体规格:定制金属亚克力板中式标本灯箱	个	55			
62	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 嵌缝材料种类:沥青麻丝 2. 盖缝材料:镀锌铁皮	m	33.4			
63	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:沥青麻	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			丝 2. 盖缝材料:镀锌铁皮					
	B.5	木作工程						
64	020513001001	匾额	1. 外形尺寸、板厚度:详设计	块	1			
65	020513002001	楹联	1. 外形尺寸、板厚度:详设计	块	2			
66	020513002002	楹联	1. 外形尺寸、板厚度:详设计 2. 雕刻纹样:民族疗法	块	2			
67	020513003001	博古架	1. 外形尺寸:详设计	个	2			
		补充分部						10000
68	01B001	文化墙	1. 做法:详设计	项	2			
69	01B002	玄关景观	1. 详设计	项	1			
70	01B003	标识标牌、字体	1. 综合	项	1			10000
	2	单价措施项目费						
71	2.1			项	1			
72	011701003001	活动脚手架	1. 搭设方式:内墙装饰活动脚手架	m2	2849.89			
73	011701003002	活动脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架	m2	980.89			
74	011701003003	里脚手架	1. 搭设方式:砌筑架	m2	924.31			
本页小计								10000
合 计								10000

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 96 页

项目编号	010103002001	项目名称	拆除垃圾楼层运输		计量单位	m3	工程量	153.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1000										
人工单价		小计											
一类综合用工80元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工			工日	0.433								
	单笼施工电梯提升质量1(t)提升高度75(m)			台班	0.08								
	管理费			元	1.711								
	利润			元	1.732								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 96 页

项目编码	010103002002	项目名称	拆除垃圾外运	计量单位	m3	工程量	153.64					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A16-130 换	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):30	10m3	0.1000									
人工单价		小计										
一类综合用工80元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	一类综合用工			工日	0.1973							
	机械费调整			元	0.008							
	自卸汽车装载质量8(t)			台班	0.1051							
	管理费			元	0.78							
	利润			元	0.789							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 3 页 共 96 页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	36.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A16-19	现浇钢筋混凝土构件拆除 无筋混凝土地面	m3	1.0000										
人工单价		小计											
一类综合用工80元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工			工日	2.46								
	风炮机			台班	1.8								
	管理费			元	9.72								
	利润			元	9.84								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 4 页 共 96 页

项目编号	011605001001	项目名称	楼梯踏步砖拆除	计量单位	m2	工程量	84.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A16-46	块料面层拆除 楼地面 地面砖	10m2	0.1000									
人工单价		小计										
一类综合用工80元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	一类综合用工			工日	0.078							
	管理费			元	0.308							
	利润			元	0.312							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 5 页 共 96 页

项目编号	011605001002	项目名称	平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	32.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A16-46	块料面层拆除 楼地面 地面砖	10m2	0.1000										
人工单价		小计											
一类综合用工80元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工			工日	0.078								
	管理费			元	0.308								
	利润			元	0.312								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 6 页 共 96 页

项目编码		011606002001		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		594.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-54	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1000												
人工单价		小计													
一类综合用工80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.072								
	管理费					元	0.284								
	利润					元	0.288								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 7 页 共 96 页

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	766.93			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨石膏面	10m2	0.1000								
人工单价		小计									
一类综合用工80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类综合用工			工日	0.0516						
	管理费			元	0.204						
	利润			元	0.206						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 8 页 共 96 页

项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	785.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1000										
人工单价		小计											
一类综合用工80元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工			工日	0.0364								
	管理费			元	0.144								
	利润			元	0.146								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 9 页 共 96 页

项目编号	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	163.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A16-8	砌体拆除 石膏板隔断墙	10m2	0.1000										
人工单价		小计											
一类综合用工80元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	一类综合用工			工日	0.099								
	管理费			元	0.391								
	利润			元	0.396								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 10 页 共 96 页

项目编码	011611005001	项目名称	其他金属构件拆除		计量单位	t	工程量	1.21			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-91	金属构件拆除 其他金属构件	t	1.0000								
人工单价		小计									
一类综合用工80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类综合用工				工日	3.325					
	氧割机				台班	0.88					
	汽车式起重机提升质量8(t)				台班	0.08					
	管理费				元	13.14					
	利润				元	13.3					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 11 页 共 96 页

项目编号	011614002001	项目名称	柜体拆除	计量单位	m	工程量	35.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A16-119	嵌入式柜体拆除	10m2	0.3870									
人工单价		小计										
一类综合用工80元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	一类综合用工			工日	0.6552							
	管理费			元	2.589							
	利润			元	2.62							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 12 页 共 96 页

项目编码		010402001001	项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	163.74	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-89 换	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆 换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1000								
人工单价		小计									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	1.013						
	水			m3	0.04						
	蒸压砂加气砼砌块600×200× 200			m3	0.977						
	水泥砂浆M7.5			m3	0.071						
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)			台班	0.012						
	管理费			元	27.306						
	利润			元	27.643						
	其他材料费					—		—	0.00		
	材料费小计					—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 13 页 共 96 页

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	21.9					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A4-89 换	蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆 层高超过3.6m时，其超过部分工程量 人工*1.3 换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1000									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	1.3169							
	水			m3	0.04							
	蒸压砂加气砼砌块600×200× 200			m3	0.977							
	水泥砂浆M7.5			m3	0.071							
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)			台班	0.012							
	管理费			元	27.306							
	利润			元	27.643							
	其他材料费						—		—	0.00		
	材料费小计						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 14 页 共 96 页

项目编号		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		8.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-255	现浇混凝土模板 构造柱	100m2	0.2026												
A5-14	现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1000												
人工单价		小计													
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	6.2429								
	水					m3	0.2105								
	土工布					m2	0.0885								
	商品混凝土C25					m3	0.9797								
	组合钢模板					kg	1.5824								
	复合模板					m2	4.5003								
	板枋材					m3	0.1583								
	木支撑					m3	0.0369								
	铁钉					kg	0.2158								
	隔离剂					kg	2.0264								
	零星卡具					kg	1.3524								
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.4559								
	钢支撑及配件					kg	9.2172								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 15 页 共 96 页

	预拌水泥砂浆1:1	m3	0.0303			
	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.124			
	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0111			
	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.0669			
	管理费	元	168.2756			
	利润	元	170.3555			
	其他材料费			—	—	0.00
	材料费小计			—	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 16 页 共 96 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	29.35					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A5-21	现浇混凝土 圈梁	10m3	0.1000									
A5-262	现浇混凝土模板 圈梁 直形	100m2	0.1508									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	4.5016							
	水			m3	0.264							
	水泥砂浆1:2			m3	0.0005							
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71			kg	0.0272							
	土工布			m2	0.4113							
	塑料薄膜			m2	4.13							
	商品混凝土C25			m3	1.01							
	组合钢模板			kg	1.154							
	复合模板			m2	3.35							
	板枋材			m3	0.0846							
	木支撑			m3	0.0044							
	铁钉			kg	0.2219							
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06			kg	0.2424							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目

第 17 页 共 96 页

	隔离剂	kg	1.5085				
	零星卡具	kg	0.62				
	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.6109				
	钢支撑及配件	kg	1.2505				
	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.077				
	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0014				
	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.072				
	管理费	元	121.3402				
	利润	元	122.8395				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 18 页 共 96 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		4.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-22	现浇混凝土 过梁	10m3	0.1000												
A5-264	现浇混凝土模板 过梁	100m2	0.1342												
人工单价		小计													
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	5.4943								
	水					m3	0.6065								
	水泥砂浆1:2					m3	0.0016								
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0241								
	塑料薄膜					m2	9.285								
	商品混凝土C25					m3	1.01								
	组合钢模板					kg	0.9901								
	复合模板					m2	2.9793								
	板枋材					m3	0.0751								
	木支撑					m3	0.0039								
	铁钉					kg	0.1908								
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.1615								
	隔离剂					kg	1.3416								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目

第 19 页 共 96 页

	零星卡具	kg	0.1613				
	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.5433				
	钢支撑及配件	kg	9.3213				
	土工布	m2	0.8477				
	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.125				
	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0235				
	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.0637				
	管理费	元	148.0988				
	利润	元	149.9273				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 20 页 共 96 页

项目编号		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		7.625	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A5-156	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	1.0000												
人工单价		小计													
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	9.148										
	盘元 (HPB300) Φ 10			t	1.02										
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71			kg	8.91										
	钢筋弯曲机直径40 (mm)			台班	0.35										
	钢筋切断机直径40 (mm)			台班	0.11										
	钢筋调直机直径40 (mm)			台班	0.24										
	管理费			元	246.59										
	利润			元	249.63										
	其他材料费					—		—		0.00					
	材料费小计					—		—		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目

第 21 页 共 96 页

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A8-58	木门 成品套装门安装 单扇门	10樘	0.1000										
A8-223	五金安装 L型执手杆锁	10把	0.1000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.5483								
	沉头木螺钉L32mm			个	12.6								
	L形执手插锁			把	1								
	不锈钢合页100mm			个	2								
	水砂纸			张	0.5								
	实木门带亮			m2	1								
	管理费			元	16.627								
	利润			元	16.833								
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 22 页 共 96 页

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	19					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A8-58	木门 成品套装门安装 单扇门	10樘	0.1000									
A8-223	五金安装 L型执手杆锁	10把	0.1000									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.5483							
	沉头木螺钉L32mm			个	12.6							
	L形执手插锁			把	1							
	不锈钢合页100mm			个	2							
	水砂纸			张	0.5							
	实木门(不带亮)			m2	1							
	管理费			元	16.627							
	利润			元	16.833							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 23 页 共 96 页

项目编号	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	4.32					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A8-80	铝合金成品门安装 推拉门	100m2	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.285							
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)			支	0.9984							
	玻璃胶350g/支			支	0.42							
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)			个	4.57							
	密封油膏			kg	0.27							
	合金钢钻头 φ10			个	0.0286							
	铝合金推拉门不含玻璃			m2	0.96							
	钢化玻璃 δ=6			m2	0.96							
	电锤功率520(W)			台班	0.057							
	管理费			元	8.6425							
	利润			元	8.7492							
	其他材料费						—		—	0.00		
	材料费小计						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 24 页 共 96 页

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	7.92					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A8-85	塑钢门(成品)安装 全板塑钢门无上亮	100m2	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.39							
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)			支	1.1626							
	密封油膏			kg	0.44							
	合金钢钻头 φ10			个	0.411							
	膨胀螺栓			套	6.58							
	软填料			kg	0.27							
	连接件			kg	6.58							
	螺钉			个	6.77							
	塑钢门			m2	0.96							
	电锤功率520(W)			台班	0.0823							
	管理费			元	11.8265							
	利润			元	11.9726							
	其他材料费						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

	材料费小计	—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目

第 26 页 共 96 页

项目编码		010805005001		项目名称		全玻自由门		计量单位		m2		工程量		9.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A8-73	铝合金全玻 双扇地弹门带侧亮带亮	100m2	0.0100												
A8-229	特殊五金安装 高档门拉手	10副	0.0201												
A8-239	特殊五金安装 自由门 双弹簧安装	10个	0.0201												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	三类综合用工				工日	0.6697									
	玻璃胶350g/支				支	0.519									
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)				个	2.716									
	密封油膏				kg	0.1846									
	合金钢钻头 φ10				个	0.0337									
	膨胀螺栓				套	5.4321									
	软填料				kg	0.2306									
	螺钉				个	13.2247									
	不锈钢综合				kg	6.0437									
	拉杆螺栓				kg	0.1352									
	门拉手				副	0.2008									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 27 页 共 96 页

	双弹簧	个	0.2008				
	钢化玻璃 δ=10	m ²	0.9922				
	密封毛条	m	0.7994				
	电锤功率520(W)	台班	0.679				
	铝合金门窗制作安装综合机械	台班	0.0168				
	管理费	元	20.3081				
	利润	元	20.5589				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 28 页 共 96 页

项目编码	010807001001	项目名称	收费窗口	计量单位	m2	工程量	14.58					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A8-178	铝合金固定窗 矩形 制作、安装	100m2	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	三类综合用工			工日	0.4447							
	玻璃胶350g/支			支	0.7413							
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)			个	7.7778							
	密封油膏			kg	0.534							
	合金钢钻头 φ10			个	0.0972							
	膨胀螺栓			套	15.5556							
	软填料			kg	0.25							
	螺钉			个	22.8889							
	不锈钢型材综合			kg	3.1023							
	钢化玻璃 δ=10			m2	0.9264							
	电锤功率520(W)			台班	0.1944							
	铝合金门窗制作安装综合机械			台班	0.0096							
	管理费			元	13.4841							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目

第 29 页 共 96 页

	利润	元	13.6506				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 30 页 共 96 页

项目编码		010808001001		项目名称		木门窗套		计量单位	m		工程量	33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A8-206	饰面板门窗套制作、安装 不带木筋	100m2	0.0060										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工					工日	0.1113						
	白乳胶					kg	0.378						
	普通松杂锯材					m3	0.0006						
	收口线					m	4.812						
	阻燃板2440*1220*12					m2	0.888						
	回形线条					m2	0.66						
	管理费					元	3.3751						
	利润					元	3.4168						
	其他材料费							—			—	0.00	
	材料费小计							—			—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 31 页 共 96 页

项目编号		010809004001		项目名称		石材台面		计量单位	m2		工程量	5.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A8-213	石材窗台板安装	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.3945								
	水泥砂浆1:2.5			m3	0.021								
	石料切割锯片			片	0.0035								
	花岗石板材600×600×20			m2	1.02								
	石料切割机			台班	0.0002								
	管理费			元	11.963								
	利润			元	12.1108								
	其他材料费						—		—		0.00		
	材料费小计						—		—		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 32 页 共 96 页

项目编号	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	343.28					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目3	窗帘	m2	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	窗帘			m2	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 33 页 共 96 页

项目编号	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	114.43					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A8-214	窗帘盒 细木工板	100m	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.0728							
	合金钢钻头 φ10			个	0.0069							
	膨胀螺栓			套	1.1							
	细木工板12mm			m2	0.36							
	电锤功率520(W)			台班	0.0138							
	管理费			元	2.2076							
	利润			元	2.2349							
	其他材料费						—		—	0.00		
	材料费小计						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 34 页 共 96 页

项目编号	010904002001	项目名称	卫生间地面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	372.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A9-72	涂膜防水 水乳型丙烯酸酯聚脂布 二布三涂 平面	100m2	0.0028										
A9-73	涂膜防水 水乳型丙烯酸酯聚脂布 二布三涂 立面	100m2	0.0072										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.0769								
	聚酯布100g/m2			m2	2.283								
	聚氨酯甲乙料			kg	0.182								
	聚氨酯防水涂料			kg	0.292								
	水乳型丙烯酸酯防水涂料			kg	2.525								
	管理费			元	2.074								
	利润			元	2.0997								
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 35 页 共 96 页

项目编码		011101006001	项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	112.09	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-2 换	找平层 水泥砂浆 在填充材料上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】换为【灰浆搅拌机拌筒容量200(L)】	100m2	0.0100								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三类综合用工				工日	0.0951					
	水				m3	0.004					
	水泥砂浆1:3				m3	0.0255					
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)				台班	0.0043					
	管理费				元	2.5879					
	利润				元	2.6199					
	其他材料费						—		—	0.00	
	材料费小计						—		—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 36 页 共 96 页

项目编号		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		32.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长≤1600mm	100m2	0.0100												
A9-132	种植屋面排水 陶粒排水层	100m2	0.0100												
A11-2 换	找平层 水泥砂浆 在填充材料上厚20mm 换为【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
二类综合用工120元/工日；三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	0.0411								
	三类综合用工					工日	0.2759								
	水					m3	0.0438								
	棉纱					kg	0.01								
	石料切割锯片					片	0.0032								
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103								
	锯木屑					m3	0.006								
	陶瓷地面砖400×400					m2	1.03								
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 37 页 共 96 页

	素水泥浆	m3	0.001				
	陶粒	m3	0.1827				
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0255				
	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0077				
	石料切割机	台班	0.0151				
	管理费	元	9.4739				
	利润	元	9.591				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 38 页 共 96 页

项目编号		011103003001		项目名称		自流平处理		计量单位		m2		工程量		833.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A11-21 换	水泥基自流平砂浆面层 厚4mm	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.103								
	水					m3	0.0014								
	界面剂					kg	0.204								
	水泥基自流平砂浆					m3	0.0041								
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0007								
	管理费					元	3.1241								
	利润					元	3.1627								
	其他材料费							—		—	0.00				
	材料费小计							—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 39 页 共 96 页

项目编码	011103003002	项目名称	地面铺贴高品质PVC密实底优质地胶				计量单位	m2	工程量	833.55	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-66	橡塑面层 塑料卷材	100m2	0.0100								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.0973						
	腻子			kg	0.1731						
	砂纸			张	0.06						
	棉纱			kg	0.02						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.017						
	高品质PVC密实底优质地胶			m2	1.1						
	上光蜡			kg	0.023						
	氯丁橡胶黏接剂			kg	0.45						
	羧甲基纤维素			kg	0.0034						
	管理费			元	2.95						
	利润			元	2.9864						
	其他材料费					—		—		0.00	
	材料费小计					—		—		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 40 页 共 96 页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	16.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A11-75	条形复合地板(成品安装) 铺在水泥地面上	100m2	0.0100										
A15-40	金属装饰线 角线 宽度 ≤20mm	100m	0.0025										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.1272							
	棉纱				kg	0.01							
	万能胶				kg	0.0042							
	镀锌自攻螺钉ST3× 10				个	1.0454							
	金属角线条20×20× 1				m	0.2638							
	泡沫防潮纸				m2	1.1							
	401胶				kg	0.11							
	不锈钢圆钉				kg	0.1587							
	强化木地板 δ=8				m2	1.05							
	防水卷材				m2	1.1							
	管理费				元	3.8561							
	利润				元	3.9038							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 41 页 共 96 页

	其他材料费	—		—	0.00
	材料费小计	—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 42 页 共 96 页

项目编号	011105005001	项目名称	木质踢脚线		计量单位	m2	工程量	24.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A11-92	木踢脚线	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.2513							
	棉纱				kg	0.02							
	一般用途圆钢钉				kg	0.0854							
	木踢脚线直形				m2	1.05							
	杉锯材2000*200*50				m3	0.0053							
	管理费				元	7.6205							
	利润				元	7.7147							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目

第 43 页 共 96 页

项目编码	011103003003	项目名称	地面铺贴高品质PVC密实底优质地胶		计量单位	m2	工程量	73.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A11-109	楼梯装饰 橡胶板面层 换为【高品质PVC密实底优质地胶】	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	三类综合用工				工日	0.1977							
	腻子				kg	0.2366							
	砂纸				张	0.0819							
	棉纱				kg	0.0273							
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.0232							
	高品质PVC密实底优质地胶				m2	1.4333							
	氯丁橡胶黏接剂				kg	0.7453							
	羧甲基纤维素				kg	0.0046							
	管理费				元	5.9936							
	利润				元	6.0677							
	其他材料费							—		—	0.00		
	材料费小计							—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 44 页 共 96 页

项目编号	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1896.77					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A12-28 换	墙面抹灰 砂浆打底找平(15mm厚) 水泥砂浆 换为【水泥砂浆1:2.5】	100m2	0.0100									
A12-13	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.0046									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.1247							
	水			m3	0.0139							
	玻璃纤维网格布			m2	0.4858							
	胶粘剂			kg	0.1527							
	水泥砂浆1:2.5			m3	0.0168							
	干混砂浆罐式搅拌机			台班	0.0028							
	管理费			元	3.7824							
	利润			元	3.8291							
	其他材料费						—		—	0.00		
	材料费小计						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 45 页 共 96 页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	136.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
A12-83	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤3200mm	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三类综合用工			工日	0.3326								
	水			m3	0.01								
	棉纱			kg	0.0105								
	石料切割锯片			片	0.0031								
	白色硅酸盐水泥32.5			kg	0.103								
	面砖400×800			m2	1.05								
	干混抹灰砂浆DP			m3	0.0216								
	干混砂浆罐式搅拌机			台班	0.0036								
	石料切割机			台班	0.0049								
	管理费			元	10.0859								
	利润			元	10.2105								
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目

第 46 页 共 96 页

项目编码		011207001001	项目名称		墙面装饰板（墙裙）		计量单位	m2	工程量	597.05	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-156	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层	100m2	0.0100								
A15-31	木装饰线 平面线 宽度 ≤25mm	100m	0.0093								
A12-168	墙饰面 面层 木质饰面板	100m2	0.0100								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三类综合用工				工日	0.1286					
	一般用途圆钢钉				kg	0.0509					
	白乳胶				kg	0.1464					
	蚊钉L20 6000个/盒				盒	0.0011					
	气排钉				盒	0.0194					
	木弧线50×20				m	0.7067					
	胶合板9mm				m2	1.05					
	饰面板2440×1200×3				m2	1.05					
	木平面装饰线条25×13				m	0.9865					
	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)				台班	0.0016					
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)				台班	0.0332					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 47 页 共 96 页

	管理费	元	3.8984				
	利润	元	3.9466				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 48 页 共 96 页

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	12.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A12-167	墙饰面 面层 塑料板面	100m2	0.0100										
A14-299	裱糊 墙面 贴织锦缎	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.2056								
	水			m3	0.0003								
	腻子			kg	0.5292								
	羧甲基纤维素			kg	0.0011								
	108胶			kg	0.0624								
	壁纸专用粘贴剂			kg	0.2781								
	织锦缎			m2	1.16								
	塑料板压口盖板			m	0.5833								
	塑料板阴阳角卡口板			m	0.525								
	塑料板扫脚盖板			m	0.5833								
	镀锌木螺钉d4×25			100个	0.051								
	软塑料板			m2	1.05								
	管理费			元	6.2341								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 49 页 共 96 页

	利润	元	6.3111				
	其他材料费		—		—		0.00
	材料费小计		—		—		0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 50 页 共 96 页

项目编号		011207001003		项目名称		文化墙造型		计量单位		m2		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-156	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层	100m2	0.0100												
A14-299	裱糊 墙面 贴织锦缎	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.2218								
	水					m3	0.0003								
	腻子					kg	0.5292								
	羧甲基纤维素					kg	0.0011								
	108胶					kg	0.0624								
	一般用途圆钢钉					kg	0.0256								
	白乳胶					kg	0.1401								
	壁纸专用粘贴剂					kg	0.2781								
	织锦缎					m2	1.16								
	气排钉					盒	0.0092								
	胶合板9mm					m2	1.05								
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)					台班	0.0148								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 51 页 共 96 页

	管理费	元	6.7259				
	利润	元	6.8091				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 52 页 共 96 页

项目编号		011207001004		项目名称		定制墙板		计量单位		m2		工程量		39.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-168	墙饰面 面层 木质饰面板	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.0555								
	一般用途圆钢钉					kg	0.0253								
	气排钉					盒	0.0102								
	木弧线50×20					m	0.7067								
	定制墙板					m2	1.05								
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)					台班	0.0184								
	管理费					元	1.6836								
	利润					元	1.7044								
	其他材料费							—		—	0.00				
	材料费小计							—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 53 页 共 96 页

项目编号	011210001001	项目名称	定制中式成品格栅		计量单位	m2	工程量	16.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目5	定制中式成品格栅	m2	1.0000										
人工单价		小计											
		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	定制中式成品格栅				m2	1							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 54 页 共 96 页

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	33.25					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A12-246	铝合金玻璃隔断	100m2	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.2582							
	自攻螺钉			100个	0.0796							
	镀锌铁件			kg	0.0003							
	玻璃胶335克/支			支	0.63							
	膨胀螺栓M8			10套	0.3488							
	钢化玻璃 δ=10			m2	1.05							
	铝合金型材			kg	4.1174							
	电锤功率520(W)			台班	0.12							
	管理费			元	7.8295							
	利润			元	7.9262							
	其他材料费						—		—	0.00		
	材料费小计						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 55 页 共 96 页

项目编号	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	24.38					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A12-259	浴厕隔断 塑料	100m2	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.0823							
	镀锌铁件			kg	0.1056							
	隔断镀铬支座			套	1.77							
	塑料隔断			m2	1							
	电锤功率520(W)			台班	0.12							
	管理费			元	2.4963							
	利润			元	2.5271							
	其他材料费						—		—	0.00		
	材料费小计						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 56 页 共 96 页

项目编码		011302001001	项目名称		铝扣板吊顶		计量单位	m2	工程量	32.28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-38	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.0100								
A13-137	平面、跌级天棚 方型铝扣板(方、条型)天棚面层	100m2	0.0100								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.2323						
	角钢综合			kg	0.4						
	六角螺栓			kg	0.0159						
	射钉			10个	0.153						
	电焊条综合			kg	0.1683						
	铝扣板300×300			m2	1.05						
	轻钢龙骨不上人型300×300 平面			m2	1.05						
	吊杆			kg	0.2368						
	交流弧焊机功率32(kV · A)			台班	0.0346						
	管理费			元	7.0429						
	利润			元	7.1298						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 57 页 共 96 页

	其他材料费	—		—	0.00
	材料费小计	—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 58 页 共 96 页

项目编码		011302001002	项目名称		三防硅钙板吊顶		计量单位	m2	工程量	20.42	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-38	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.0100								
A13-105	平面、跌级天棚 天棚面层 硅酸钙板 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.0100								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三类综合用工				工日	0.2285					
	角钢综合				kg	0.4					
	六角螺栓				kg	0.0159					
	射钉				10个	0.153					
	电焊条综合				kg	0.1683					
	吊杆				kg	0.2368					
	自攻螺钉				100个	0.3519					
	硅酸钙板综合				m2	1.05					
	轻钢龙骨不上人型300×300 平面				m2	1.05					
	交流弧焊机功率32(kV · A)				台班	0.0346					
	管理费				元	6.9292					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 59 页 共 96 页

	利润	元	7.0147				
	其他材料费		—			—	0.00
	材料费小计		—			—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 60 页 共 96 页

项目编号		011302001003		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		657.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A13-38	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.0100												
A13-87	平面、跌级天棚 胶合板天棚基层	100m2	0.0100												
A13-188	艺术造型天棚面层 藻井天棚 平面 矩形 石膏板	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.2768								
	角钢综合					kg	0.4								
	六角螺栓					kg	0.0159								
	射钉					10个	0.153								
	电焊条综合					kg	0.1683								
	轻钢龙骨不上人型300×300 平面					m2	1.05								
	吊杆					kg	0.2368								
	自攻螺钉					100个	0.3932								
	一般用途圆钢钉					kg	0.018								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 61 页 共 96 页

	防火纸面石膏板12mm	m2	1.15			
	胶合板12mm	m2	1.05			
	交流弧焊机功率32(kV · A)	台班	0.0346			
	管理费	元	8.3939			
	利润	元	8.4975			
	其他材料费			—	—	0.00
	材料费小计			—	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 62 页 共 96 页

项目编码	011302002001	项目名称	实木角花	计量单位	个	工程量	284					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A15-65	其他装饰线 石膏角花	个	1.0000									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.14							
	白乳胶			kg	0.063							
	石膏造型角500×500			个	1.15							
	镀锌自攻螺钉ST4×35			个	6.3							
	石膏粉			kg	0.03							
	塑料胀塞			个	6.3							
	管理费			元	4.25							
	利润			元	4.3							
	其他材料费						—		—	0.00		
	材料费小计						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 63 页 共 96 页

项目编号		011302002002		项目名称		一层格栅吊顶		计量单位	m2		工程量	22.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A13-227	格栅吊顶 胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 250×250×120	100m2	0.0100										
A13-38	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.0100										
A13-87	平面、跌级天棚 胶合板天棚基层	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.3218								
	角钢综合			kg	0.4								
	六角螺栓			kg	0.0159								
	射钉			10个	0.153								
	电焊条综合			kg	0.1683								
	轻钢龙骨不上人型300×300 平面			m2	1.05								
	吊杆			kg	0.2368								
	一般用途圆钢钉			kg	0.047								
	膨胀螺栓M8×60			10套	0.14								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 64 页 共 96 页

	合金钢钻头	个	0.007			
	扁钢综合	kg	2.2			
	胶合板12mm	m ²	1.2			
	轻钢龙骨吊挂件U38	个	1.2			
	胶合板12mm	m ²	1.05			
	交流弧焊机功率32(kV · A)	台班	0.0346			
	电锤功率520(W)	台班	0.0175			
	管理费	元	9.7585			
	利润	元	9.879			
	其他材料费			—	—	0.00
	材料费小计			—	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 65 页 共 96 页

项目编码	011302005001	项目名称	织物软雕吊顶		计量单位	m2	工程量	31.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A13-231	织物软雕吊顶	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.0915							
	镀锌低碳钢丝综合				kg	0.03							
	膨胀螺栓M8×60				10套	0.2							
	合金钢钻头				个	0.01							
	织物软雕				m2	2.8							
	电锤功率520(W)				台班	0.025							
	管理费				元	2.7747							
	利润				元	2.809							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 66 页 共 96 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2408.64					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A14-225 换	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍 实际遍数(遍):3 门窗套、窗台板、腰线、压顶等抹灰面刷油漆、涂料,与整体墙面分色者 人工*1.43	100m2	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工费调整			元	0.0001							
	三类综合用工			工日	0.096							
	水			m3	0.001							
	苯丙清漆			kg	0.1162							
	腻子			kg	2.0412							
	溶剂油			kg	0.0129							
	砂纸			张	0.141							
	防水漆			kg	0.4017							
	管理费			元	2.0354							
	利润			元	2.0605							
	其他材料费						—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 67 页 共 96 页

	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 68 页 共 96 页

项目编号		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		824.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-226 换	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100												
A12-13	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工费调整					元	0.0001								
	三类综合用工					工日	0.121								
	水					m3	0.001								
	玻璃纤维网格布					m2	1.05								
	胶粘剂					kg	0.33								
	苯丙清漆					kg	0.1162								
	苯丙乳胶漆					kg	0.4017								
	腻子					kg	2.0412								
	溶剂油					kg	0.0129								
	砂纸					张	0.141								
	管理费					元	3.6689								
	利润					元	3.7143								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 69 页 共 96 页

	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 70 页 共 96 页

项目编号	011408002001	项目名称	织锦缎裱糊		计量单位	m2	工程量	327.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A14-300	裱糊 天棚面 贴织锦缎	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.2627							
	水				m3	0.0003							
	腻子				kg	0.5292							
	羧甲基纤维素				kg	0.0011							
	108胶				kg	0.0624							
	壁纸专用粘贴剂				kg	0.2781							
	织锦缎				m2	1.16							
	管理费				元	7.9662							
	利润				元	8.0646							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 71 页 共 96 页

项目编号		011408002002		项目名称		织锦缎裱糊		计量单位		m2		工程量		82.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-299	裱糊 墙面 贴织锦缎	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.1699								
	水					m3	0.0003								
	腻子					kg	0.5292								
	羧甲基纤维素					kg	0.0011								
	108胶					kg	0.0624								
	壁纸专用粘贴剂					kg	0.2781								
	织锦缎					m2	1.16								
	管理费					元	5.1521								
	利润					元	5.2158								
	其他材料费							—		—	0.00				
	材料费小计							—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 72 页 共 96 页

项目编码	011501006001	项目名称	展示柜		计量单位	m	工程量	31.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A15-10	隔断木衣柜	m2	3.0000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	3.69							
	白乳胶				kg	9.765							
	普通杉锯材				m3	0.033							
	气排钉L20 2000个/盒				盒	3.024							
	细木工板				m2	7.467							
	普通铰链40				副	12.027							
	榉木封边直板倒圆线25×5(mm)				m	58.893							
	镀锌自攻螺钉ST4~6×20~35				个	50.4							
	一般用途圆钢钉50~75				kg	0.672							
	胶合板 δ9				m2	7.749							
	木拉手				个	14.412							
	红榉木夹板				m2	20.196							
	抽屉轨道				副	2.418							
胶合板 δ12				m2	1.197								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 73 页 共 96 页

	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.48			
	木工平刨床刨削宽度单面500(mm)	台班	0.48			
	电动空气压缩机排气量0.3(m ³ /min)	台班	0.48			
	管理费	元	111.9			
	利润	元	113.28			
	其他材料费			—	—	0.00
	材料费小计			—	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 74 页 共 96 页

项目编号	011501020001	项目名称	煎药台	计量单位	m	工程量	8.49					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目6	煎药台	m	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	煎药台			m	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 75 页 共 96 页

项目编号		011502002001		项目名称		木质装饰线		计量单位		m		工程量		1132.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A15-31	木装饰线 平面线 宽度 ≤25mm	100m	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.0227								
	白乳胶					kg	0.0068								
	蚊钉L20 6000个/盒					盒	0.0012								
	木平面装饰线条					m	1.06								
	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)					台班	0.0017								
	管理费					元	0.6887								
	利润					元	0.6972								
	其他材料费								—		—	0.00			
	材料费小计								—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 76 页 共 96 页

项目编码		011502002002		项目名称		木质装饰线		计量单位		m		工程量		821.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A15-33	木装饰线 平面线 宽度 ≤100mm	100m	0.0100												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.0348								
	白乳胶					kg	0.0273								
	气排钉L20 2000个/盒					盒	0.0035								
	回字线条100×20					m	1.06								
	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)					台班	0.0016								
	管理费					元	1.0547								
	利润					元	1.0677								
	其他材料费							—		—	0.00				
	材料费小计							—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 77 页 共 96 页

项目编码	011502002003	项目名称	木质装饰线		计量单位	m	工程量	367.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A15-32	木装饰线 平面线 宽度 ≤ :50mm	100m	0.0100										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.0313							
	白乳胶				kg	0.0137							
	蚊钉L20 6000个/盒				盒	0.0012							
	木平面装饰线条50× 10				m	1.06							
	电动空气压缩机排气量0.3 (m3/min)				台班	0.0017							
	管理费				元	0.9479							
	利润				元	0.9597							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 78 页 共 96 页

项目编号	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	14.48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目7	金属扶手、栏杆、栏板	m	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属扶手、栏杆、栏板			m	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 79 页 共 96 页

项目编号		011507003001		项目名称		灯箱		计量单位		个		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A15-178	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m2	0.3000												
A15-170	平面广告牌基层 木结构 一般	10m2	0.3000												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	1.374								
	玻璃胶350g/支					支	3.24								
	杉锯材2000*200*50					m3	0.0801								
	木螺钉d4×50					10个	10.7292								
	双面强力弹性胶带					m	14.688								
	亚克力板					m2	3.18								
	膨胀螺栓M8×80					10套	1.578								
	一般用途圆钢钉30~45					kg	1.1322								
	醇酸防锈漆综合					kg	0.0099								
	镀锌钢板 δ=0.5					kg	0.5979								
	电锤功率520(W)					台班	0.198								
	木工圆锯机直径600(mm)					台班	0.0096								
	木工平刨床刨削宽度单面300(mm)					台班	0.0495								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 80 页 共 96 页

	管理费	元	41.664				
	利润	元	42.18				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 81 页 共 96 页

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	33.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A9-133	变形缝 油浸麻丝 平面	100m	0.0100										
A9-150	变形缝 镀锌铁皮盖板 平面	100m	0.0100										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.2051								
	杉锯材2000*200*50			m3	0.0025								
	防腐油			kg	0.1117								
	石油沥青30#			kg	2.1624								
	麻丝			kg	0.5508								
	盐酸			kg	0.0086								
	焊锡			kg	0.0406								
	镀锌半圆头圆钉			kg	0.021								
	镀锌铁皮脊瓦26号			m2	0.6018								
	沥青熔化炉XLL-0.5(t)			台班	0.0006								
	管理费			元	5.5272								
	利润			元	5.5954								
	其他材料费						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 82 页 共 96 页

	材料费小计				
		—		-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 83 页 共 96 页

项目编号		010903004001		项目名称		墙面变形缝		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A9-134	变形缝 油浸麻丝 立面	100m	0.0100												
A9-151	变形缝 镀锌铁皮盖板 立面	100m	0.0100												
人工单价		小计													
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	0.2392								
	杉锯材2000*200*50					m3	0.003								
	防腐油					kg	0.0531								
	石油沥青30#					kg	2.1624								
	麻丝					kg	0.5508								
	盐酸					kg	0.0074								
	焊锡					kg	0.0344								
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.007								
	镀锌铁皮脊瓦26号					m2	0.51								
	沥青熔化炉XLL-0.5(t)					台班	0.0013								
	管理费					元	6.4466								
	利润					元	6.5262								
	其他材料费								—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
中医治未病科改造项目

第 84 页 共 96 页

	材料费小计		—		—		0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 85 页 共 96 页

项目编号	020513001001	项目名称	匾额	计量单位	块	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借F3-300	木雕 雕画 平浮雕 繁式	m2	0.7000									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	3.7499							
	铁钉			kg	0.035							
	其他材料费			元	2.8							
	白乳胶			kg	0.21							
	砂布			张	8.4							
	管理费			元	70.007							
	利润			元	70.875							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 86 页 共 96 页

项目编号	020513002001	项目名称	楹联	计量单位	块	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借F3-299	木雕 雕画 平浮雕 简式	m2	1.1500									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	4.1067							
	铁钉			kg	0.0575							
	其他材料费			元	3.45							
	白乳胶			kg	0.345							
	砂布			张	9.2							
	管理费			元	76.6705							
	利润			元	77.6135							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 87 页 共 96 页

项目编号	020513002002	项目名称	楹联		计量单位	块	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借F3-297	木雕 雕画 素平(阴线刻) 简式	m2	2.0700										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	4.0655								
	铁钉			kg	0.1035								
	其他材料费			元	1.5525								
	白乳胶			kg	0.207								
	砂布			张	6.21								
	管理费			元	75.9069								
	利润			元	76.8384								
	其他材料费					—		—	0.00				
	材料费小计					—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 88 页 共 96 页

项目编号	020513003001	项目名称	博古架	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目8	博古架	个	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	博古架			个	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 89 页 共 96 页

项目编号		01B001		项目名称		文化墙		计量单位	项	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	文化墙	项	1.0000								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	文化墙					项	1				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 90 页 共 96 页

项目编码	01B002	项目名称	玄关景观	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目2	玄关景观	项	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	玄关景观			项	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 91 页 共 96 页

项目编号	01B003	项目名称	标识标牌、字体	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目4	标识标牌、字体	项	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标识标牌、字体			项	1			10000	10000			
	其他材料费					—		—	10000.00			
	材料费小计					—		—	10000.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 92 页 共 96 页

项目编码	2.1	项目名称					计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费							0		
清单项目综合单价							0				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 93 页 共 96 页

项目编号		011701003001		项目名称		活动脚手架		计量单位		m2		工程量		2849.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.0100												
人工单价		小计													
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	0.009								
	脚手架材料费					元	0.3622								
	管理费					元	0.2426								
	利润					元	0.2456								
	其他材料费							—			—	0.00			
	材料费小计							—			—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 94 页 共 96 页

项目编码	011701003002	项目名称	活动脚手架		计量单位	m2	工程量	980.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工				工日	0.0216							
	脚手架材料费				元	0.5433							
	管理费				元	0.5822							
	利润				元	0.5894							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 95 页 共 96 页

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	924.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A17-39	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0100										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工				工日	0.0322							
	溶剂油				kg	0.0002							
	一般用途圆钢钉				kg	0.0204							
	镀锌低碳钢丝综合				kg	0.0061							
	钢管脚手架 φ48×3.5				kg	0.0119							
	扣件				个	0.0033							
	木脚手板				m3	0.0001							
	红丹环氧防锈漆				kg	0.0008							
	载货汽车装载质量6(t)				台班	0.0002							
	管理费				元	0.8674							
	利润				元	0.8781							
	其他材料费							—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 96 页 共 96 页

	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	60000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	60000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计		60000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	图纸及其他未尽事宜	元		暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治
未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	标识标牌、字体	项	1		10000	10000					
合计						10000					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医
治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±（元）	备注
1	门头制作安装		60000			
合 计			60000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册
亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价	350000	—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
5	税前工程造价		
6	增值税		—
招标控制价合计=1+2+3+4+6			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:详设计 4. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装	台	1			
3	030411005001	接线箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:详设计 4. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装	个	1			
4	030411005002	接线箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL3 3. 规格:详设计 4. 安装方式:底距地1.5米挂墙安装	个	1			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	1339.48			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷	m	1624.35			
7	040804002001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-3*2.5mm ²	m	5430.39			
8	040804002002	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-3*4mm ²	m	3685.35			
9	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:300*100 3. 其他:含支架	m	61.98			
10	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*50 3. 其他:含支架	m	57.05			
11	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm	m	2434.77			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:详设计 3. 规格:300*600	套	12			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:详设计 3. 规格:600*600	套	3			
14	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:详设计	m	27.49			
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:15W	套	338			
16	030412004002	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:Φ250mm	套	53			
17	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A	个	8			
18	030404034002	照明开关	1. 名称:双开单控 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	17			
19	030404034003	照明开关	1. 名称:三开单控 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	23			
20	030404034004	照明开关	1. 名称:四开单控 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	9			
21	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔安全暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地0.4m	个	99			
22	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积:80L 2. 安装方式:壁装	台	4			
23	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:砖墙暗装	个	23			
24	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	72			
25	030502005001	双绞线缆	1. 名称:国标超六类网线 2. 规格:0.571mm线径, 高纯度无氧铜材质	m	1440.04			
26	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试内容:网线测试	链路	23			
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:配电系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	单价措施项目费						
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							1388	
合 计							211856.78	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 33 页

项目编号		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-2-76 换	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.5m	台	1.0000												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	1.315										
	其他材料费			元	0.66										
	棉纱			kg	0.1										
	铜接线端子DT-6			个	2.03										
	松香焊锡丝(综合)			m	0.08										
	平垫铁综合			kg	0.15										
	酚醛调和漆			kg	0.03										
	防锈漆C53-1			kg	0.01										
	电力复合脂(一级)			kg	0.41										
	自黏性塑料带20mm×20m			卷	0.15										
	塑料管综合			kg	0.18										
	裸铜线2~4mm ²			m	6.461										
	总配电箱			台	1										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 33 页

	管理费	元	50.86			
	利润	元	51.48			
	其他材料费			—		0.00
	材料费小计			—		0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 3 页 共 33 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-2-74 换	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 0.5m	台	1.0000												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.683										
	其他材料费			元	0.52										
	棉纱			kg	0.08										
	铜接线端子DT-6			个	2.03										
	松香焊锡丝(综合)			m	0.05										
	平垫铁综合			kg	0.15										
	酚醛调和漆			kg	0.03										
	防锈漆C53-1			kg	0.01										
	电力复合脂(一级)			kg	0.41										
	自黏性塑料带20mm×20m			卷	0.1										
	塑料管综合			kg	0.13										
	裸铜线2~4mm ²			m	3.132										
	照明箱			台	1										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 4 页 共 33 页

	管理费	元	26.42			
	利润	元	26.74			
	其他材料费			—	—	0.00
	材料费小计			—	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 5 页 共 33 页

项目编码		030411005001		项目名称		接线箱		计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-13-170	接线箱明装 半周长≤700mm	个	1.0000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工					工日	0.66						
	其他材料费					元	0.01						
	膨胀螺栓M6					10套	0.408						
	接线箱					个	1						
	管理费					元	22.69						
	利润					元	22.97						
	其他材料费							—			—	0.00	
	材料费小计							—			—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 6 页 共 33 页

项目编码		030411005002		项目名称		接线箱		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-170	接线箱明装 半周长≤700mm	个	1.0000								
人工单价		小计									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.66				
	其他材料费					元	0.01				
	膨胀螺栓M6					10套	0.408				
	接线箱					个	1				
	管理费					元	22.69				
	利润					元	22.97				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 7 页 共 33 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	1339.48	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-12-133	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1000								
人工单价		小计									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.054						
	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.2 \sim 1.22$			kg	0.008						
	钢锯条			根	0.01						
	粘合剂			kg	0.001						
	难燃塑料管接头20			个	0.2583						
	其他材料费			元	0.002						
	阻燃绝缘PVC穿线管 $\Phi 20$			m	1.06						
	管理费			元	1.857						
	利润			元	1.879						
	其他材料费					—		—	0.00		
	材料费小计					—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 8 页 共 33 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1624.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.034								
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22			kg	0.006								
	钢锯条			根	0.026								
	其他材料费			元	0.024								
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²			m	0.2222								
	塑料护口(电线管用) φ15~20			个	0.4124								
	镀锌地线夹20			套	0.8248								
	套接紧定式镀锌钢导管JDG φ20			m	1.03								
	管理费			元	1.169								
	利润			元	1.183								
	其他材料费					—		—	0.00				
	材料费小计					—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 9 页 共 33 页

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5430.39					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借C8-4-63	管内穿线 照明线路导线截面2.5mm ² 以内	100m	0.0100									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.0044							
	其他材料费			元	0.0026							
	汽油综合			kg	0.005							
	钢丝			kg	0.0009							
	棉纱头			kg	0.002							
	焊锡			kg	0.002							
	焊锡膏			kg	0.0001							
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025							
	低烟无卤阻燃电线WDZ-BYJ2.5			m	1.16							
	管理费			元	0.1179							
	利润			元	0.1193							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 10 页 共 33 页

项目编码		040804002002		项目名称		配线		计量单位	m		工程量	3685.35		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
借C8-4-64	管内穿线 照明线路导线截面4mm ² 以内	100m	0.0100											
人工单价		小计												
三类综合用工135元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	三类综合用工			工日	0.0047									
	其他材料费			元	0.0027									
	汽油综合			kg	0.005									
	钢丝			kg	0.0013									
	棉纱头			kg	0.002									
	焊锡			kg	0.002									
	焊锡膏			kg	0.0001									
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002									
	低烟无卤阻燃电线WDZ-BYJ4			m	1.1									
	管理费			元	0.1248									
	利润			元	0.1264									
	其他材料费						—		—		0.00			
	材料费小计						—		—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 11 页 共 33 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	61.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-9-43	钢制槽式桥架 宽+高≤400mm	10m	0.1000										
B4-9-98	复合支架安装	副	0.3333										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	三类综合用工				工日	0.2083							
	其他材料费				元	0.0497							
	棉纱				kg	0.005							
	砂轮片 φ100				片	0.001							
	砂轮片 φ400				片	0.001							
	酚醛防锈漆				kg	0.012							
	汽油综合				kg	0.01							
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²				m	0.2252							
	铜接线端子DT-6				个	1.051							
	锯条(各种规格)				条	0.0733							
	膨胀螺栓M10-16				10套	0.136							
	载货汽车装载质量8(t)				台班	0.002							
	半自动切割机厚度100(mm)				台班	0.001							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 12 页 共 33 页

	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.0003				
	钢板电缆桥架(含盖板)300×100×1.5	m	1.01				
	桥架支撑	个	0.6733				
	管理费	元	8.0587				
	利润	元	8.157				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 13 页 共 33 页

项目编号	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	57.05					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B4-9-42	钢制槽式桥架 宽+高≤200mm	10m	0.1000									
B4-9-98	复合支架安装	副	0.3333									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.1363							
	其他材料费			元	0.0487							
	棉纱			kg	0.003							
	砂轮片 φ100			片	0.001							
	砂轮片 φ400			片	0.001							
	酚醛防锈漆			kg	0.01							
	汽油综合			kg	0.008							
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²			m	0.2252							
	铜接线端子DT-6			个	1.051							
	锯条(各种规格)			条	0.0733							
	膨胀螺栓M10-16			10套	0.136							
	载货汽车装载质量8(t)			台班	0.001							
	半自动切割机厚度100(mm)			台班	0.001							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 14 页 共 33 页

载货汽车装载质量5(t)	台班	0.0003				
桥架支撑	个	0.6733				
钢板电缆桥架(含盖板)100×50× 1.0	m	1.01				
管理费	元	5.2737				
利润	元	5.338				
其他材料费				—	—	0.00
材料费小计				—	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 15 页 共 33 页

项目编码		030413002001	项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	2434.77	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm	10m	0.1000								
人工单价		小计									
一类综合用工80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类综合用工				工日	0.048					
	其他材料费				元	0.034					
	合金钢切割片 φ300				片	0.011					
	电				kW·h	0.107					
	水				m3	0.005					
	水泥砂浆1:3				m3	0.006					
	管理费				元	1.1					
	利润				元	1.114					
	其他材料费						—		—	0.00	
	材料费小计						—		—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 16 页 共 33 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1.0000								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.138						
	其他材料费			元	0.08						
	木螺钉d2~4×6~65			个	4.16						
	塑料膨胀管 φ6~8			个	4.4						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2			m	1.069						
	塑料接线柱双线			个	1.03						
	铜接线端子20A			个	1.015						
	成套灯具300*600			套	1.01						
	管理费			元	5.34						
	利润			元	5.4						
	其他材料费					—		—	0.00		
	材料费小计					—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 17 页 共 33 页

项目编号		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1.0000									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.138							
	其他材料费			元	0.08							
	木螺钉d2~4×6~65			个	4.16							
	塑料膨胀管 φ6~8			个	4.4							
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2			m	1.069							
	塑料接线柱双线			个	1.03							
	铜接线端子20A			个	1.015							
	成套灯具600*600			套	1.01							
	管理费			元	5.34							
	利润			元	5.4							
	其他材料费						—		—		0.00	
	材料费小计						—		—		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 18 页 共 33 页

项目编码		011304001001	项目名称		灯带（槽）		计量单位	m	工程量	27.49	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借A13-246换	天棚开孔 格栅灯带	10m	0.1000								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三类综合用工				工日	0.121					
	LED灯带				m	1					
	管理费				元	3.669					
	利润				元	3.715					
	其他材料费						—		—	0.00	
	材料费小计						—		—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 19 页 共 33 页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	338					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B4-14-170	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯	套	1.0000									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.074							
	其他材料费			元	0.02							
	木螺钉d2~4×6~65			个	2.08							
	塑料膨胀管 φ6~8			个	2.2							
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2			m	0.458							
	铜接线端子20A			个	1.015							
	射灯18W 吸顶式			套	1.01							
	管理费			元	2.86							
	利润			元	2.9							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 20 页 共 33 页

项目编码		030412004002	项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	53	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-46	吊式玻璃装饰罩灯 灯体直径≤900mm灯体垂吊长度≤500mm	套	1.0000								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.516						
	其他材料费			元	0.17						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²			m	0.916						
	塑料接线柱双线			个	2.781						
	铜接线端子20A			个	1.015						
	膨胀螺栓M12			套	3.06						
	吊灯			套	1.01						
	管理费			元	19.96						
	利润			元	20.2						
	其他材料费					—		—	0.00		
	材料费小计					—		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 21 页 共 33 页

项目编号		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.057								
	其他材料费			元	0.02								
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²			m	0.458								
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50			10个	0.208								
	开关一开单控			只	1.02								
	管理费			元	2.21								
	利润			元	2.23								
	其他材料费						—		—		0.00		
	材料费小计						—		—		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 22 页 共 33 页

项目编号		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.057				
	其他材料费					元	0.02				
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²					m	0.458				
	半圆头镀锌螺栓M2×5×15~50					10个	0.208				
	开关二开单控					只	1.02				
	管理费					元	2.21				
	利润					元	2.23				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 23 页 共 33 页

项目编号	030404034003	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.057							
	其他材料费				元	0.02							
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²				m	0.458							
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50				10个	0.208							
	开关三开单控				只	1.02							
	管理费				元	2.21							
	利润				元	2.23							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 24 页 共 33 页

项目编号		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-380	跷板暗开关 单控≤6联	套	1.0000								
人工单价		小计									
三类综合用工135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.07				
	其他材料费					元	0.03				
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²					m	0.955				
	半圆头镀锌螺栓M2×15~50					10个	0.208				
	照明开关四联					只	1.02				
	管理费					元	2.71				
	利润					元	2.74				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 25 页 共 33 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-14-397	普通插座安装 三相带接地 明插座电流≤15A	套	1.0000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.074								
	其他材料费			元	0.04								
	木螺钉d2~4×6~65			个	2.08								
	塑料膨胀管 φ6~8			个	2.2								
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2			m	0.61								
	木螺钉d4.5~6×15~100			10个	0.208								
	塑料台			个	1.05								
	插座二三极插座			套	1.02								
	管理费			元	2.86								
	利润			元	2.9								
	其他材料费					—		—	0.00				
	材料费小计					—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 26 页 共 33 页

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B10-9-77	电热水器安装 挂式 RS30型	台	1.0000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.621								
	钢锯条			根	0.2								
	其他材料费			元	0.12								
	水			m3	0.045								
	厚漆(铅油)			kg	0.05								
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	0.565								
	镀锌管箍DN15			个	2.02								
	六角螺栓带螺母、垫圈M10×80~130			套	4.12								
	普通硅酸盐水泥P.0 32.5			kg	1								
	砂子			m3	0.002								
	电热水器			台	1								
	管理费			元	21.35								
	利润			元	21.61								
	其他材料费						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 27 页 共 33 页

	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 28 页 共 33 页

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座		计量单位	个	工程量	23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B5-2-71	安装8位模块式信息插座 单口	个	1.0000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.06							
	其他材料费				元	0.2							
	网络插座				套	1.01							
	管理费				元	2.32							
	利润				元	2.35							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 29 页 共 33 页

项目编号		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个		工程量	72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-13-178	暗装开关(插座)盒	个	1.0000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.033								
	其他材料费			元	0.02								
	镀锌锁紧螺母DN15×3			10个	0.103								
	塑料护口(钢管用)φ15~20			个	1.03								
	接线盒			个	1.02								
	管理费			元	1.13								
	利润			元	1.15								
	其他材料费					—		—		0.00			
	材料费小计					—		—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 30 页 共 33 页

项目编号	030502005001	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	1440.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B5-2-31	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工				工日	0.013							
	其他材料费				元	0.04							
	工业用真有效值万用表				台班	0.001							
	对讲机(一对)				台班	0.005							
	六类网线型号:FTP;规格:4×2×0.57;规格型号:FTP-4×2×0.57				m	1.05							
	管理费				元	0.5							
	利润				元	0.51							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 31 页 共 33 页

项目编码	030502019001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	23					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B5-2-94	测试 4对双绞线缆	链路	1.0000									
人工单价		小计										
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.03							
	其他材料费			元	0.09							
	网络测试仪1000M以太网测试仪			台班	0.03							
	对讲机(一对)			台班	0.03							
	笔记本电脑			台班	0.01							
	宽行打印机			台班	0.01							
	管理费			元	1.16							
	利润			元	1.17							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 32 页 共 33 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1.0000										
人工单价		小计											
三类综合用工135元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	2.844								
	其他材料费			元	0.02								
	自粘性橡胶带25mm×20m			卷	0.12								
	橡皮绝缘线BX-2.5mm ²			m	0.24								
	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口			台班	1.682								
	相位表			台班	0.789								
	振荡器			台班	0.789								
	电缆测试仪			台班	0.841								
	管理费			元	110								
	利润			元	111.34								
	其他材料费					—		—	0.00				
	材料费小计					—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 33 页 共 33 页

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1.0000								
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000								
BM43	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1.0000								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工费调整				元	404.2311					
	材料费调整				元	750.715					
	机械费调整				元	0					
	其他材料费						—		—	0.00	
	材料费小计						—		—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合 计						

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	350000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	350000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计		350000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治
未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医
治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±（元）	备注
1	空调系统		320000			
2	监控系统		30000			
合 计			350000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册
亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
5	税前工程造价		
6	增值税		—
招标控制价合计=1+2+3+4+6			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031004003001	洗手盆（含龙头）	1. 材质：中式带柜成品洗手 2. 规格、类型：台下式洗脸盆 3. 组装形式：组合式 4. 附件名称、数量：托架、水龙头、角阀软管等成套配件	组	6			
2	031004003002	洗手盆（含龙头）	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台下式洗脸盆 3. 组装形式：组合式 4. 附件名称、数量：托架、水龙头、角阀软管等成套配件	组	4			
3	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 支架、配件品种、规格：钢架	m ²	1.25			
4	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷成品蹲便器	组	8			
5	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷小便器 2. 附件名称、数量：感应开关	组	3			
6	031003001001	脚踩阀	1. 类型：脚踩阀	个	6			
7	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：成品淋浴器	套	2			
8	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50	个	3			
9	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：凿（压）槽 2. 规格：剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm	m	133.09			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR-15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》	m	91.81			
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内	m	87.05			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR-25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》					
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR-32 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》	m	42.05			
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》	m	13.89			
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》	m	18.95			
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》	m	37.01			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN25	个	11			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN50	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	2	单价措施项目费							
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 26 页

项目编号	031004003001	项目名称	洗手盆（含龙头）	计量单位	组	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1000									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	0.613							
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.013							
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	3.92							
	膨胀螺栓M6~12×50~120			套	6.18							
	防水密封胶			支	0.2							
	电			kW·h	0.096							
	水			m ³	0.02							
	其他材料费			元	0.089							
	感应水龙头			个	1.01							
	角型阀(带铜活)DN15			个	2.02							
	洗脸盆排水附件			套	1.01							
	金属软管 φ 15			根	2.02							
	螺纹管件DN15			个	2.02							
	洗脸盆托架			副	1.01							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 26 页

	洗脸盆中式	个	1.01				
	管理费	元	21.075				
	利润	元	21.332				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 3 页 共 26 页

项目编码		031004003002		项目名称		洗手盆（含龙头）		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1000								
人工单价		小计									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.613						
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.013						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	3.92						
	膨胀螺栓M6~12×50~120			套	6.18						
	防水密封胶			支	0.2						
	电			kW·h	0.096						
	水			m ³	0.02						
	其他材料费			元	0.089						
	感应水龙头			个	1.01						
	角型阀(带铜活)DN15			个	2.02						
	洗脸盆排水附件			套	1.01						
	金属软管 φ 15			根	2.02						
	螺纹管件DN15			个	2.02						
	洗脸盆			个	1.01						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 4 页 共 26 页

	洗脸盆托架	副	1.01				
	管理费	元	21.075				
	利润	元	21.332				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 5 页 共 26 页

项目编号		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		1.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借A15-138	石材洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1000												
人工单价		小计													
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	1.903								
	角钢∠50					kg	24.9								
	钢板 δ4.0					t	0.0001								
	膨胀螺栓M10×80					套	1.224								
	电焊条综合					kg	0.6972								
	合金钢钻头					个	0.54								
	石材饰面板					m2	1.06								
	红丹漆					kg	0.2321								
	溶剂油					kg	0.0237								
	玻璃胶300(ml)					支	0.2667								
	YJ-III黏结剂					kg	2.4969								
	交流弧焊机容量21(kV · A)					台班	0.029								
	电锤功率520(W)					台班	0.1159								
	管理费					元	57.707								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
中医治未病科改造项目

第 6 页 共 26 页

	利润	元	58.42				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 7 页 共 26 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.487								
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	1.6								
	大便器胶皮碗			个	1.05								
	大便器排水接头			个	1.01								
	砂子			m3	0.009								
	石灰膏			m3	0.0185								
	空心砖240×240×115			千块	0.016								
	防水密封胶			支	0.5								
	水			m3	0.012								
	其他材料费			元	0.449								
	大便器存水弯DN100			个	1.01								
	大便器脚踏阀			个	1.01								
	防污器DN32			个	1.01								
冲洗管DN32			根	1.01									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 8 页 共 26 页

	蹲式大便器	个	1.01				
	管理费	元	16.743				
	利润	元	16.948				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 9 页 共 26 页

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1000									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	0.325							
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	1.6							
	膨胀螺栓M6~12×50~120			套	6.18							
	防水密封胶			支	0.07							
	电			kW·h	0.096							
	水			m3	0.01							
	其他材料费			元	0.067							
	小便器			个	1.01							
	小便器排水附件			套	1.01							
	小便器冲水连接管DN15			根	1.01							
	埋入式感应控制器			个	1.01							
	管理费			元	11.174							
	利润			元	11.31							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 11 页 共 26 页

项目编号		031003001001		项目名称		脚踩阀		计量单位	个		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1.0000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.08								
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	1.507								
	机油综合			kg	0.009								
	黑玛钢六角内接头DN20			个	0.808								
	黑玛钢活接头DN20			个	1.01								
	其他材料费			元	0.09								
	脚踩阀DN20			个	1.01								
	管理费			元	2.75								
	利润			元	2.78								
	其他材料费					—			—	0.00			
	材料费小计					—			—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 12 页 共 26 页

项目编号		031004010001		项目名称		淋浴器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-58	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.1000								
人工单价		小计									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.158						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	2.8						
	电			kW·h	0.018						
	水			m ³	0.016						
	其他材料费			元	0.012						
	双管成品淋浴器			套	1						
	螺纹法兰DN15 0.6MPa			个	2.02						
	管理费			元	5.432						
	利润			元	5.498						
	其他材料费					—		—		0.00	
	材料费小计					—		—		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 13 页 共 26 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1000								
人工单价		小计									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.151				
	其他材料费					元	0.001				
	粘接剂					kg	0.011				
	不锈钢地漏DN50					个	1.01				
	管理费					元	5.191				
	利润					元	5.255				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 14 页 共 26 页

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	133.09					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm	10m	0.1000									
人工单价		小计										
一类综合用工80元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	一类综合用工			工日	0.048							
	电			kW·h	0.107							
	水			m ³	0.005							
	其他材料费			元	0.034							
	合金钢切割片 φ300			片	0.011							
	水泥砂浆1:3			m ³	0.006							
	管理费			元	1.1							
	利润			元	1.114							
	其他材料费					—		—	0.00			
材料费小计					—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 15 页 共 26 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	91.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.1015								
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0007								
	电			kW · h	0.1017								
	水			m ³	0.0008								
	其他材料费			元	0.002								
	锯条(各种规格)			条	0.012								
	铁砂布			张	0.0053								
	橡胶软管 φ20			m	0.0006								
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002								
	压力表弯管DN15			个	0.0002								
	试压泵压力3(MPa)			台班	0.0001								
	PP-R热水管De16*2.2			m	1.016								
	塑料给水管热熔管件De15			个	1.52								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 16 页 共 26 页

	管理费	元	3.49				
	利润	元	3.532				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 17 页 共 26 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	87.05					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1000									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	0.1127							
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0008							
	电			kW · h	0.1146							
	水			m ³	0.0014							
	其他材料费			元	0.002							
	锯条(各种规格)			条	0.0144							
	铁砂布			张	0.0066							
	橡胶软管 φ20			m	0.0006							
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002							
	压力表弯管DN15			个	0.0002							
	试压泵压力3(MPa)			台班	0.0001							
	PP-R热水管De25*3.5			m	1.016							
	塑料给水管热熔管件			个	1.225							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 18 页 共 26 页

	管理费	元	3.875				
	利润	元	3.922				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 19 页 共 26 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	42.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.1217								
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0008								
	电			kW · h	0.1405								
	水			m ³	0.0023								
	其他材料费			元	0.003								
	锯条(各种规格)			条	0.0183								
	铁砂布			张	0.007								
	橡胶软管 φ20			m	0.0007								
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002								
	压力表弯管DN15			个	0.0002								
	试压泵压力3(MPa)			台班	0.0001								
	PP-R热水管De32*4.4			m	1.016								
	塑料给水管热熔管件De32			个	1.081								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 20 页 共 26 页

	管理费	元	4.184				
	利润	元	4.235				
	其他材料费			—		—	0.00
	材料费小计			—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 21 页 共 26 页

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.89					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1000									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	0.1253							
	水			m ³	0.0033							
	其他材料费			元	0.004							
	锯条(各种规格)			条	0.0268							
	铁砂布			张	0.0145							
	粘接剂			kg	0.0084							
	丙酮			kg	0.0126							
	排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管De50*2			m	1.012							
	塑料排水管粘接管件De50			个	0.69							
	管理费			元	4.308							
	利润			元	4.36							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 22 页 共 26 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	18.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.1678								
	水			m3	0.0054								
	其他材料费			元	0.006								
	锯条(各种规格)			条	0.0863								
	铁砂布			张	0.0208								
	粘接剂			kg	0.0149								
	丙酮			kg	0.0224								
	排水用(PVC-U)螺旋消音管De75*2.3			m	0.98								
	塑料排水管粘接管件De75			个	0.885								
	管理费			元	5.769								
	利润			元	5.839								
	其他材料费					—		—	0.00				
	材料费小计					—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 23 页 共 26 页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	37.01					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1000									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	0.187							
	水			m3	0.0132							
	其他材料费			元	0.01							
	锯条(各种规格)			条	0.2161							
	铁砂布			张	0.0227							
	粘接剂			kg	0.0209							
	丙酮			kg	0.0318							
	排水用(PVC-U)螺旋消音管De110*3.2			m	0.95							
	塑料排水管粘接管件De110			个	1.156							
	管理费			元	6.429							
	利润			元	6.508							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 24 页 共 26 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个		工程量	11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
B10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1.0000										
人工单价		小计											
二类综合用工120元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工			工日	0.088								
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	1.884								
	机油综合			kg	0.01								
	其他材料费			元	0.14								
	黑玛钢活接头DN25			个	1.01								
	黑玛钢六角内接头DN25			个	0.808								
	螺纹阀门			个	1.01								
	管理费			元	3.03								
	利润			元	3.06								
	其他材料费					—			—	0.00			
	材料费小计					—			—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 25 页 共 26 页

项目编号	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1.0000									
人工单价		小计										
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	0.216							
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm			m	3.768							
	机油综合			kg	0.021							
	其他材料费			元	0.3							
	黑玛钢活接头DN50			个	1.01							
	黑玛钢六角内接头DN50			个	0.808							
	螺纹阀门DN50			个	1.01							
	管理费			元	7.43							
	利润			元	7.52							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 26 页 共 26 页

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工费调整					元	79.0577				
	材料费调整					元	146.8214				
	机械费调整					元	0				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院
院中医治未病科改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治
未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据 拟建工程特点确定，一 般可以分部分项工程费 的10%~15%为参考
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治
未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中
治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治
未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册
亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
1.1	12箱式套餐110净化系统		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
5	税前工程造价		
6	增值税		—
招标控制价合计=1+2+3+4+6			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		12箱式套餐110净化系统						
1	01B001	烟雾净化器	电压：220v 功率：200w 部位：主管道末端 接近出口的位置	套	6			
2	01B002	箱式升降系统+侧排管	材质：铝箔 壁厚：1mm 安装方式：伸缩管连接轨道,侧排管连接三通	套	12			
3	01B003	罩子	尺寸：80X42 重量：0.5kg 连接方式：伸缩管法兰连接	套	12			
4	01B004	滑道	材质：铝合金 厚度：1.5mm	套	12			
5	01B005	滑轮	双轮八轴	套	12			
6	01B006	160变110三通	材质：PVC 壁厚：3mm 部位：床位中间 和主管道连接	套	12			
7	01B007	补盖	材质：PVC 壁厚：3mm 部位：主管道入口	套	6			
8	01B008	卡子	材质：铁 部位：主管道/侧排管	套	24			
9	01B009	膨胀螺丝	尺寸：1*8 部位：固定主管道卡箍	套	48			
10	01B010	净化组件	材质：铝箔 壁厚：1mm 部位：连接风机出口端并伸出室外	套	6			
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:净化水 3. 材质、规格:PVC-110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》	m	23			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 12 页

项目编号	01B001	项目名称	烟雾净化器	计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	烟雾净化器	套	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	烟雾净化器			套	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 2 页 共 12 页

项目编号	01B002	项目名称	箱式升降系统+侧排管	计量单位	套	工程量	12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目2	箱式升降系统+侧排管	套	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	箱式升降系统+侧排管			套	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 3 页 共 12 页

项目编号	01B003	项目名称	罩子	计量单位	套	工程量	12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目3	罩子	套	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	罩子			套	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 4 页 共 12 页

项目编号		01B004		项目名称		滑道		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	滑道	套	1.0000								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滑道					套	1				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 5 页 共 12 页

项目编号	01B005	项目名称	滑轮		计量单位	套	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目5	滑轮	套	1.0000										
人工单价		小计											
		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	滑轮				套	1							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 6 页 共 12 页

项目编号		01B006		项目名称		160变110三通		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	160变110三通	套	1.0000								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	160变110三通					套	1				
	其他材料费							—		—	0.00
	材料费小计							—		—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 7 页 共 12 页

项目编号	01B007	项目名称	补盖	计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目7	补盖	套	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	补盖			套	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 8 页 共 12 页

项目编号	01B008	项目名称	卡子	计量单位	套	工程量	24					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目8	卡子	套	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	卡子			套	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 9 页 共 12 页

项目编号	01B009	项目名称	膨胀螺丝		计量单位	套	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目9	膨胀螺丝	套	1.0000										
人工单价		小计											
		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	膨胀螺丝				套	1							
	其他材料费						—		—	0.00			
	材料费小计						—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 10 页 共 12 页

项目编号	01B010	项目名称	净化组件	计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目10	净化组件	套	1.0000									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	净化组件			套	1							
	其他材料费					—		—	0.00			
	材料费小计					—		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 11 页 共 12 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1000												
人工单价		小计													
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	0.187								
	锯条(各种规格)					条	0.2161								
	铁砂布					张	0.0227								
	丙酮					kg	0.0318								
	粘接剂					kg	0.0209								
	水					m3	0.0132								
	其他材料费					元	0.01								
	排水用(PVC-U)螺旋消音管De110*3.2					m	0.95								
	塑料排水管粘接管件De110					个	1.156								
	管理费					元	6.429								
	利润					元	6.508								
	其他材料费							—		—	0.00				
	材料费小计							—		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 12 页 共 12 页

项目编码	2.1	项目名称		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价						0					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：设备采购部分

标段：黔西南布依族苗族自治州册亨县
中医院中医治未病科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：