

一、报价文件

(一) 竞争性磋商函

致：遵义市红花岗区教育体育局(采购单位名称)

遵义市第二建筑安装工程总公司 (磋商人全称) 授权 陈智 (磋商人代表姓名) 经营处处长、工程师 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程的有关活动，我公司投标报价为：1039692.59元；工期为：2个月； 并对此项目进行磋商。为此：

1、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的磋商日起60天内遵守本“响应文件”中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供 应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (7) 特定资格要求：公告上要求内容。

3、提供磋商须知规定的全部“响应文件”，包括“响应文件电子的加密和非加密文件”。

4、按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物和服务的磋商报价详见磋商报价表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守竞争性磋商文件的规定。

7、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我方的磋商保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购代理机构若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受竞争性磋商文件中《合同文本》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一

的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购单位、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购单位、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购单位进行协商磋商的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称：遵义市第二建筑安装工程总公司（盖单位章）
法定代表或其委托代理人：（签字或盖章）

2025年_07_月_08_日

(二) 磋商报价表（已标价清单）

注：响应性文件中报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投 标 总 价

招 标 人： 遵义市红花岗区教育体育局

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

投标总价（小写）： 1039692.59

（大写）： 壹佰零叁万玖仟陆佰玖拾贰元伍角玖分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

投标总价（小写）： 224,108.31

（大写）： 贰拾贰万肆仟壹佰零捌元叁角壹分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

投标总价（小写）： 466,346.53

（大写）： 肆拾陆万陆仟叁佰肆拾陆元伍角叁分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目一装饰装修

投标总价（小写）： 83,869.32

（大写）： 捌万叁仟捌佰陆拾玖元叁角贰分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目一给排水工程

投标总价（小写）： 4,510.05

（大写）： 肆仟伍佰壹拾元零伍分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目一电气

投标总价（小写）： 13,052.67

（大写）： 壹万叁仟零伍拾贰元陆角柒分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学 工程
校维修改造工程

投标总价

投 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 遵义市红花岗区教育局

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

投标总价（小写）： 1039692.59

（大写）： 壹佰零叁万玖仟陆佰玖拾贰元伍角玖分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)


编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页



建设项目投标报价汇总表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心
学校维修改造工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程	1039692.59		32119.03	79626.55
合计		1039692.59		32119.03	79626.55

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

投标总价（小写）： 247,805.71

（大写）： 贰拾肆万柒仟捌佰零伍元柒角壹分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇
中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	171550.75	
2	措施项目费	26844.54	
2.1	其中：安全文明施工费	11677.34	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	28949.4	—
5	税前工程造价	227344.69	
6	增值税	20461.02	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		247,805.71	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					171550.75	
1	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有150mm厚C25混凝土	m2	303	13.46	4078.38	
2	040202011001	碎石	1. 厚度:50mm碎石垫层	m2	303	8.1	2454.3	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 厚度:100厚C30混凝土面层	m2	303	66.98	20294.94	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有围墙 2. 拆除高度:2.1m	m3	5.28	67.37	355.71	
5	010103002001	土方弃置	1. 运距:拆除垃圾外运10km	m3	5.28	43.48	229.57	
6	01B001	弃渣费	1. 弃渣费	m3	5.28	6	31.68	
7	040202011002	碎石	1. 厚度:100mm碎石垫层	m2	10	13.94	139.4	
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53普通砖	m3	8.75	494.47	4326.61	
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆	m2	46.4	40.55	1881.52	
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	46.4	99.77	4629.33	
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有抹灰	m2	674.5	11.67	7871.42	
12	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有墙砖及砂浆结合层	m2	674.5	6.95	4687.78	
13	010103002003	土方弃置	1. 运距:拆除垃圾外运10km	m3	20.24	43.48	880.04	
14	01B003	弃渣费	1. 弃渣费	m3	20.24	6	121.44	
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆	m2	674.5	40.55	27350.98	
16	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:4mm抗裂砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:玻璃纤维网格布	m2	674.5	36.95	24922.78	
17	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	674.5	99.77	67294.87	
	2	单价措施项目费					12882.14	
18	2.1			项	1			
本页小计							171550.75	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:详设计图纸 2. 围墙脚手架	m2	44	5.96	262.24		
20	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:外墙脚手架	m2	674.5	18.71	12619.9		
本页小计							12882.14		
合 计							184432.89		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 22 页

项目编码		041001003001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		303	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借C10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层无筋 厚15cm以内	100m2	0.0100	815.2	6.68	200.02	324.09	8.15	0.07	2.00	3.24				
人工单价		小计						8.15	0.07	2.00	3.24				
一类综合用工80元/工日		未计价材料费													0
清单项目综合单价								13.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.1019	80	8.15						
	高压胶皮风管 φ25-6P-20m					m	0.0005	3.38	0						
	合金钢钻头一字型					个	0.003	12.81	0.04						
	六角空心钢综合					kg	0.0047	5.68	0.03						
	电动空气压缩机排气量3(m3/min)					台班	0.0153	106.71	1.63						
	风动凿岩机手持式 含风力					台班	0.0306	12.01	0.37						
	管理费					元	1.6105	1	1.61						
	利润					元	1.6304	1	1.63						
	其他材料费							—	0.07	—	0.00				
	材料费小计							—	0.07	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 2 页 共 22 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		303							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
借C2-2-28 换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.0100	66	491.36	227.48	26.24	0.66	4.91	2.27	0.26										
人工单价		小计				0.66				4.91				2.27				0.26			
一类综合用工80元/工日		未计价材料费												0							
清单项目综合单价								8.1													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	一类综合用工					工日	0.0083	80	0.66												
	材料费调整					元	0.0007	1	0												
	碎石综合					m3	0.0663	72.82	4.83												
	其他材料费					元	0.0849	1	0.08												
	平地机功率90(kW)					台班	0.0018	688.12	1.24												
	光轮压路机(内燃)工作质量8(t)					台班	0.0003	367.21	0.11												
	光轮压路机(内燃)工作质量15(t)					台班	0.0016	577.47	0.92												
	管理费					元	0.1304	1	0.13												
	利润					元	0.1323	1	0.13												
	其他材料费							—	4.91	—		0.00									
	材料费小计							—	4.91	—		0.00									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 3 页 共 22 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		303	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借C2-3-36 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土C30】	100m2	0.0100	1180.32	5049.29	0	469.24	11.80	50.49	0.00	4.69				
人工单价		小计						11.80	50.49	0.00	4.69				
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								66.98							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.0984	120	11.81								
	其他材料费			元	1.1223	1	1.12								
	水			m3	0.0218	3.59	0.08								
	钢模板			kg	0.0347	3.38	0.12								
	铁件综合			kg	0.055	3.02	0.17								
	电			kW·h	0.0544	0.67	0.04								
	脱模剂			kg	0.0086	1.46	0.01								
	预拌混凝土C30			m3	0.153	320	48.96								
	管理费			元	2.3318	1	2.33								
	利润			元	2.3606	1	2.36								
	其他材料费					—	1.53	—	0.00						
	材料费小计					—	50.49	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 4 页 共 22 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		5.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-2	砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心砖墙	m3	1.0000	61.28	0	0	6.09	61.28	0.00	0.00	0.00	6.09			
人工单价		小计				61.28	0.00	0.00	6.09						
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								67.37							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	一类综合用工			工日	0.766	80	61.28								
	管理费			元	3.03	1	3.03								
	利润			元	3.06	1	3.06								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 5 页 共 22 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-130 换	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1000	157.84	0	261.31	15.69	15.78	0.00	26.13	1.57				
人工单价		小计				15.78	0.00	26.13	1.57						
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								43.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.1973	80	15.78						
	机械费调整					元	0.003	1	0						
	自卸汽车装载质量8(t)					台班	0.0471	554.74	26.13						
	管理费					元	0.78	1	0.78						
	利润					元	0.789	1	0.79						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 6 页 共 22 页

项目编码		01B001	项目名称		弃渣费		计量单位	m3	工程量	5.28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	弃渣费	m3	1.0000	0	6	0	0	0.00	6.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	6.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	弃渣费				m3	1	6	6	—	0.00	
	其他材料费						—	6	—	0.00	
	材料费小计						—	6.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 7 页 共 22 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		10									
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价													
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
借C2-2-28 换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10			100m2	0.0100	130.8	982.67	227.48	52	1.31	9.83	2.27	0.52										
人工单价				小计				1.31				9.83				2.27				0.52			
一类综合用工80元/工日				未计价材料费												0							
清单项目综合单价										13.94													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	一类综合用工					工日	0.0164	80	1.31														
	材料费调整					元	0.0004	1	0														
	碎石综合					m3	0.1326	72.82	9.66														
	其他材料费					元	0.1704	1	0.17														
	平地机功率90(kW)					台班	0.0018	688.12	1.24														
	光轮压路机(内燃)工作质量8(t)					台班	0.0003	367.21	0.11														
	光轮压路机(内燃)工作质量15(t)					台班	0.0016	577.47	0.92														
	管理费					元	0.2584	1	0.26														
	利润					元	0.2618	1	0.26														
	其他材料费								—	9.83	—	0.00											
	材料费小计								—	9.83	—	0.00											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 8 页 共 22 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		8.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A4-3 换	单面清水实砌墙 现拌砂浆 换为【砂浆强度等级 M5.0】	10m3	0.1000	1790.4	2290.58	54.36	809.31	179.04	229.06	5.44	80.93				
人工单价		小计				179.04	229.06	5.44	80.93						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								494.47							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	1.492	120	179.04						
	水					m3	0.1064	3.59	0.38						
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	350	187.22						
	砂浆强度等级 M5.0					m3	0.2296	180.58	41.46						
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.038	143.06	5.44						
	管理费					元	40.217	1	40.22						
	利润					元	40.714	1	40.71						
	其他材料费							—	41.84	—		0.00			
	材料费小计							—	229.06	—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 9 页 共 22 页

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位	m2	工程量	46.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外墙 14+6mm	100m2	0.0100	2436.75	442.76	73.68	1101.48	24.37	4.43	0.74	11.01
人工单价		小计				24.37	4.43	0.74	11.01		
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价								40.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三类综合用工				工日	0.1805	135	24.37			
	水				m3	0.0139	3.59	0.05			
	预拌水泥砂浆1:3				m3	0.0231	189.51	4.38			
	干混砂浆罐式搅拌机				台班	0.0039	188.92	0.74			
	管理费				元	5.4736	1	5.47			
	利润				元	5.5412	1	5.54			
	其他材料费						—	0.05	—	0.00	
	材料费小计						—	4.43	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 10 页 共 22 页

项目编码		011406001001	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	46.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.0100	3781.22	3408.28	0	1709.21	37.81	34.08	0.00	17.09
A14-281	喷刷涂料 成品腻子粉 墙面 满刮两遍	100m2	0.0100	418.23	471.46	0	189.06	4.18	4.71	0.00	1.89
人工单价		小计						41.99	38.79	0.00	18.98
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							99.77				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三类综合用工				工日	0.3111	135	42			
	真石漆				kg	4.16	5.4	22.46			
	真石面漆				kg	0.312	7.05	2.2			
	醇酸漆稀释剂				kg	0.0312	10.68	0.33			
	砂纸				张	0.1208	0.92	0.11			
	醇酸清漆				kg	0.2768	15.66	4.33			
	腻子				kg	4.0824	2.29	9.35			
	水				m3	0.0019	3.59	0.01			
	管理费				元	9.4331	1	9.43			
	利润				元	9.5496	1	9.55			
	其他材料费						—	38.8	—	0.00	
	材料费小计						—	38.80	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 11 页 共 22 页

项目编码		011604002001		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		674.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1000	106.16	0	0	10.55	10.62	0.00	0.00	0.00	1.06			
人工单价		小计				10.62		0.00		0.00		1.06			
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								11.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	一类综合用工			工日	0.1327	80	10.62								
	管理费			元	0.524	1	0.52								
	利润			元	0.531	1	0.53								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 12 页 共 22 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	674.5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A16-49	块料面层拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1000	63.2	0	0	6.28	6.32	0.00	0.00	0.63	
人工单价		小计				6.32	0.00	0.00	0.63			
一类综合用工80元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								6.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	一类综合用工			工日	0.079	80	6.32					
	管理费			元	0.312	1	0.31					
	利润			元	0.316	1	0.32					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 13 页 共 22 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		20.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-130 换	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1000	157.84	0	261.31	15.69	15.78	0.00	26.13	1.57				
人工单价		小计				15.78	0.00	26.13	1.57						
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								43.48							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.1973	80	15.78						
	机械费调整					元	0.003	1	0						
	自卸汽车装载质量8(t)					台班	0.0471	554.74	26.13						
	管理费					元	0.78	1	0.78						
	利润					元	0.789	1	0.79						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 14 页 共 22 页

项目编号		01B003	项目名称		弃渣费		计量单位	m3	工程量	20.24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	弃渣费	m3	1.0000	0	6	0	0	0.00	6.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	6.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	弃渣费				m3	1	6	6	—	0.00	
	其他材料费						—	6	—	0.00	
	材料费小计						—	6.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 15 页 共 22 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		674.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外墙 14+6mm	100m2	0.0100	2436.75	442.76	73.68	1101.48	24.37	4.43	0.74	11.01				
人工单价		小计				24.37	4.43	0.74	11.01						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								40.55							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.1805	135	24.37						
	水					m3	0.0139	3.59	0.05						
	预拌水泥砂浆1:3					m3	0.0231	189.51	4.38						
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0039	188.92	0.74						
	管理费					元	5.4736	1	5.47						
	利润					元	5.5412	1	5.54						
	其他材料费							—	0.05	—		0.00			
	材料费小计							—	4.43	—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 16 页 共 22 页

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	674.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-51	保温、隔热 墙、柱面 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.0100	1139.76	2039.97	0	515.2	11.40	20.40	0.00	5.15
人工单价		小计						11.40	20.40	0.00	5.15
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							36.95				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.095	120	11.4				
	水			m3	0.04	3.59	0.14				
	玻璃纤维网格布100g			m2	1.17	1.33	1.56				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	3.4	18.7				
	管理费			元	2.5602	1	2.56				
	利润			元	2.5918	1	2.59				
	其他材料费					—	0.14	—	0.00		
	材料费小计					—	20.40	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 17 页 共 22 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		674.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.0100	3781.22	3408.28	0	1709.21	37.81	34.08	0.00	17.09				
A14-281	喷刷涂料 成品腻子粉 墙面 满刮两遍	100m2	0.0100	418.23	471.46	0	189.06	4.18	4.71	0.00	1.89				
人工单价		小计						41.99	38.79	0.00	18.98				
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								99.77							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	三类综合用工				工日	0.3111	135	42							
	真石漆				kg	4.16	5.4	22.46							
	真石面漆				kg	0.312	7.05	2.2							
	醇酸漆稀释剂				kg	0.0312	10.68	0.33							
	砂纸				张	0.1208	0.92	0.11							
	醇酸清漆				kg	0.2768	15.66	4.33							
	腻子				kg	4.0824	2.29	9.35							
	水				m3	0.0019	3.59	0.01							
	管理费				元	9.4331	1	9.43							
	利润				元	9.5496	1	9.55							
	其他材料费						—	38.8	—	0.00					
	材料费小计						—	38.80	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 18 页 共 22 页

项目编码	2.1	项目名称		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价						0					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 19 页 共 22 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-39	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0100	386.16	27.19	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75				
人工单价		小计				3.86	0.27	0.08	1.75						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								5.96							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	0.0322	120	3.86						
	钢管脚手架φ48×3.5					kg	0.0119	2.96	0.04						
	扣件					个	0.0033	5.03	0.02						
	木脚手板					m3	0.0001	1135.08	0.11						
	红丹环氧防锈漆					kg	0.0008	11.18	0.01						
	溶剂油					kg	0.0002	12.81	0						
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.0061	5.03	0.03						
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09						
	载货汽车装载质量6(t)					台班	0.0002	417.34	0.08						
	管理费					元	0.8674	1	0.87						
	利润					元	0.8781	1	0.88						
	其他材料费								—	0.3	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 21 页 共 22 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		674.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-31	单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双排	100m2	0.0100	836.88	580.64	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78				
人工单价		小计				8.37	5.81	0.75	3.78						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								18.71							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	二类综合用工				工日	0.0697	120	8.36							
	钢管脚手架 φ48×3.5				kg	0.5601	2.96	1.66							
	扣件				个	0.2333	5.03	1.17							
	木脚手板				m3	0.0011	1135.08	1.25							
	红丹环氧防锈漆				kg	0.0535	11.18	0.6							
	溶剂油				kg	0.0049	12.81	0.06							
	镀锌低碳钢丝综合				kg	0.0924	5.03	0.46							
	一般用途圆钢钉				kg	0.0124	4.32	0.05							
	底座				个	0.0022	5.49	0.01							
	钢丝绳 φ8				kg	0.0019	7.07	0.01							
	松杂原木综合				m3	0	869.62	0							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 22 页 共 22 页

	垫木60×60×60	块	0.018	0.29	0.01		
	防滑木条	m3	0	915.38	0		
	挡脚板	m3	0.0001	1135.08	0.11		
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44		
	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.0018	417.34	0.75		
	管理费	元	1.8798	1	1.88		
	利润	元	1.9031	1	1.9		
	其他材料费			—	5.84	—	0.00
	材料费小计			—	5.84	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇板桥小学改造项目 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			11677.34			1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75	609.89			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35	2724.17			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8	4716.47			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46	3626.81			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77	626.15			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95	772.53			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47	382.2			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43	349.67			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19	154.51			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计					13962.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

投标总价（小写）： 13,052.67

（大写）： 壹万叁仟零伍拾贰元陆角柒分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目一 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇
电气 中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	10607.71	
2	措施项目费	444.85	
2.1	其中:安全文明施工费	372.05	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	922.37	—
5	税前工程造价	11974.93	
6	增值税	1077.74	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		13,052.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造
项目一电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					10607.71	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1ALCF 2. 规格:121.6KW 3. 安装方式:壁挂 4. 未尽事宜:详见设计图纸	台	1	734.83	734.83	
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JGD 3. 规格:20	m	149.3	21.11	3151.72	
3	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:WDZC-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯	m	123.6	4.41	545.08	
4	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 型号:WDZC-BYJ-4.0 3. 材质:铜芯	m	324.8	6.11	1984.53	
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:28W 3. 未尽事宜:详见设计图纸	套	7	137.78	964.46	
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	5	42.58	212.9	
7	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1	42.58	42.58	
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	18	44.94	808.92	
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	31	11.05	342.55	
10	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100	m	14	130.01	1820.14	
	2	单价措施项目费						
11	2.1			项	1			
本页小计							10607.71	
合 计							10607.71	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 13 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
借B4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m	台	1.0000	138.11	37.10	0	79.62	138.11	37.10	0.00	79.62										
补充材料001	配电箱	台	1.0000	0	480	0	0	0.00	480.00	0.00	0.00										
人工单价		小计				138.11				517.10				0.00				79.62			
三类综合用工135元/工日		未计价材料费												0							
清单项目综合单价								734.83													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
	三类综合用工				工日	1.023	135	138.11													
	其他材料费				元	0.61	1	0.61													
	棉纱				kg	0.1	7.32	0.73													
	铜接线端子DT-6				个	2.03	1.96	3.98													
	松香焊锡丝(综合)				m	0.07	0.47	0.03													
	平垫铁综合				kg	0.15	3.32	0.5													
	酚醛调和漆				kg	0.03	10.53	0.32													
	防锈漆C53-1				kg	0.01	20.14	0.2													
	电力复合脂(一级)				kg	0.41	42.74	17.52													
	自黏性塑料带20mm×20m				卷	0.1	18.29	1.83													
	塑料管综合				kg	0.15	7.32	1.1													
	裸铜线2~4mm ²				m	5.618	1.83	10.28													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 2 页 共 13 页

	配电箱	台	1	480	480		
	管理费	元	39.57	1	39.57		
	利润	元	40.05	1	40.05		
	其他材料费			—	517.1	—	0.00
	材料费小计			—	517.10	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 3 页 共 13 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		149.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B4-12-2	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1000	87.48	73.08	0	50.43	8.75	7.31	0.00	5.04				
人工单价		小计						8.75	7.31	0.00	5.04				
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						5.46							
清单项目综合单价								21.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.0729	120	8.75								
	其他材料费			元	0.033	1	0.03								
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22			kg	0.004	5.03	0.02								
	木螺钉d4×65			10个	0.2913	0.51	0.15								
	塑料膨胀管 φ6~8			个	3.0831	0.04	0.12								
	钢锯条			根	0.026	0.27	0.01								
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2			m	0.2222	3.3	0.73								
	塑料护口(电线管用) φ15~20			个	0.4124	0.77	0.32								
	管卡子(电线管用) φ20			个	1.4434	0.14	0.2								
	镀锌地线夹20			套	0.8248	0.32	0.26								
	JDG管DN20			m	1.03	5.3	5.46								
	管理费			元	2.506	1	2.51								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 5 页 共 13 页

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	123.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-13-24	配线 WDZC-BYJ-2.5	10m	0.1000	8.51	30.77	0	4.91	0.85	3.08	0.00	0.49
人工单价		小计						0.85	3.08	0.00	0.49
三类综合用工（消防）135元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								4.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工（消防）			工日	0.0063	135	0.85				
	其他材料费			元	0.002	1	0				
	棉纱			kg	0.002	7.32	0.01				
	焊锡丝综合			kg	0.001	41.03	0.04				
	汽油综合			kg	0.005	6.04	0.03				
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm			卷	0.007	1.1	0.01				
	配线 WDZC-BYJ-2.5			m	1.05	2.84	2.98				
	管理费			元	0.244	1	0.24				
	利润			元	0.247	1	0.25				
	其他材料费					—	0.1	—	0.00		
	材料费小计					—	3.08	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 6 页 共 13 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		324.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1000	7.29	49.6	0	4.2	0.73	4.96	0.00	0.42				
人工单价		小计				0.73	4.96	0.00	0.42						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				4.83									
清单项目综合单价								6.11							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.0054	135	0.73						
	其他材料费					元	0.002	1	0						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1	0						
	插座配线WDZ-BYJ-3*4					m	1.1	4.39	4.83						
	管理费					元	0.209	1	0.21						
	利润					元	0.211	1	0.21						
	其他材料费							—	0.13	—	0.00				
	材料费小计							—	4.96	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 7 页 共 13 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1.0000	18.63	108.41	0	10.74	18.63	108.41	0.00	10.74
人工单价		小计						18.63	108.41	0.00	10.74
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						107.03			
清单项目综合单价								137.78			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.138	135	18.63				
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²			m	0.458	1.37	0.63				
	其他材料费			元	0.02	1	0.02				
	塑料膨胀管φ6~8			个	4.4	0.04	0.18				
	木螺钉d2~4×6~65			个	4.16	0.02	0.08				
	铜接线端子20A			个	1.015	0.46	0.47				
	半圆球吸顶灯220V28W			套	1.01	105.97	107.03				
	管理费			元	5.34	1	5.34				
	利润			元	5.4	1	5.4				
	其他材料费						—	1.37	—	0.00	
	材料费小计						—	108.40	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 8 页 共 13 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000	7.7	30.44	0	4.44	7.70	30.44	0.00	4.44		
人工单价		小计						7.70	30.44	0.00	4.44		
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										29.48	
清单项目综合单价								42.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.057	135	7.7						
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50			10个	0.208	1.54	0.32						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²			m	0.458	1.37	0.63						
	其他材料费			元	0.02	1	0.02						
	单联开关220V 10A			只	1.02	28.9	29.48						
	管理费			元	2.21	1	2.21						
	利润			元	2.23	1	2.23						
	其他材料费					—	0.97	—	0.00				
	材料费小计					—	30.45	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 9 页 共 13 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借B4-14-379	跷板暗开关 单控≤3联	套	1.0000	7.7	30.44	0	4.44	7.70	30.44	0.00	4.44		
人工单价		小计						7.70	30.44	0.00	4.44		
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										29.48	
清单项目综合单价								42.58					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.057	135	7.7						
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50			10个	0.208	1.54	0.32						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²			m	0.458	1.37	0.63						
	其他材料费			元	0.02	1	0.02						
	双联开关220V 10A			只	1.02	28.9	29.48						
	管理费			元	2.21	1	2.21						
	利润			元	2.23	1	2.23						
	其他材料费					—	0.97	—	0.00				
	材料费小计					—	30.45	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 10 页 共 13 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座电流 ≤15A	套	1.0000	7.7	32.8	0	4.44	7.70	32.80	0.00	4.44				
人工单价		小计				7.70		32.80		0.00		4.44			
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										32.05			
清单项目综合单价								44.94							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.057	135	7.7						
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.305	1.37	0.42						
	其他材料费					元	0.01	1	0.01						
	安全型二、三孔暗装插座10A					套	1.02	31.42	32.05						
	管理费					元	2.21	1	2.21						
	利润					元	2.23	1	2.23						
	其他材料费							—	0.75	—	0.00				
	材料费小计							—	32.80	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 11 页 共 13 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个		工程量	31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借B4-13-179	暗装接线盒	个	1.0000	3.72	5.18	0	2.15	3.72	5.18	0.00	2.15		
人工单价		小计				3.72	5.18	0.00	2.15				
二类综合用工120元/工日		未计价材料费								3.03			
清单项目综合单价								11.05					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工				工日	0.031	120	3.72					
	其他材料费				元	0.04	1	0.04					
	镀锌锁紧螺母DN20×3				10个	0.223	1.79	0.4					
	塑料护口(钢管用) φ15~20				个	2.225	0.77	1.71					
	接线盒				个	1.02	2.97	3.03					
	管理费				元	1.07	1	1.07					
	利润				元	1.08	1	1.08					
	其他材料费						—	2.15	—	0.00			
	材料费小计						—	5.18	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 12 页 共 13 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B4-9-100	防火桥架 宽+高≤400mm	10m	0.1000	267.3	868.25	10.36	154.1	26.73	86.83	1.04	15.41				
人工单价		小计				26.73	86.83	1.04	15.41						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										83.73			
清单项目综合单价										130.01					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	三类综合用工				工日	0.198	135	26.73							
	其他材料费				元	0.029	1	0.03							
	砂轮片 φ100				片	0.002	4.96	0.01							
	砂轮片 φ400				片	0.002	23.62	0.05							
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2				m	0.2252	4.22	0.95							
	铜接线端子DT-6				个	1.051	1.96	2.06							
	载货汽车装载质量8(t)				台班	0.002	478.79	0.96							
	半自动切割机厚度100(mm)				台班	0.001	78.58	0.08							
	防火桥架200*100				m	1.01	82.9	83.73							
	管理费				元	7.658	1	7.66							
	利润				元	7.752	1	7.75							
	其他材料费						—	3.1	—	0.00					
	材料费小计						—	86.83	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--电气

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 13 页 共 13 页

项目编码		2.1		项目名称				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								0				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

投标总价（小写）： 4,510.05

（大写）： 肆仟伍佰壹拾元零伍分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—给排水工程 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	3665.57	
2	措施项目费	153.61	
2.1	其中:安全文明施工费	128.47	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	318.48	—
5	税前工程造价	4137.66	
6	增值税	372.39	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,510.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造
项目一给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目					3665.57		
1	031001006001	UPVC实壁排水管DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC实壁排水管DN200 4. 连接形式：承插粘接连接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求 7. 警示带形式：满足现场施工要求 8. 其他：含阻水圈制作	m	2.5	139.75	349.38		
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内给水管 2. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN50 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	5.1	56.67	289.02		
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内给水管 2. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN40 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	8.5	43.39	368.82		
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内给水管 2. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	6.5	36.11	234.72		
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内给水管 2. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	3.14	29.43	92.41		
本页小计							1334.35		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2	24.93	49.86		
7	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 材质:不锈钢 3. 未尽事宜:详设计图纸	组	11	202.7	2229.7		
8	031004014001	地漏DN50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1	51.66	51.66		
	2	单价措施项目费							
9	2.1			项	1				
本页小计							2331.22		
合 计							3665.57		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 16 页

项目编码		031001006001		项目名称		UPVC实壁排水管DN100		计量单位		m		工程量		2.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B10-1-370	室内塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	10m	0.1000	443.4	659.67	16.42	255.62	44.34	65.97	1.64	25.56				
借B10-11-147	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.0100	102	62.15	0	58.8	1.02	0.62	0.00	0.59				
人工单价		小计				45.36	66.59	1.64	26.15						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				65.32									
清单项目综合单价								139.75							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.378	120	45.36								
	粘接剂			kg	0.0242	2.38	0.06								
	其他材料费			元	0.0252	1	0.03								
	水			m3	0.2187	3.59	0.79								
	铁砂布			张	0.0267	0.96	0.03								
	丙酮			kg	0.0371	9.98	0.37								
	漂白粉综合			kg	0.0038	1.46	0.01								
	载货汽车装载质量5(t)			台班	0.0012	399.49	0.48								
	木工圆锯机直径500(mm)			台班	0.0047	23.46	0.11								
	吊装机械(综合)			台班	0.0026	404.86	1.05								
	排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管DN200*4.9			m	0.95	58	55.1								
	塑料排水管粘接管件			个	0.511	20	10.22								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维
修改造工程

第 2 页 共 16 页

	管理费	元	12.9952	1	13		
	利润	元	13.1548	1	13.15		
	其他材料费			—	1.27	—	0.00
	材料费小计			—	66.59	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 3 页 共 16 页

项目编码		031001006003	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	5.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B10-1-352	室内塑料给水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1000	148.32	322.67	0.03	85.5	14.83	32.27	0.00	8.55
借B10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0100	62.4	4.17	0	35.98	0.62	0.04	0.00	0.36
人工单价		小计						15.46	32.31	0.00	8.91
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									32.1
清单项目综合单价								56.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.1288	120	15.46				
	粘接剂			kg	0.0063	2.38	0.01				
	其他材料费			元	0.0038	1	0				
	水			m ³	0.0163	3.59	0.06				
	铁砂布			张	0.0151	0.96	0.01				
	丙酮			kg	0.0095	9.98	0.09				
	锯条(各种规格)			条	0.0268	0.27	0.01				
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.001	4.58	0				
	橡胶软管 φ 20			m	0.0007	7.69	0.01				
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002	17.09	0				
	压力表弯管DN15			个	0.0002	9.4	0				
	漂白粉综合			kg	0.0009	1.46	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 4 页 共 16 页

	试压泵压力3(MPa)	台班	0.0002	16.21	0	
	塑料排水管粘接管件	个	0.742	8	5.94	
	PP-R热水管De50*6.9	m	1.016	25.75	26.16	
	管理费	元	4.4278	1	4.43	
	利润	元	4.482	1	4.48	
	其他材料费			—	0.21	— 0.00
	材料费小计			—	32.31	— 0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 5 页 共 16 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		8.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.0100	58.92	2.54	0	33.97	0.59	0.03	0.00	0.00	0.34			
借B10-1-351	室内塑料给水管(粘接) 公称外径40mm以内	10m	0.1000	131.16	217.58	0.03	75.62	13.12	21.76	0.00	0.00	7.56			
人工单价		小计				13.71	21.79	0.00	7.90						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				21.61									
清单项目综合单价								43.39							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.1142	120	13.7								
	粘接剂			kg	0.0055	2.38	0.01								
	其他材料费			元	0.0035	1	0								
	水			m ³	0.0106	3.59	0.04								
	铁砂布			张	0.0116	0.96	0.01								
	丙酮			kg	0.0083	9.98	0.08								
	锯条(各种规格)			条	0.0225	0.27	0.01								
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0009	4.58	0								
	橡胶软管 φ 20			m	0.0007	7.69	0.01								
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002	17.09	0								
	压力表弯管DN15			个	0.0002	9.4	0								
	漂白粉综合			kg	0.0008	1.46	0								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维
修改造工程

第 6 页 共 16 页

	试压泵压力3(MPa)	台班	0.0002	16.21	0		
	PP-R热水管De40*5.5	m	1.016	16.75	17.02		
	塑料给水管粘接管件	个	0.887	5.18	4.59		
	管理费	元	3.9268	1	3.93		
	利润	元	3.9749	1	3.97		
	其他材料费			—	0.17	—	0.00
	材料费小计			—	21.78	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 7 页 共 16 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.0100	55.2	1.93	0	31.82	0.55	0.02	0.00	0.32				
借B10-1-350	室内塑料给水管(粘接) 公称外径32mm以内	10m	0.1000	124.32	156.33	0.02	71.67	12.43	15.63	0.00	7.17				
人工单价		小计						12.98	15.65	0.00	7.49				
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										15.51			
清单项目综合单价								36.11							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.1082	120	12.98								
	粘接剂			kg	0.0049	2.38	0.01								
	其他材料费			元	0.0024	1	0								
	水			m3	0.0073	3.59	0.03								
	铁砂布			张	0.007	0.96	0.01								
	丙酮			kg	0.0074	9.98	0.07								
	锯条(各种规格)			条	0.0183	0.27	0								
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0008	4.58	0								
	橡胶软管 φ 20			m	0.0007	7.69	0.01								
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002	17.09	0								
	压力表弯管DN15			个	0.0002	9.4	0								
	漂白粉综合			kg	0.0006	1.46	0								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 9 页 共 16 页

项目编码		031001006006	项目名称		塑料管			计量单位	m	工程量	3.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.0100	51.36	1.1	0	29.6	0.51	0.01	0.00	0.30
借B10-1-349	室内塑料给水管(粘接) 公称外径25mm以内	10m	0.1000	116.28	102.8	0.02	67.03	11.63	10.28	0.00	6.70
人工单价		小计						12.14	10.29	0.00	7.00
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									10.17
清单项目综合单价								29.43			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.1012	120	12.14				
	粘接剂			kg	0.0046	2.38	0.01				
	其他材料费			元	0.0022	1	0				
	水			m3	0.0043	3.59	0.02				
	铁砂布			张	0.0066	0.96	0.01				
	丙酮			kg	0.0069	9.98	0.07				
	锯条(各种规格)			条	0.0144	0.27	0				
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0008	4.58	0				
	橡胶软管 φ 20			m	0.0006	7.69	0				
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002	17.09	0				
	压力表弯管DN15			个	0.0002	9.4	0				
	漂白粉综合			kg	0.0004	1.46	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维
修改造工程

第 10 页 共 16 页

	试压泵压力3(MPa)	台班	0.0001	16.21	0		
	PP-R热水管De25*3.5	m	1.016	6.5	6.6		
	塑料给水管粘接管件	个	1.225	2.91	3.56		
	管理费	元	3.4781	1	3.48		
	利润	元	3.5209	1	3.52		
	其他材料费			—	0.12	—	0.00
	材料费小计			—	10.29	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 11 页 共 16 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.0100	47.64	0.69	0	27.47	0.48	0.01	0.00	0.00	0.27			
借B10-1-348	室内塑料给水管(粘接) 公称外径20mm以内	10m	0.1000	109.44	69.13	0.02	63.09	10.94	6.91	0.00	0.00	6.31			
人工单价		小计						11.42	6.92	0.00	0.00	6.58			
二类综合用工120元/工日		未计价材料费										6.81			
清单项目综合单价								24.93							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.0952	120	11.42								
	粘接剂			kg	0.0043	2.38	0.01								
	其他材料费			元	0.0021	1	0								
	水			m3	0.0026	3.59	0.01								
	铁砂布			张	0.0053	0.96	0.01								
	丙酮			kg	0.0065	9.98	0.06								
	锯条(各种规格)			条	0.012	0.27	0								
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0007	4.58	0								
	橡胶软管 φ 20			m	0.0006	7.69	0								
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002	17.09	0								
	压力表弯管DN15			个	0.0002	9.4	0								
	漂白粉综合			kg	0.0002	1.46	0								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维
修改造工程

第 12 页 共 16 页

	试压泵压力3(MPa)	台班	0.0001	16.21	0		
	PP-R热水管De20*2.8	m	1.016	4.85	4.93		
	塑料给水管粘接管件	个	1.52	1.24	1.88		
	管理费	元	3.2715	1	3.27		
	利润	元	3.3122	1	3.31		
	其他材料费			—	0.11	—	0.00
	材料费小计			—	6.92	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 13 页 共 16 页

项目编码		031004004001		项目名称		洗涤盆		计量单位		组		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借B10-6-23	洗涤盆 单嘴	10组	0.1000	384	1421.56	0	221.38	38.40	142.16	0.00	22.14				
人工单价		小计				38.40 142.16 0.00 22.14									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				139.39									
清单项目综合单价								202.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	二类综合用工				工日	0.32	120	38.4							
	其他材料费				元	0.054	1	0.05							
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm				m	0.5	0.18	0.09							
	防水密封胶				支	0.15	4.57	0.69							
	膨胀螺栓M6~12×50~120				套	4.12	0.43	1.77							
	电				kW·h	0.032	0.67	0.02							
	水				m3	0.04	3.59	0.14							
	洗涤盆				个	1.01	70.8	71.51							
	洗涤盆排水附件				套	1.01	31.12	31.43							
	洗涤盆托架-40×5				副	1.01	9.77	9.87							
	水嘴				个	1.01	17.32	17.49							
	螺纹管件DN15				个	1.01	9	9.09							
	管理费				元	11.002	1	11							
	利润				元	11.136	1	11.14							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维
修改造工程

第 14 页 共 16 页

	其他材料费		—	2.77	—	0.00
	材料费小计		—	142.16	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 15 页 共 16 页

项目编码		031004014001	项目名称		地漏DN50		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1000	181.2	230.85	0	104.46	18.12	23.09	0.00	10.45
人工单价		小计						18.12	23.09	0.00	10.45
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						23.06			
清单项目综合单价								51.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类综合用工				工日	0.151	120	18.12			
	粘接剂				kg	0.011	2.38	0.03			
	其他材料费				元	0.001	1	0			
	地漏DN50				个	1.01	22.83	23.06			
	管理费				元	5.191	1	5.19			
	利润				元	5.255	1	5.26			
	其他材料费						—	0.03	—	0.00	
	材料费小计						—	23.09	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 16 页 共 16 页

项目编码	2.1	项目名称		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价						0					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—给排水工程

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	318.48		318.48
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	266.41		266.41
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	894.6	18.63	166.66
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	894.6	0.82	7.34
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	894.6	8.73	78.1
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	894.6	1.02	9.12
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	894.6	0.58	5.19
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	894.6	5.82	52.07
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价	4137.66	9	372.39

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

投标总价（小写）： 83,869.32

（大写）： 捌万叁仟捌佰陆拾玖元叁角贰分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目一 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇
装饰装修 中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	67548.76	
2	措施项目费	3473.97	
2.1	其中：安全文明施工费	2388.6	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	5921.6	—
5	税前工程造价	76944.33	
6	增值税	6924.99	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		83,869.32	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造
项目一装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					67548.76	
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有墙体 2. 建筑垃圾外运10km, 弃置费6元/m ³	m ²	20.91	7.81	163.31	
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53普通砖	m ³	6.15	494.47	3040.99	
3	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 实木套装门	樘	2	1475.74	2951.48	
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:不锈钢门	m ²	9.45	602.22	5690.98	
5	010903002001	墙面涂膜防水(原有内墙)	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	68.39	55.87	3820.95	
6	010903002002	墙面涂膜防水(新增砖墙)	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	41.82	55.87	2336.48	
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地面)	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	52.93	50.83	2690.43	
8	011101006001	平面砂浆找平层(地面)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m ²	105.86	18.37	1944.65	
9	011102003001	块料楼地面(地面)	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑、耐磨地砖, 配色水泥擦缝	m ²	52.93	110.49	5848.24	
10	011201001001	墙面一般抹灰(原有内墙)	1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 分次两抹	m ²	68.39	22.62	1546.98	
11	011201001002	墙面一般抹灰(新增砖墙)	1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 分次两抹	m ²	41.82	23.18	969.39	
12	011204003001	块料墙面(原有内墙)	1. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚内墙砖, 勾缝剂擦缝	m ²	68.39	149.64	10233.88	
13	011204003002	块料墙面(新增砖墙)	1. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚内墙砖, 勾缝剂擦缝	m ²	41.82	142.08	5941.79	
14	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃	m ²	20.02	505.24	10114.9	
本页小计							57294.45	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格：不锈钢防蚊网304材质	m ²	5.77	101.16	583.69		
16	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计图纸 2. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板	m ²	55.05	144.71	7966.29		
17	01B001	不锈钢排水沟	1. 不锈钢排水沟 2. 沟盖板：不锈钢沟盖板 3. 拆除原有水泥砂浆及混凝土垫层 4. 20mm1:3水泥砂浆抹灰 5. 其余不详处详设计图纸	m	13.49	126.34	1704.33		
	2	单价措施项目费					617.96		
18	2.1			项	1				
19	011701001001	天棚活动脚手架	1. 天棚脚手架	m ²	55.05	4.3	236.72		
20	011701001002	墙面活动脚手架	1. 墙面脚手架	m ²	68.39	1.93	131.99		
21	011701003001	里脚手架	1. 部位：墙体砌筑脚手架	m ²	41.82	5.96	249.25		
本页小计							10872.27		
合 计							68166.72		

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 26 页

项目编码		011606002001	项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除			计量单位	m2	工程量	20.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-130 换	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.0030	157.84	0	261.31	15.69	0.47	0.00	0.78	0.05
A16-54	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1000	57.6	0	0	5.72	5.76	0.00	0.00	0.57
补子目1	弃置费	m3	0.0300	0	6	0	0	0.00	0.18	0.00	0.00
人工单价		小计						6.23	0.18	0.78	0.62
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							7.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类综合用工				工日	0.0779	80	6.23			
	弃置费				m3	0.03	6	0.18			
	机械费调整				元	0.0001	1	0			
	自卸汽车装载质量8(t)				台班	0.0014	554.74	0.78			
	管理费				元	0.3074	1	0.31			
	利润				元	0.3117	1	0.31			
	其他材料费						—	0.18	—	0.00	
	材料费小计						—	0.18	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 2 页 共 26 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		6.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A4-3 换	单面清水实砌墙 现拌砂浆 换为【砂浆强度等级 M5.0】	10m3	0.1000	1790.4	2290.58	54.36	809.31	179.04	229.06	5.44	80.93				
人工单价		小计				179.04	229.06	5.44	80.93						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								494.47							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	1.492	120	179.04						
	水					m3	0.1064	3.59	0.38						
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	350	187.22						
	砂浆强度等级 M5.0					m3	0.2296	180.58	41.46						
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.038	143.06	5.44						
	管理费					元	40.217	1	40.22						
	利润					元	40.714	1	40.71						
	其他材料费							—	41.84	—	0.00				
	材料费小计							—	229.06	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 3 页 共 26 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A8-58	木门 成品套装门安装 单扇门	10樘	0.1000	497.21	14035.33	0	224.76	49.72	1403.53	0.00	22.48				
人工单价		小计				49.72	1403.53	0.00	22.48						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								1475.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.3683	135	49.72								
	单扇套装平开实木门			樘	1	1380	1380								
	不锈钢合页100			个	2	11.35	22.7								
	水砂纸			张	0.5	0.91	0.46								
	沉头木螺钉L32mm			个	12.6	0.03	0.38								
	管理费			元	11.169	1	11.17								
	利润			元	11.307	1	11.31								
	其他材料费						—	0.83	—	0.00					
	材料费小计						—	1403.53	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 4 页 共 26 页

项目编码		010802001001	项目名称		金属(塑钢)门			计量单位	m2	工程量	9.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-85	塑钢门(成品)安装 全板塑钢门 无上亮	100m2	0.0100	5265	52540.72	35.88	2379.91	52.65	525.41	0.36	23.80
人工单价		小计						52.65	525.41	0.36	23.80
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								602.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.39	135	52.65				
	塑钢门(不带亮)			m2	0.96	480	460.8				
	膨胀螺栓			套	6.58	0.34	2.24				
	软填料			kg	0.27	4.39	1.19				
	连接件			kg	6.58	5.95	39.15				
	密封油膏			kg	0.44	6.84	3.01				
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)			支	1.1626	13.74	15.97				
	螺钉			个	6.77	0.17	1.15				
	合金钢钻头φ10			个	0.411	4.62	1.9				
	电锤功率520(W)			台班	0.0823	4.36	0.36				
	管理费			元	11.8265	1	11.83				
	利润			元	11.9726	1	11.97				
	其他材料费						—	64.61	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 5 页 共 26 页

	材料费小计			—	525.41	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 6 页 共 26 页

项目编码		010903002001		项目名称		墙面涂膜防水（原有内墙）		计量单位	m2	工程量	68.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-81 + A9-83	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料厚1.0mm 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0100	467.28	4908.55	0	211.22	4.67	49.09	0.00	2.11
人工单价		小计						4.67	49.09	0.00	2.11
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								55.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.0389	120	4.67				
	水			m3	0.0005	3.59	0				
	聚合物水泥防水涂料			kg	3.3944	14.46	49.08				
	管理费			元	1.0497	1	1.05				
	利润			元	1.0626	1	1.06				
	其他材料费					—	49.08	—		0.00	
	材料费小计					—	49.08	—		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 7 页 共 26 页

项目编码		010903002002		项目名称		墙面涂膜防水（新增砖墙）		计量单位		m2		工程量		41.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A9-81 + A9-83	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料厚1.0mm 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0100	467.28	4908.55	0	211.22	4.67	49.09	0.00	2.11				
人工单价		小计						4.67	49.09	0.00	2.11				
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								55.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.0389	120	4.67								
	水			m3	0.0005	3.59	0								
	聚合物水泥防水涂料			kg	3.3944	14.46	49.08								
	管理费			元	1.0497	1	1.05								
	利润			元	1.0626	1	1.06								
	其他材料费					—	49.08	—	0.00						
	材料费小计					—	49.08	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 8 页 共 26 页

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水（地面）		计量单位	m2	工程量	52.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-80 + A9-82	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0100	363.36	4555.09	0	164.23	3.63	45.55	0.00	1.64
人工单价				小计				3.63	45.55	0.00	1.64
二类综合用工120元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								50.83			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类综合用工			工日	0.0303	120	3.64				
	水			m3	0.0005	3.59	0				
	聚合物水泥防水涂料			kg	3.15	14.46	45.55				
	管理费			元	0.8162	1	0.82				
	利润			元	0.8262	1	0.83				
	其他材料费					—	45.55	—		0.00	
	材料费小计					—	45.55	—		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 9 页 共 26 页

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层（地面）		计量单位		m2		工程量		105.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.0100	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36				
人工单价		小计						9.64	3.73	0.64	4.36				
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								18.37							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.0714	135	9.64								
	水			m3	0.0101	3.59	0.04								
	水泥砂浆1:3			m3	0.0204	181.2	3.7								
	干混砂浆罐式搅拌机			台班	0.0034	188.92	0.64								
	管理费			元	2.1652	1	2.17								
	利润			元	2.1919	1	2.19								
	其他材料费					—	3.73	—	0.00						
	材料费小计					—	3.73	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 10 页 共 26 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面（地面）		计量单位		m2		工程量		52.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A11-39 换	块料面层 陶瓷地砖 周长≤2400mm【现拌】 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.0100	2825.86	6824.59	120.21	1277.36	28.26	68.25	1.20	12.77				
人工单价		小计						28.26	68.25	1.20	12.77				
三类综合用工135元/工日		未计价材料费													0
清单项目综合单价								110.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.2093	135	28.26								
	水			m3	0.026	3.59	0.09								
	地砖600×600			m2	1.03	62	63.86								
	白色硅酸盐水泥32.5			kg	0.103	0.61	0.06								
	棉纱			kg	0.01	7.32	0.07								
	锯木屑			m3	0.006	13.5	0.08								
	石料切割锯片			片	0.0032	20.43	0.07								
	素水泥浆			m3	0.001	144.12	0.14								
	水泥砂浆 1:3			m3	0.0204	189.51	3.87								
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)			台班	0.0034	143.06	0.49								
	石料切割机			台班	0.0151	47.4	0.72								
	管理费			元	6.1113	1	6.11								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 12 页 共 26 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰（原有内墙）		计量单位		m2		工程量		68.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-3 换	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.0100	1385.1	214.63	35.88	626.1	13.85	2.15	0.36	6.26				
人工单价		小计								13.85	2.15	0.36	6.26		
三类综合用工135元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								22.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	三类综合用工				工日	0.1026	135	13.85							
	材料费调整				元	-0.0003	1	0							
	水				m3	0.0067	3.59	0.02							
	水泥砂浆 1:3				m3	0.0112	189.51	2.12							
	机械费调整				元	-0.0001	1	0							
	干混砂浆罐式搅拌机				台班	0.0019	188.92	0.36							
	管理费				元	3.1111	1	3.11							
	利润				元	3.1498	1	3.15							
	其他材料费							—	2.15	—	0.00				
材料费小计							—	2.15	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 13 页 共 26 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰（新增砖墙）		计量单位		m2		工程量		41.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-3 换	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆1:3】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200(L)】	100m2	0.0100	1435.87	205.32	27.17	649.06	14.36	2.05	0.27	6.49				
人工单价		小计				14.36	2.05	0.27	6.49						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								23.18							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工					工日	0.1064	135	14.36						
	材料费调整					元	-0.0003	1	0						
	水					m3	0.0067	3.59	0.02						
	水泥砂浆1:3					m3	0.0112	181.2	2.03						
	机械费调整					元	-0.0001	1	0						
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.0019	143.06	0.27						
	管理费					元	3.1111	1	3.11						
	利润					元	3.1498	1	3.15						
	其他材料费								—	2.05	—	0.00			
材料费小计								—	2.05	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 14 页 共 26 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面（原有内墙）		计量单位		m2		工程量		68.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-73 换	墙面块料面层 面砖每块周长≤400mm 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝≤5mm 换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.0100	5738.85	6542.57	87.91	2594.1	57.39	65.43	0.88	25.94				
人工单价		小计						57.39	65.43	0.88	25.94				
三类综合用工135元/工日		未计价材料费												0	
清单项目综合单价								149.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.4251	135	57.39								
	水			m3	0.0101	3.59	0.04								
	棉纱			kg	0.0105	7.32	0.08								
	石料切割锯片			片	0.0024	20.43	0.05								
	釉面砖95×95			m2	0.9296	65	60.42								
	水泥砂浆1:2			m3	0.0223	216.99	4.84								
	干混砂浆罐式搅拌机			台班	0.0037	188.92	0.7								
	石料切割机			台班	0.0038	47.4	0.18								
	管理费			元	12.8909	1	12.89								
	利润			元	13.0501	1	13.05								
	其他材料费					—	5	—	0.00						
	材料费小计					—	65.43	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 15 页 共 26 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面（新增砖墙）		计量单位		m2		工程量		41.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-82 换	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm 换为【水泥砂浆 1:3】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200(L)】	100m2	0.0100	4549.5	7511.44	91.24	2056.49	45.50	75.11	0.91	20.56				
人工单价		小计				45.50	75.11	0.91	20.56						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								142.08							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.337	135	45.5								
	水			m3	0.01	3.59	0.04								
	白色硅酸盐水泥32.5			kg	0.206	0.61	0.13								
	棉纱			kg	0.0105	7.32	0.08								
	石料切割锯片			片	0.0031	20.43	0.06								
	水泥砂浆 1:3			m3	0.0216	189.51	4.09								
	内墙砖300*600			m2	1.04	68	70.72								
	干混砂浆罐式搅拌机			台班	0.0036	188.92	0.68								
	石料切割机			台班	0.0049	47.4	0.23								
	管理费			元	10.2193	1	10.22								
	利润			元	10.3456	1	10.35								
其他材料费						—	4.4	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 17 页 共 26 页

项目编码		011210003001		项目名称		玻璃隔断		计量单位		m2		工程量		20.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-258	浴厕隔断 不锈钢磨砂玻璃	100m2	0.0100	8022.24	38823.79	52.32	3626.26	80.22	388.24	0.52	36.26				
人工单价		小计				80.22	388.24	0.52	36.26						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								505.24							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.5942	135	80.22								
	钢化磨砂玻璃			m2	0.9171	148	135.73								
	玻璃胶335克/支			支	1	6.01	6.01								
	膨胀螺栓M6			10套	0.5102	1.1	0.56								
	不锈钢方管35×38×1			m	3.9361	23.07	90.81								
	不锈钢管φ50×1.2			m	3.1489	30.71	96.7								
	钢板综合			kg	0.5904	3.02	1.78								
	不锈钢球φ63			个	1.8938	29.91	56.64								
	电锤功率520(W)			台班	0.12	4.36	0.52								
	管理费			元	18.02	1	18.02								
	利润			元	18.2426	1	18.24								
	其他材料费						—	252.51	—	0.00					
	材料费小计						—	388.24	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 18 页 共 26 页

项目编码		010607004001	项目名称		金属网栏		计量单位	m2	工程量	5.77	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-181	铝合金纱窗扇 制作、安装	100m2	0.0100	3248.1	5399.2	0	1468.23	32.48	53.99	0.00	14.68
人工单价		小计						32.48	53.99	0.00	14.68
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							101.16				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.2406	135	32.48				
	纱门窗压条			m	3.44	1.65	5.68				
	密封毛条			m	3.3943	0.36	1.22				
	铝合金型材			kg	2.2358	19.4	43.37				
	镀锌铁丝窗纱			m2	0.9139	4.07	3.72				
	管理费			元	7.2961	1	7.3				
	利润			元	7.3862	1	7.39				
	其他材料费					—	6.9	—	0.00		
	材料费小计					—	53.99	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 19 页 共 26 页

项目编码		011302001001	项目名称		吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	55.05	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A13-137	平面、跌级天棚 方型铝扣板(方、条型)天棚面层	100m2	0.0100	1236.33	8180.55	0	558.85	12.36	81.81	0.00	5.59	
A13-38	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.0100	1899.05	1474.62	264.26	858.42	18.99	14.75	2.64	8.58	
人工单价		小计				31.35		96.56		2.64		14.17
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价								144.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三类综合用工			工日	0.2323	135	31.36					
	铝扣板300×300			m2	1.05	77.91	81.81					
	轻钢龙骨不上人型(平面)300×300			m2	1.05	10.95	11.5					
	吊杆			kg	0.2368	3.97	0.94					
	六角螺栓			kg	0.0159	5.95	0.09					
	电焊条综合			kg	0.1683	5.95	1					
	射钉			10个	0.153	0.16	0.02					
	角钢综合			kg	0.4	2.97	1.19					
	交流弧焊机功率32(kV·A)			台班	0.0346	76.31	2.64					
	管理费			元	7.0429	1	7.04					
	利润			元	7.1298	1	7.13					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 21 页 共 26 页

项目编码		01B001	项目名称		不锈钢排水沟		计量单位	m	工程量	13.49	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A6-112	排水沟 不锈钢	10m	0.1000	229.2	867.83	62.8	103.6	22.92	86.78	6.28	10.36
人工单价		小计				22.92	86.78	6.28	10.36		
二类综合用工120元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								126.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类综合用工				工日	0.191	120	22.92			
	不锈钢焊丝				kg	0.33	27.35	9.03			
	彩钢堵头				m	0.42	9.51	3.99			
	玻璃胶300(ml)				支	0.2	6.01	1.2			
	不锈钢板 δ=1				m2	0.72	100.78	72.56			
	氩弧焊机电流500(A)				台班	0.027	86.43	2.33			
	剪板机厚度*宽度(mm) 40*3100				台班	0.007	563.84	3.95			
	管理费				元	5.148	1	5.15			
	利润				元	5.212	1	5.21			
	其他材料费						—	14.22	—	0.00	
	材料费小计						—	86.78	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 22 页 共 26 页

项目编码		2.1		项目名称				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								0				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 23 页 共 26 页

项目编码	011701001001	项目名称	天棚活动脚手架		计量单位	m2	工程量	55.05			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.0100	259.2	54.33	0	117.16	2.59	0.54	0.00	1.17
人工单价		小计				2.59	0.54	0.00	1.17		
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						4.3					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类综合用工				工日	0.0216	120	2.59			
	脚手架材料费				元	0.5433	1	0.54			
	管理费				元	0.5822	1	0.58			
	利润				元	0.5894	1	0.59			
	其他材料费						—	0.54	—	0.00	
	材料费小计						—	0.54	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 24 页 共 26 页

项目编码		011701001002		项目名称		墙面活动脚手架		计量单位		m2		工程量		68.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.0100	108	36.22	0	48.82	1.08	0.36	0.00	0.49				
人工单价		小计						1.08	0.36	0.00	0.49				
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													0
清单项目综合单价								1.93							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	二类综合用工				工日	0.009	120	1.08							
	脚手架材料费				元	0.3622	1	0.36							
	管理费				元	0.2426	1	0.24							
	利润				元	0.2456	1	0.25							
	其他材料费							—	0.36	—	0.00				
	材料费小计							—	0.36	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目--装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 25 页 共 26 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		41.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-39	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0100	386.16	27.19	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75				
人工单价		小计				3.86	0.27	0.08	1.75						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								5.96							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	0.0322	120	3.86						
	钢管脚手架φ48×3.5					kg	0.0119	2.96	0.04						
	扣件					个	0.0033	5.03	0.02						
	木脚手板					m3	0.0001	1135.08	0.11						
	红丹环氧防锈漆					kg	0.0008	11.18	0.01						
	溶剂油					kg	0.0002	12.81	0						
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.0061	5.03	0.03						
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09						
	载货汽车装载质量6(t)					台班	0.0002	417.34	0.08						
	管理费					元	0.8674	1	0.87						
	利润					元	0.8781	1	0.88						
	其他材料费								—	0.3	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 26 页 共 26 页

	材料费小计	—	0.30	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇下庄小学厨房改造项目—装饰装修

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	5921.6		5921.6
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	4953.52		4953.52
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	16633.73	18.63	3098.86
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	16633.73	0.82	136.4
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	16633.73	8.73	1452.12
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	16633.73	1.02	169.66
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	16633.73	0.58	96.48
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	16633.73	5.82	968.08
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价	76944.33	9	6924.99

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

投标总价（小写）： 466,346.53

（大写）： 肆拾陆万陆仟叁佰肆拾陆元伍角叁分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇
中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	351651.19	
2	措施项目费	38008.86	
2.1	其中：安全文明施工费	15401.02	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	38180.8	—
5	税前工程造价	427840.85	
6	增值税	38505.68	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		466,346.53	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					351651.19	
1	041001003002	拆除基层	1. 原有混凝土地面凿毛	m2	875.76	4.21	3686.95	
2	040305001001	垫层	1. 厚度:100厚C30混凝土找平清光	m3	87.58	477.86	41850.98	
3	011103001001	8mm厚硅PU面层(含划线)	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚硅PU面层(含划线)	m2	875.76	92.77	81244.26	
4	041001003003	拆除基层	1. 原有混凝土地面凿毛	m2	300	4.21	1263	
5	040305001002	垫层	1. 厚度:100厚C30混凝土找平清光	m3	30	477.86	14335.8	
6	011103001002	13mm厚EPDM塑胶跑道(含划线)	1. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚塑胶地面(新国标) 2. 含划线	m2	300	82.11	24633	
7	041001003004	拆除基层	1. 原有混凝土地面凿毛	m2	321.64	4.21	1354.1	
8	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青透层	m2	321.64	3.84	1235.1	
9	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:6cm厚细粒式沥青混凝土	m2	321.64	75.8	24380.31	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有抹灰	m2	791.5	11.67	9236.81	
11	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除原有真石漆	m2	791.5	3.2	2532.8	
12	010103002002	土方弃置	1. 运距:拆除垃圾外运10km	m3	23.75	43.48	1032.65	
13	01B002	弃渣费	1. 弃渣费	m3	23.75	6	142.5	
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆	m2	791.5	33.29	26349.04	
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:4mm抗裂砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:玻璃纤维网格布	m2	791.5	36.95	29245.93	
16	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	791.5	99.77	78967.96	
17	01B001	篮球架	1. 成品篮球架(含篮板、篮筐、篮架等)	套	2	5080	10160	
	2	单价措施项目费					19594.14	
本页小计							351651.19	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	2.1			项	1			
19	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外墙脚手架	m2	791.5	18.71	14808.97	
20	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台.次	1	4785.17	4785.17	
本页小计							19594.14	
合 计							371245.33	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 1 页 共 25 页

项目编码		041001003002		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		875.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借C10-1-66	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	100m2	0.0100	263.36	1.07	52.38	104.7	2.63	0.01	0.52	1.05				
人工单价		小计						2.63	0.01	0.52	1.05				
一类综合用工80元/工日		未计价材料费												0	
清单项目综合单价								4.21							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.0329	80	2.63						
	合金钢钻头一字型					个	0.0005	12.81	0.01						
	六角空心钢综合					kg	0.0007	5.68	0						
	高压胶皮风管 φ25-6P-20m					m	0.0001	3.38	0						
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)					台班	0.0119	32.01	0.38						
	风动凿岩机手持式 含风力					台班	0.0119	12.01	0.14						
	管理费					元	0.5203	1	0.52						
	利润					元	0.5267	1	0.53						
	其他材料费							—	0.01	—	0.00				
	材料费小计							—	0.01	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 2 页 共 25 页

项目编码		040305001001	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	87.58	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-237	现浇混凝土模板 基础垫层	100m2	0.0286	1503.72	1627.88	69.73	679.72	42.98	46.52	1.99	19.43
A5-2 换	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C30】	10m3	0.1000	444.24	3016.46	7.97	200.81	44.42	301.65	0.80	20.08
人工单价		小计						87.40	348.17	2.79	39.51
二类综合用工120元/工日		未计价材料费									0
清单项目综合单价							477.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类综合用工				工日	0.7283	120	87.4			
	水				m3	0.395	3.59	1.42			
	复合模板				m2	0.7052	23.93	16.88			
	板枋材				m3	0.0206	961.15	19.8			
	钢筋综合				kg	2.4726	3.3	8.16			
	铁钉				kg	0.0525	4.32	0.23			
	隔离剂				kg	0.2858	4.65	1.33			
	水泥砂浆1:2				m3	0.0003	216.99	0.07			
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71				kg	0.0051	5.03	0.03			
	塑料薄膜				m2	4.7775	0.24	1.15			
	普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C30				m3	1.01	296.12	299.08			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 3 页 共 25 页

	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0011	23.46	0.03		
	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.0047	417.34	1.96		
	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.077	10.35	0.8		
	管理费	元	19.6322	1	19.63		
	利润	元	19.8747	1	19.87		
	其他材料费			—	348.13	—	0.00
	材料费小计			—	348.13	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 4 页 共 25 页

项目编码		011103001001		项目名称		8mm厚硅PU面层（含划线）		计量单位	m2		工程量	875.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A11-61 换	橡塑面层 弹性纯PU球场面层 厚5mm 实际厚度(mm):8	100m2	0.0100	1215	7513.49	0	549.21	12.15	75.13	0.00	5.49		
人工单价				小计				12.15	75.13	0.00	5.49		
三类综合用工135元/工日				未计价材料费								0	
清单项目综合单价								92.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三类综合用工			工日	0.09	135	12.15						
	聚氨酯主剂			kg	1.56	21.75	33.93						
	聚氨酯面层硬化剂			kg	0.78	22.89	17.85						
	稀释剂			kg	0.312	8.02	2.5						
	底层硬化剂			kg	1.1899	14.1	16.78						
	防重流添加剂			kg	0.0832	41.03	3.41						
	PU面漆层			kg	0.02	20.04	0.4						
	画线漆主剂			kg	0.01	25.64	0.26						
	管理费			元	2.7293	1	2.73						
	利润			元	2.7629	1	2.76						
	其他材料费						—	75.13	—	0.00			
	材料费小计						—	75.13	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 5 页 共 25 页

项目编码		041001003003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借C10-1-66	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	100m2	0.0100	263.36	1.07	52.38	104.7	2.63	0.01	0.52	1.05				
人工单价		小计						2.63	0.01	0.52	1.05				
一类综合用工80元/工日		未计价材料费												0	
清单项目综合单价								4.21							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.0329	80	2.63						
	合金钢钻头一字型					个	0.0005	12.81	0.01						
	六角空心钢综合					kg	0.0007	5.68	0						
	高压胶皮风管 φ25-6P-20m					m	0.0001	3.38	0						
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)					台班	0.0119	32.01	0.38						
	风动凿岩机手持式 含风力					台班	0.0119	12.01	0.14						
	管理费					元	0.5203	1	0.52						
	利润					元	0.5267	1	0.53						
	其他材料费							—	0.01	—	0.00				
	材料费小计							—	0.01	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 6 页 共 25 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		30		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
A5-237	现浇混凝土模板 基础垫层	100m2	0.0286	1503.72	1627.88	69.73	679.72	42.98	46.52	1.99	19.43					
A5-2 换	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C30】	10m3	0.1000	444.24	3016.46	7.97	200.81	44.42	301.65	0.80	20.08					
人工单价		小计						87.40	348.17	2.79	39.51					
二类综合用工120元/工日		未计价材料费													0	
清单项目综合单价								477.86								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工				工日	0.7283	120	87.4								
	水				m3	0.395	3.59	1.42								
	复合模板				m2	0.7052	23.93	16.88								
	板枋材				m3	0.0206	961.15	19.8								
	钢筋综合				kg	2.4726	3.3	8.16								
	铁钉				kg	0.0525	4.32	0.23								
	隔离剂				kg	0.2858	4.65	1.33								
	水泥砂浆1:2				m3	0.0003	216.99	0.07								
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71				kg	0.0051	5.03	0.03								
	塑料薄膜				m2	4.7775	0.24	1.15								
	普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C30				m3	1.01	296.12	299.08								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 8 页 共 25 页

项目编码	011103001002	项目名称	13mm厚EPDM塑胶跑道（含划线）				计量单位	m2	工程量	300	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-59 + A11-60	橡塑面层 聚氨酯球场面层 厚12mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.0100	938.25	6848.6	0	424.11	9.38	68.49	0.00	4.24
人工单价		小计						9.38	68.49	0.00	4.24
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								82.11			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三类综合用工			工日	0.0695	135	9.38				
	聚氨酯主剂			kg	1.2	21.75	26.1				
	聚氨酯面层硬化剂			kg	0.6	22.89	13.73				
	稀释剂			kg	0.165	8.02	1.32				
	底层硬化剂			kg	0.4675	14.1	6.59				
	防重流添加剂			kg	0.044	41.03	1.81				
	PU面漆层			kg	0.02	20.04	0.4				
	画线漆主剂			kg	0.01	25.64	0.26				
	画线漆硬化剂			kg	0.01	25.64	0.26				
	弹性颗粒			kg	7.7	2.34	18.02				
	管理费			元	2.1075	1	2.11				
	利润			元	2.1336	1	2.13				
	其他材料费						—	68.49	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 10 页 共 25 页

项目编码		041001003004		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		321.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借C10-1-66	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	100m2	0.0100	263.36	1.07	52.38	104.7	2.63	0.01	0.52	1.05				
人工单价		小计						2.63	0.01	0.52	1.05				
一类综合用工80元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								4.21							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.0329	80	2.63						
	合金钢钻头一字型					个	0.0005	12.81	0.01						
	六角空心钢综合					kg	0.0007	5.68	0						
	高压胶皮风管 φ25-6P-20m					m	0.0001	3.38	0						
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)					台班	0.0119	32.01	0.38						
	风动凿岩机手持式 含风力					台班	0.0119	12.01	0.14						
	管理费					元	0.5203	1	0.52						
	利润					元	0.5267	1	0.53						
	其他材料费							—	0.01	—	0.00				
	材料费小计							—	0.01	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 11 页 共 25 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		321.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借C2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m2	0.0010	44.4	3708.72	71.29	17.65	0.04	3.71	0.07	0.02				
人工单价		小计				0.04 3.71 0.07 0.02									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								3.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类综合用工					工日	0.0004	120	0.05						
	乳化沥青					kg	1.02	3.57	3.64						
	其他材料费					元	0.0673	1	0.07						
	汽车式沥青喷洒机箱容量4000(L)					台班	0.0001	570.29	0.06						
	管理费					元	0.0088	1	0.01						
	利润					元	0.0089	1	0.01						
	其他材料费							—	3.71	—	0.00				
	材料费小计							—	3.71	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 12 页 共 25 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		321.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借C2-3-34 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm 实际厚度(cm):6	100m2	0.0100	347.52	6723.14	370.31	138.17	3.48	67.23	3.70	1.38				
人工单价				小计				3.48	67.23	3.70	1.38				
二类综合用工120元/工日				未计价材料费								0			
清单项目综合单价								75.8							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	二类综合用工				工日	0.029	120	3.48							
	材料费调整				元	-0.0001	1	0							
	其他材料费				元	0.0109	1	0.01							
	细粒式沥青混凝土				m3	0.0606	1100	66.66							
	柴油				t	0.0001	6222.22	0.62							
	振动压路机工作质量15(t)				台班	0.0014	986.81	1.38							
	振动压路机工作质量12(t)				台班	0.0015	741.52	1.11							
	轮胎压路机26(t)				台班	0.0007	854.52	0.6							
	沥青混凝土摊铺机装载质量8(t)				台班	0.0007	956.43	0.67							
	管理费				元	0.6864	1	0.69							
	利润				元	0.6948	1	0.69							
	其他材料费							—	0.63	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维
修改造工程

第 13 页 共 25 页

	材料费小计			—	67.29	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 14 页 共 25 页

项目编码		011604002001		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		791.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1000	106.16	0	0	10.55	10.62	0.00	0.00	0.00	1.06			
人工单价		小计				10.62	0.00	0.00	1.06						
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								11.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	一类综合用工			工日	0.1327	80	10.62								
	管理费			元	0.524	1	0.52								
	利润			元	0.531	1	0.53								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 15 页 共 25 页

项目编码		011608001002		项目名称		铲除油漆面		计量单位		m2		工程量		791.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1000	29.12	0	0	2.9	2.91	0.00	0.00	0.00	0.29			
人工单价		小计				2.91		0.00		0.00		0.29			
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								3.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	一类综合用工			工日	0.0364	80	2.91								
	管理费			元	0.144	1	0.14								
	利润			元	0.146	1	0.15								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 16 页 共 25 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		23.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-130 换	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1000	157.84	0	261.31	15.69	15.78	0.00	26.13	1.57				
人工单价		小计				15.78	0.00	26.13	1.57						
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								43.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一类综合用工					工日	0.1973	80	15.78						
	机械费调整					元	0.003	1	0						
	自卸汽车装载质量8(t)					台班	0.0471	554.74	26.13						
	管理费					元	0.78	1	0.78						
	利润					元	0.789	1	0.79						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 17 页 共 25 页

项目编码		01B002		项目名称		弃渣费		计量单位		m3		工程量		23.75			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
补子目1	弃渣费	m3	1.0000	0	6	0	0	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人工单价		小计				0.00				6.00				0.00			
		未计价材料费												0			
清单项目综合单价										6							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	弃渣费					m3	1	6	6	—	0.00						
	其他材料费							—	6	—	0.00						
	材料费小计							—	6.00	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 18 页 共 25 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		791.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-3 换	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度(mm):20【水泥砂浆现拌】 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.0100	1950.24	442.44	55.79	881.57	19.50	4.42	0.56	8.82				
人工单价		小计				19.50	4.42	0.56	8.82						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								33.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.1445	135	19.51								
	水			m3	0.0077	3.59	0.03								
	水泥砂浆 1:3			m3	0.0232	189.51	4.4								
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)			台班	0.0039	143.06	0.56								
	管理费			元	4.1121	1	4.11								
	利润			元	4.1628	1	4.16								
	其他材料费					—	4.42	—	0.00						
	材料费小计					—	4.42	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 19 页 共 25 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		791.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A10-51	保温、隔热 墙、柱面 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.0100	1139.76	2039.97	0	515.2	11.40	20.40	0.00	5.15				
人工单价		小计				5.15									
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								36.95							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.095	120	11.4								
	水			m3	0.04	3.59	0.14								
	玻璃纤维网格布100g			m2	1.17	1.33	1.56								
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	3.4	18.7								
	管理费			元	2.5602	1	2.56								
	利润			元	2.5918	1	2.59								
	其他材料费					—	0.14	—	0.00						
	材料费小计					—	20.40	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 20 页 共 25 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		791.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.0100	3781.22	3408.28	0	1709.21	37.81	34.08	0.00	17.09				
A14-281	喷刷涂料 成品腻子粉 墙面 满刮两遍	100m2	0.0100	418.23	471.46	0	189.06	4.18	4.71	0.00	1.89				
人工单价		小计						41.99	38.79	0.00	18.98				
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								99.77							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	三类综合用工				工日	0.3111	135	42							
	真石漆				kg	4.16	5.4	22.46							
	真石面漆				kg	0.312	7.05	2.2							
	醇酸漆稀释剂				kg	0.0312	10.68	0.33							
	砂纸				张	0.1208	0.92	0.11							
	醇酸清漆				kg	0.2768	15.66	4.33							
	腻子				kg	4.0824	2.29	9.35							
	水				m3	0.0019	3.59	0.01							
	管理费				元	9.4331	1	9.43							
	利润				元	9.5496	1	9.55							
	其他材料费						—	38.8	—	0.00					
	材料费小计						—	38.80	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 21 页 共 25 页

项目编码		01B001	项目名称		篮球架		计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	篮球架安装	套	1.0000	800	4280	0	0	800.00	4280.00	0.00	0.00
人工单价		小计						800.00	4280.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5080			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	篮球架安装人工费				元	1	800	800			
	篮球架安装				套	1	4280	4280			
	其他材料费						—	4280	—	0.00	
	材料费小计						—	4280.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 22 页 共 25 页

项目编码	2.1	项目名称					计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费							0		
清单项目综合单价							0				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 23 页 共 25 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		791.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-31	单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双排	100m2	0.0100	836.88	580.64	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78				
人工单价		小计				8.37	5.81	0.75	3.78						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								18.71							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类综合用工			工日	0.0697	120	8.36								
	钢管脚手架 φ48×3.5			kg	0.5601	2.96	1.66								
	扣件			个	0.2333	5.03	1.17								
	木脚手板			m3	0.0011	1135.08	1.25								
	底座			个	0.0022	5.49	0.01								
	镀锌低碳钢丝综合			kg	0.0924	5.03	0.46								
	一般用途圆钢钉			kg	0.0124	4.32	0.05								
	红丹环氧防锈漆			kg	0.0535	11.18	0.6								
	溶剂油			kg	0.0049	12.81	0.06								
	钢丝绳 φ8			kg	0.0019	7.07	0.01								
	松杂原木综合			m3	0	869.62	0								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维
修改造工程

第 24 页 共 25 页

	垫木60×60×60	块	0.018	0.29	0.01		
	防滑木条	m3	0	915.38	0		
	挡脚板	m3	0.0001	1135.08	0.11		
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44		
	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.0018	417.34	0.75		
	管理费	元	1.8798	1	1.88		
	利润	元	1.9031	1	1.9		
	其他材料费			—	5.84	—	0.00
	材料费小计			—	5.84	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程

第 25 页 共 25 页

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借C11-6-12	大型施工机械设备进出场 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.0000	1440	161.87	2610.81	572.49	1440.00	161.87	2610.81	572.49	
人工单价		小计				1440.00	161.87	2610.81	572.49			
二类综合用工120元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								4785.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类综合用工			工日	12	120	1440					
	枕木			m3	0.08	1452.99	116.24					
	镀锌低碳钢丝(综合)			kg	5	5.03	25.15					
	草袋			m2	6.38	3.21	20.48					
	回程费			元	831	1	831					
	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3)			台班	0.5	1105.85	552.93					
	平板拖车组装载质量40(t)			台班	1	1226.88	1226.88					
	管理费			元	284.49	1	284.49					
	利润			元	288	1	288					
	其他材料费						—	161.87	—	0.00		
	材料费小计						—	161.87	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目 标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			15401.02			1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75	804.37			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35	3592.86			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8	6220.47			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46	4783.32			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77	825.82			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95	1018.87			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47	504.07			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43	461.17			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19	203.77			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计					18414.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇新华小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	38180.8		38180.8
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	31938.88		31938.88
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	107249.41	18.63	19980.57
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	107249.41	0.82	879.45
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	107249.41	8.73	9362.87
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	107249.41	1.02	1093.94
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	107249.41	0.58	622.05
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	107249.41	5.82	6241.92
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价	427840.85	9	38505.68

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

投标总价（小写）： 224,108.31

（大写）： 贰拾贰万肆仟壹佰零捌元叁角壹分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇
中心学校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	197581.67	
2	措施项目费	2688.38	
2.1	其中:安全文明施工费	2151.55	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	5333.9	—
5	税前工程造价	205603.95	
6	增值税	18504.36	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		224,108.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学
校维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					197581.67	
1	011103001001	3mm硅PU面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：硅PU修补、清理、打磨、界面剂、面漆、划线	m2	2179.63	64.03	139561.71	
2	011103001002	3mm厚EPDM塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：透气型跑道修补、清理、界面剂、喷面胶、划线	m2	849.97	44.55	37866.16	
3	011606003001	天棚饰面拆除	1. 饰面种类：金属面	m2	60	5.02	301.2	
4	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计图纸 2. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶	m2	60	144.71	8682.6	
5	01B001	篮球架	1. 成品篮球架（含篮板、篮筐、篮架等）	套	2	5080	10160	
6	01B002	羽毛球网	1. 成品羽毛球网	套	2	505	1010	
	2	单价措施项目费					115.80	
7	2.1			项	1			
8	011701001003	活动脚手架	1. 建筑结构形式：详设计图纸 2. 天棚脚手架	m2	60	1.93	115.8	
本页小计							197697.47	
合 计							197697.47	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 1 页 共 10 页

项目编码		011103001001		项目名称		3mm硅PU面层		计量单位		m2		工程量		2179.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A11-61 换	橡塑面层 弹性纯PU球场面层 厚5mm 实际厚度(mm):3	100m2	0.0100	452.25	5745.74	0	204.43	4.52	57.46	0.00	2.04				
人工单价		小计						4.52	57.46	0.00	2.04				
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								64.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.0335	135	4.52								
	材料费调整			元	0.0001	1	0								
	PU面漆层			kg	0.02	20.04	0.4								
	稀释剂			kg	0.117	8.02	0.94								
	防重流添加剂			kg	0.0312	41.03	1.28								
	聚氨酯主剂			kg	1.56	21.75	33.93								
	聚氨酯面层硬化剂			kg	0.78	22.89	17.85								
	底层硬化剂			kg	0.1984	14.1	2.8								
	画线漆主剂			kg	0.01	25.64	0.26								
	管理费			元	1.0158	1	1.02								
	利润			元	1.0284	1	1.03								
	其他材料费						—	57.46	—	0.00					
	材料费小计						—	57.46	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 2 页 共 10 页

项目编码		011103001002		项目名称		3mm厚EPDM塑胶地面		计量单位		m2		工程量		849.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A11-59 换	橡塑面层 聚氨酯球场面层 厚12mm 实际厚度(mm):3	100m2	0.0100	87.75	4326.9	0	39.66	0.88	43.27	0.00	0.40				
人工单价		小计				0.88		43.27		0.00		0.40			
三类综合用工135元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								44.55							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.0065	135	0.88								
	材料费调整			元	-0.0003	1	0								
	PU面漆层			kg	0.02	20.04	0.4								
	稀释剂			kg	0.015	8.02	0.12								
	防重流添加剂			kg	0.004	41.03	0.16								
	聚氨酯主剂			kg	1.2	21.75	26.1								
	聚氨酯面层硬化剂			kg	0.6	22.89	13.73								
	底层硬化剂			kg	0.0425	14.1	0.6								
	画线漆主剂			kg	0.01	25.64	0.26								
	弹性颗粒			kg	0.7	2.34	1.64								
	画线漆硬化剂			kg	0.01	25.64	0.26								
	管理费			元	0.1975	1	0.2								
	利润			元	0.1996	1	0.2								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 4 页 共 10 页

项目编码		011606003001		项目名称		天棚饰面拆除		计量单位		m2		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-59	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨金属面	10m2	0.1000	45.6	0	0	4.53	4.56	0.00	0.00	0.00	0.45			
人工单价		小计				4.56	0.00	0.00	0.45						
一类综合用工80元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								5.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	一类综合用工			工日	0.057	80	4.56								
	管理费			元	0.225	1	0.23								
	利润			元	0.228	1	0.23								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 5 页 共 10 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A13-137	平面、跌级天棚 方型铝扣板(方、条型)天棚面层	100m2	0.0100	1236.33	8180.55	0	558.85	12.36	81.81	0.00	5.59				
A13-38	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.0100	1899.05	1474.62	264.26	858.42	18.99	14.75	2.64	8.58				
人工单价		小计				31.35	96.56	2.64	14.17						
三类综合用工135元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								144.71							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	三类综合用工			工日	0.2323	135	31.36								
	铝扣板300×300			m2	1.05	77.91	81.81								
	轻钢龙骨不上人型(平面)300×300			m2	1.05	10.95	11.5								
	吊杆			kg	0.2368	3.97	0.94								
	六角螺栓			kg	0.0159	5.95	0.09								
	电焊条综合			kg	0.1683	5.95	1								
	射钉			10个	0.153	0.16	0.02								
	角钢综合			kg	0.4	2.97	1.19								
	交流弧焊机功率32(kV·A)			台班	0.0346	76.31	2.64								
	管理费			元	7.0429	1	7.04								
	利润			元	7.1298	1	7.13								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 8 页 共 10 页

项目编码	01B002	项目名称	羽毛球网		计量单位	套	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	羽毛球网	套	1.0000	280	225	0	0	280.00	225.00	0.00	0.00
人工单价		小计						280.00	225.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							505				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	羽毛球网人工费				元	1	280	280			
	羽毛球网				套	1	225	225			
	其他材料费						—	225	—	0.00	
	材料费小计						—	225.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 9 页 共 10 页

项目编码		2.1		项目名称				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
		未计价材料费						0				
清单项目综合单价							0					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学改造项目

标段：遵义市红花岗区金鼎山镇中心小学维修改造工程

第 10 页 共 10 页

项目编码		011701001003		项目名称		活动脚手架		计量单位		m2		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.0100	108	36.22	0	48.82	1.08	0.36	0.00	0.49				
人工单价		小计				1.08	0.36	0.00	0.49						
二类综合用工120元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								1.93							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	二类综合用工				工日	0.009	120	1.08							
	脚手架材料费				元	0.3622	1	0.36							
	管理费				元	0.2426	1	0.24							
	利润				元	0.2456	1	0.25							
	其他材料费						—	0.36	—	0.00					
	材料费小计						—	0.36	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

