

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加黄平县水务局（单位名称）的黄平县新州镇晒金石村城镇管网延伸工程（项目名称），/（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. 黄平县新州镇晒金石村城镇管网延伸工程（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为贵州中恒建设工程有限责任公司（企业名称），从业人员147人，营业收入为19851.3726万元，资产总额为63723.4578万元¹，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：贵州中恒建设工程有限责任公司

日期：2025-07-14

电子印章

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分 建筑工程				208047.39
一	管网工程				206187.39
1.1	输水管工程 (DN159、DN114无缝钢管)	m	3720		131374.45
(1)	沟槽土方开挖	m ³	1392.37	25.92	36090.23
(2)	沟槽石方开挖	m ³	154.71	115.3	17838.06
(3)	土(石)方回填	m ³	1547.07	24.83	38413.75
(4)	C20砼包管	m ³	5.95	515.33	3067.24
(5)	混凝土路面拆除	m ²	40.00	109.85	4394
(6)	C20混凝土路面 (厚18cm)	m ²	200.00	114.86	22972
(7)	普通平面钢模板	m ²	89.28	60.43	5395.19
(8)	管道标志桩 (玻璃钢长1.5m, 截面150×150mm)	个	10	82	820
(9)	标志桩C15混凝土基础 (0.4×0.4×0.5m)	m ³	4.52	527.43	2383.98
1.2	供水管工程 (De63PP-R管)	m	880		24942.09
(1)	沟槽土方开挖	m ³	329.38	25.92	8537.53
(2)	沟槽石方开挖	m ³	36.6	115.3	4219.98
(3)	土(石)方回填	m ³	365.97	24.83	9087.04
(4)	C20砼包管	m ³	1.41	515.33	726.62
(5)	混凝土路面拆除	m ²	1.6	109.85	175.76
(6)	C20混凝土路面 (厚18cm)	m ²	8	114.86	918.88
(7)	普通平面钢模板	m ²	21.12	60.43	1276.28
1.3	配水管工程 (De40、De32、De25PP-R管)	m	1800		49870.85
(1)	沟槽土方开挖	m ³	673.73	25.92	17462.97
(2)	沟槽石方开挖	m ³	74.86	115.3	8631.17
(3)	土(石)方回填	m ³	748.58	24.83	18587.34
(4)	C20砼包管	m ³	2.88	515.33	1484.15
(5)	混凝土路面拆除	m ²	1.60	109.85	175.76
(6)	C20混凝土路面 (厚18cm)	m ²	8.00	114.86	918.88
(7)	普通平面钢模板	m ²	43.20	60.43	2610.58
二	闸阀井工程				1860.00
(1)	M7.5砖砌 (长×宽×高=1.1m×0.8m×1.0m)	座	3	620	1860.00