

一、报价文件

（一）磋商函

磋 商 函

一、磋商报价

根据贵方 红花岗区 2025 年产业配套基础设施建设项目（项目名称）的采购文件，经考察现场和研究上述工程采购文件和相关资料后，我方兹以：

人民币（大写）：叁佰零壹万柒仟伍佰叁拾陆 元

RMB¥：3017536.00 元

的投标价格，按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并修补其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

暂列金额（不包括计日工部分）RMB¥： / 元

专业工程暂估价RMB¥： / 元

如果我方中标，保证按照合同约定的开工日期开始本工程招标范围工作内容的施工，4 个月内竣工，并确保工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范标准，施工安全文明标准化满足有关规范标准要求。我方同意本投标函在采购文件规定的提交投标文件截止时间后，在采购文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标（成交）通知书。

拟派的项目负责人（项目经理）：朱成泽（姓名）具备市政公用工程 专业 二 级注册建造师（注册证号：贵2522016201703092；执业证号：252165642。）

递交的投标保证金金额一份，为人民币： / 元

二、递交投标资料

响应性文件正本 / 份，副本 / 份，电子U 盘 / 份。

三、相关承诺

1. 我方愿意承担该工程范围内的全部任务，履行贵单位对中标单位的要求及应 承担的责任和义务。

2. 一旦我方中标，我方保证按要求进行施工，并保证按投标文件承诺的施工人员、民工工资、履约担保全部到位。

3. 我方保证施工质量达到贵方的要求。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确

5. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为 此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意， 并保证遵守采购文件有关条款规定。

供应商名称（盖章）：贵州中筑祥安建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期：2025年6月30日

(二) 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第三章“工程量清单”提供的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第三章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

投 标 报 价

招 标 人： 遵义市红花岗区农业农村局

项目名称：红花岗区 2025 年产业配套基础设施建设项目

投标总价（小写）： 3017536.00 元

（大写）： 叁佰零壹万柒仟伍佰叁拾陆元

投 标 人： 贵州中筑祥安建设工程有限公司 （单位盖章）

法定代表人： _____

（签字或盖章）



编 制 人： _____

（造价人员签字盖专用章）

日期：2025年6月30日

表A.0.2-3 总投标报价汇总表

建设项目名称：红花岗区2025年产业配套基础设施建设项目

编制时间: 2025-06-20

第 1 页 共 2 页

01-1表

分项目编号	工程或费用名称	单位	总数量	海龙镇龙泉村农田基础设施建设			金鼎山			巷口镇沙坪村银坎组新田组产业路		
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里			996833		1400594			620109		
102	路基工程	km			534013					63639		
103	路面工程	m2	4944.490	304.000	57041	187.63			4640.490	556470	119.92	
106	机耕道与生产便道	m2	3938.040	3938.040	333916	84.79						
106	金鼎山镇黄钟村印肥山-荷花咀产业路	处					233098					
106	金鼎山镇后庄村产业路建设项目	处					1167496					
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.200	0.200	71863	359315.00						
110	专项费用	元										
4	第四部分 预备费	公路公里										
401	基本预备费	元										
402	价差预备费	元										
5	第一至四部分合计	公路公里			996833		1400594			620109		
6	建设期贷款利息	公路公里										
7	公路基本造价	公路公里			996833		1400594			620109		

编制: wec-11627

复核:

表A.0.2-3 总投标报价汇总表

建设项目名称：红花岗区2025年产业配套基础设施建设项目

编制时间: 2025-06-20

第 2 页 共 2 页

01-1表

[illegible]

编制: wec-11627

复核:

表A.0.2-5 投标报价表

项目名称: 红花岗区2025年产业配套基础设施建设项目
编制范围: 海龙镇龙泉村农田基础设施建设

第 1 页 共 2 页 01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		996833		100.00	建设项目路线总长度(主线长度)
102	路基工程	km		534013		53.57	
L102	路基挖方	m ³	1267.36	29828	23.54	2.99	
L10201	挖土方清表(人机配合)	m ³	261.56	5063	19.36	0.51	
L10201	挖土方挖普通土(人机配合)	m ³	1005.8	18630	18.52	1.87	
L10203	弃土费	m ³	1022.56	6135	6	0.62	
L103	路基填方	m ³	244.8	4248	17.35	0.43	
L10301	利用土方填筑	m ³	244.8	4248	17.35	0.43	
L106	排水工程	km	1.1083	363536	328012.27	36.47	
L10601	边沟	m ³ /m	164.292	114806	698.79	11.52	
L1060103	C20混凝土边沟0.3*0.3矩形边沟	m ³ /m	164.292	110697	673.78	11.10	
L1060103	C20混凝土边沟0.3*0.3矩形边沟有盖板	m ³ /m	4.641	4109	885.37	0.45	
L10603	检查井	座	14	75302	5378.71	7.61	
L1060301	雨水检查井20S515 第22-23 页	座	12	72892	6074.33	7.31	
L1060302	沉沙井	座	2	2410	1205	0.24	
L10607	HDPE双壁波纹管DN300	m	330	42759	129.57	4.29	
L10607	管道C20混凝土包封	m ³	166.4	130669	785.27	13.11	
L107	路基防护与加固工程	m ³	384.54	136401	354.71	13.68	
L10701	M7.5浆砌片石挡墙	m ³	384.54	136401	354.71	13.68	
103	路面工程	m ²	304	57041	187.63	5.72	
LM02	水泥混凝土路面恢复	m ²	304	50605	166.46	5.08	
LM0201	路面垫层	m ²	304	4952	16.29	0.50	
LM020101	碎石垫层10cm	m ²	304	4952	16.29	0.50	
LM0202	路面底基层	m ²	304	14425	47.45	1.45	
LM020202	水泥稳定类底基层20cm	m ²	304	14425	47.45	1.45	
LM0205	水泥混凝土面层	m ²	304	31228	102.72	3.13	
LM020501	C25水泥混凝土面层 20cm	m ²	304	31228	102.72	3.13	
LM06	旧路面处理	m ³	182.4	6436	35.29	0.65	
	旧路面垃圾处理	m ³	182.4	6436	35.29	0.65	
106	机耕道与生产便道	m ²	3938.04	333916	84.79	33.50	
10601	机耕道	m ²	2106.24	205677	97.65	20.63	
LM020102	路床修整	m ²	2615.55	10653	4.07	1.07	
LM020101	碎石垫层10cm	m ²	2106.24	34310	16.29	3.44	
LM04020201	C25现浇混凝土路面	m ³	101.86	49689	487.82	4.98	
LM020501	C25水泥混凝土面层10cm	m ²	2106.24	111025	52.71	11.14	
10602	生产便道	m ²	1831.8	128239	70.01	12.86	
LM020102	路床修整	m ²	1831.8	7461	4.07	0.75	
LM020101	碎石垫层8cm	m ²	1831.8	24217	13.22	2.43	
LM020501	C25水泥混凝土面层10cm	m ²	1831.8	96561	52.71	9.69	

编制: wec-11627

复核:

表A.0.2-5 投标报价表

建设项目名称：红花岗区2025年产业配套基础设施建设项目
编制范围：海龙镇龙泉村农田基础设施建设

第 2 页 共 2 页 01表

[illegible]

编制: wec-11627

复核:

表A.0.2-5 投标报价表

建设项目名称：红花岗区2025年产业配套基础设施建设项目
编制范围：金鼎山

第 1 页 共 1 页 01表

分项目号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		1400594		100.00	建设项目路线总长度 (主线长度)
10601	金鼎山镇贵钟村印把山-荷花垌产业路	处		233098		16.64	
LJ	路基工程			36817		2.63	
LJ01	场地清理	m3	182.51	2375	13.01	0.17	
LJ0101	清理与掘除	m3	182.51	2375	13.01	0.17	
LJ02	路基挖方	m3	43.5	1930	44.37	0.14	
LJ0201	挖土方	m3	43.5	574	13.2	0.04	
LJ0202	弃土费	m3	226.01	1356	6	0.10	
LJ07	路基防护与加固工程	m3	94.6	32512	343.68	2.32	
LJ0701	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	42.1	14469	343.68	1.03	
LJ0702	M7.5浆砌片石路肩墙	m3	52.5	18043	343.68	1.29	
LM	路面工程	m2	1835.53	196281	106.93	14.01	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1835.53	160500	87.44	11.46	
LM0201	路面垫层	m2	1835.53	29200	15.91	2.08	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1835.53	131300	71.53	9.37	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m3	73.35	35781	487.81	2.55	
LM0402	路肩	m3	73.35	35781	487.81	2.55	
10602	金鼎山镇后庄村产业路建设项目	处		1167496		83.36	
LJ	路基工程			150536		10.75	
LJ01	场地清理	m3	1056.26	13747	13.01	0.98	
LJ0101	清理与掘除	m3	1056.26	13747	13.01	0.98	
LJ02	路基挖方	m3	179.5	9782	54.5	0.70	
LJ0201	挖土方	m3	179.5	2387	13.19	0.17	
LJ0202	弃土费	m3	1235.76	7415	6	0.53	
LJ07	路基防护与加固工程	m3	369.56	127007	343.67	9.07	
LJ0701	M7.5浆砌片石路肩墙	m3	369.56	127007	343.67	9.07	
LM	路面工程	m2	8706.81	1016960	116.8	72.61	
LM02	水泥混凝土路面	m2	8706.81	794315	91.23	56.71	
LM0201	路面垫层	m2	9041.2	140978	15.59	10.07	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	8706.81	653337	75.04	46.65	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m3	456.41	222645	487.82	15.90	
LM0402	路肩	m3	456.41	222645	487.82	15.90	
110	专项费用	元					
11001	施工场地建设费	元					
11002	安全生产费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里		1400594		100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里		1400594		100.00	

编制: wec-11627

复核:

表A.0.2-5 投标报价表

编制范围：巷口镇沙坪村银坎组新田组产业路

第 1 页 共 1 页 01表

分项目编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		620109		100.00	建设项目路线总长度 (主线长度)
102	路基工程	km		63639		10.26	
LJ01	场地清理	m3	556.86	7247	13.01	1.17	
LJ0101	清理与拆除	m3	556.86	7247	13.01	1.17	
LJ010101	清除表土	m3	556.86	7247	13.01	1.17	
LJ02	路基挖方	m3	140.5	6680	47.54	1.08	
LJ0201	挖土方	m3	140.5	1853	13.19	0.30	
LJ0202	弃土费	m3	804.47	4827	6	0.78	
LJ07	原有路基边坡修复	m3	144.65	49712	343.67	8.02	
LJ0701	M7.5浆砌石路肩墙	m3	144.65	49712	343.67	8.02	
103	路面工程	m2	4640.49	556470	119.92	89.74	
LM02	水泥混凝土路面	m2	4640.49	420647	90.65	67.83	
LM0201	路面基层	m2	4640.49	72435	15.61	11.68	
LM020101	碎石垫层10cm (产业路)	m2	4640.49	69545	14.99	11.21	
LM020102	路床整形 (产业路)	m2	5568.58	2890	0.52	0.47	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	4640.49	348212	75.04	56.15	
LM020501	C25水泥混凝土面层18cm (产业路)	m2	4640.49	348212	75.04	56.15	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m3	278.43	135823	487.82	21.90	
LM0402	路肩	m3	278.43	135823	487.82	21.90	
LM04020201	现浇混凝土C25	m3	278.43	135823	487.82	21.90	
110	专项费用	元					
11001	施工场地建设费	元					
11002	安全生产费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里		620109		100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里		620109		100.00	

编制: wec-11627

复核: