

(审核) 仁怀职校一食堂翻新  
(审核) 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日  
贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-  
RJ01-01

(审核) 仁怀职校一  
食堂翻新 (审核) 工程

## 招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:        年    月    日

复 核 时 间:        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（审核）仁怀职校一食堂翻新（审核）

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01160100100 1	砖砌体拆除	1. 名称：人工拆除原墙体	m3	31.85			
2	01010300200 1	余方弃置	1. 名称：砖砌体石方建筑垃圾外运 2. 做法：人工装车外运暂定14km内 3. 弃土石方费：暂定12元/m3	m3	31.85			
3	01160500200 1	立面块料拆除	1. 名称：人工拆除瓷砖墙面 2. 基层：拆除水泥砂浆基层厚度2cm	m2	64.44			
4	01160500100 1	平面块料拆除	1. 名称：人工拆除瓷砖地面 2. 基层：拆除干硬性水泥砂浆结合层厚度	m2	2679.55			
5	01010300200 2	余方弃置	1. 名称：瓷砖和水泥砂浆结合层建筑垃圾外运 2. 拆除墙砖和瓷砖地面含基层厚度按4cm计算 3. 做法：人工装车外运暂定14km内	m3	109.76			
6	01161300200 1	玻璃拆除	1. 名称：人工拆除玻璃 2. 外运：人工装车外运暂定1km内 3. 弃土石方费：暂定	m2	217.8			
7	01161400500 1	窗帘盒拆除	1. 名称：窗帘拆除 2. 做法：窗帘、含人工搬运拆除、运输、倒垃圾费	m	50.4			
8	01160900100 1	栏杆、栏板拆除	1. 名称：护栏拆除 2. 拆除出餐口栏杆、含人工搬运拆除、运输、倒垃圾费	m	17.6			
9	01161000200 1	金属门窗拆除	1. 名称：卷帘门拆除 2. 拆除原始卷帘门、含人工搬运拆除、运输、倒垃圾费	m2	11.69			
10	01B016	拆除原始广告	1. 名称：拆除原始广告 2. 拆除原始广告、含人工搬运拆除、运输	m2	19.58			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（审核）仁怀职校一食堂翻新（审核）

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			垃圾费					
11	01161400200 1	柜体拆除	1. 名称：人工拆除原始洗手池 2. 含人工搬运拆除、运输、倒垃圾费	m	26.18			
12	01B002	餐桌贴膜	1. 名称：原有餐桌贴仿木纹自粘桌面膜（防水、防潮）	m <sup>2</sup>	205.44			
13	01161300100 1	灯具拆除	1. 名称：灯具拆除 2. 外运人工搬运、拆除搬运到学校指定报废位置按搬运100M计算	套	184			
14	01040100300 1	实心砖墙	1. 名称：墙体砌筑 2. 材质、规格：混凝土标准砖，240*115*53mm 3. 砂浆强度：M5.0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	60.09			
15	01120100100 1	墙面一般抹灰	1. 名称：水泥砂浆抹灰 2. 做法：内墙1:2.5水	m <sup>2</sup>	515.49			
16	01120700100 2	墙面装饰板	1. 名称：出餐口水泥板墙体 2. 做法：原出餐窗口顶部下降，木工板木条打底造型，水泥板	m <sup>2</sup>	346.69			
17	01050300500 1	过梁	1. 名称：过梁 2. 混凝土强度等级：C25自拌混凝土 3. 规格：240*240mm 4. 模板制作与安装措	m <sup>3</sup>	0.58			
18	01051500100 1	现浇构件钢筋	1. 名称：过梁钢筋 2. 规格：一级钢直径6、三级钢直径18、三级钢直径20	t	0.2			
19	01110100600 1	平面砂浆找平层	1. 名称：水泥砂浆找平层 2. 厚度：50mm 3. 砂浆配合比1:3	m <sup>2</sup>	2679.55			
20	01110200300 1	块料楼地面	1. 名称：耐磨、防渗漏通体瓷砖地面 2. 规格：750*1500*10mm	m <sup>2</sup>	2679.55			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（审核）仁怀职校一食堂翻新（审核）

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 结合层：30mm干硬性水泥结合层					
21	01121000300 1	玻璃隔断	1. 名称：塑钢隔断 2. 材质：钢化玻璃 1.0+黑色型材型号76+44管型材型号7.6是材料宽度、4.4是厚度、型材厚度1.2厚、	m2	74.41			
22	01080200100 2	金属（塑钢）门	1. 名称：新建玻璃门 2. 做法：钢化玻璃 1.0+黑色型材型号76+44管型材型号7.6是材料宽度、4.4是厚度、型材厚度1.8厚、	m2	34.61			
23	01B003	更换窗户玻璃	1. 名称：更换窗户玻璃 2. 材质：中空钢化玻	m2	109.4			
24	01080700100 1	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：出餐口折叠窗 2. 做法：钢化玻璃 1.0+黑色型材型号76+44管型材型号7.6是材料宽度、4.4是厚	m2	21.39			
25	01080700100 2	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：后厨办公室窗户 2. 规格：3425*2060mm 3. 材质：型材2.0铝合金+6夹6中空玻璃	m2	7.06			
26	01110500600 1	金属踢脚线	1. 名称：铝合金踢脚线	m	457.81			
27	01140600100 1	抹灰面油漆	1. 名称：白色乳胶漆墙面 2. 做法：刮腻子2遍，喷白色乳胶漆3遍	m2	1423.76			
28	01120400300 1	块料墙面	1. 名称：耐磨、防渗漏抛光砖墙面 2. 规格：	m2	64.44			
29	01120400300 2	块料墙面	1. 名称：耐磨、防渗漏抛光砖墙面	m2	25.2			
30	01140600100 2	抹灰面油漆	1. 名称：白色天棚乳胶漆 2. 做法：刮腻子2遍，	m2	3980.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（审核）仁怀职校一食堂翻新（审核）

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳胶漆3遍					
31	01120700100 1	墙面装饰板	1. 名称：碳晶板饰面 2. 做法：木纹钛金板+黑色收边条+环氧树脂胶08厚度碳晶板	m <sup>2</sup>	335.91			
32	01150200100 1	金属装饰线	1. 名称：碳晶板饰面线条	m	329.2			
33	01080300100 1	金属卷帘(闸)门	1. 名称：卷帘门 2. 规格：1500*2000mm 3. 做法：定制电动遥控卷帘门（双层铝合金、防火、保温隔热、防尘隔音）	m <sup>2</sup>	3			
34	01B004	大理石洗手池	1. 名称：大理石洗手池 2. 做法：大理石台面、格栅木饰面基础、洗手盆（含龙头）、洗手池台面基础、格栅	m	10.36			
35	01B005	大理石餐具回收台	1. 名称：大理石餐具回收台 2. 做法：大理石台面、格栅木饰面基础、餐具台面基础、格栅木	m	7.72			
36	03041200100 1	普通灯具	1. 名称：黑色LED圆形吊灯 2. 规格：直径600mm 3. 功率：54w白光	套	214			
37	01B006	餐桌	1. 名称：8人餐桌 2. 做法：8人餐桌含八张凳子，成品定制含	套	18			
38	01B007	不锈钢洗菜洗肉盆	1. 名称：不锈钢洗菜洗肉盆 2. 做法：不锈钢三槽洗菜盆，含运费	套	10			
39	03100400300 1	洗手盆	1. 名称：陶瓷盘一体洗手盆 2. 规格：	组	3			
40	01B008	餐具台	1. 名称：餐具台 2. 规格：1800*600*800mm成品购买	张	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（审核）仁怀职校一食堂翻新（审核）

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	01B017	备餐区不锈钢餐 具台	1. 名称:不锈钢餐具台 2. 规格:700*400*820 3. 不锈钢成品购买	个	10			
42	01B009	广告	1. 名称:广告制作安装 2. 材质PVC、厚度15mm 、包含公示栏、岗位 牌定制、墙面文化展 示、各种门牌、提示	m2	48			
43	01B010	发出餐口画框打 印	1. 名称:发出餐口画框 打印 2. 做法:发光软膜灯 箱, 成品定制	m2	27.93			
44	01150100100 1	柜台	1. 名称: 换衣间储物 柜 2. 规格: 1800mm*580mm*420mm	个	5			
45	01150100100 2	二楼出餐口黑色 大理石台面	1. 名称: 出餐口大理 石台面 2. 规格:	m2	6.39			
46	01B011	淘米机	1. 名称:淘米机 2. 规格:直径700mm*高 1260mm 3. 不锈钢成品购买	个	2			
47	01150100100 3	米柜	1. 名称:米柜 2. 规格:800*800*800 3. 成品购买	个	3			
48	01150100100 4	仓储货架1	1. 名称:仓储货架 2. 规 格:1500*500*2000, 4 层	个	8			
49	01150100100 5	仓储货架2	1. 名称:仓储货架 2. 规 格:1800*500*2000, 4 层	个	1			
50	01150100100 6	仓储货架3	1. 名称:仓储货架 2. 规 格:2000*500*2000, 4 层	个	4			
51	01B012	刀具消毒柜	1. 名称:刀具消毒柜 2. 规 格 :400mm*175mm*600mm	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（审核）仁怀职校一食堂翻新（审核）

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	01B014	收残台	1. 名称:收残台 2. 规格: :700mm*700mm*800mm	个	8			
53	04020102200 1	一楼新建排水沟	1. 名称: 一楼新建排水沟 2. 原建筑地面开挖（截面: 300*150mm），定制304不锈钢成品排水沟U型槽	m	10.2			
54	04020102200 2	二楼新建排水沟	1. 名称: 二楼新建排水沟 2. 原建筑地面开挖（截面: 130*80mm），定制304不锈钢成品排水沟U型槽（1000*130*80）安	m	29.3			
55	04020102200 3	排水沟改造	1. 名称: 排水沟改造 2. 原地面排水沟拆除、清理基层，0.8厚304不锈钢定制现场安装焊接，配置201定制	m	29.3			
56	01B018	馒头操作间粉面操作间搬运设备搬运	1. 名称:厨房大型设备拆解搬运安装	工日	10			
57	01081000100 1	窗帘	1. 名称:单层棕色纱窗 2. 规格:H3.2m, W4层 3. 成品购买	m	82.6			
58	03050200400 1	电视、电话插座	1. 名称:55英寸电视 2. 规格:55英寸 3. 成品购买	台	1			
59	01150300100 1	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:黑色烤漆金属 2. 规格:16008900 3. 成品定制	m	17.6			
60	2.1			项	1			
61	01170100300 1	里脚手架		m2	1939.25			
62	01170100300 2	里脚手架		m2	3980.44			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（审核）仁怀职校一食堂翻新（审核）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75000		明细详见表-12-1
2	暂估价	30000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	30000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		105000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





