

清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

清镇市新店镇新店村农
贸市场升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	花池拆除	1. 砌体名称:拆除现有花池 2. 垃圾外运20km	m2	450			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1外墙涂料，材质、颜色详外立面图 2柔性耐水腻子 31. 5厚JS-II型防水涂料。 410厚普通防水砂浆防水层兼找平层； 5清理基层、洒水均匀润湿	m2	52.2			
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂抹防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	52.2			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1乳胶漆2遍 2分遍满刮腻子2mm厚，找平、磨光 3界面处理剂 4基层清理	m2	52.2			
5	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚涂料	m2	13.45			
6	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑地砖，白水泥擦缝； 2、20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干泥浆，并洒清水适量； 3、20厚1：3水泥砂浆找平层； 原混凝土结构层	m2	13.45			
7	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:值班室门	樘	1			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:值班室窗	樘	1			
9	040203006001	沥青混凝土	1、60mm厚沥青混凝土面层碾压密实 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、原混凝土结构层	m2	700			
10	040205006001	标线	1. 材料品种:停车位划线	m	494.73			
11	031001006001	UPVC管	1. 介质:雨水	m	28.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接					
12	2.1			项	1			
13	011701002001	活动外脚手架-外墙		m2	52.2			
14	011701002002	活动外脚手架-内墙		m2	52.2			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001001	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:详见“太阳能路灯技术参数”，8M灯杆安装 3. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:含基础，做法详见图纸	套	4			
2	040801010001	配电箱+KC-AP	1. 名称:配电箱+KC-AP 2. 规格:配置详见系统图 3. 基础形式、材质、规格:落地安装(下设0.3M基础)	台	1			
3	040801010002	配电箱+MC-AP	1. 名称:配电箱+MC-AP 2. 规格:配置详见系统图 3. 基础形式、材质、规格:落地安装(下设0.3M基础)	台	1			
4	040801003001	室外箱变	1. 名称:室外箱变 2. 型号:10/0.4KV DYN11 400KVA 3. 容量(kVA):400kVA 4. 电压(kV):0.4kV 5. 基础形式、材质、规格:含基础	台	1			
5	030113008001	柴油发电机	1. 名称:柴油发电机 2. 型号:50KW/62.5KVA, 50HZ, 380V, IP54	台	1			
6	040205001001	手孔井	1. 基础、垫层：材料品种、厚度:做法详见图纸	座	2			
7	081103004001	交流充电桩	1. 名称:交流充电桩 2. 型号:7.0KW 3. 结构、规格:立柱(1.5M)安装	组	4			
8	081103004002	直流充电桩	1. 名称:直流充电桩 2. 型号:30.0KW 3. 结构、规格:落地安装(下设0.3M基础)	组	3			
9	030411001001	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径32mm 3. 配置形式:沿墙暗敷	m	15.5			
10	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线	m	19.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV 25mm ²					
11	030411001002	配管	1. 材质:CPVC管 2. 规格:外径160mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	5.26			
12	030411001003	配管	1. 材质:CPVC管 2. 规格:外径65mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	136.63			
13	030411001004	配管	1. 材质:CPVC管 2. 规格:外径80mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	5.2			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	47.01			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	16.43			
16	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	128.73			
17	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*185+1*95 3. 敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	16.49			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	8			
19	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤35mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级（kV）:1KV	个	2			
21	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤240mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级（kV）:1KV	个	2			
22	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m ³	78.71			
23	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:场内转移	m ³	78.71			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1乳胶漆2遍 2分遍满刮腻子2mm厚， 找平、磨光 3基层清理	m2	105.45			
2	011610001001	木门窗拆除		樘	3			
3	011610002001	金属门窗拆除		樘	4			
4	011605001001	平面块料拆除		m2	33.13			
5	011608002001	铲除涂料面		m2	105.45			
6	011102003001	块料楼地面	1、地砖3mm缝美缝剂填补（详见平面） 2、20厚瓷砖胶水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺瓷砖胶） 4、C15细石混凝土找平层(30mm) 5、原建筑楼板	m2	31.91			
7	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:值班室门	樘	3			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:值班室窗	樘	4			
9	011102001001	石材楼地面		m2	0.65			
10	2.1			项	1			
11	011701002001	活动外脚手架-内墙		m2	52.2			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	照明配电箱+BG-AL	1. 名称:照明配电箱+BG-AL 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m(嵌墙安装)	台	1			
2	030412005001	LED灯管	1. 名称:LED灯管 2. 规格:22W, LED, 220V/50HZ, IP40 光源色温为6000K, 显色性≥80, 光通量=2200LM 3. 安装形式:吸顶	套	8			
3	030412001003	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:18W, LED, 220V/50HZ, IP40 光源色温为6000K, 显色性≥80, 光通量=1100LM 3. 安装方式:吸顶安装(不低于2.6M)	套	1			
4	030404035002	安全型五孔插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V, 10A, IP40 3. 安装方式:距地0.3米嵌装	个	2			
5	030404035003	地插	1. 名称:地插 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:地面嵌装	个	5			
6	030404034005	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:距地1.5米嵌装	个	1			
7	030404034006	二联开关	1. 名称:二联开关 2. 规格:250V, 10A, IP40 3. 安装方式:距地1.5米嵌装	个	2			
8	030411001004	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:暗敷	m	37.8			
9	030413002001	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砌体结构	m	9.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	84.73			
11	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	84.31			
12	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	22			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	20			
14	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	2			
15	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	22			
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	涂料保护层 水泥砂浆结合层20mm 挤塑聚苯板(XPS), 厚度(mm):40 4.0mm厚高聚物改性沥青防水卷材 水泥砂浆找平找坡, 厚度(mm):20 原屋面钢筋混凝土板	m2	71.22			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙	m3	4.55			
3	011210002001	塑钢厕所隔板	1. 具体做法: 详见西南18J517-45-1a 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	64.8			
4	011505001001	洗漱台	1. 具体做法: 详见西南18J517-35-1 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	1.2			
5	011605001001	平面块料拆除		m2	42			
6	011605002001	立面块料拆除		m2	44			
7	011608002001	铲除涂料面		m2	92			
8	011407001001	墙面喷刷涂料		m2	62			
9	011102003001	块料楼地面		m2	68			
10	011204003001	块料墙面		m2	44			
11	011607002001	防水层拆除		m2	71.22			
12	011612002001	卫生洁具拆除		套	1			
13	011407001002	墙面喷刷涂料		m2	40			
14	2.1			项	1			
15	011701002001	活动外脚手架-外墙抹灰		m2	40			
16	011701002002	活动外脚手架-内墙抹灰		m2	68			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904003001	呼叫按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 规格:24V干电池供电 3. 安装方式:距地0.5&1.0米安装	个	2			
2	030904005001	声响装置	1. 名称:声响装置 2. 规格:250V, 10A, IP40 3. 安装方式:距地2.4米安装	个	1			
3	030412001003	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:18W, LED, 220V/50HZ, IP54 光源色温为6000K, 显色性≥80, 光通量=1100LM 3. 安装方式:吸顶安装(不低于2.6M)	套	7			
4	030404034005	二联开关	1. 名称:二联开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:距地1.5米嵌装	个	2			
5	030404034006	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:距地1.5米嵌装	个	1			
6	030404035002	防水型五孔插座	1. 名称:防水型五孔插座 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:距地1.5米嵌装	个	2			
7	030411001004	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:暗敷	m	90.23			
8	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	215.83			
9	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	46.33			
10	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-RYS-2X2.5	m	6.1			
11	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031006012001	“厨宝”电热水器	1. 型号、容积:功率2.2 KW	台	2			
2	031001006024	增强塑料复合管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:增强塑料复合管 De63 3. 连接形式:热熔连接	m	12.29			
3	031001006025	增强型PP-R管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:增强型PP-R管 De40 3. 连接形式:热熔连接	m	4.3			
4	031001006026	增强型PP-R管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:增强型PP-R管 De20 3. 连接形式:热熔连接	m	14.1			
5	031001006027	增强型PP-R管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:增强型PP-R管 De32 3. 连接形式:热熔连接	m	3.4			
6	030413002001	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砌体结构	m	11.75			
7	031003001009	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
8	031003013001	水表	1. 型号、规格:DN50	个	1			
9	031003010005	可曲挠橡胶接头	1. 规格:DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031003008001	Y型过滤器	1. 规格、压力等级:DN50 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
11	031003001010	可调减压阀	1. 类型:可调减压阀 2. 规格、压力等级:DN50, 调节阀后压力为0.2 MPA 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	031003012001	防污染倒流止回阀	1. 型号、规格:DN50 2. 连接形式:螺纹连接	套	1			
13	031003001011	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	4			
14	031003001012	恒温混水阀	1. 类型:恒温混水阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003010006	金属波纹管	1. 规格:DN15	个	2			
16	031003010007	不锈钢波纹管	1. 规格:DN15	个	6			
17	031002003003	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 填料材质:阻燃密实材料	个	1			
18	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m3	0.65			
19	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:场内转移	m3	0.65			
20	010507006001	污水检查井Φ700	1. 混凝土强度等级:详见图纸	座	1			
21	031001006028	UPVC塑料双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:承插连接	m	6			
22	031001006029	UPVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接	m	33			
23	031001006030	UPVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接	m	1			
24	031001006031	UPVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接	m	8.5			
25	031004003001	成品陶瓷洗手盆	1. 规格、类型:成品陶瓷洗手盆 2. 组装形式:详见图纸	组	2			
26	031004006003	成品陶瓷蹲便器	1. 规格、类型:采用冲洗水箱,低水箱角阀,自带水封型,且其水封深度不应小于50MM。	组	13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031004006004	坐式大便器	1. 规格、类型:采用冲洗水箱,低水箱角阀,自带水封型,且其水封深度不应小于50MM。	组	2			
28	031004007001	成品陶瓷小便斗	1. 规格、类型:详见图纸	组	7			
29	031004004001	成品陶瓷拖布池	1. 规格、类型:成品陶瓷拖布池,侧位设挂衣钩	组	1			
30	031004014005	地漏	1. 型号、规格:DN50	个	1			
31	031004014008	地漏	1. 型号、规格:DN100	个	1			
32	031004014006	地漏	1. 型号、规格:DN75	个	2			
33	031004014007	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	3			
34	031002003004	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 填料材质:阻燃密实材料	个	3			
35	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m3	5.76			
36	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:场内转移	m3	5.28			
37	010103001006	中粗砂垫层	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	0.48			
38	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土及石 2. 运距:8km	m3	0.48			
39	031001006023	UPVC管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	8			
40	031003001006	侧排雨水斗	1. 规格、压力等级:DN100	个	2			
41	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m3	4.08			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原状开挖土石方 2. 运距:20km	m3	4.08			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:场内运转	m3	3.22			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.66			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.74			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.83			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.7			
8	040201022001	排水沟、截水沟	1、100厚C10混凝土垫层 2、C15混凝土 3、机械挖沟槽	m	40.15			
9	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径12mm、14mm	t	0.667			
10	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土垫层 2. 面层厚度:60厚C20细石混凝土	m2	33.6			
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:WH200*150*6*8	t	1.095			
12	010604001001	钢梁	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:WH150*100*6*8	t	1.266			
13	010606002001	钢檩条（矩管）	1. 钢材品种、规格:Q235B级钢, C160*60*20*2.	t	0.369			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5					
14	010606002002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235 B级钢，钢支撑	t	0.159			
15	010516002001	预埋铁件	1. 铁件尺寸:预埋件	t	0.321			
16	011405001001	金属面油漆	清扫,除油污,铲去脂囊,修补平整,磨砂纸,节疤处点漆片,干性油打底,局部刮腻子,打磨,满刮腻子,磨光,刷第一遍醇酸磁漆,复补腻子,磨光,湿布擦净,刷第二遍醇酸磁漆,磨光,湿布擦净,刷第三遍醇酸磁漆	m2	101.08			
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:4800*4800 2. 门框、扇材质:	m2	23.04			
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*1500	樘	2			
19	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:双层夹芯板3mm聚氨酯铝板+100岩棉+3mm聚氨酯铝板	m2	63.6			
20	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:双层夹芯板3mm聚氨酯铝板+100岩棉+3mm聚氨酯铝板	m2	64.8			
21	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40mm厚细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2、4厚SBS改性沥青防水卷材(防水在阴阳角、后浇带、施工缝等处应施工防水附加层,墙脚柱脚管脚等处均应向上延续防水层150高,门洞口处应向外宽出300mm); 3、水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道 4、100mm厚C15砼垫层,随捣随抹光;防水施工	m2	59.92			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			前修补平整，阴角找1:2.5水泥砂浆倒R50mm的圆角； 5、素土夯实，压实系数不小于0.94					
22	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:广告牌	m2	2.18			
23	011508004001	金属字	1. 字体规格:广告牌、制度牌	个	12			
24	011507001003	广告牌、制度牌		套	1			
25	2.1			项	1			
26	011702001001	基础		m2	20.4			
27	011702002001	矩形柱		m2	6.3			
28	011702006001	矩形梁		m2	26.96			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412001003	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED, 50W, IP54	套	2			
2	030404034005	二联开关	1. 名称:二联开关 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:距地1.5米嵌装	个	1			
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	3			
4	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	120			
5	030411001004	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:明敷	m	12			
6	030411001005	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	20			
7	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m3	8.68			
8	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:场内转移	m3	23.28			
9	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用钢结构柱做引下线	m	18.4			
10	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:利用基础地梁中2根Φ16以上或4根Φ12以上主筋焊接并与就近桩基中主筋焊接作为接地装置	m	32			
11	030414011001	接地系统测试	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1			
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场
升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	369.72			
2	011611002001	钢柱拆除		m	140			
3	011602001001	混凝土构件拆除		m3	31.66			
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m3	93.21			
5	010102003001	挖基坑石方		m3	93.21			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原状开挖土石方 2. 运距:20km	m3	70.08			
7	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:场内运转	m3	116.34			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖240*115*53, 砂浆强度M10	m3	184.27			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	15.16			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	46.98			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.95			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.94			
13	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29			
14	040201022001	排水沟、截水沟-外部	1、100厚C10混凝土垫层 2、C15混凝土 3、机械挖沟槽	m	185.59			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040201022002	排水沟、截水沟-内部	1、100厚C10混凝土垫层 2、C15混凝土 3、机械挖沟槽	m	285.48			
16	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:二次灌浆	m3	4.26			
17	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径12mm、14mm	t	7.184			
18	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土垫层 2. 面层厚度:60厚C20细石混凝土	m2	185			
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H型钢	t	20.354			
20	010606002001	钢檩条（矩管）	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	11.513			
21	010606002002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B级钢，钢支撑	t	3.088			
22	010516002001	预埋铁件	1. 铁件尺寸:预埋件	t	2.97			
23	011405001001	金属面油漆	清扫,除油污,铲去脂囊,修补平整,磨砂纸,节疤处点漆片,干性油打底,局部刮腻子,打磨,满刮腻子,磨光,刷第一遍醇酸磁漆,复补腻子,磨光,湿布擦净,刷第二遍醇酸磁漆,磨光,湿布擦净,刷第三遍醇酸磁漆	m2	699.12			
24	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢屋架 2. 防护材料种类:2.5mm超薄型防火	m2	956.01			
25	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:双层夹芯板3mm聚氨酯铝板+100岩棉+3mm聚氨酯铝板	m2	1105.07			
26	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:0.6mm 彩色压型钢板	m2	556.9			
27	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:钢天沟	m	144.85			
28	011101003001	混凝土楼地面		m2	1300			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:广告牌	m2	20			
30	011507001002	文化墙	1. 面层材料种类:文化墙	m2	18			
31	补充1	电子秤	1. 电子秤	个	100			
32	2.1			项	1			
33	041102001001	垫层模板		m2	74.66			
34	011702001001	基础		m2	144.97			
35	011702002001	矩形柱		m2	56.84			
36	011702006001	矩形梁		m2	99.49			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱+NMSC-AP	1. 名称:配电箱+NMSC-AP 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:中心距地1.5m(挂墙安装)	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV 3. 类型:交流供电	系统	1			
3	030404017002	配电箱+NMSC-ALE	1. 名称:配电箱+NMSC-ALE 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:中心距地1.5m(挂墙安装)	台	1			
4	030412004001	A型安全出口指示灯(中型)	1. 名称:A型安全出口指示灯(中型) 2. 规格:1W, LED, 36V, IP30(持续型) 3. 安装形式:距安全出口正上方0.1米安装	套	8			
5	030412004002	A型疏散指示灯(中型)	1. 名称:A型疏散指示灯(中型) 2. 规格:1W, LED, 36V, IP30(持续型) 3. 安装形式:距地2.5米吊装	套	3			
6	030412004003	A型双面多信息复合标志灯(中型)	1. 名称:A型双面多信息复合标志灯(中型) 2. 规格:1W, LED, 36V, IP30(持续型) 3. 安装形式:距地2.5米吊装	套	4			
7	030412004004	A型双向疏散指示灯(中型)	1. 名称:A型双向疏散指示灯(中型) 2. 规格:1W, LED, 36V, IP30(持续型) 3. 安装形式:距地2.5米吊装	套	3			
8	030412004005	A型应急照明灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 规格:9W, LED, 36V, IP30 3. 安装形式:距地2.5米	套	19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气
 标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			吊装					
9	030412004006	A型应急照明灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 规格:9W, LED, 36V, IP67 3. 安装形式:距地2.8米安装	套	8			
10	030412005001	LED灯管	1. 名称:LED灯管 2. 规格:光源色温为6000K, 显色性≥80, 光通量=4400LM 2*22W, LED, 220V/50HZ, IP40	套	49			
11	030404035003	安全型五孔插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V, 10A, IP40 3. 安装方式:距地0.3米嵌装	个	8			
12	030404035004	防水型五孔插座	1. 名称:防水型五孔插座 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:距地1.5米嵌装	个	5			
13	030404035005	地插	1. 名称:地插 2. 规格:250V, 10A, IP54 3. 安装方式:地面嵌装	个	6			
14	030411003001	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75	m	55.22			
15	030413001001	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:综合	kg	83.95			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷酚醛铁红二道, 银灰色调和漆二道	kg	83.95			
17	030411001004	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:明敷	m	3.84			
18	030411001005	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:明敷	m	865.04			
19	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV 25mm ²	m	3.75			
20	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:金属线槽内	m	261.63			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气
 标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5					
21	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	1106.64			
22	030411004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	880.68			
23	030411004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-BYJ2.5	m	761.24			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	119			
25	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	50			
26	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	2			
27	030411001007	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:埋地敷设	m	50			
28	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m ³	23.28			
29	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:场内转移	m ³	23.28			
30	030409008003	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格:具体做法详见图集15D502, P33, 距地0.3米暗装	台	1			
31	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用钢结构	m	96.59			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			柱做引下线					
32	030409008004	接地测试端子	1. 名称:接地测试端子 2. 规格:150X60X10 室外柱上预埋接地扁钢,距室外地面上0.5米,暗装(见08D800-8, P107)	块	4			
33	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	109.51			
34	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:利用基础地梁中2根Φ16以上或4根Φ12以上主筋焊接并与就近桩基中主筋焊接作为接地装置	m	179.43			
35	补充1	自动感应消防设备		项	1			
36	030414011001	接地系统测试	1. 名称:接地系统测试 2. 类别: 接地网	系统	1			
37	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	070112001001	水表井	1.井类型、规格尺寸:自带倒流防止	座	1			
2	031001006033	增强塑料复合管	1.介质:冷水 2.材质、规格:增强塑料复合管 De90 3.连接形式:热熔连接	m	40			
3	031001006032	增强塑料复合管	1.介质:冷水 2.材质、规格:增强塑料复合管 De63 3.连接形式:热熔连接	m	221			
4	031001006034	增强型PP-R管	1.介质:冷水 2.材质、规格:增强型PP-R管 De25 3.连接形式:热熔连接	m	77			
5	031004014008	地面冲洗龙头	1.型号、规格:DN20	个	9			
6	031003001013	截止阀	1.规格、压力等级:DN20	个	105			
7	031003013002	分户水表	1.型号、规格:DN20	个	105			
8	031003001014	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
9	031003001016	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
10	031003001015	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	9			
11	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.清单工程量包含放坡及工作面	m3	2.72			
12	010103001007	回填方	1.填方材料品种:综合考虑 2.填方来源、运距:场内转移	m3	1			
13	030901013001	手提式灭火器	1.规格、型号:MF/ABC2	具	14			
14	010507006002	沉砂井(700×700)	1.混凝土强度等级:详见图纸	座	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507006003	沉降池(1000×1000×500)	1. 混凝土强度等级: 详见图纸	座	1			
16	010507006004	成品隔油池	1. 混凝土强度等级: 详见图纸	座	1			
17	031001006035	UPVC塑料双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: DN300 4. 连接形式: 承插连接	m	24.93			
18	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 清单工程量包含放坡及工作面	m3	35.87			
19	010103001005	回填方	1. 填方材料品种: 综合考虑 2. 填方来源、运距: 场内转移	m3	32.03			
20	010103001006	中粗砂垫层	1. 填方材料品种: 中粗砂	m3	2.56			
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土及石 2. 运距: 8km	m3	2.56			
22	031001006023	UPVC管	1. 介质: 雨水 2. 材质、规格: De110 3. 连接形式: 粘接	m	42			
23	031003001006	侧排水斗	1. 规格、压力等级: DN100	个	2			
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507008004	彩色枪机	1. 名称:彩色枪机	台	15			
2	030502001002	弱电管理箱	1. 名称:弱电管理箱 2. 材质:箱体采用不锈钢板(壁厚=2mm),单面开门,门锁采用上、下、中三锁舌的防撬锁,外面喷塑(白色);2层隔板,内配风机板(装2只风机);箱体底部预留U型孔。箱体表面喷字,加标识,颜色为红;防护等级为IP40。 3. 规格:尺寸:800*600*200,内含6口光纤终端盒、千兆光模块、24口接入层交换机、双芯跳线*1、内设监控电源*3 4. 安装方式:距地1.6m安装	台	1			
3	080609002001	管理电脑	1. 名称:管理电脑	台	1			
4	030501012001	8口交换机	1. 名称:8口交换机	台	1			
5	030502010001	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 规格:24口	个	1			
6	030502013001	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器	个	3			
7	030502009001	双芯跳线	1. 名称:双芯跳线	条	3			
8	030502007001	6芯单模光纤(室外)	1. 名称:6芯单模光纤(室外)	m	30			
9	030411003003	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	75.25			
10	030413001002	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:综合	kg	124.34			
11	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷酚醛铁红二道,银灰色调和漆二道	kg	124.34			
12	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:金属槽盒内敷设 3. 型号:RVV-2X1.0	m	531.55			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电

标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:RVV-2X1.0	m	137.86			
14	030502005001	网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5E 3. 敷设方式:金属线槽内敷设	m	705.89			
15	030502005002	网线	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5E 3. 敷设方式:穿管敷设	m	169.34			
16	030411001003	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径25mm 3. 配置形式:明敷	m	68.93			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	15			
18	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	19			
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电标段：清镇市新店镇新店村农贸市场升级改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

