

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

牛场乡石龙村和美村寨
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、室外安装工程						
		1. 室外给排水						
1	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PR-DN32 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	62.08			
2	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PR-De25 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	50.12			
3	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-110 4. 连接形式:粘接	m	35.01			
4	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-160 4. 连接形式:粘接	m	61.15			
5	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE波纹管 排水管SN12.5 De300 4. 连接形式:承插橡胶圈连接	m	3.09			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN32 1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN25 1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
8	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:室外给水阀门井 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标砖	m ³	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 其他:满足设计及规范要求					
9	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:室外给水砖砌阀门井 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆, 20mm厚	m2	7.2			
10	010512008001	阀门井盖板	1. 名称:钢筋混凝土方形盖板 2. 盖板厚度:厚80mm 3. 钢筋规格:三级螺纹钢Φ12 4. 混凝土强度等级:C20	m3	0.29			
11	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:圆形污水检查井 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	10.21			
12	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 部位:砖砌圆形污水检查井 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1:2水泥砂浆	m2	85.01			
13	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:球墨铸铁井圈、井盖(重型) 2. 尺寸:Φ700 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆	套	8			
14	010401011001	砖砌隔油池	1. 井截面、深度:1300mm*980mm*1000mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 3. 垫层材料种类、厚度:5cm厚碎石垫层 4. 底板厚度:10cm厚C15砼 5. 井盖安装:重型复合井	座	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			盖，点荷载15t，480*750*40=1块，580*750*40=1块 6. 混凝土强度等级:C20 中间隔板500*9600*30mm 7. 砂浆强度等级:M10 8. 其他:详见设计图纸要求					
15	040504008001	PE玻璃钢整体化粪池	1. 材质:PE玻璃钢 2. 型号、规格:5.7M3 3. 垫层:100mm厚碎石垫层 4. 回填要求:黄砂填实（分层回填） 5. 铺装面:100mm厚C15混凝土 6. 井圈、井盖:C25混凝土井圈、井盖 7. 其他:满足图纸及规范要求	座	1			
16	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 形式:每组含：4Kg*2+箱子组合 3. 规格、型号:MF/ABC4	组	54			
17	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式 2. 型号、规格: SX100A-1.6	套	1			
18	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 防腐要求:两布三油	m	28.5			
19	010101003001	挖土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:按图纸及现场要求 3. 开挖方式:反铲挖掘机挖土	m3	36			
20	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方	m3	36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010102002001	挖石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:2米内	m3	24			
22	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 装车方式:人工装车 3. 运距:10km 4. 倒土费:自行考虑	m3	24			
		2. 室外电气						
23	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL-1~AL-5 2. 型号:详见图纸及设计说明 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装方式:壁挂 5. 其他:含箱内配电元器件	台	5			
24	030411001008	配管	1. 名称:刚性阻燃塑料管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:室外埋地	m	365.95			
25	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:VV-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	129.43			
26	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:VV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	136.42			
27	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:VV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	205.7			
28	030412001001	普通灯具	1. 名称:围墙灯 2. 型号:11W节能灯（LED灯泡） 3. 照度:100~200lux 4. 规格:优质亚克力圆球型中华灯罩，直径30cm;	套	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			加厚不锈钢底座 5. 类型:户外防水别墅庭院灯					
29	030412004010	照明灯具	1. 名称:LED埋地灯 2. 型号:直径140mm, 高88mm 3. 规格:24V, 15W 4. 安装形式:地面嵌入安装	套	15			
		二、室内部分						
		1. 室内给排水						
30	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	6.6			
31	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	35.77			
32	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	2.7			
33	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN32 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	5.52			
34	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	28.63			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN20 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	6.28			
36	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见设计图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:角阀1个, 水箱及配套附件	组	9			
37	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见设计图纸 3. 组装形式:挂斗式, 延时自闭冲洗 4. 附件名称、数量:角阀1个及配套附件	组	2			
38	031004003003	台下洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:550*430 3. 组装形式:台下盆 4. 附件名称、数量:不锈钢镀铬冷热水龙头1个, 铜质排水栓1个, 不锈钢角阀1个, 不锈钢托架1副及配套附件	组	3			
39	031004003004	立柱式洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:560*460*820 3. 组装形式:立柱式 4. 附件名称、数量:不锈钢镀铬单柄龙头1个, 铜质排水栓1个, 角阀1个及配套附件	组	1			
40	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢长柄龙头 2. 规格、类型:DN15 3. 组装形式:抛布池龙头	组	1			
41	031004008004	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 组装形式:防臭地漏	组	3			
		2. 室内电气						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411001009	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:综合	m	527.23			
43	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:综合	m	141.56			
44	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:综合	m	22.07			
45	030411004001	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 型号:BV-6	m	213.62			
46	030411004002	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 型号:BV-4	m	499.98			
47	030411004003	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 型号:BV-2.5	m	1114.47			
48	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	11			
49	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控翘板开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	13			
50	030404034003	照明开关	1. 名称:双控双联翘板开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
51	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	73			
52	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	个	14			
53	030412004011	照明灯具	1. 名称:LED防眩筒灯（3.5寸，全铝） 2. 型号:高53mm 3. 规格:4000K，18W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:开孔95~100mm	套	39			
54	030412004012	照明灯具	1. 名称:LED射灯（3寸秀峰深藏防眩洗墙射灯） 2. 型号:①颜色：白色；	套	90			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			②材质：压铸铝+PC；③光束角：24°；④显指：Ra98；⑤电源：独立电源 3. 规格：4000K，7W 4. 尺寸：直径86mm，高80mm 5. 安装形式：嵌入式 6. 其他：开孔75mm					
55	030412004013	照明灯具	1. 名称：暗藏磁吸导轨灯 2. 型号：显指Ra95 3. 规格：4000K，14W 4. 尺寸：长304*宽25*高20mm 5. 安装形式：导轨上安装	套	60			
56	030412004014	照明灯具	1. 名称：LED防雾筒灯（6寸） 2. 规格：20W 3. 尺寸：直径180mm，开孔150~170mm 4. 安装形式：卫生间吊顶内嵌入式安装	套	7			
57	030404031001	小电器	1. 名称：卫生间换气扇 2. 型号：BPT10-23A 3. 规格：300*300	个	1			
		三、采购费用						
58	030701003001	空调器	1. 1.5匹品牌空调（挂机） 2、新一级变频，能暖两用	台	4			
59	031007006001	毛辊清洗去皮机	1. 规格：2000*900*900 2. 材质：食品级304不锈钢 3. 功率：1.1kw 4. 毛刷数量：9支 5. 毛刷长度：1000mm	台	1			
60	031007006002	提升输送挑选台	1. 规格：2500*1000 2. 材质：食品级304 3. 功率：0.55kw 4. 输送带材质：食品级PVC 5. 带宽：500mm	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031007006003	多功能切菜机	1. 型号：15型切菜机400*350*420 2. 材质：食品级304 3. 功率：160w 4. 重量：16.5kg 5. 输出电压：220v/110v 6. 工作效率：80-100kg/h	台	1			
62	031007006004	自动包装机	1. 型号：MC-2980三边多功能包装机 2. 材质：食品级304	台	1			
63	031007006005	烘干机	1. 干燥剂类型：热风炉 2. 材质：食品级304 3. 功能：智能温控、延时送风、断电保护、远程遥控 4. 功率：7.5kw	台	1			
	2	单价措施项目费						
64	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭设高度:3米 2. 使用部位:灯具、管道、线缆安装	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	场地清理拆除						
1	011601001001	四面围墙拆除	1. 砌体材质:砖砌体 2. 拆除高度:2.4米~5.5米 3. 拆除砌体的截面尺寸:0.3米	m3	189.6			
2	011601001002	后段垮塌挡墙拆除	1. 砌体材质:砖砌体 2. 拆除高度:3米~5.5米 3. 拆除砌体的截面尺寸:0.3米	m3	30.24			
3	011601001003	原卫生间砖墙拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 拆除高度:3.0米 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	6			
4	011601001004	原闲置房屋(一)房顶女儿墙拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 拆除高度:0.45米 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	13.08			
5	011602002001	原卫生间屋顶混凝土拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土顶板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm厚	m3	1.35			
6	011604002001	原闲置房屋(一)内外墙腻子层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:砂浆抹灰层及腻子	m2	465.6			
7	011604002002	原闲置房屋(二)内墙腻子层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:砂浆抹灰层及腻子	m2	158.4			
8	011605001001	原闲置房屋(一)地面铺装拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	135			
9	011605002001	原闲置房屋(二)外墙瓷砖拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	174.24			
10	011606003001	钢结构,铁皮瓦拆除	1、铁瓦拆除 2、钢构切割	m2	1615.2			
11	011610002001	原闲置房屋(一)门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:C2418X5; C1818X4; C1418X3; M0921x2; M1421X2	樘	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011610002002	原闲置房屋(二)门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:C2418X1; C1818X2; C1418X1; M0921x2; M1421X2; C0912X1	樘	9			
13	010103002002	建渣外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 装车方式:人工装车 3. 运距:10km 4. 倒土费:自行考虑	m3	532			
	2	场地基础改造						
14	011101003001	地面抬平	1. 基层:原土打夯 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C15混凝土地面找平100mm厚	m2	1255			
15	010403003001	前端围墙加高0.4米	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	14.08			
16	010403003002	农特产品加工区前挡墙砌筑	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	37.44			
17	010403003003	后段围墙挡墙砌筑	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	60.48			
18	050201001001	农特产品展销品鉴基地道路修缮(基地至“雄”银杏树)	1. 路床土石类别:土质 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900mm~1200mm宽, 200mm厚碎石	m2	294.8			
19	010507004001	道路高差处加楼梯	1. 踏步高、宽:150mm*260mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:150mm厚C15混凝土台阶	m2	8.45			
20	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆面层	m2	8.45			
21	011702027001	台阶模板	1. 台阶踏步宽:260mm 2. 台阶踏步高:150mm	m2	8.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：304不锈钢栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：Φ50*1.5mm扶手，Φ32*1.0mm栏杆间距110mm，栏杆高1200	m	7.2			
	3	园建工程						
23	011101001001	入口地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：100mm厚C15混凝土垫层 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆整体面层	m ²	205			
24	011207001002	景墙电焊石笼网	1. 镀锌电焊石笼网罩面 2. 具体做法详设计施工图	m ²	46			
25	010101003002	景墙挖沟槽土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：2米以内	m ³	17.92			
26	010103001002	景墙回填方	1. 填方材料品种：三四类土 2. 填方来源、运距：就地回填	m ³	9.52			
27	010103002004	土方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 装车方式：人工装车 3. 运距：10km 4. 倒土费：自行考虑	m ³	8.4			
28	010501001001	景墙基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.95			
29	010501001002	景墙碎石垫层	1. 材料种类：碎石 2. 厚度：150mm厚	m ³	1.43			
30	010401003002	景墙实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 墙体类型：景墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0砌筑砂浆	m ³	5.52			
31	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆	m ²	46			
32	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：水泥砂浆铺贴	m ²	46			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚文化石					
33	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格:304不锈钢 2. 镡字规格、种类:UV标牌 3. 喷字规格、颜色:2500mm*1800mm	个	1			
34	011508004001	金属字	1. 基层类型:块料 2. 镡字材料品种、颜色:不锈钢精工字 3. 字体规格:320mm*320mm 4. 固定方式:结构胶	个	12			
35	011102003001	地面铺装	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:砂干铺 3. 面层材料品种、规格、颜色:80厚400*400嵌草水泥砖	m2	75			
36	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 沟截面尺寸:300mm*250mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砂浆强度等级:M5.0	m	178			
37	010501002001	前段、左段、后段围墙修复带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	28.02			
38	011702001001	前段、左段、后段围墙修复带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	m2	56.04			
39	010403004001	前段、左段、后段围墙修复石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	91.55			
40	011201003001	前段、左段、后段毛石挡墙墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝 2. 勾缝材料种类:M7.5	m2	163.49			
41	010401003003	前段、左段、后段围墙修复实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合	m3	53.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:M7.5					
42	011201001010	前段、左段、后段围墙修复墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆	m2	448.32			
43	011204003006	前段、左段、后段围墙修复块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚文化石	m2	448.32			
44	011204001001	前段、左段、后段围墙修复青石板压顶	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*30青石板 4. 结合层:20mm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	56.04			
45	011101001002	地面水泥清光	1、C15混凝土垫层（0.15米） 2、50mm面层1:2.5水泥清光	m2	1225.2			
46	011101001003	彩色混凝土地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:100厚彩色混凝土线条 2. 垫层:100厚C15混凝土垫层	m2	85.8			
	4	改造卫生间、化粪池						
47	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:人工	m3	41.5			
48	010102002001	挖沟槽石方	1. 土壤类别:坚石 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:人工	m3	7.52			
49	010103001001	回填方	1. 回填方式 :人工回填, 夯填	m3	38.36			
50	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 装车方式:人工装车 3. 运距:10km 4. 倒土费:自行考虑	m3	44.89			
51	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 装车方式:人工装车	m3	11.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 运距:10km 4. 倒土费:自行考虑					
52	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 毛石混凝土	m3	10.52			
53	011702001002	基础	1. 基础类型:带形基础模板	m2	39.6			
54	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土种类:商品混凝土	m3	3.79			
55	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:含模板	m3	2.62			
56	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:含模板	m3	1.9			
57	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:含模板	m3	1.04			
58	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:含模板	m3	3.02			
59	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:含模板	m3	0.62			
60	010505010001	屋面斜板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:含模板	m3	10.2			
61	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径18以内	t	2.147			
62	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径6.5	t	0.05			
63	010401003001	水泥标砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体厚度:240mm	m3	28.9			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0					
64	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:800mm*2100mm 2. 门框、扇材质:100*50实木木方 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚磨砂装饰玻璃	m ²	1.68			
65	010806001002	木质窗	1. 框材质:实木 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃	m ²	5.58			
66	011702029001	散水	1. 基层:原土打夯 2. 垫层:100mm厚碎砖夯实 3. 面层:60厚C20细石混凝土提浆抹面 4. 做法:详西南18J812-7-1	m ²	31.2			
67	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:青瓦 2. 挂瓦条:L30*4中距按瓦材规格 3. 顺水条:-25*5, 中距600, 有Φ3.5长40水泥钉@600固定 4. 持钉层:35厚C20细石混凝土 5. 保温层:30mm厚聚笨板 6. 防水层:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 7. 找平层:20厚1:3水泥砂浆 8. 基层:钢筋混凝土屋面板 9. 做法:详11J930-311-2	m ²	86.4			
68	020603003001	琉璃屋脊	1. 屋脊类型:瓦屋面现浇屋脊 2. 高度:250mm 3. 制品种类规格尺寸:1mm厚铝合金盖板 4. 坐浆配合比及强度等级:聚合物水泥砂浆(表面刷色同瓦) 5. 保温层:30mm厚聚笨板	m	11.6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 铁件种类、规格:预留 Φ 10拉结筋L=210mm, @900					
69	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2水泥砂浆抹灰满挂玻纤网格布 3. 部位:外墙面	m2	116.25			
70	011204003001	外墙三色砖	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:20厚1: 2水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:145mm*45mm*8mm三色砖	m2	116.25			
71	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2水泥砂浆抹灰满挂玻纤网格布 3. 部位:内墙面	m2	116.25			
72	011204003002	内墙瓷砖	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:20厚1: 2水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖	m2	141.26			
73	010404001001	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土	m3	4.5			
74	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 3干硬水泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	45			
75	010501001003	蹲位混凝土地台	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板:含模板	m3	1.68			
76	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.0厚JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2遍 3. 保护层:20mm厚水泥砂浆	m2	75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011210004001	塑料隔断	1、1.5抗塑钢板 2、不锈钢五金扣件	m2	32.76			
78	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	61.92			
	5	农特产品展销品鉴基地						
79	010806001003	木质窗	1. 框材质:实木 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃	m2	46.56			
80	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰满挂玻纤网 3. 部位:内墙面	m2	116.25			
81	011406001001	内墙腻子乳胶漆	1. 基层类型:砖墙 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	230			
82	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	135			
83	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰满挂玻纤网 3. 部位:外墙面	m2	235			
84	011406001002	外墙真石漆	1. 基层类型:砖墙 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆底漆一遍、面漆一遍	m2	235			
85	010404001003	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土	m3	13.5			
86	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬水泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑	m2	135			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地砖					
87	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:10厚钢化玻璃 2. 固定方式:60*40*2.5方钢框架氟碳漆 3. 栏杆高:1050mm	m	54.4			
88	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235, 详见设计施工图 2. 钢梯形式:踏步 3. 防腐:环氧树脂防腐漆两遍 4. 防火要求:1.5厚防火涂料	t	0.7			
	6	农特产品加工区						
89	010806001001	木质窗	1. 框材质:实木 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 3. 满足设计及规范要求	m2	46.56			
90	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰满挂玻纤网 3. 部位:内墙面	m2	162.5			
91	011406001003	内墙腻子乳胶漆	1. 基层类型:砖墙 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	162.5			
92	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰满挂玻纤网 3. 部位:外墙面	m2	168.7			
93	011406001004	外墙真石漆	1. 基层类型:砖墙 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆底漆一遍、面漆一遍	m2	168.7			
94	010404001002	地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土	m3	6.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3干硬水泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m ²	65			
96	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	135			
97	011503001001	房顶女儿墙安全栏杆	1. 扶手材料种类、规格:304不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:300mm高方框式 3. 栏板材料种类、规格、颜色:32*32*1.0不锈钢方管	m	32			
98	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235, 详见设计施工图 2. 钢梯形式:踏步 3. 防腐:环氧树脂防腐漆两遍 4. 防火要求:1.5厚防火涂料	t	0.7			
	7	农产品展销集市						
99	010501001004	混凝土地台	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板:含模板	m ³	19.88			
100	010807001003	金属窗	1. 框、扇材质:1.4mm厚木纹铝合金型材 2. 玻璃品种、厚度:5+12+5中空钢化玻璃	m ²	84			
101	011207001001	内墙面碳晶板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:70*50*0.63轻钢龙骨 2. 规格:600*1500 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚碳晶板	m ²	277.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 压条材料种类、规格： 1. 2mm厚塑料压条板					
102	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚岩棉	m2	168.7			
103	011302001001	铝板天花	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：3000mm高 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型不上人平面300*300轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300*1.0铝扣板 4. 压条材料种类、规格：铝合金靠墙压条	m2	148			
104	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：20厚1：2水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚强化木地板	m2	148			
105	010606008003	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q235，详见设计施工图 2. 钢梯形式：踏步 3. 防腐：环氧树脂防腐漆两遍 4. 防火要求：1.5厚防火涂料	t	2.1			
106	010605001001	钢木结构木屋主体订制	1. 钢材品种、规格：Q235，详见设计施工图 2. 墙板厚度：1.5厚瓦楞板 3. 防腐木骨梁：100*50防腐木骨架 4. 钢梁：100*80*4矩管、160*80*4矩管 5. 柱：180*180、20a槽钢 6. 檩条：80*80防腐木、80*80*3矩管 7. 保温：50厚岩棉保温板 8. 楼地面：15厚桥梁模板	m2	157			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011701001002	卫生间综合脚手架	1. 搭设方式:新建综合脚手架 2. 搭设高度:3.0m	m2	38.94			
108	011701002003	农产品展销品鉴基地外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:3.5m	m2	235			
109	011701003005	农产品展销品鉴基地墙柱面活动脚手架	1. 搭设方式:装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3.5m	m2	230			
110	011701003006	农产品展销品鉴基地天棚活动肢手架	1. 搭设方式:天棚装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3.5m	m2	135			
111	011701002004	农产品加工区外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:6.2m	m2	168.7			
112	011701003007	农产品加工区墙柱面活动脚手架	1. 搭设方式:墙柱面装饰活动脚手架 2. 搭设高度:4.2	m2	162.5			
113	011701003008	农产品加工区天棚活动肢手架	1. 搭设方式:天棚装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3.5m	m2	65			
114	011701003009	农产品展销集市墙柱面活动脚手架	1. 搭设方式:墙柱面装饰活动脚手架 2. 搭设高度:4.2	m2	325			
115	011701003010	农产品展销集市天棚活动肢手架	1. 搭设方式:天棚装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3.5m	m2	157			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	170000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	170000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		170000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：