

玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉  
及污水处理设施修复项目

施  
工  
合  
同

玉屏侗族自治县农业农村局

时间：2025 年 6 月 24 日



五  
三

## 目 录

|              |     |
|--------------|-----|
| 合同协议书.....   | -2- |
| 安全生产责任书..... | -5- |
| 保廉合同 .....   | -6- |

# 玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目合同协议书

工程名称: 玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

发包人: 玉屏侗族自治县农业农村局

承包人: 贵州清启源建筑工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》和《水利水电土建工程施工条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》，玉屏侗族自治县农业农村局（以下简称发包人）与贵州清启源建筑工程有限公司（以下简称承包人）就玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目施工的有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称: 玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

工程地点: 大龙街道清水塘村

工程内容: 1、维修提灌站 2 座；2、维修道路 1 条 137 米（新建 M7.5 浆砌石堡坎 137 米，平均高度 8 米，M7.5 浆砌石 1983.60 立方米、C20 埋石砼 1018 立方米、C25 砼路面恢复 197 平方米）；3、项目区标志牌 1 座。

本合同工程承包范围包括经审定批复的该工程设计图纸及“工程量清单”内所含全部内容（工程单价清单附后）。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 8 月 10 日。

计划竣工日期: 2025 年 11 月 10 日前。

合同工期总日历天数 90 天。

## 三、质量标准

工程质量标准: 达到《水利工程质量管理规定》（1997 年水利部令第 7 号）和国家现行《水利水电工程施工质量验收规范》标准的要求。

## 四、合同价款及付款办法

1、承包方式: 采用单价承包方式(详见单价表)

2、合同价款: 签约合同总金额人民币（大写）壹佰陆拾叁万贰仟贰佰圆，小写人民币 163.22 万元。

3、付款办法:

(1)、以收方结算为准。

(2)、本工程无预付款，工程完工经验收合格后支付应付工程款的 80%，审计结束

后支付审计金额的 97%，其余 3% 质保金待工程验收 1 年后无质量问题方可付清，

## 五、义务和责任

### 1、发包人的义务和责任：

- (1)、发包人保证按照合同约定承担其全部义务和责任；
- (2)、发包人负责提供该工程设计图纸及“单价清单”；
- (3)、发包人负责按时支付合同价款；
- (4)、发包人负责组织验收。

### 2、承包人的义务和责任：

- (1)、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，承担合同约定的全部义务和责任；
- (2)、承包人负责施工期间的弃土场地与民事纠纷、土地纠纷；
- (3)、承包人必须做到文明施工、安全施工，保护好生态、保护好环境和保证做到人身安全，若出现安全事故均由承包人自负。

## 六、函件与变更

### 1、函件：双方联络以书面函件为准。

2、变更：工程方案等变更，必须经发包人同意，由设计部门出据“设计变更”函或图纸并存档，其变更部分引起合同价款的增减不超过 15% 时，不予调整工程单价。

## 七、未尽事宜发包人和承包人双方协商解决。

八、本合同经双方法人代表或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

九、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）



法定代表人（委托代理人）：

乙方（盖章）



法定代表人（委托代理人）：



2015 年 6 月 24 日

# 玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施 修复项目安全生产责任书

发包人：玉屏侗族自治县农业农村局

承包人：贵州清启源建筑工程有限公司

为了保证玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目安全施工、文明施工，经发包方和承包方共同协商，签证本施工安全生产责任书。

## 一、安全宣传

承包方必须注重安全知识的宣传和安全技能培训，让每个施工班组和施工人员都能接受三次以上的安全知识培训。

## 二、安全措施安全

1、发包方由玉屏侗族自治县农业农村局水利水电后期扶持股，定期和不定期对承包方的施工安全进行督促检查。

2、承包方专职安全员，要对施工安全进行全天候检查。

3、承包方必须制定详细的安全防范措施，对爆破物品的运输、贮藏、使用及施工险要地段建筑物的安装等安全防范措施报发包方备案。

4、对高空作业、开挖坡度大于 45 度以上、管道交通涵洞等施工时、对支撑稳定、危险松石清除、涵下施工时上面车辆通车的承载等，要充分检查确认安全后方能进行下道工序施工。

## 三、安全责任

承包方必须加强安全生产的宣传与管理，严格按施工规范搞好相应的安全防范措施，如出现安全事故，由承包方自行负责，发包方不承担责任。

四、本安全生产责任书与施工合同协议书具有同等效力。

甲方（盖章）



乙方（盖章）



法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：



2025 年 6 月 24 日

# 玉屏县 2024 年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目保廉合同

发包人：玉屏侗族自治县农业农村局

承包人：贵州清启源建筑工程有限公司

为了加强管理，依法规范项目建设工程实施工作，促进合同双方诚信共廉，防止违法行为的发生，特签订本保廉合同

## 一、发包方保证

1、不利用工作方便接受承包方赠送的礼品、礼金和有价证券，不参与可能影响公正执行公务的超常规娱乐和其他消费活动。

2、不利用工作之便为亲友说情。

3、不在规定之外收取其他费用。

## 二、承包方保证

1、不向发包方赠送礼品、礼金和有价证券。

2、不向发包方提供可能影响公正执行公务的超常规娱乐和其他消费活动。

3、不以任何其他不正当手段竞争业务。

## 三、双方共同责任

1、不在家谈业务，不一对一谈业务。

2、对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

3、互相监督，发现违约行为可直接向玉屏侗族自治县农业农村局举报（举报电话 0856-3221852）。

## 四、违约责任

1、发包方人员违约，公司必须按照廉政纪律严肃处理，并将处理结果上报铜仁市玉屏侗族自治县农业农村局，同时向承包人通报处理结果。对有索贿受贿等违法行为的当事人，移送司法机关处理。

2、承包方人员违约，发包方扣除承包人预留质量保证金，并将视违约情节轻重，对承包方采取警告、宣布中标无效、取消三年以上在玉屏侗族自治县农业农村局项目的投标资格等处理措施，并将相关情况上报铜仁市生态移民局备案。对有行贿等违法行为的当事人，提起诉讼。

## 五、其他

1、本合同有效时间随项目商务合同的有效时间。

2、本合同经双方代表签字后生效。一式伍份,甲方叁份,乙方贰份,具有同等法律效力。

甲方(盖章)



法定代表人(委托代理人):

*[Handwritten signature]*

2015年6月24日

乙方(盖章)



法定代表人(委托代理人):







## 中标（成交）通知书

贵州清启源建筑工程有限公司：

在玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目项目（项目编号：YPSSQS-CG-2025004）采购活动中，采购人确认，贵公司为本项目的中标（成交）供应商。中标（成交）金额：1632200.00。

请贵公司于本通知书发出之日起30日内，按照采购文件要求及投标文件的承诺，与采购人沟通办理签订政府采购合同事宜。

特此通知。

采购代理机构：贵州盛世黔申工程咨询有限公司

联系人：孙继海

联系电话：13595694920

采购人：玉屏侗族自治县农业农村局

联系人：龙嘉玲

联系电话：18311879604

贵州盛世黔申工程咨询有限公司

2025年06月17日

# 投 标 总 价

工 程 名 称: 玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

合 同 编 号:

投标总价人民币(大写): 壹佰陆拾叁万贰仟玖佰伍拾捌元柒角整

(¥):

投 标 人: (单位盖章)

法定代表人(或委托代理人): (签字盖章)

水利造价工程师:

编 制 时 间:



# 工程项目总价表

工程名称： 玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目


| 序 号 | 工程项目名称     | 金 额(元)     |
|-----|------------|------------|
| 1   | 分类分项工程量清单  | 1632958.70 |
|     | 建筑工程       | 1407369.32 |
|     | 机电设备及安装工程  | 145708.00  |
|     | 金属结构备及安装工程 | 7612.00    |
|     | 施工临时工程     | 72269.38   |
|     |            |            |
| 2   | 措施项目       |            |
|     |            |            |
| 3   | 其他项目       |            |
|     |            |            |
| 合 计 |            | 1632958.70 |



分类分项工程量清单计价表

工程名称：玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                      | 计量单位 | 工程数量   | 单价(元)   | 合价(元)      | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|---------------------------|------|--------|---------|------------|----------|----|
|    | 第一部分         | 建筑工程                      |      |        |         | 1407369.32 |          |    |
|    | I            | 麻音塘街道                     |      |        |         | 19179.94   |          |    |
|    | 一            | 胜利村                       |      |        |         | 19179.94   |          |    |
|    | (一)          | 提灌站工程                     |      |        |         | 19179.94   |          |    |
|    | 1            | 维修邪塘提灌站                   |      |        |         | 17350.97   |          |    |
|    | AB001        | Q235B钢管栏杆1.2m高(含防腐处理、预埋件) | m    | 8.00   | 159.68  | 1277.44    |          |    |
|    | 500109001001 | C25钢筋砼底板                  | m3   | 0.65   | 452.81  | 294.33     |          |    |
|    | 500111001001 | 钢筋制安                      | t    | 0.10   | 6294.38 | 629.44     |          |    |
|    | 500105010001 | M10水泥砂浆抹面                 | m2   | 103.62 | 23.83   | 2469.26    |          |    |
|    | 500101001001 | 内墙腻子、乳胶漆(含原墙体腻子铲除)        | m2   | 103.62 | 52.48   | 5437.98    |          |    |
|    | AB002        | 室内污垢清扫                    | m2   | 70.02  | 49.90   | 3494.00    |          |    |
|    | AB003        | 铝合金推拉窗(钢化中空玻璃5+9A+5)      | m2   | 3.60   | 508.98  | 1832.33    |          |    |
|    | AB004        | 木楼板维修(板厚50mm、松锯材)         | m2   | 20.00  | 95.81   | 1916.20    |          |    |
|    | 2            | 维修磨沟提灌站                   |      |        |         | 1828.95    |          |    |
|    | AB005        | 室内污垢清扫                    | m2   | 18.70  | 49.90   | 933.13     |          |    |
|    | AB006        | 木楼板维修(板厚50mm、松锯材)         | m2   | 9.35   | 95.81   | 895.82     |          |    |
|    | II           | 大龙街道                      |      |        |         | 1388189.39 |          |    |
|    | 一            | 清水塘村                      |      |        |         | 1388189.39 |          |    |
|    | (一)          | 道路工程                      |      |        |         | 1388189.39 |          |    |
|    | 1            | 维修屯坡道路                    |      |        |         | 1388189.39 |          |    |
|    | 500101002001 | 土方开挖(外运3km)               | m3   | 132.33 | 9.66    | 1278.50    |          |    |



# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目


| 序号 | 项目编码         | 项目名称                  | 计量单位 | 工程数量    | 单价(元)   | 合价(元)     | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|-----------------------|------|---------|---------|-----------|----------|----|
|    | 500102001001 | 破碎锤开挖石方（外运3km）        | m3   | 2663.93 | 86.00   | 229097.98 |          |    |
|    | 500103001001 | 土石方回填夯实               | m3   | 1309.58 | 12.91   | 16906.68  |          |    |
|    | 500105009001 | 砌体拆除（外运3km）           | m3   | 5.47    | 64.46   | 352.60    |          |    |
|    | 500103007001 | 碎石垫层（级配碎石）            | m3   | 16.44   | 163.98  | 2695.83   |          |    |
|    | 500103007002 | 砂石反滤层                 | m3   | 11.42   | 141.50  | 1615.93   |          |    |
|    | 500105003001 | M7.5浆砌石               | m3   | 1983.60 | 325.00  | 644670.00 |          |    |
|    | 500109001002 | C20埋石混凝土基础（埋石率20%）    | m3   | 1017.83 | 359.91  | 366327.20 |          |    |
|    | 500109001003 | C20砼压顶                | m3   | 24.66   | 423.51  | 10443.76  |          |    |
|    | 500109007001 | C25砼路面（厚15cm）         | m2   | 196.94  | 90.52   | 17827.01  |          |    |
|    | 500110001001 | 普通模板                  | m2   | 506.90  | 115.18  | 58384.74  |          |    |
|    | AB007        | 波形护栏                  | m    | 20.00   | 199.60  | 3992.00   |          |    |
|    | AB008        | 原波形护栏拆除外移安装           | m    | 137.00  | 44.91   | 6152.67   |          |    |
|    | 500109009001 | 沥青木板伸缩缝               | m2   | 52.90   | 158.44  | 8381.48   |          |    |
|    | 500107013001 | DN110×3.2mmPVC-U排水管   | m    | 164.40  | 52.83   | 8685.25   |          |    |
|    | (二)          | 项目标志牌                 |      |         |         | 3000.00   |          |    |
|    | B001         | 项目区标志牌（基础C20砼、外部贴大理石） | 座    | 1.00    | 3000.00 | 3000.00   |          |    |
|    | 第二部分         | 机电设备及安装工程             |      |         |         | 145708.00 |          |    |
|    | I            | 麻音塘街道                 |      |         |         | 145708.00 |          |    |
|    | 一            | 胜利村                   |      |         |         | 145708.00 |          |    |
|    | (一)          | 提灌站工程                 |      |         |         | 145708.00 |          |    |
|    | 1            | 维修邪塘提灌站               |      |         |         | 95500.60  |          |    |



分类分项工程量清单计价表

工程名称：玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

| 序号 | 项目编码  | 项目名称                                                        | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元)    | 合价(元)    | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----|
|    | AB009 | 更换200s63卧式离心泵75kw(含电机、电缆、原泵拆除)机械密封、优质轴承、带测温控制、不锈钢叶片         | 套    | 2.00 | 37774.30 | 75548.60 |          |    |
|    | AB010 | 软启动控制柜75kw                                                  | 套    | 1.00 | 19960.00 | 19960.00 |          |    |
|    | 2     | 维修磨沟提灌站                                                     |      |      |          | 50199.40 |          |    |
|    | AB011 | 更换IS125-100-200b卧式离心泵30kw(含电机、电缆、原泵拆除)机械密封、优质轴承、带测温控制、不锈钢叶片 | 套    | 1.00 | 19461.00 | 19461.00 |          |    |
|    | AB012 | 软启动控制柜30kw                                                  | 套    | 1.00 | 10778.40 | 10778.40 |          |    |
|    | AB013 | 50KVA变压器                                                    | 套    | 1.00 | 19960.00 | 19960.00 |          |    |
|    | 第三部分  | 金属结构备及安装工程                                                  |      |      |          | 7612.00  |          |    |
|    | 1     | 麻音塘街道                                                       |      |      |          | 7612.00  |          |    |
|    | 一     | 胜利村                                                         |      |      |          | 7612.00  |          |    |
|    | (一)   | 提灌站工程                                                       |      |      |          | 7612.00  |          |    |
|    | 1     | 维修邪塘提灌站                                                     |      |      |          | 5072.00  |          |    |
|    | B002  | DN200铸铁闸阀(1.6Mpa)                                           | 个    | 2.00 | 1200.00  | 2400.00  |          |    |
|    | B003  | DN200微阻缓闭止回阀(1.6Mpa)                                        | 个    | 2.00 | 1080.00  | 2160.00  |          |    |
|    | B004  | 配件费(含三通、四通、变通、法兰、管配件等)                                      | 个    | 1.00 | 512.00   | 512.00   |          |    |
|    | 2     | 维修磨沟提灌站                                                     |      |      |          | 2540.00  |          |    |
|    | B005  | DN100铸铁闸阀(1.6Mpa)                                           | 个    | 1.00 | 730.00   | 730.00   |          |    |
|    | B006  | DN100微阻缓闭止回阀(1.6Mpa)                                        | 个    | 1.00 | 590.00   | 590.00   |          |    |
|    | B007  | 2t手拉葫芦                                                      | 个    | 1.00 | 1100.00  | 1100.00  |          |    |



分类分项工程量清单计价表

工程名称：玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                   | 计量单位 | 工程数量         | 单价(元)      | 合价(元)    | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----|--------------|------------------------|------|--------------|------------|----------|----------|----|
|     | B008         | 配件费(含三通、四通、变通、法兰、管配件等) | 个    | 1.00         | 120.00     | 120.00   |          |    |
|     | 第四部分         | 施工临时工程                 |      |              |            | 72269.38 |          |    |
|     | 一            | 施工房屋建筑工程               |      |              |            | 8960.00  |          |    |
|     | B009         | 施工仓库(租赁)               | m2   | 40.00        | 64.00      | 2560.00  |          |    |
|     | B010         | 施工工棚(租赁)               | m2   | 100.00       | 64.00      | 6400.00  |          |    |
|     | 二            | 施工导流工程                 |      |              |            | 35162.00 |          |    |
|     | D01.03.03001 | 土石混合围堰                 | m3   | 145.80       | 166.00     | 24202.80 |          |    |
|     | D01.03.06001 | 土石混合围堰拆除               | m3   | 145.80       | 14.00      | 2041.20  |          |    |
|     | 500201002001 | 临时抽水                   | 台班   | 49.00        | 182.00     | 8918.00  |          |    |
|     | 二            | 施工临时道路工程               |      |              |            | 28147.39 |          |    |
|     | B011         | 其他施工临时工程               | %    | 2.00         | 1407369.32 | 28147.39 |          |    |
| 合 计 |              |                        |      | 1632958.70 元 |            |          |          |    |
|     |              |                        |      | 汇入工程项目总价表    |            |          |          |    |








### 计日工项目计价表

工程名称: 玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

[illegible]

### 招标人供应材料价格汇总表

工程名称：玉屏县2024年水灾受损道路、饮水灌溉及污水处理设施修复项目

[illegible]