

材料购销合同

甲方：黄平县重安镇人民政府

乙方：贵州隆瑞商贸有限公司

项目名称：黄平县 2025 年重安镇重安对虾二期建设项目（物资采购）

项目地址：贵州省黄平县重安镇

签订日期：2025 年 05 月 08 日

材料购销合同

甲方：黄平县重安镇人民政府（以下简称“甲方”）

乙方：贵州隆瑞商贸有限公司（以下简称“乙方”）

甲、乙双方根据 2025 年 04 月 29 日黄平县 2025 年重安镇重安对虾二期建设项目（物资采购）（交易编号：P52262220250002RC）

的磋商结果及采购文件的要求和响应文件承诺。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）：

第一条 产品名称、规格、型号、单价、厂家

黄平县 2025 年重安镇重安对虾二期建设 项目（物资采购）清单						
序号	产品	品牌、型号、规格	技术参数	单价	数量	总价 (元)
	名称			(元)		
1	屋面顶成品及安装	品牌：红太阳 型号：纳米双层夹心高密度保温板 规格：0.52mm+75mm+0.6mm	钢架支撑、纳米双层夹心高密度保温板 0.52mm+75mm+0.6mm，包含成品制作，运输，安装，调试，包含部分采光板等	86	1100	94600
2	夹心板墙面成品及安装	品牌：红太阳 型号：纳米双层夹心高密度保温板 规格：0.52mm+75mm+0.6mm	钢架支撑、纳米双层夹心高密度保温板 0.52mm+75mm+0.6mm，包含成品制作，运输，安装，调试，包含部分采光板等	86	246	21156
3	强弱电及养殖给排水管安装	品牌：宏鑫 型号：包含强弱电、闸阀、配电箱、照明、给水管、排水管、加热暖管，排污，动力系统	包含强弱电、闸阀、配电箱、照明、给水管、排水管、加热暖管，排污，动力系统	75	1100	82500

4	监控一整套	品牌：迈视 型号：型号：MS-988HT-3H/4G、型号：MS-310NVR/H265、型号：MS-POE208G 规格：500 万双光全彩，1/2.7 CMOS500 万，低照度，F1.4 5MP 镜头，配加重块金属 前盖+前置散热+4000Y 防雷+3 种灯控 模式+内置咪头、喇叭+自定义语音、对讲+支持自定义区域警戒+12 灯双光（6 颗 20MIL 红外灯+6 颗 1 暖光灯）；18 路录像主机；8T 监控硬盘：回放 30 天以上；4/8/16/24 个供电口+2 个级联口+智能看门狗+智能超远模式及 POE 千兆交换机：千兆端口	包含监控一整套、带显示器、500 万像素摄像头 16 台、16 路录像主机，8T 监控硬盘，交换机显示器等 ①500 万像素摄像头（枪机）：500 万双光全彩，1/2.7 CMOS500 万，低照度，F1.4 5MP 镜头，配加重块金属 前盖+前置散热+4000Y 防雷+3 种灯控 模式+内置咪头、喇叭+自定义语音、对讲+支持自定义区域警戒+12 灯双光（6 颗 20MIL 红外灯+6 颗 1 暖光灯） ②16 路录像主机：支持 P2P 手机远程监控；支持国标 ONVIE 协议，可接驳符合 ONVIF 标准的众多主流厂商的网络摄像机及球机；支持超低码流 H.265+算法，比 H.265 节省 50%存储空间 APP 远程 5 倍流畅 √支持 HDM 频输出 支持移动侦测抓图，邮件推送；支持私有协议接入的 IPC 修改 IP 地址、分辨率、码率、字符叠加、宽动态、图像效果等多种常用参数； 支持 NVR 远程升级、自动升级、手机 APP 联网升级； 区支持 NVR 给私有协议 IPC 联网升级手机 APP 联网升级； 支持预览图像与回放图像的电子放大； 支持盲切最低分辨率。 ③8T 监控硬盘：回放 30 天以上 ④POE 千兆交换机：千兆端口	11000	1	11000
5	养殖池底部放坡、排污桶安装	品牌：宏鑫 型号：回填、磨匀，放坡，找平、包括、养殖池排污桶设备、运输、安装、测试等	回填、磨匀，放坡，找平、包括、养殖池排污桶设备、运输、安装、测试等	598	24	14352
6	砖砌成品养殖池	品牌：宏鑫 型号：回填、磨匀，放坡，找平、包括、养殖池排污桶设备、运输、安装、测试等	包括长方形砖砌养殖池长6*宽6*1.3m 高、SBS 卷材防水、抹灰找平、养殖专用防水漆等工序	3500	24	84000

7	增氧机+备用增氧机	品牌：鸿陆 型号：HL-HGA22 规格：电机功率 20KW， 风机转速：2200rpm，流量：49.2m ³ /min	电机功率 20KW，风机转速： 2200rpm，流量：49.2m ³ /min	166 00	2	33200
8	抽水泵	品牌：鸿陆 型号：HL-SB18 规格：100m ³ /小时，扬程为 32 米，转速为 2900 转每分钟	100 立方米每小时，扬程为 32 米，转速为 2900 转每分钟	450 0	5	22500
9	小水泵	品牌：鸿陆 型号：HL-SB03 规格：流量范围为 4.9-7.4 m ³ /h，扬程范围为 23.6-142m	流量范围为 4.9-7.4 m ³ /h，扬程范围为 23.6-142m	285	5	1425
10	料台（虾料台）	品牌：鸿陆 型号：HL-YPLT 规格：直径=64cm，高≤7.5cm，每个食台配 钢丝绳	直径≤64cm，高≤7.5cm，每个食台配 钢丝绳	76	24	1824
11	氧盘	品牌：鸿陆 型号：HL-YP60 规格：圆形及长方形氧盘定制	定制	38	240	9120
12	平推车（推料）	品牌：鸿陆 型号：平推车 规格：喂饲料平推车，110*65cm【8 寸灰胶轮】载重 1600 斤	喂饲料平推车，110*65cm【8 寸灰胶轮】载重 1600 斤	650	1	650
13	发电机	品牌：鸿陆 型号：HL-KMS-30D 规格：额定输出功率：50KW，无刷电机	发电机、50KW，无刷电机	146 91	1	14691

14	空气能套装+水塔+2台循环泵	品牌：纳鑫 型号：NXR-120T-定制 规格：双进口压缩泵，50匹超低温机组定制款	一套养殖用智能化设备套装，基础安装、包括配电柜及相应的强电、保温水箱5吨、循环泵每小时30方水。 养殖用智能化设备： 1、养殖用智能化设备（50匹超低温空气源机组）： ①制冷工况（A35/W7℃）：制冷量（kW）≥135 功率（kW）≤43.6 ②制热工况1（A7/W45℃）制热量（kW）≥158 功率（kW）≤43.8 ③制热工况2（A-12/W41℃）制热量（kW）≥109 功率（kW）≤40.2 ④制热工况3（A-20/W41℃）制热量（kW）≥84 功率（kW）≤40.4 ⑤压缩机数量：2 ⑥电源：380V/3N~ /50Hz ⑦制热运行环境温度（℃）：-35~28℃ ⑧制冷运行环境温度（℃）：16~49℃ ⑨制冷剂：R410A ⑩保护措施：高低压、防冻、过载、水流保护等 ⑪节流方式：电子膨胀阀 ⑫水侧换热器： 型式：高效壳管式换热器 冷冻水量（m ³ /h）：22.8 水压降（kpa）：62 水管接口：DN80	95000	1	95000
15	配水	品牌：宏鑫 型号：模拟海水生产环境，添加钙，镁，钾，各种菌等	模拟海水生产环境，添加钙，镁，钾，各种菌等	50	1098	54900
16	线路整改、给排水管修复	品牌：宏鑫 型号：变压器到配电箱强电整改、给排水管修复、包含120mm ² 铝芯电线1200m，3个成品配电箱根据现场实际调整、供暖给排水管调整	变压器到配电箱强电整改、给排水管修复、包含120mm ² 铝芯电线1200m，3个成品配电箱根据现场实际调整、供暖给排水管调整	48199	1	48199
17	给排水管、暖管支撑架	品牌：宏鑫 型号：T字形三角形镀锌支撑架定制款	预计100套，根据现场实际情况进行调整	49	100	4900

18	监控一整套	品牌：迈视 型号：型号：MS-988HT-3H/4G、型号：MS-310NVR/H265、型号：MS-POE208G 规格：500 万双光全彩，1/2.7 CMOS500 万，低照度，F1.4 5MP 镜头，配加重块金属 前盖+前置散热+4000Y 防雷+3 种灯控 模式+内置咪头、喇叭+自定义语音、对讲+支持自定义区域警戒+12 灯双光（6 颗 20MIL 红外灯+6 颗 1 暖光灯）；18 路录像主机；8T 监控硬盘：回放 30 天以上；4/8/16/24 个供电口+2 个级联口+智能看门狗+智能超远模式及 POE 千兆交换机：千兆端口	包含监控一整套、带显示器、500 万像素摄像头 16 台、16 路录像主机，8T 监控硬盘，交换机显示器等 ①500 万像素摄像头（枪机）： 500 万双光全彩，1/2.7 CMOS500 万，低照度，F1.4 5MP 镜头，配加重块金属 前盖+前置散热+4000Y 防雷+3 种灯控 模式+内置咪头、喇叭+自定义语音、对讲+支持自定义区域警戒+12 灯双光（6 颗 20MIL 红外灯+6 颗 1 暖光灯） ②16 路录像主机： 支持 P2P 手机远程监控； 支持国标 ONVIE 协议，可接驳符合 ONVIF 标准的众多主流厂商的网络摄像机及球机； 支持超低码流 H.265+算法，比 H.265 节 50% 存储空间 APP 远程 5 倍流畅 √支持 HDM 频输出 支持移动侦测抓拍图，邮件推送； 支持私有协议接入的 IPC 修改 IP 地址、分辨率、码率、字符叠加、宽动态、图像效果等多种常用参数； 支持 NVR 远程升级、自动升级、手机 APP 联网升级； 区支持 NVR 给私有协议 IPC 联网升级手机 APP 联网升级； 支持预览图像与回放图像的电子放大； 支持盲切最低分辨率。 ③8T 监控硬盘：回放 30 天以上 ④POE 千兆交换机：千兆端口	11000	1	11000
19	养殖池帆布	品牌：江苏丰源布业有限公司 型号：帆布 规格：每平方米 700 克重，直径 5m，1.5m 高	包括设备、运输、成品安装、测试（帆布要 700 克重，直径 5m，1.5m 高）	429	72	30888
20	屋面顶成品及安装	品牌：红太阳 型号：纳米双层夹心高密度保温板 规格：0.52mm+75mm+0.6mm	钢架支撑、纳米双层夹心高密度保温板 0.52mm+75mm+0.6mm，包含成品制作，运输，安装，调试，包含部分采光板等	86	1490	128140
21	夹心板墙面成品及安装	品牌：红太阳 型号：纳米双层夹心高密度保温板 规格：0.52mm+75mm+0.6mm	钢架支撑、纳米双层夹心高密度保温板 0.52mm+75mm+0.6mm，包含成品制作，运输，安装，调试，包含部分采光板等	86	675	58050
交货期		合同签订后 15 日内完成供货，并安装调试完毕				
质保期		按国家/行业相关规定执行				
优惠及其它		无				
采购总价合计				大写：捌拾贰万贰仟零玖拾伍元		

	小写： <u>822095.00</u> 元
--	------------------------------

1. 签约合同价为：人民币（大写）捌拾贰万贰仟零玖拾伍（¥ 822095.00 元）；

2. 合同价格形式：固定总价合同（合同总价固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整）。

第二条 质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件

符合国家相关质量验收标准。

第三条 合理损耗及计量方法

实行点数交货（注：根据实际材料填写计量方法），数量以现场材料员签单验收为准。

第四条 交货方法、运费承担、到货地点

1、交货方法，所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，价格含运输费用、装卸费用和搬运费用或所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

2、到货地点：贵州省黄平县重安镇

3、现场装、卸费用由供应方负责。

4、材料在运输装卸及安装调试过程中发生的损坏、人员伤亡等安全事故责任及损失全部由乙方自己承担。

第五条 供应期限

1、签订合同后 15 日内乙方必须将货全部供给甲方；

2、乙方在收到甲方批次计划后按计划进场时间将货供给甲方。

本合同采用以上两条中的第 2 条执行。

第六条 货款结算、付款方式、付款时间

1、经验收合格的材料，甲方开具验收单，经甲方指定签收人（姓名：唐成
成 联系电话：13176726293 签字的验收单作为结算依据。

2、结算数量：以甲方指定签收人和乙方指定交接人共同签字的签收单为准；已进行阶段性结算，以该月[或季]供货对账单或结算单并加盖甲乙双方公章为准。

其他任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。

任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

3、付款方式和付款时间：

合同签订后支付：甲方在合同生效后支付 50%合同金额作为预付款，用于启动生产或备货；货物生产并送到场地并完成安装和调试，完工后乙方书面申请甲方进行验收，验收合格后，乙方缴纳合同总资金的 3%作为质保金(质保期一年)，甲方支付剩余 50%合同金额。

第七条 发票开具

购买方开票信息：

公司名称：黄平县重安镇人民政府

电话：13176726293

供方开票信息：

公司名称：贵州隆瑞商贸有限公司

纳税识别码：91522622MAE9XFF15L

对公开户行：中国农业银行股份有限公司黄平县支行

对公账号：23637001040016684

第八条 双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务：

- 1、完善施工现场各种安全防护设施，保障进入施工现场的道路畅通；
- 2、指挥乙方运送车辆进场，提供材料堆放场地并及时验收；
- 3、甲方对存在质量问题的材料应在接收材料后 30 日内向乙方提出书面异议；
- 4、甲方须在进货前 15 日内将材料批次计划提供给乙方，若须变更材料的品种、规格、数量时应在发出批次计划的 3 日内通知乙方，以便乙方备货。

（二）乙方的权利和义务：

- 1、乙方必须在甲方规定的时间内把货供到现场，若因乙方原因未按规定时间交货，每推迟一天按合同总价的 1%承担违约责任；
- 2、乙方在接到甲方提出的书面异议后，应在 2 天内负责处理，否则，即视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。所发生的一切费用和损失由乙方承担；
- 3、乙方应具备安全生产或供应能力，合同签订后要向甲方提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证等有效证件复印件；
- 4、乙方负责运输到甲方指定地点，交货前标的物及运输过程中车辆及所有驾乘人员以及第三方的一切安全风险由乙方承担；

5、材料进场后，因乙方供应材料存在隐蔽质量瑕疵引发的安全生产事故，由乙方承担责任及损失。乙方不得以甲方已签收为由而拒绝承担相应的责任；

6、乙方运送车辆进、出施工现场要服从现场管理人员指挥，车辆驾乘人员应正确佩戴安全帽，注意行驶安全，配合现场管理人员进行材料堆码，保持现场整洁。若因乙方责任发生安全事故，由乙方承担责任及损失；

7、若所运输物品需要覆盖或密封时，乙方应按国家规定做好车辆及物品的防护措施，进出工地车辆不得污染路面，否则造成污染或其他责任由乙方全部承担；

8、乙方应保证车辆及驾驶人员状况良好，且车辆进入施工现场必须减速慢行，速度不得高于 15 公里/小时，同时必须严格执行甲方项目部相关管理规定。因乙方车辆自身原因或因超载、超速及不按规定行驶所导致的一切安全事故概由乙方承担全部事故责任；

9、凡是采购和施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担全部责任。

第九条 解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中产生争议的，甲、乙双方应协商解决，如确不能协商，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，通过诉讼方式解决。

第十条 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同一式伍份，甲乙双方各贰份、县采购办一份。

(以下无正文)

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

2025 年 05 月 08 日



乙方：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

2025 年 05 月 08 日



营业



统一-社会信用代码
91522622MAE9XFT15L

(本司)

名称	贵州隆瑞商贸有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2025年02月13日

法定代表人 朱雨

所住 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县
新州镇星辰国际1栋负2楼4-5号商舖

範 經 實 錄

[illegible]

电子印章

登记机关

2025

02-13

年 月 日

国家企业信用信息公示系统网址:

國家社會價值觀教育系統建設公告

国家市场监督管理总局监制

开户证明

	中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 贵州省分行
印朱 信雨 基本存款账户信息	
账户名称:	贵州隆瑞商贸有限公司
账户号码:	23637001040016684
开户银行:	中国农业银行股份有限公司黄平县支行
法定代表人: (单位负责人)	朱雨
基本存款账户编号:	J7132000702901
 2025年03月20日	