

羨塘镇 2025 年三合村农业产业基础设施建设项目

建设工程施工合同



发 包 人（全称）：惠水县羡塘镇人民政府（以下简称甲方）

承 包 人（全称）：中豪正宇建筑集团有限公司（以下简称乙方）



根据相关法律法规及羡塘镇 2025 年三合村农业产业基础设施建设项目采购项目（项目编号：惠水县政府采购计划书（2025）314 号）的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、工程概况

工程名称：羡塘镇 2025 年三合村农业产业基础设施建设项目

工程地点：羡塘镇三合村

工程内容：一是播瓦片区安装铺设灌溉 DN63PE 管 2100 米，DN110PE 管 3862 米，蓄水池维修 5 个。二是雷打坡片区安装疏通灌溉 DN63PE 管 3322 米，DN110PE 管 2514 米，蓄水池维修 19 个，给水泵安装 2 台。

二、合同形式及工程承包范围

合同形式：单价合同。

承包范围：羡塘镇 2025 年三合村农业产业基础设施建设项目打

包施工内容，具体如下：

工程量清单							
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	合价	
一、维修水池							
1	水池刚性防水	1. 工艺要求:防水砂浆一道。 2. 位置:4号破坏面积长 4.5 m，高 1m。 25 号破坏面积 13m，高 1m。 29 号破坏面积 4.2m，高 1m。 30 号破坏面积长 7m，高 1m。 31 号破坏面积长 4.8 m，高 1m。 32 号破坏面积 1.8m，高 0.85m。 34 号破坏面积 4.8m，高 1m。 39 号破坏面积长 8m，高 1m。 46 号破坏面积 13m，高 1m。 48 号破坏面积 10m，高 1m。	m2	75	54	4050	

		67 号破坏 面积长 5 m, 高 1m。					
2	阀门	水池闸阀更 换	个	67	56	3752	
3	挖淤泥、流 砂	人工挖淤 泥、流砂	m3	220	100	22000	
4	水池实心 砖墙	1. 砖品种、 规格、强度 等级:标砖 2. 墙体类 型:围栏 3. 位置:雷 打坡片区: SC02、03、 05、06、07、 10、11、12、 14、19、22、 26、27、31、 32、34、35、 36、38 播瓦 片区:SC02、 03、06、07、 22	m3	22	540	11880	
二、播瓦片区灌溉设施							
5	配管	1. 名 称:DN63PE 管	m	2100	41	86100	
6	配管	1. 名 称:DN110PE 管	m	3862	48	185376	
7	挖沟槽土 方	1. 土壤类 别:人工开 挖三类土	m3	1100	56	61600	
8	回填方	1. 密实度要 求:夯填 2. 填方材料 品种:原土	m3	1037	27	27999	
9	施工缝	1. 类别:路 面切缝	m	45	5	225	
10	拆除路面	1. 材质:混 凝土 2. 厚	m2	7	99	693	

		度:0.6m					
11	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土	m2	7	93	651	
三、雷打坡片区灌溉设施							
12	配管	1. 名称:DN63PE管	m	3322	41	136202	
13	配管	1. 名称:DN110PE管	m	2514	48	120672	
14	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工开挖三类土	m3	1085	56	60760	
15	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	1040	27	28080	
16	给水泵	80CDL 42 方-202 米-37KW 50CDL 20 方-210 米-18.5KW	台	2	19180	38360	
四、项目公示牌							
17	公示牌	1. 公示牌	项	1	1400	1400	
合 计						789800	
大写:柒拾捌万玖仟捌佰元整							

具体施工内容以实施方案概算指定内容(政府采购所指定的服务建设内容)及施工图现场确认所属工程内容。如有漏项,乙方可申请变更增加据实结算,但不超过合同总价款。(增加工程量需甲方同意,并提供监理方认可的工程清单,经甲方验收后开具发票报账,税费由乙方承担)。

三、合同工期

开工日期: 2025 年 6 月 30 日

竣工日期：2025 年 9 月 27 日

合同工期总日历天数 90 天。施工过程中如遇到不可抗力因素及外围协调因素导致不能继续正常施工的，工期将自然顺延。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家相关行业规范的验收标准与财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见财库(2016)205号。

五、合同价款

1、工程合同价款 789800.00 元，大写：柒拾捌万玖仟捌佰元整。

2、若增加工程量清单中无类似的，甲乙双方协商确定相应单价。

六、工程承包方式及工程量

1. 承包方式：包工包料，包采购安装，涉及采购设备附产品合格证书等。

2. 工程量确定：一是隐蔽工程施工量以实施单位、监理、施工方共同认证的工程量为准；二是管网、水池修复、配件安装等建设内容，以现场测量验收数量为准；三是涉及建设内容和规模调整的需甲方、乙方、监理到场共同到现场签署签证单，并按程序调整。

七、工程款支付方式

项目按照实施进度拨付项目资金，拨付进度款不高于项目实际进度，项目建设完成，通过镇级验收合格后拨付至项目资金不超过 90%；剩余项目款待通过县级验收后拨付。最后一次拨付项目款之前，乙方需提供合同资金的 3%作为项目质量保证金，工程使用 1 年后无质量

问题后无息退还。乙方向甲方请款前，应提供同等金额的增值税发票，乙方未提供发票，甲方有权拒绝付款。

八、工程建设与管理

1. 为确保本工程顺利按期完成，乙方必须组织有实力的施工队伍进行施工，若因乙方原因造成工程严重延误项目完工逾期超过 30 日，甲方有权终止合同，并要求乙方按照本合同支付违约金。

2. 甲方协助乙方办理其在当地施工所需的手续，费用由乙方承担。

3. 乙方应严格按施工图纸及相关施工规范进行施工，自觉接受甲方的管理和监督，确保工程达到使用要求。

4. 乙方在施工过程中随时接受甲方、监理方监督及检查。

5. 乙方在施工期间，认真做好工地环保、项目工业垃圾清运等工作。

6. 在合同签订后，乙方应自觉为工人购买工伤保险，涉及劳务用工等事宜，乙方严格按照国家相关法律法规履行承诺，不得因任何理由拖欠工人工资。如因乙方欠付工资导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿，并要求乙方按照垫付款项 LPR 四倍承担资金占用利息。

7. 乙方应保障其工作人员和施工现场的人身安全及财产安全，如乙方工作人员或施工现场发生任何人身及财产受损事件，由乙方承担全部责任，和甲方无关。如甲方因此承担赔偿责任后，有权向乙方追偿。

8. 在工程建设规划区内，甲方负责协调土地保障乙方施工顺利进

行，如因协调施工用土地产生的赔偿，由甲方组织村支两委进行协商解决。在工程建设规划区外，如乙方因施工导致的土地或附着物损失的，由乙方自行赔偿。

9. 乙方需按照合同规定的工期及质量要求完成建设内容，若在规定工期内未完成建设，每逾期一天应偿付甲方中标总费用的 0.3%作为逾期违约金。

10. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和承担安全责任，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

11. 因乙方原因造成工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。无法补救的或补救两次均未能达到合同约定标准的，甲方可以拒绝接收全部或部分工程。

九、工程变更

1. 甲方交付项目实施方案和有关技术资料，是施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2. 施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式报告发包方，由甲方及时会同有关单位研究确定变更方案或变更设计文件后，乙方才可据此组织施工。

3. 工程变更单价原则以投标单价为准并按照本合同约定下浮。

十、未尽事宜

本合同附《安全施工协议》及《工程质量保修协议》约定具体安

全施工和质量保修细则，其余未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议进行确定，补充协议同本合同具有同等法律效力，因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。双方协商不成的，任一方均有权向惠水县人民法院提起诉讼。

十一、合同效力

本合同共计 8 页，均为打印文本，除需手工签署的内容外，任何手工添加内容不具法律效力。本协议一式六份，甲乙双方各持三份，本协议自双方签字盖章之日起生效。

以下无正文，为双方签署页。

甲方（盖章）：

地址：惠水县羡塘镇红旗村

法定代表人：

委托代理人：

电话：0854-6459002

开户银行：贵州农信

账号：820000000005409418

签约时间：2025年 6 月 30 日

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：中国工商银行股份有限公司睢县支行

账号：1716021209200256234

签约时间：2025年 6 月 30 日