

丹寨县人民医院 2025 年第 8 批信息网络改造

项目采购合同

合同编号：DYZB2025-003

采购单位（甲方）：丹寨县人民医院

供应商（乙方）：贵州铭程智能科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、2025 年 7 月 1 日经招标代理机构（贵州千义和招标代理有限公司）在黔东南州公共资源交易中心公开招投标结果及投标文件的质量承诺，等相关法律、法规规定，本着公平、公开、公正的原则，甲乙双方经协商签订本合同。

一、 货物名称、规格、数量、金额：

详见附件 1：丹寨县人民医院 2025 年第 8 批信息网络改造项目采购清单

二、 合同价款

中标总金额为人民币柒拾肆万叁仟元整（小写金额：¥：743000.00 元）

总价中包括设备金额、包装、运输费、保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、质保期维护检修费用及培训所需费用及税金等一切费用。

三、付款方式

合同签订后 7 个工作日内, 乙方备货, 项目完成整体验收后 (60 个工作日内) 一次性付款。

四、交货、包装与验收

1. 交货地点: 按甲方指定的地点。
2. 交货时间: 合同签订后 7 个工作日内完成备货, 90 日内安装调试完毕。
3. 乙方将货物一次性运至交货地点。
4. 设备包装应符合国家标准, 以保证设备在运输过程中不受损伤, 设备在运输过程中有任何损坏或丢失, 由乙方负责。
5. 设备由乙方负责送到施工现场, 由乙方负责运输、卸车及管理工作。且在运输、卸车、管理过程中产生的一切费用由乙方负责。
6. 设备到达现场, 由甲方、乙方相关人员确认包装的完好性后, 由甲方、乙方共同验货, 检验包括: 货物名称、型号、规格、数量、外观质量、产地及货物包装是否完好, 用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。由甲方、乙方共同对货物进行清点检验, 并在《设备/材料/构配件报验表》及《开箱验收记录》中签字确认。若发现货物与装箱单不符, 乙方负责在规定的时间内收回补齐, 所产生的费用及后果由乙方负责。
7. 乙方负责设备安装及调试, 直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。

8. 乙方应自带安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

四、 产品质量保证与售后服务

1. 质量保证：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合技术参数中规定的质量、规格和性能的要求，设备须符合国家相关标准和出厂检验标志。

2. 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

3. 乙方所供的所有设备保修期为三年。设备投入正常运行三年内，乙方应回访使用情况，并在出现故障时 24 小时内进行维护维修解决；如果不能解决须为甲方提供备用设备使用。

4. 乙方投标文件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等作为本合同的售后服务条款，并依标书售后服务承诺进行售后服务工作。

5. 乙方供应的设备，如在保修期内，乙方负责按厂家承诺内容及期限对所售产品提供相应的包换服务。对非甲方人为原因而出现的质量问题，按厂家承诺应予包换的，由乙方包换并承担相应费用，包换的设备同样享有三年保修期，保修期自更换设备正常使用之日起计算。乙方不能调换，按不能交货处理。

五、 相关权利及义务

1. 甲方收到乙方设备后, 乙方应在丹寨县人民医院共同监督下及时验收, 验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试, 并督导完成;

3. 甲方有权监督乙方的售后服务, 并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究违约责任;

4. 甲方在合同规定期限内履行付款责任;

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系, 乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容, 以便保证合同的正常履行;

6. 甲方应对乙方的技术及商业机密予以保密;

7. 乙方有权按照合同, 要求甲方支付合同价款;

8. 乙方有权在实施安装调试时, 提出合乎情理的协助要求;

9. 双方指定联系人, 所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.

10. 若乙方委托承运部门将设备运到甲方指定的地点, 则:

(1) 在运输中发生的丢失、缺少、残损等责任事故, 由乙方负责向承运部门交涉赔偿事项, 并保证在合同规定期限内将设备送至甲方指定的地点。

(2) 甲方在接收商品时发现问题, 向乙方反馈实际情况, 要求其重新发货或者承担违约责任。

(3) 属于多发、错运商品, 甲方应做好详细记录, 妥为保管, 收货后 10 日内通知乙方, 不能自行动用, 甲方在代保管期内实际支付的费用由乙方承担。

六、 违约责任

1. 乙方不能按期交货, 除不可抗拒因素外, 乙方应向甲方支付延期违约金, 每日按合同总价的 0.3% 计算。

2. 甲方延期付款时（正当拒付除外），应向乙方支付该延付款数额的延期违约金，每日按该延期付款额的 0.3% 金额计算，验收合格后 15 个工作日内向财政部门（或相关部门）申请付款。

3. 按《中华人民共和国民法典》之违约承担及《招标投标法》、《政府采购法》有关条款处罚。

4. 因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，应支付赔偿金以补偿其差额。

5. 双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

七、 合同纠纷的解决/合同争议的解决方式

1. 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2. 本合同签约地/履行地丹寨县，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向丹寨县人民法院起诉。

3. 如协商不成产生争议诉至人民法院，由此产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等诉讼成本由违约方承担。

八、 免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

九、 不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力发生之日起 2 天内将无法

克服的技术因素通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施的，不属于不可抗力范围。

十、 组成本合同的文件

1. 附表：投标设备详细技术参数；

十二、签约地点：丹寨县人民医院

十三、合同有限期：合同签订后的贰年质保期结束。

十四、其它约定事项：本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议

十五、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份、报采购代理机构一份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 单位名称：丹寨县人民医院 单位地址： 法人代表（或委托代理人）： 统一社会信用代码： 125226364302100404 电话：	乙方（盖章）： 单位名称：贵州铭程智能科技有限公司 单位地址： 法人：张程 开户银行： 帐号： 电话：18786088680
--	---

签约日期：2025年7月15日

附件：1. 丹寨县人民医院 2025 年第 8 批信息网络改造项目采
购清单

2. 供应商廉洁承诺书

附件 1:

丹寨县人民医院 2025 年第 8 批信息网络改造项目采购清单

序号	投标产品名称	品牌型号	型号参数	数量(单位)	单价	投标总报价
1	无线AC控制器	锐捷 RG-WS6512	下一代无线控制器，自带 8 个光电复用口和 4 个 SFP+万兆口。默认支持 128 个 AP，可增补扩展到 1152 个 License。整机出厂已含一个电源。	1 台	36600.00	36600.00
2	电源模块	RG-PA70	70W 交流电源模块，支持 1+1 电源冗余。	1 台	1810.00	1810.00
3	无线主机	锐捷 RG-APD4930	Wi-Fi7 零漫游主机 AP，整机最大支持 6 条空间流，整机最高接入速率 5.970Gbps，可支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 和 802.11be 工作；上联：3 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网接口，其中 2 个支持 IEEE802.3at/bt 标准 PoE 受电 2 个 2.5GESFP 口，SFP2 口兼容 1GESFP，SFP1 口不支持 1GESFP 下联：1 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网电口，支持对物联网单元供电（54V/10W）；1 个标准 MiniPCI-e 扩展卡插槽，可扩展物联网应用。（注：物联网模组需要软件联调适配后方可使用，由投标人负责）	33 台	3500.00	115500.00
4	AP 天线	锐捷 RG-IOA-2503-X9	室内美化天线，背面外置 1 个 SMA 接口，内置全向天线，支持频段 2400MHz-2500MHz&5150MHz-5850MHz，最大增益 4dBi，圆形外观，可适配吊顶和壁挂安装。（搭配无线主机使用）	200 台	250.5	50100.00
5	单轨馈线	锐捷 RG-CAB-QMA-SMA-15-35m	零漫游主机到天线专用射频馈线，长度 15-35 米，连接基站端为 QMA 接口，连接天线端为 SMA 接口。	200 条	260.00	52000.00
6	AP 天线	锐捷 RG-IOA-2503-X5	室内美化天线，背面内置 2 个 SMA 接口，内置 2 个独立天线，同时支持 2.4GHz 和 5.8GHz，圆形外观，吊顶安装，需要外露安装。	3 台	220.00	660.00
7	双轨馈线	锐捷 RG-DCAB-SMA-15m-SP	零漫游双频版双轨射频线缆，连接智分单元和美化天线，2 个 RP-SMA-J 接口，2 个 RP-SMA-K 接口，长度 15	3 条	350.00	1050.00

			米。			
8	电源	锐捷 DC48V2A	DC 凤凰头受电, 输入电压电流: 48V/2.0A 或 POE++ 以太网接口扩展物联网单元。	33 台	80.00	2640.00
9	无线管理授权	锐捷 RG-LIC-WS-32	无线控制器产品专用升级许可证可扩展 32 个 License, 每 License 包含 1 个普通 AP 或 2 个墙面型 AP。	200 点	40.00	8000.00
10	48 口万兆交换机	华为 S220-48T4X	1. 交换容量 432Gbps, 包转发率 144Mpps; 2. 千兆电口 48 个, 万兆光口 4 个; 3. 支持 MAC 地址 16K, 支持 ARP 表项 4K; 4. 支持 4K 个 VLAN, 支持 VoiceVLAN, 基于端口的 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于协议的 VLAN 支持 Smartlink; 5. 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议; 6. 支持 IPv4FIB 表项 4K; 7. 支持智能 iStack 堆叠, 将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机; 8. 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击支持端口隔离、端口安全、StickyMAC 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定; 9. 支持 DHCPv6 Snooping, DAI, SAVI 等安全特性; 10. 可用度满足 99.999% 的电信级可靠性要求; 11. 支持以太网环网保护协议 ERPS, 故障倒换时间小于 50ms; 12. 业务口防雷可达 10KV; 13. 长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露; 14. 支持 Telemetry 技术, 配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析, 精准展现网络实时状态, 并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因, 发现影响用户体验的网络问题, 精准保障用户体验。	2 台	4800.00	9600.00
11	24 口交换机 (安装)	华为 S5735-L24T4	设备利旧 (完成综合布线及设备安装调试) 1、交换容量 336Gbps, 包转发	15 台	100.00	1500.00

		X-A1	率 108Mpps; 2、千兆电口 24 个，万兆光口 4 个，配置标准 USB 接口，支持 U 盘快速开局; 3、支持 MAC 地址 32K，支持 ARP 表项 4K，IPv4FIB 表项 4K，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议; 4、支持 IGMPv1/v2/v3Snooping，支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计; 5、支持 CPU 保护功能，支持 DHCPv6Snooping，DAI，SAVI 等安全特性、ICMP 防攻击，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）; 6、支持 SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理; 7、支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。			
12	POE交换机 24 口	华为 S220S-24P4J X	1.交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps; 2.千兆电口 24 个，千兆光口 4 个; 3.支持 POE/POE+，POE 功率超过 380W，支持快速 POE 功能，当交换机上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电，并提供官网链接及产品彩页截图; 4.支持 MAC 地址 16K，支持 ARP 表项 4K; 5.支持 IPv4FIB 表项 4K; 6.支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议; 7.支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机; 8.支持以太网环网保护协议 ERPS，故障倒换时间小于 50ms; 9.可用度满足	15 台	3430.00	51450.00

			99.999%的电信级可靠性要求; 10.支持 DHCPv6Snooping, DAI, SAVI 等安全特性; 11.采用无风扇, 自然散热方式; 12. 支持本地管理和云盒两种方式, 可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等, 减少部署和运维的投入, 降低网络 OPEX; 13.长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露。			
13	网络机柜	铭图 42U	42U 标准网络机柜	12 台	2660.00	31920.00
14	网络机柜	铭图 12U	12U 标准网络机柜	2 台	850.00	1700.00
15	六类非屏蔽双绞线	爱谱华顿 UTP CAT.6 4P/23AWG	HSYV-64*2*0.57(UTPCAT.64P/23AWG)	28600 米	3.50	100100.00
16	六类非屏蔽配线架	厚德缆胜 H-P600Y-24P	六类 24 口非屏蔽配线架	80 个	660.00	52800.00
17	六类非屏蔽模块	厚德缆胜 H-T6050	产品符合 YD/T926.3、FCC68.500、IEC60603-7 标准要求 产品符合 ISO/IEC11801-1、ANSI/TIA-568-C.2 标准中 CAT6 性能要求 PCB 部分: FR-4 PIN 针: 磷青铜, 镀金 50u IDC 簧片: 磷青铜, 镀锡 200u" 塑件: ABS+PC 端接线规: 22~26AWG 插拔寿命: 1000 次 端接寿命: 250 次 绝缘电阻: 500MΩ 耐压: 1000VDC 接触电阻: ≤20mΩ 直流电阻: ≤100mΩ 额定电流: 1.5Amps 工作温度: -10~60℃	1252 个	18.00	22536.00
18	双孔面板	厚德缆胜 H-T356-2P	B/T8593 标准和要求, 兼容标准 86 底盒双层结构, 螺钉隐藏安装设计, 简洁美观 标准 RJ45 接口设计, 兼容任何 RJ45 信息模块 高弹性系数、高冲击强度 ABS+PC 材料, 经久耐用塑件部分: ABS+PC 金属部分: 不锈钢	567 个	12.00	6804.00

			工作温度: -10~60℃			
19	单口面板	厚德缆胜 H-T356-1P	B/T8593 标准和要求, 兼容标准 86 底盒双层结构, 螺钉隐藏安装设计, 简洁美观标准 RJ45 接口设计, 兼容任何 RJ45 信息模块高弹性系数、高冲击强度 ABS+PC 材料, 经久耐用塑件部分: ABS+PC 金属部分: 不锈钢 工作温度: -10~60℃	103 个	9.00	927.00
20	信息底座	联塑 86*86MM	86mm*86mm*50mm,PVC, 支持可微调	685 个	6.00	4110.00
21	六类非屏蔽网络跳线 (1.5M)	国产定制	1.采用导体芯线为 4 对 23AWG 多股裸铜线,PVC 外被与水晶头注塑成型, 护套与线缆颜色一致; 2.最小弯曲半径:4~8 倍线缆直径;无损耗插拔次数 :>2000 次;拉伸强度:≤ 133N;最大拉力:25lbs(11.35kg) 3.长度:1.5m 4.符合规范标准:TIA/EIA-568B 六类标准;ISO/IEC 11801CLASSE;ULC(UL)ETL 认证;符合 EMC 标准,3P 认证,UL/CSALISTEDCM/CMR 燃烧测试。	305 条	8.00	2440.00
22	六类非屏蔽网络跳线 (3M)	国产定制	1.采用导体芯线为 4 对 23AWG 多股裸铜线,PVC 外被 与水晶头注塑成型, 护套与线缆颜色一致; 2.最小弯曲半径 :4~8 倍线缆直径 ; 无损耗插拔次 数 :>2000 次 ; 拉 伸 强 度 : ≤ 133N; 最 大 拉 力:25lbs(11.35kg) 3.长度:3m 4.符合规范标准:TIA/EIA-568B 六类标准;ISO/IEC 11801 CLASS E;ULC(UL)ETL 认证 ;符合 EMC 标准,3P 认证,UL/CSA LISTED CM/CMR 燃烧测试。	305 条	12.00	3660.00
23	理线架	兆龙 24 槽	理线架 符合标准 IEC60297-3-100、GB/T 3047.8 标准要求 标准 19"设计, 兼容标准 19"机柜/机架 优质铝合金型材、轻便耐用 模刻 LOGO, 不易消失 表面静电喷涂, 简洁美观 上下对称 12槽设计, 方便上下理线 工作温度: -10~60℃理线架	153 个	45.00	6885.00

			符合标准 IEC60297-3-100、GB/T 3047.8 标准要求 标准 19"设计, 兼容标准 19"机 柜/机架 优质铝合金型材、轻便耐用 模刻 LOGO, 不易消失 表面静电喷涂, 简洁美观 上下对称 12槽设计, 方便上下理线 工作温度: -10~60℃			
24	光纤 (24 芯)	兆龙	产品符合 YD/T 901 标准要求 优质纤芯置于松套管内、优良的光学性 能,中心套管 内填充阻水材料、利于保护 纤芯,APL 双面涂塑铝带, 提高光缆的抗 渗透能力,中心加强钢丝, 保证光缆的 抗拉强度,PE 护套, 良好的机械物理特性 和环境特性 纤芯规格: 9/125um 模场直径: 9±0.5um 包层直径: 125±1um 包层不圆度: ≤1% 光缆截止波长: 1260nm 衰 减 : ≤ 0.36(dB/km , @1310nm) ≤ 0.5dB(dB/km, @1550nm) 短期拉伸力: 1500N 长期拉伸力: 600N 动态弯曲半径: ≥20 OD 静态弯曲半径: ≥10 OD 工作温度: -40~70℃ ★提供 CNAS 认可实验室出具的 “单模零水峰 OS2 光 缆系统信道” 测试报告	1500 米	6.00	9000.00
25	尾纤	厚德缆胜	LC-LC 3 米	336 条	15.00	5040.00
26	光纤配线架	厚德缆胜	24 口光终端盒	26 个	160.00	4160.00
27	光纤跳线	厚德缆胜	光纤跳线 3M	56 条	35.00	1960.00
28	光纤熔接		光纤熔接测试	672 芯	12.00	8064.00
29	光模块 (万兆)	华为 SFP+-10G-单 模模块 (1310nm,10k m,LC)	万兆单模光模块	56 个	300.00	16800.00
30	光模块 (千兆)	华为 eSFP-GE-单 模模块 (1310nm,10k m,LC)	千兆单模光模块	38 个	150.00	5700.00

31	安装辅材	联塑	PVC20 线管、直接、锁头、线槽、扎带、胶布、标签 色带等	1 批	18000.00	18000.00
32	桥架	国产定制	200*100 喷塑桥架	1000 米	65.00	65000.00
33	桥架五金辅材	国产定制	丝杆,抬板,拉爆五件套,连接片,螺丝螺帽等	710KG	11.30	8023.00
34	PDU	厚德缆胜	机柜 PDU	14 个	290.00	4060.00
35	普通聚氯乙烯护套软线	RVV3*4	★IEC 53(RVV)300/500V 3*4, 符合 GB/T 5023.5-2008 标准要求, 提供检验检测报告。	1000 米	12.60	12600.00
36	配电箱	固达	2-3 回路, 明装, 外壳材质: 阻燃 PC,雅白色, 138*83*85mm,微型断路器,总闸开关过载保护 2P 32A	14 个	25.00	350.00
37	机房搬迁及计算机系统集成测试		机房搬迁及计算机系统调试/测试/试运行	1 项	19451.00	19451.00
全部投标产品总报价大写: 人民币柒拾肆万叁仟元整 小写: 743000.00						

附件 2:

供应商廉洁承诺书

本公司在丹寨县人民医院 2025 年第 8 批信息网络改造项目采购活动中, 郑重承诺:

- 一、遵守国家法律法规, 诚信经营;
- 二、不向院方工作人员 (含工作人员配偶、子女及亲属等, 下同) 赠送礼品、现金、有价证券及贵重物品等;
- 三、不向院方工作人员提供旅游、餐饮、婚丧嫁娶、度假、购物、住宅装修、子女出国等资金支付;
- 四、不为院方工作人员及其亲属安排工作;
- 五、若院方工作人员提出违法要求或其它违纪问题, 及时向院方纪检监察部门举报;

六、同意将此承诺书作为合同附件，与合同正文具有同等法律效力；
七、若违反上述承诺，院方有权随时终止合同，同时愿承担相应的法律责任。

承诺公司（公章）： 贵州铭程智能科技有限公司

承诺公司法人：

陆皓



承诺时间：2025年 7 月 5 日