

惠水县断杉镇 2025 年八大村和美村寨 建设项目

政 府 采 购 施 工 合 同

2025 年 5 月



发包人（全称）：惠水县断杉镇人民政府（以下简称甲方）

承包人（全称）：贵州恒易通泰建筑有限公司（以下简称为乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本项目建设实施协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：惠水县断杉镇 2025 年八大村和美村寨建设项目

工程地点：惠水县断杉镇八大村

工程内容：对八大村 119 户配套建设生活污水收集管网，其中 HDPE300 波纹管 726 米，PVC110 支管 1390 米，建设污水收集处理池 3 个，同步开展人居环境整治，建设和美村寨。

资金来源：项目投资95万元，全部为2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金。

二、工程承包范围

承包范围：惠水县断杉镇 2025 年八大村和美村寨建设项目打包采购和成交内容，具体如下：

工程量清单								
序号	工程名称	建设内容	规格	数量	单位	单价（元）	合计（万元）	备注
一	污水收集处理							

1	排水沟	排水沟清理	清理排水沟垃圾，人工上车外运。（清理深度 30cm 至底部）	1056	米	28	29568	
2		排水沟修复	混凝土封底，沟帮夹板浇筑混凝土（未封底沟渠 C25 混凝土浇筑 10cm 厚 30cm 宽并找坡，未硬化沟身模板支护并浇筑 C25 混凝土 8cm 以上）。	300	米	119	35700	
3	排污管网	HDPE300 波纹管（机械开挖）	机械开挖及安装恢复（开挖深度 85cm 以上，开挖宽度为 80cm，沟底粗砂垫层 10cm，粗砂回填不低于 20cm，其余采用干净素土回填，碎石垫层 10cm 厚，C25 混凝土恢复路面层 15cm 厚），开挖土方装车外运。	280	米	360	100800	管道标准 SN8
4		HDPE300 波纹管（人工开挖）	人工开挖及安装恢复（开挖深度为 85cm 以上，开挖宽度为 80cm，沟底粗砂垫层 10cm，粗砂回填不低于 20cm，其余采用干净素土回填，碎石垫层 10cm 厚，15cm 厚 C20 混凝土恢复路面层），开挖土方装车外运。	446	米	418	186428	管道标准 SN8
5		PVC110 支管	人工切割、人工开挖 36cm、人工回填粗砂 10cm、碎石垫层 5cm，人工 C25 混凝土地面恢复 10cm。	1390	米	75	104250	
6		检查井	人工或机械开挖井坑，深度 1.2m 以上，240 标砖砌筑圆形井身，底径 100cm，口径 70cm，加盖铸铁井盖，具备沉沙功能。	37	座	1680	62160	
7		污水收集池	地面砌筑 350*500*350mm，内外抹灰清光，110 地漏安装。	93	座	300	27900	下沉式
8		集水井	人工开挖深度 60cm，标砖砌筑 400*600*600mm 集水井，内抹灰。具备沉沙功能。	10	座	680	6800	下沉式

9		化粪池	30m ³ 化粪池采用四格式地埋处理, 机械切割、机械开挖并外运、钢筋混凝土底板、墙身砌筑 37 墙、板面采用 22 钢筋 C25 混凝土浇筑 20cm 厚、铸铁井盖安装、池内防水两遍, 第四格放入 50cm 碎石滤层。	3	座	48000	144000	
二	通组路破损道路修复							
10	通组路破损道路修复		对破损严重通组道路进行修复, 长度 350 米, 均宽 3 米, C25 混凝土硬化 15cm 厚, 边模支护, 道路切缝。	1050	平方米	78	81900	
三	村寨内破损道路修复							
11	村寨内破损道路修复		碎石垫层 10cm	1000	平方米	24	24000	
12			C25 混凝土硬化 15cm 厚	1730	平方米	78	134940	
四	项目公示牌							
13	项目公示牌		雕刻永久性公示牌, 尺寸不低于 100*80cm, 包含底座安装。	1	项	1554	1554	
合计							940000	
大写							玖拾肆 万元整	

具体施工内容以实施方案概算指定内容(政府采购所指定的服务建设内容)及施工图现场确认所属工程内容。如有漏项, 乙

方可申请变更增加据实结算，但不超过合同总价款。（增加工程量需甲方同意，并提供监理方认可的工程清单，经甲方验收后开具发票报账，税费由乙方承担）。

三、合同工期

开工日期：2025 年 5 月 9 日

竣工日期：2025 年 9 月 30 日

合同工期总日历天数 143 天。施工过程中如遇到不可抗力因素及外围协调因素导致不能继续正常施工的，工期将自然顺延。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家相关行业规范的验收标准与《财库[2016]205 号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》

五、合同价款

工程总投资小写：¥940000.00 元，大写：玖拾肆万元 整。

六、工程承包方式及工程量

1.承包方式：包工包料，包采购安装，涉及采购设备附产品合格证书等。

2.工程量确定：一是隐蔽工程施工量以实施单位、监理、施工方共同认证的工程量为准；二是道路长度、宽度、场地硬化面积，收集池、检查井、管道长度等建设内容，以现场测量验收数

量为准；三是涉及建设内容和规模调整的需甲方、乙方、监理到场共同到现场签署签证单，并按程序调整。

七、工程款支付方式

结合项目实际情况，合同签订后乙方可申请合同金额的 30% 作为工程预付款，之后按工程进度经阶段性验收可实时支付，但不得超过项目金额的 80%，在通过镇级验收合格后，拨付至项目结算资金的 90%，剩余 10% 的合同资金待通过县级验收合格后才能拨付，在拨付项目尾款前，施工单位要将合同价的 3% 项目质量保证金打入断杉镇人民政府资金专户，待工程使用 1 年无质量问题后无息退还，项目完成建设后立即开展工程审计结算。

八、工程建设与管理

1. 为确保本工程顺利按期完成，乙方必须组织有实力的施工队伍进行施工，若因乙方原因造成工程严重延误项目完工逾期超过 30 日，甲方有权终止合同，一切责任乙方自负。

2. 甲方协助乙方办理其在当地施工所需的手续，费用由乙方承担。

3. 乙方应严格按施工图纸及相关施工规范进行施工，自觉接受甲方的管理和监督，确保工程达到使用要求。

4. 乙方在施工过程中随时接受甲方监督、检查。

5. 乙方在施工期间，认真做好工地环保、项目产生工业垃圾

清运工作。

6.在合同签订后，乙方应自觉为工人购买工伤保险，涉及劳务用工等事宜，乙方严格按照国家相关法律法规履行承诺，不得因任何理由拖欠工人工资。

7.如乙方在施工过程中因管理不善，造成安全或质量事故的，一切责任均由乙方负责。

8.在工程建设规划区内，甲方负责协调土地保障乙方施工顺利进行，如因协调施工用土地产生的赔偿，由甲方组织村支两委进行协商解决。在工程建设规划区外，如乙方因施工导致的土地或附着物损失的，由乙方自行赔偿。

9.乙方需按照合同规定的工期及质量要求完成建设内容，若在规定工期内未完成建设，每逾期一天应偿付甲方中标总费用的0.3%作为逾期违约金。

九、工程变更

1.甲方交付项目实施方案和有关技术资料，是施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2.施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式报告发包方，由甲方及时会同等有关单位研究确定变更方案或变更设计文件后，乙方才可据此组织施工。

3.工程变更单价原则以投标单价为准。

十、未尽事宜

本合同附《安全施工协议》及《工程质量保修协议》约定具体安全施工和质量保修细则，其余未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议进行确定，补充协议同本合同具有同等法律效力，因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。双方协商不成的，任一方均有权向惠水县人民法院提起诉讼。

十一、合同效力

本合同共计 8 页（含封面），均为打印文本，除需手工签署的内容外，任何手工添加内容不具法律效力。本协议一式六份，甲乙双方各持三份，本协议自双方签字盖章之日起生效。

以下无正文，为双方签署

甲方单位名称（章）：惠水县断杉镇人民政府

法定代表人：

签订时间：



乙方单位名称（章）：贵州恒易通泰建筑有限公司

法定代表人：

委托代理人：

开户行：贵州惠水农村商业银行股份有限公司断杉支行

账号：820000000006476754

签订时间：2025.5.8

