

(GF—2020—2605)

合同编号：TDSY-JYHSB-2025-06-002

西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种
改造项目施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

(GF—2020—2605)

合同编号：TDSY-JYHSB-2025-06-002

西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种
改造项目施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

说 明

为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（GF—2020—2605）（以下简称《合同示范文本》）。为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：

一、《合同示范文本》的组成

《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

合同协议书共计 16 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款共计 20 条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

（三）专用合同条款

专用合同条款共计 20 条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《合同示范文本》的性质和适用范围

《合同示范文本》为非强制性使用文本。《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工承发包活动，合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《合同示范文本》中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。

目 录

第一部分 合同协议书.....	1
一、工程概况.....	1
二、合同工期.....	1
三、质量标准.....	2
四、签约合同价与合同价格形式.....	2
五、承包人项目负责人.....	3
六、预付款.....	3
七、绿化种植及养护要求.....	3
八、其他要求.....	3
九、合同文件构成.....	3
十、承诺.....	4
十一、词语含义.....	4
十二、签订时间.....	5
十三、签订地点.....	5
十四、补充协议.....	5
十五、合同生效.....	5
十六、合同份数.....	5
第二部分 通用合同条款.....	7
第三部分 专用合同条款.....	8

1. 一般约定.....	8
2. 发包人.....	13
3. 承包人.....	15
4. 监理人.....	18
5. 工程质量.....	19
6. 安全文明施工与环境保护.....	19
7. 工期和进度.....	20
8. 材料与设备.....	23
9. 试验与检验.....	24
10. 变更.....	24
11. 价格调整.....	25
12. 合同价格、计量与支付.....	26
13. 验收和工程试车.....	30
14. 竣工结算.....	31
15. 缺陷责任期与保修.....	33
16. 违约.....	34
17. 不可抗力.....	36
18. 保险.....	36
20. 争议解决.....	37
附件 1：承包人承揽工程项目一览表.....	39

附件 2：现状树木一览表.....	40
附件 3：暂估价一览表.....	41
附件 4：发包人供应材料设备一览表.....	42
附件 5：发包人供应苗木一览表.....	43
附件 6：绿化养护责任书.....	44
附件 7：工程质量保修书.....	47
附件 8：廉政建设责任书.....	50
附件 9：投标清单.....	50

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：安顺市西秀区园林局

承包人（全称）：贵州天地顺源建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目。

2. 工程地点：中心城区龙宫大道、龙宫大桥、市府路、中华东路及延伸段、中华北路。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程规模：3900000.00 元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：对中心城区中心城区龙宫大道、龙宫大桥、市府路、中华东路及延伸段、中华北路等路段死亡、缺失、老化的园林绿化苗木进行补植补种、更换移植和整形修剪等。

二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 6 月 27 日。

计划竣工日期： 2025 年 7 月 27 日。

工期总日历天数： 30 天，阶段性工期： / 。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 园林绿化工程施工及验收规范 标准；

园林绿化养护质量符合 园林绿化养护相应标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：暂定金额（含税）人民币（大写） 叁佰玖拾万 (¥ 3900000 元)；

2. 合同价格形式： 全费用综合单价合同

五、承包人项目负责人

姓名： 张慈航 ；身份证号： 522501199305222412 。

六、预付款

预付款： / 。

七、绿化种植及养护要求

1. 在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换。如因不可抗力或发包人原因导致植物死亡，更换费用

由发包人承担；其他情况下，更换费用由承包人承担。

2. 竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：乔木和球体灌木成活率 100%，地被、草坪成活率 $\geq$ 95%，如因不可抗力或非承包人原因导致成活率未达标准，发包人应给予合理补偿。

3. 养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：乔木和球体灌木成活率 100%，地被、草坪成活率 $\geq$ 95%。

4. 发包人应积极配合承包人进行绿化养护工作，包括但不限于提供必要的水源、协助处理养护期间的突发事件、协调周边关系等，确保养护工作顺利进行。

八、其他要求：_____ / _____。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 27 日签订。

十三、签订地点

本合同在 西秀区园林局 签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。


十五、合同生效

本合同自_____自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖印章之日起_____生效。

十六、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

本页无正文，为签署页：

发包人	名称(盖章)	 	合同专用章 或单位公章
	法定代表人(签章)		
	委托代理人(签章)		
	地址		
	电话		
	开户银行		
	账号		
	统一社会信用代码		
承包人	名称(盖章)	 	合同专用章 或单位公章
	法定代表人(签章)		
	委托代理人(签章)		
	地址		
	电话		
	开户银行		
	账号		
	统一社会信用代码		

第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计 20 条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

本款修改 1.1.2.4、1.1.2.5，补充 1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：中标通知书（如有）；
投标函及其附录（如有）；经双方确认的工程洽商、变更等书面
文件；施工图纸；已标价工程量清单或预算书；技术标准和要求；
工程报价单或预算书；双方关于工程的补充协议（如有）；现场
签证单及联系单；。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名 称：中咨环北工程顾问有限公司；

资质类别和等级：；

总监理工程师姓名：； 联系电话：；

总监理工程师执业资格证书号：；

电子信箱：；

通信地址：。

名称：重庆渝宏建筑规划设计有限公司；

资质类别和等级: _____;

项目负责人姓名: _____; 联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址:_____。

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：材料堆放

场地：用于存放苗木、肥料、农药、建筑材料等施工物资的区域；临时加工场地：苗木修剪、支架制作、小型构件加工等临时作业场所；临时办公区：承包人现场项目部、监理办公室等临时办公场所；临时仓储区：存放工具、设备、防护用品等物资的仓库；苗木假植区：用于临时栽植待种植苗木的区域；机械设备停放区：施工机械、运输车辆的停放及维护场地；垃圾暂存点：施工过程中产生的废弃物临时堆放场所；养护作业区：绿化养护期内施肥、修剪、灌溉等操作的指定区域；安全警示区：施工现场周边设置的警戒区域、安全通道等；发包人指定的其他专用场地：如土壤改良试验区、苗木检疫区等。

1.1.3.9 永久占地包括：绿化种植用地：项目范围内规划的公园绿地、防护绿地、附属绿地等永久性绿化用地；园林建筑

占地：永久性的亭、廊、花架、管理用房等园林建筑的占地；硬质景观占地：园路、广场、驳岸、喷泉池等永久性景观设施的占地；配套设施占地：永久性的灌溉系统、照明设施、标识标牌等基础设施的占地；。

1.1.3.10 临时占地包括：施工临时道路用地：为运输苗木、材料临时修建的道路占用区域；临时材料堆放场：施工期间临时存放苗木、肥料、工具等物资的场地；临时加工区：苗木修剪、支架制作等临时作业场地；临时办公及生活区：施工项目部、工人宿舍等临时设施占用区域；机械设备停放区：施工机械、运输车辆临时停放场地；苗木临时假植区：待种植苗木临时栽植区域；临时给排水及电力设施用地：施工期间临时设置的水电管线铺设区域；土方临时堆放区：地形整理时临时堆放土方的场地；安全防护设施占地：临时围挡、警示标志等安全设施占用区域；其他临时设施用地：如临时厕所、垃圾站等临时设施占用的场地。

1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等

的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期一年。

1.3 法律

1. 适用于合同的其他规范性文件：按照现行的国家规定相关法律法规、标准文件

1.4 标准和规范

本款修改 1.4.1、1.4.2。

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；

园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：园林绿化养护标准（CJJ/T287）《贵州省绿化条例（2023 年修订）》《贵州省城市绿化管理办法》。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

发包人提供国外标准、规范的份数： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1. 合同协议书（包含补充协议）；
2. 中标通知书（如有）；
3. 投标函及其附录（如有）；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 施工图纸；
8. 已标价工程量清单或预算书；
9. 其他合同文件（如现场签证单、工程洽商记录、会议纪要等）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后 7 个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 8 套 除纸质图纸外，发包人应同时提供 CAD 电子版图纸（光盘或邮件传输），便于承包人进行工程量计算及施工放样；

发包人向承包人提供图纸的内容：总平面图：包括工程范围、坐标定位、道路走向、绿地分布及相邻建筑物关系；绿化种植图：苗木配置平面图（标注树种、规格、数量及种植密度）；种植剖面图（地形坡度、种植坑规格、土壤改良要求）；苗木表（树种名称、胸径 / 地径、高度、冠幅等技术参数）；园林建筑及小品设计图：亭、廊、花架等建筑的平立剖面图及结构详图；标识标牌、座椅、垃圾箱等设施的选型及安装图纸；园路与广场铺装图：铺装平面图（材质、色彩、纹样划分）；节点大样图（基础处理、排水坡度、接缝做法）；园林理水设计图：水系平面图（驳岸形式、水深、喷泉位置）；给排水系统图（管道走向、管径、检查井位置）；电气设计图：照明布置平面图（灯具类型、间距、控制方式）；管线敷设图（电缆规格、配电箱位置）；专项设计图：古树名木保护方案图（支撑加固、生长环境改良措施）；土壤改良平面图（改良区域、材料用量、施工工艺）；苗木假植区及临时设施布置图；设计说明及技术规范：设计依据、施工技术要求及质量验收标准；苗木种植季节、成活率指标及养护期要求。深度要求：图纸需达到《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）规定的施工图设计深度，确保现场可按图施工；特殊标注：涉及贵州地方规范的内容（如喀斯特地貌区的土壤处理），需在图纸中明确标注并附专项说明；动态更新：若施工过

程中发生设计变更，发包人应在变更确认后 3 个工作日内提供修改后的图纸及变更通知单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及方案、施工过程管控资料及相关会议纪要、联系函等文件等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计需在开工前 7 天提交，竣工资料需在验收后 30 天内移交；

承包人提供的文件的数量为：施工图审合格后的图纸 1 套（含 CAD 电子版）；竣工图一式叁份（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制）。

承包人提供的文件的形式为：书面并附电子文档形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人保存图纸要求：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。这有助于各方随时查阅图纸，及时解决施工过程中出现的问题，保证施工顺利进行。协助发包人办理手续：承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。图纸获取方式及补充约定：由

发包人提供，如果图纸存在修改、补充等情况，发包人应及时通知承包人，确保承包人使用的是最新版本的图纸。图纸保密与管理：若工程有保密要求，会约定保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。同时，规定承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人，工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：贵州天地顺源建设集团有限公司；

承包人指定的接收人为：张慈航_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理并承担费用，发包人协助，明确主要责任方为承包人，同时也规定了发包人应

尽的协助义务，确保施工顺利开展。承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。特殊情况的约定：考虑到施工可能对周边环境和交通造成影响，承包人充分考虑这些因素，采取有效措施减少影响，以维护公共利益和施工秩序。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：约定项目用地红线范围内为场内交通，其余为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按现状提供，承包人自行维护。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人报方案签证计取，发包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：尽管著作权归发包人，但承包人在合同目的范围内有一定的使用权利，可复制、使用这些文件以实现合同目的，如进行工程施工、调试、维修等工作。然而，未经发包人书面同意，承包人不能将这些文

件用于与合同无关的其他事项，也不得将其提供给任何第三方。
特殊约定优先：若专用合同条款另有不同约定，则按照特殊约定
执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：除专用合同
条款另有约定外，著作权属于发包人。承包人的权利限制：承包
人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用
此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面
同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或
将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技
术秘密的使用费的承担方式：承包人承担情况：如果是承包
人自身拥有的专利、专有技术、技术秘密，或者承包人主动采用
第三方的相关技术，由承包人自行承担使用费；发包人承担情
况：当发包人要求承包人采用特定的专利、专有技术、技术秘密
时，相关使用费由发包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

本款修改为：

承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和

现场进行核查和踏察，如发现差异，应在7天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一的，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

合同价调整原则：

(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，按照 2016 版《贵州省建筑与装饰工程计价定额》、《贵州省通用安装工程计价定额》、《贵州省市政工程计价定额》、《贵州省园林绿化工程计价定额》、《贵州省仿古建筑工程计价定额》五部计价定额及相关现行文件进行计价和取费；若无适用定额可参照的，通过参建方市场询价后以市场价方式设立补充子目；不能按定额结算的工程量，承包人提交相关结算资料经发包人批准后按实结算。

材料价格：按贵州省建设工程定额管理总站颁布的施工当期《贵

贵州省建设工程造价信息》中的安顺地区相应价格执行，安顺地区缺项的，按照贵阳地区的执行。贵阳地区未注明到工地价的，计算运输费；施工当期《贵州省建设工程造价信息》未包含的材料，通过组织发包人、监理、承包人共同询价后确定；若以上定额无参照子目的，由承包人编制单价分析，经发包人、监理、承包人及跟踪审计单位共同询价审核后按所审核的单价执行。

2. 发包人

2.1 许可或批准

本款补充 2.1.1、2.4.3。

2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 王晓勇 邓明丽

职 务： _____；

联系电话： 19885779745 18892333815 ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 监督监理工程师的履约行为，监督工程质量、进度、安全文明、成本控制措施的实施，对设计变更，现场签证的过程及结果进行确认，对隐蔽工程的确定，施工过程确认及施工质量的验收以及对外围关系的协

调。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。并确保场地达到 ‘三通一平’ 标准。若因发包人原因未能按时提供场地，每逾期一日，发包人需向承包人支付 1000 元违约金，并顺延工期。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、若发包人未达到三通一平的移交条件，所产生的费用由发包人独立承担，另行结算。2、提供满足施工需要容量的施工用水和用电，水、电管线应接至距离施工现场 50 米范围内移交给施工单位。3、提供工程地质和地下管线资料；4、以书面形式提供水准点、坐标控制点，并现场与施工单位进行交验；5、根据有关勘察资料，向施工单位提出需要保护的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木以及建筑物拆除、地上地下管线等的内容和要求，并承担相关费用。发包人未按合同约定提供施工所需条件的，应承担因此给承包人造成的全部损失，包括但不限于工期延误、人工、材料、设备等费用。

2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标、树木基本情况信息、协助提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，必须提供气象和水文观测资料，地质勘察资料。协助摸排提供相邻建筑物、构筑物 and 地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响联合体牵头单位的正常施工为限。若发包人未能按合同约定提供上述基础资料，导致承包人遭受损失的，发包人应支付因此给承包人造成的全部损失，包括但不限于工期延误、人工、材料、设备等费用。发包人提供的材料和设备应符合国家及行业相关标准。

2.5 资金来源证明及支付担保

本款修改为：

发包人提供资金来源证明的期限要求：____/____。

发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后____天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式：____/____，担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保证金）。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：验收资料、材料合格资料、竣工图资料、结算资料等相关竣工所需资料

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：验收后 30 天。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订成本及电子版。

(10) 承包人应履行的其他义务：/。

3.2 项目经理

本款修改为：

3.2.1 项目负责人：

姓 名：张慈航；身份证号：522501199305222412；

相关证书及编号： ；

联系电话：18586699662；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：

一、施工管理与组织协调：全权负责项目施工全过程管理，包括组建施工团队、调配施工设备及劳动力，协调各班组工作，

确保施工进度符合合同约定；负责与发包人、监理单位、设计单位等外部单位的日常沟通与协调，及时解决施工中出现的问题。

质量与安全管控：依据国家相关标准、行业规范及合同要求，制定并落实工程质量与安全管理制度；有权对不符合质量和安全标准的施工行为进行纠正，责令整改或暂停施工，直至达到合格标准。

二、合同履行与变更，合同执行：代表承包人全面履行施工合同，监督合同条款的执行情况，确保工程建设符合合同约定的质量、工期、造价等要求；处理合同履行过程中的相关事宜，包括但不限于工程进度款申请、工程量计量与确认等。变更管理：在合同约定范围内，有权对非重大设计变更、工程量增减等事项进行初步审核，并及时向承包人汇报；根据承包人的决策，负责具体变更内容的实施与管理，确保变更过程符合规范及程序要求。

三、文件签署与确认：施工文件：有权签署与工程施工相关的各类文件，包括施工日志、技术交底记录、隐蔽工程验收记录、材料进场验收单等，确保施工过程资料完整、真实、有效。工程签证与结算：在授权额度内，对工程变更签证、索赔文件、工程进度款支付申请等进行签署；协助承包人完成工程竣工结算相关工作，代表承包人参与结算资料的核对与确认。

四、资源调配与采购：物资采购：在承包人核定的预算范围

内，负责项目所需苗木、肥料、农药、施工材料及小型设备的采购工作；对供应商进行考察、选择与管理，确保物资质量及供应进度满足施工要求。资金使用：依据工程进度和资金计划，合理安排项目资金使用；在授权额度内，审批项目日常费用支出，确保资金使用合法合规、专款专用。

五、其他授权事项：代表承包人参加与项目相关的各类会议，包括工程例会、专题会议、验收会议等，并在授权范围内发表意见、作出承诺。处理项目施工过程中的突发事件及紧急情况，采取必要的应急措施，并及时向承包人汇报相关情况。

特别说明：超出上述授权范围的重大事项，项目负责人需及时向承包人请示，经批准后方可执行；项目负责人应严格在授权范围内行使职权，因越权行为造成的一切后果由项目负责人及承包人共同承担，法律法规另有规定的除外。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月在施工现场的时间不得少于 22 天（以自然月计），且每日驻场时间需与施工时间同步，原则上为每日早 8:00 至晚 18:00，特殊施工阶段（如苗木集中栽植、大型设施安装等）需根据实际施工进度调整驻场时长。

请假与报备制度：若因特殊原因需离开施工现场，必须提前向发包人及监理单位提交书面请假申请，说明请假事由、请假时

间及临时负责人安排。单次请假时间不得超过 3 天，每月累计请假天数不得超过 8 天；超过规定天数的，需经承包人书面批准，并确保施工现场有具备同等资质和管理能力的人员代为履行职责。

特殊阶段要求：在工程关键节点（如开工初期施工组织、竣工验收准备等）、恶劣天气（暴雨、大风等可能影响施工安全和苗木存活的天气）及突发紧急事件处理期间，项目负责人必须全程驻守施工现场，不得请假，确保及时协调解决问题。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：违约金处罚：首次擅自离岗，承包人需向发包人支付违约金 2000 元；同一自然月内累计擅自离岗 2 次，违约金金额提升至 5000 元；累计擅自离岗 3 次及以上，违约金按 10000 元 / 次计取，但因紧急情况、突发疾病等合理原因导致的离岗除外。该费用直接从当期工程进度款中扣除。若因不可抗力或特殊情况导致离岗，承包人应在第一时间通知发包人并提供相关证明，经发包人确认后可免除违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人书面同意擅自更换项目负责人，需向发包人支付 20000 元

违约金；该违约金直接从当期工程进度款中扣除。但如因突发疾病、不可抗力等不可预见、不可避免的情况导致更换项目负责人，承包人应在事件发生后 24 小时内通知发包人，并提供相关证明文件，经发包人确认后可免除违约金。此外，如遇特殊情况需更换项目负责人，双方应友好协商，达成一致意见后再行更换。‘擅自更换’的定义为：未经发包人事先书面同意，且未按照合同约定的程序进行更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：
承包人承担违约责任，且项目经理须达到发包人要求，并向发包人支付 20000 元的违约金。

3.3 承包人人员

本款补充 3.3.6。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在签订合同后的 7 日内，向监理人及发包人提交详细的项目管理机构设置方案、施工现场管理人员名单及岗位安排报告。报告内容需包括管理人员的姓名、职务、执业资格证书编号、工作履历等信息，并附相关证明材料。若在施工过程中管理人员安排发生变动，承包人需在变动前 5 日内重新提交更新后的报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违

约责任：若发包人或监理人提出撤换不称职主要施工管理人员的要求，承包人无正当理由拒绝撤换的，发包人有权暂时终止合同履行，并更换符合工程建设要求、发包人要求的主要施工管理员，由此产生的全部费用由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人、监理人同意，擅自更换技术负责人缴纳 10000 元/次违约金，安全员、造价员、资料员、施工员、材料员、质检员 5000 元/次违约金 且施工管理员应达到发包人要求

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人、监理人同意，擅自离开技术负责人缴纳 2000 元/次违约金，安全员、造价员、资料员、施工员、材料员、质检员 1000 元/次违约金， 累计 3 次后有权要求更换主要施工管理人员，承包人无条件接受，由此造成损失的由承包人承担。

3.3.6 技术负责人

姓名：沈强；身份证号：522724198511160217；

专业：建筑工程管理；职称等级：中级职称。

3.5 分包

本款修改 3.5.1、3.5.2。

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：绿化工程、 / 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

本款补充 3.6.2。

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.6.2 现状树木的保护起始时间：根据项目需求。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

本款补充：

履约担保金额及方式：签订合同后 / 个工作日内，承包人需提交履约担保人民币 / 元（不高于中标价的10 %），以☐保函或☐保险形式执行。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：负责本项目的施工安全、工程质量、工程进度、工程造价的控制，合同管理和信息管理的相关协调工作，收集和完善监理资料及施工月报的审批。

关于监理人的监理权限：凡涉及到设计变更工程量的确认以及进度款的拨付都要取得发包人的书面同意为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包人不提供监理人的办公、生活场所监理人自行负责、费用自理。

4.2 监理人员

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____；
- (2) _____/_____；
- (3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____/_____。

关于工程奖项的约定：_____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
承包人应在隐蔽工程覆盖前 48 小时，以书面形式通知监理人进行检查，并提交详细的自检记录、施工质量验收记录及相关证明材料。通知内容需明确隐蔽工程的具体部位、检查时间和地点。监理人应在收到通知后 24 小时内进行检查，如监理人未能按时检查，应在 24 小时内提交书面延期要求，延期最长不得超过 48 小时。若监理人未在规定时间内进行检查或提交延期要求，承包人有权自行覆盖隐蔽工程，并视为监理人已验收合格。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

施工现场必须达到安全文明施工，防尘、噪音治理必须符合当地建设主管部门的要求，达到零事故以及相关省级文件执行，产生的费用列入安全文明措施费。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 配备专职安保人员，负责日常巡逻、人员出入管理及安全隐患排查。在西秀区中心城区主干道施工时，针对人流量大、周边环境复杂的特点，重点加强对施工材料、设备及作业区域的安保工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

按通用条款执行。

6.3 环境保护

本款补充：

合同当事人对农药、肥料的使用要求：承包人需使用符合国家《农药管理条例》及环保标准的低毒、低残留、生物可降解农药，严禁使用国家明令禁止的高毒、高残留农药（如甲胺磷、对硫磷等）。施药前需向监理单位提交农药产品标签、农药登记证、毒性检测报告等资料，经审核通过后方可使用。肥料：优先选用有机肥、缓释肥及生物肥，减少化学肥料使用量。肥料需具备产品质量检验合格证、生产许可证、成分检测报告等文件，确保重金属含量、酸碱度等指标符合《肥料合理使用准则》要求。

使用管理：施药规范：施药作业需由专业人员操作，严格按照农药使用说明书控制浓度和用量，避开高温、大风、雨天等不利天气；施药区域设置明显警示标识，防止人畜接触；施药后及时回收农药包装废弃物，统一交由专业机构无害化处理。施肥管理：施肥前需对土壤进行检测，根据苗木生长需求制定科学施肥方案；施肥过程中避免肥料洒落污染周边水体、路面，施肥后及时清理现场残留肥料，防止随雨水径流造成环境污染。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

本款修改 7.1.1。

7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：

☒现状树木保护；

☐古树名木保护；

☐土壤改良；

☐其他内容：_____/_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人需在合同签订后的 15 日内，向监理人及发包人提交详细的施工组织设计。内容应涵盖工程概况、施工部署、施工进度计划、施工方法及技术措施、资源配置计划、质量安全保证体系、环境保护与文明施工方案等，确保方案全面、科学且具有可操作性。 监理人应在收到施工组织设计后的 7 日内完成审核，提出审核意见并书面反馈给承包人；发包人需在监理人审核通过后的 5 日内完成最终审批。若审核未通过，承包人需在收到审核意见后的 5 日内完成修订，并重新提交报审，直至通过审批。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出

修改意见的期限： 监理人审核期限： 监理人在收到承包人提交的详细施工组织设计后，需在 7 日内 完成审核工作。审核过程中，需对施工方案的可行性、技术措施的合理性、安全质量保障体系的完善性等方面进行全面审查，并以书面形式向承包人提出审核意见；若施工组织设计符合要求，也需在上述期限内予以书面确认。 发包人审批期限： 发包人在收到监理人审核通过的施工组织设计后，应在 5 日内 完成最终审批。若存在疑问或需进一步调整，需及时与监理人、承包人沟通，明确修改方向，并以书面形式告知承包人修改意见；若审批通过，则需书面确认，作为工程施工的依据 。 若监理人未在 7 日内提出审核意见或进行确认，视为默认施工组织设计符合要求；若发包人未在 5 日内完成审批或提出修改意见，承包人可视为审批通过，并按原方案组织施工。因发包人和监理人逾期未反馈导致工程延误或其他损失的，由发包人和监理人承担相应责任 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 开工前 5 天内，承包人提交本工程详尽的施工组织设计和发包人要求的施工总进度计划。 。

7.3 开工

本款修改 7.3.1。

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在施工组织设计经发包人审批通过后的 3 日内，向监理人提交工程开工报审表。报审表需详细列明开工准备情况，包括施工人员及设备到位情况、材料进场检验报告、场地“三通一平”完成证明、已获批准的施工组织设计文件等，确保各项开工条件均已落实。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工许可手续办理：发包人应在合同签订后 15 日内，完成项目施工许可证、占道施工审批、夜间施工许可等政府审批手续的办理工作，并向承包人提供相关证件复印件。若因审批资料不全或手续延迟导致开工延误，每逾期 1 日，需向承包人支付 2000 元违约金，并顺延工期。

施工场地移交：在承包人提交的施工组织设计获批后 2 日内，发包人需完成施工场地的移交工作，确保场地达到“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整）标准。同时，向承包人提供场地内地下管线（如燃气、电力、通信）、地下障碍物等详细资料，并组织现场交底，若因场地条件不达标或资料缺失影响施工，发包人需承担由此产生的整改费用及工期延误责任。

资金及图纸准备：在承包人提交工程开工报审表前 3 日，发

包人应向承包人、监理人提供完整的施工图纸（含电子版）及技术资料，组织设计交底会议，确保施工图纸无重大错误或遗漏，若因图纸问题导致施工延误，需按实际损失向承包人赔偿。

周边关系协调：在工程计划开工日期前 10 日，发包人负责协调施工现场与周边单位、居民的关系，解决可能影响施工的矛盾纠纷（如噪音投诉、通行争议等），并协助承包人办理相关协调手续，如因周边关系未协调到位导致停工，发包人需承担承包人的窝工损失及工期延误费用。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：人员组织与培训：合同签订后 7 日内，承包人需组建完整的项目管理团队及施工队伍，明确各岗位人员职责，并向发包人提交人员名单及资质证明。同时，在开工前 3 日完成全员安全技术交底与施工规范培训。

物资与设备筹备：在施工组织设计获批后 5 日内，完成施工所需苗木、肥料、农药、建筑材料的采购合同签订，并确保首批物资在开工前 2 日进场验收；同时，调配好施工机械设备，完成设备安装调试及安全检测，保证设备能正常投入使用。

7.3.2 开工通知

因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起 28 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合

同。

7.4 测量放线

本款修改 7.4.1。

7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 7 日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人对承包人提交的施工方案、设计变更、材料选型等文件，未在约定时间内完成审批或反复提出修改意见，导致施工无法正常推进。

资金支付不及时：未按合同约定时间和比例支付工程预付款、进度款、安全文明施工费等费用，承包人因资金短缺无法及时采购苗木、支付人工费用，从而延误工期。

场地及资料问题：未能按约定时间完成施工场地“三通一平”，或提供的场地存在权属纠纷、地下障碍物未提前告知等情况，影响施工开展。

外部协调不力：未协调好施工现场与周边单位、居民的关系，导致施工过程中频繁出现阻工、投诉等情况。比如在西秀区商业街区绿化项目施工时，因发包人未提前与周边商户沟通施工时间和噪音问题，商户多次阻拦施工，造成工期延误。

设计变更频繁：在施工过程中，发包人无合理理由频繁提出设计变更要求，且未及时提供变更后的施工图纸和技术资料，导致承包人停工、返工或等待新的施工指令。因费承包人原因导致工期延误，产生的一切费用及损失均由发包人承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

 / 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 其他情形：地下障碍物：施工过程中发现未在发包人提供资料中注明的地下废弃构筑物（如旧基础、人防工事）、隐蔽管道（非市政规划管道）、不明线缆等，影响正常施工进度和施工方案实施。例如在西秀区老旧城区绿化改造时，挖掘树坑过程中发现深埋的旧建筑地基。地质异常：遇到与勘察报告不符的地质情况，如局部流沙层、软弱地基、地下溶洞等，导致苗木无法正常栽植、景观设施基础施工难度增加或需要额外加固处理。突发自然因素：非季节性暴雨、罕见大风、极端高温或低温等突发恶劣天气，致使施工现场积水严重、苗木倒伏、临时设施损毁，无法正常开展作业。不明污染物：施工区域存在未披露的土壤污染、水体污染等情况，

需要进行特殊处理才能继续施工，如在场内地发现废弃化学物质导致土壤污染。

有关约定通知与确认：承包人在发现不利物质条件后，应在 24 小时内以书面形式通知监理人，并附现场照片、检测报告等证明材料。监理人需在收到通知后 48 小时内会同发包人、承包人及相关单位到现场查验确认。 处理与工期调整：经确认属于不利物质条件的，承包人应根据现场情况制定处理方案，报监理人、发包人审批后实施。由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，工期相应顺延；若承包人未及时通知，导致损失扩大，扩大的损失由承包人自行承担。

费用补偿：因处理不利物质条件产生的费用，包括但不限于人工、机械、材料、检测、修复等费用，承包人应在处理完成后 7 日内提交费用清单及相关凭证，经监理人审核、发包人确认后，在下次工程进度款支付时一并支付。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

暴雨、凝冻、洪灾等；一个月中日气温超过 38℃ 高温的天数连续超过 3 天；一个月中日气温超过低于 -5℃ 的严寒天数连续超过 5 天；造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 50mm 及以上；其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：____/____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

本款修改 8.4.1。

8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担： 责任划分 交接前：在苗木、材料设备移交承包人前，由发包人负责运输及保管，期间发生的损耗、损坏、丢失等风险由发包人承担，相应保管费用（含场地租赁、仓储管理、维护养护等）亦由发包人支付。

交接后：自承包人签收确认接收苗木、材料设备起，保管责任转移至承包人。承包人需按照行业标准及合同约定要求，妥善保管物资，因保管不善导致的损失由承包人自行承担；但因发包人提供物资存在质量缺陷或包装不符合要求引发的问题，由发包人负责。

费用计算与支付：费用标准：苗木保管费用按每日每株 [5] 元计算，材料设备保管费用按材料设备价值的 [1%] 每月计算。 支付流程：承包人需每月 5 日前向发包人提交上月保管费用明细清单及相关凭证（如养护记录、仓储租赁发票等），

经监理人审核、发包人确认后，在收到申请后的 15 日内支付给承包人。 特殊情况：若因发包人供货延迟，导致承包人额外增加保管期限，超出合同约定供货时间的保管费用由发包人全额承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用基本归属：承包人应自行承担为完成工程施工所需修建的临时设施的设计、建造、维护、拆除及恢复场地原貌的全部费用，并将该部分费用包含在投标报价及合同总价中。

发包人承担的特殊情况：若因发包人提供的施工场地条件限制，无法满足承包人正常施工所需的临时设施布置要求，经发包人书面同意后，承包人额外增加的临时设施修建费用由发包人承担。例如，因场地面积不足，需在场外地租赁土地搭建临时设施，相关租赁费用、建设费用由发包人负责。 当发包人提出超出合

同约定范围的临时设施建设要求，由此产生的全部费用由发包人承担。承包人应在收到发包人书面指令后，提交费用预算，经双方确认后实施。

9. 试验与检验

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充9.3.4。

9.3.4 关于送检材料的约定：执行通用条款

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形的，应
按照本条约定进行变更：

- (1) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- (2) 取消合同中任何工作（指定分包项目除外）；
- (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸。

10.4 变更估价

本款补充 10.4.3。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:本合同为单价合同

(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;

(3) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目,按照 2016 版《贵州省建筑与装饰工程计价定额》、《贵州省通用安装工程计价定额》、《贵州省市政工程计价定额》、《贵州省园林绿化工程计价定额》、《贵州省仿古建筑工程计价定额》五部计价定额及相关现行文件进行计价和取费;若无适用定额可参照的,通过参建方市场询价后以市场价方式设立补充子目;不能按定额结算的工程量,承包人提交相关结算资料经发包人批准后按实结算。

(4) 工程变更及签证必须注明:事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量。签证文字的表述应做到鲜明、准确,应附图、照片。

(5) 本工程的所有变更及签证,均应经发包人代表、监理工程师签字并盖章。

(6) 承包人发现设计错误或不合理之处,应及时通知发包人、监理部和设计单位,由设计单位(或发包人)提供设计变更文件,经监理工程师、发包人代表签字批准后实施。

(7) 发包人对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理单位确认。

(8) 需办理签证的隐蔽工程，承包人应在隐蔽前三天填写签证单，并由监理工程师及发包人代表确认。如因承包人原因导致工程量无法核实，则不予办理签证。若非承包人原因造成的隐蔽工程验收延迟，工期予以顺延。

(9) 变更的工程量（如设计变更、现场签证等），在中期计量中同时计量并随进度款同期支付，统一计入结算款项。

(10) 变更部分材料价格：按贵州省建设工程定额管理总站颁布的开工当期《贵州省建设工程造价信息》中的安顺地区相应价格执行，安顺地区缺项的，按照贵阳地区的执行。贵阳地区未注明到工地价的，计算运输费；施工当期《贵州省建设工程造价信息》未包含的材料，通过组织发包人、监理、承包人共同询价后确定；若以上定额无参照子目的，由承包人编制单价分析，经发包人、监理、承包人及跟踪审计单位共同询价审核后按所审核的单价执行。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人

修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定：因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

本款补充 10.7.1、10.7.2。

暂估价材料的明细详见附件 3：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：___/___。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：___/___。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：___否___。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第___/___种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___/___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___/___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

1. 单价合同。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围:_____。

风险费用的计算方法:_____。

风险范围以外合同价格的调整方法:_____。

3. 其他价格方式: _____。

12.2 预付款

本款修改 12.2.1、12.2.2。

12.2.1 预付款的支付

预付款扣回的方式：___/___。

12.2.2 预付款担保

签订合同后___/___个工作日内，承包人需提交支付担保人民币___/___元（中标价的___/___%），以□保函或□保险形式执行。预付款担保的有效期限至___/___/___为止。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（1）按贵州省建设工程造价管理总站 2016 年版《贵州省园林绿化工程计价定额》、《贵州省市政工程计价定额》、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》、《贵州省通用安装工程计价定额》、《贵州省仿古建筑工程计价定额》及相关现行文件进行计价和取费；（2）招标文件及其补充通知、答疑纪要；（3）建设工程设计文件及相关资料；（4）施工现场情况、工程特点及施工组织设计或施工方案；（5）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；（6）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；（7）按照图纸工程量计量，图纸以外的实际发生工程量，由建设单位现场代表、监理工程师和承包人

根据施工过程中发生的工程变更签证计量，施工过程中及时办理签证手续，竣工后按实调整；（8）《贵州省工程计价定额》（2016版）没有的定额经发包人、监理、承包人（施工单位）及跟踪审计现场核价后按实签证计量计价；（9）其它的相关资料。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行，每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按实际发生工程量记取。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

本款修改 12.4.4。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: _____/_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: _____/_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: _____/_____。

_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到承包人支付申请资料 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 收到监理人完成的审查支付申请资料 7 天内。

(2) 承包人根据工程进度申请支付工程款, 每期工程进度款按以下方式选择支付:

☐ 按实际完成工程量的百分比支付:

_____;

☒ 按形象进度支付:

发包人按完成进度合格工程量的 80% 进行支付, 工程竣工验收合格并出具合格审计报告后内付至工程总价 97%, 剩余 3% 作为本项目质保金, 质保金待缺陷责任期满后无息退还。

☐ 按月实际完成工程量 _____% 支付;

☐ 其它: _____。

发包人在收到工程款进度申请后及时进行支付, 累计支付达

到实际产值价款的80%时，停止支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：以未付金额为基数，按同期中国人民银行 LPR 一年期贷款基准利率支付利息计算

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批： /

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

本款补充 13.2.1、修改 13.2.5。

13.2.1 竣工验收条件

(3) 竣工资料内容和份数：一式 2 份。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：1、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包

人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。2、
监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____/____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

绿化工程移交期限：按要求完工验收后 7 天内。

其他工程移交期限：按要求完工验收后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____/____。

除因工程变更、不可抗力、发包人原因等非因承包人导致工程延期外，承包人（施工单位）未按时移交工程的，违约金的计算方法为：____/____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：____/____。

（1）单机无负荷试车费用由____/____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由___/___承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：___竣工验收合格后 14 天___。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：___28 天___。

竣工结算申请单应包括的内容：___根据项目情况要求编制___。

14.2 竣工结算审核

本款修改为：

发包人审批竣工付款申请单的期限：___14 天___。

结算款支付方式及时间：工程竣工验收合格后支付至□合同价或□已完工程量的总价的___%；结算完成后支付至结算价的___%；工程归档档案移交后___个工作日内支付至结算价的___/___%。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____

_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：____/____。

承包人提交最终结算申请单的期限：____/____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：____/____。

14.5 竣工归档资料

本款补充：

(1) 施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。

(2) 施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。

(3) 工程竣工验收结算后 14 天内，承包人应提供给发包人 2 套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。

竣工归档资料的形式和格式：根据项目情况要求编制。

(4) 因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，1 个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由 承包人 承担。

15. 缺陷责任期与保修

本条补充 15.5。

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12 个月。

15.3 质量保证金

本款修改为：

工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的 3 % ($\leq 3\%$)，采用以下方式执行：

☐ 担保；

☐ 保险；

☒ 其他： 3%的工程款。

工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： /。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48 小时

肉。

15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：从工程竣工验收合格之日起计算
12个月。

绿化养护期内双方责任约定:_____ / _____。

绿化养护期内水电费支付：由承包人支付，但发包人应确
保提供必要的水电设施，以支持绿化养护工作。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

(1) 发包人向承包人及时支付合同价款。因发包人原因未能按照合同约定按期足额支付, 则发包人按照以下方式承担逾期支付责任。

(2) 未协助办理施工许可证、规划许可等行政审批手续，导致工程延误的，发包人需按合同总价的 0.1%/日支付违约金，累计不超过合同总价的 5%，并承担因此造成的工期延误及其他损失；

(3) 收到竣工验收申请后无正当理由未按约定期限组织验收;

(4) 泄露承包人技术资料或擅自使用设计成果，发包人应向承包人支付相当于合同总价 xx% 的违约金，并赔偿因此给承包人造成的全部损失；；

(5) 未在开工前 7 日移交符合“三通一平”条件的施工现场，每逾期一日，发包人需向承包人支付违约金 1000 元，并顺延工期；

(6) 未经协商单方面变更工程范围、技术标准或强制指定供应商；

(7) 未按合同约定投保建筑工程一切险，或未足额投保导致理赔不足，发包人应承担由此给承包人造成的全部损失，并支付相当于合同总价 1% 的违约金；

(8) 未及时履行保险通知、理赔协助义务，导致承包人损失扩大的，发包人需赔偿因此给承包人造成的全部损失；

(9) 其他违反合同核心义务的行为。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 发包人未按合同约定支付预付款、进度款、结算款或退还质量保证金，超过约定期限，发包人应以未付金额为基数，自逾期之日起按同期中国人民银行 LPR 一年期贷款基准利率 2 倍支付利息计算。

(2) 发包人未经协商单方面变更工程范围、技术标准或强制指定供应商，承包人有权暂停施工，且工期顺延，发包人承担停工期间的一切费用。

(3) 发包人违反其他义务的，若无特别约定，违约行为涉及天数的，则自逾期之日起发包人需按合同总价 0.1‰支付违约金，累计不超过合同总价 5%；若不涉及天数计算的违约行为，发包人应当向承包人支付合同价款的 2%作为违约金。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满___天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，因此造成的损失由发包人承担。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、因承包人原因发生农民工工资拖欠或其他债务纠纷且明显不能履行本合同的，《民法典》规定的其他明显不能履行本合同的，发包人有权解除合同；2、因承包人对农民工工资拖欠，经三方认定情况属实，发包人有权直接支付所欠农民工工资，该款项从承包人剩余工程款中扣除；3、承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；4、承包人未按发包人要求提供项目有关施工文件资料的。

16.2.2 承包人违约的责任

(4) 承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人需按合同总价 0.1%/日 支付违约金，累计不超过合同总价 5%。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：本合同有关约定义务的，致使合同履行困难的，发包人有权解除合同，承包人完成的合格工程量按实际的 60%结算并清场，且承包人自行承担所有前期拖欠的农民工工资和经济纠纷。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担一切费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风等自然灾害；核反应、辐射或放射性污染；空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7

天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按照相关现行法律法规及地方性规范、政策文件执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按《通用条款》执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

本款补充 20.3.1。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

关于评审机构的约定： / 。

争议评审小组成员的确定：____/____。

选定争议评审员的期限：____/____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：____/____。

20.4 仲裁或诉讼

本款修改为：

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 依法向项目所在地人民法院起诉。

20.6 通知送达

本款补充：

双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第2天起视为已送达。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设规模	主要内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

附件 2:

现状树木一览表

树木名称	规格	数量	单位	生长情况	是否古树名木	处置情况	备注

附件 3:

暂估价一览表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

附件 4:

发包人供应材料设备一览表

序 号	材 料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单价 (元)	质量 等级	供应 时间	送达 地点	备注

附件 5:

发包人供应苗木一览表

序号	苗木材料名称	规格	单位	数量	单价(元)	供应时间	送达地点	备注

附件 6:

绿化养护责任书

发包人和承包人根据园林绿化养护标准等相关规定，经协商一致就西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目（工程全称）签订绿化养护责任书。

一、责任范围和内容

承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。

内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下： / 。

二、养护标准

绿化养护质量参照园林绿化养护响应标准。

三、考核标准

由发包人按园林绿化养护中相应标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。

四、绿化养护期

绿化养护期12个月，从工程竣工验收合格之日起计算。

五、养护责任

1. 为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。

2. 承包人在养护过程中应采取安全措施, 避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的, 由承包人承担。发生紧急事故需处置的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场处置。

3. 苗木成活率按合同约定执行, 发生苗木等植物材料死亡, 须按原设计品种和规格及时更换, 更换费用由承包人承担。

4. 绿化养护期满后, 由发包人组织验收。

5. 其他责任约定: / 。

六、养护费用

养护费用由承包人承担。

七、其他约定: / 。

绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至绿化养护期满。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) _____

地 址: _____

电 话: _____

日 期: 2025 年 6 月 27 日

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) _____

地 址: _____

电 话: _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 7:

工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82），经协商一致就西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：绿化工程。

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为___/年；其他防水工程___/年。

3. 装修工程为___/年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为___/年；
5. 供热与供冷系统为___/个采暖期、供冷期；
6. 绿化工程为___12___个月；
7. 园林附属工程为___12___个月；
8. 其他项目保修期限约定如下：___/___。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为___个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门

及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。

5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

社会统一信用代码证号：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

账 号：_____

日 期：2025 年 6 月 27 日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

社会统一信用代码证号：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

账 号：_____

日 期：2025 年 6 月 27 日

附件 8:

廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

地 址：

电 话：

6月27日

日 期：2025年6月27日

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

附件9 投标清单

西秀区中心城区主干道园林绿化工程
补植补种改造项目

投标总价

投 标 人:  



贵州省建设工程造价计价
作测评合格编号: GZ01-31-2016-RJ01-01,
GZ02-31-2016-RJ01-01, GZA1-31-2016-RJ01-01,
GZA2-31-2016-RJ01-01, GZA4-31-2016-RJ01-01

封一3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目

投标总价（小写）： _____ 24840.59

（大写）： _____ 贰万肆仟捌佰肆拾元伍角玖分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况 1、本工程为西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目。 2、建设地址：中心城区龙宫大道、龙宫大桥、市府路、中华东路及延伸段、中华北路。 二、工程投标范围 本次投标范围为招标工程量清单所示全部内容。 三、投标报价及工程量清单编制依据 1、《贵州省建设工程计价定额》(2016年)等五部计价定额。 2、关于印发《贵州省建筑与装饰计价定额》(2016版)五部计价定额勘误的通知。 3、材料价格按照贵州省《建设工程造价信息》2025年第4期安顺地区价格，部分材料工程造价信息安顺地区没有发布参考贵阳地区及市场价计列。 四、其他需说明的问题 1、本次投标单价为全费用单价。

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目	24840.59		192.2	736.84
合计		24840.59		192.2	736.84

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
 表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	24840.59	
2	单价措施项目费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	增值税		—
投标报价合计=1+2+3+4+6		24,840.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					24840.59	
1	050101007001	清除地被植物	1.植物种类:清除死亡苗木 2.工作内容:铲除厚≤10cm泥土的草根、草茎,集中堆放、装车外运8km以内	m2	1	4.26	4.26	
2	050101001001	砍伐乔木	1.树干胸径:≤10cm 2.工作内容:对死亡树木伐树、锯倒、砍枝、截断、集中堆放、清理场地、装车外运8km以内	株	1	5.61	5.61	
3	050101001002	砍伐乔木	1.树干胸径:≤20cm 2.工作内容:对死亡树木伐树、锯倒、砍枝、截断、集中堆放、清理场地、装车外运8km以内	株	1	18.49	18.49	
4	050101001003	砍伐乔木	1.树干胸径:≤30cm 2.工作内容:对死亡树木伐树、锯倒、砍枝、截断、集中堆放、清理场地、装车外运8km以内	株	1	23.51	23.51	
5	050101001004	砍伐乔木	1.树干胸径:≤40cm 2.工作内容:对死亡树木伐树、锯倒、砍枝、截断、集中堆放、清理场地、装车外运8km以内	株	1	26.22	26.22	
6	050101001005	砍伐乔木	1.树干胸径:地径>40cm 2.工作内容:对死亡树木伐树、锯倒、砍枝、截断、集中堆放、清理场地、装车外运8km以内	株	1	36.25	36.25	
7	050102002001	移栽灌木	1.种类:原有灌木移栽 2.冠丛高:P100 3.起挖方式:带土球 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥、生根激素、根枝消毒等 6.灌木(带土球)运输4km以内 7.成活率:98%以上	株	1	55.43	55.43	
8	050102002002	移栽灌木	1.种类:原有灌木移栽 2.冠丛高:P120	株	1	72.4	72.4	
本页小计							242.17	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			3.起挖方式:带土球 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 6.灌木(带土球)运输4KM以内 7.成活率:98%以上					
9	050102002003	移栽灌木	1.种类:原有灌木移栽 2.冠丛高:P150 3.起挖方式:带土球 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 6.灌木(带土球)运输4KM以内 7.成活率:98%以上	株	1	72.4	72.4	
10	050102004002	移栽铁树	1.种类:原有铁树移栽 2.株高、地径:杆高H30-50 3.起挖方式:带土球 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 6.(带土球)运输4KM以内 7.成活率:98%以上	株	1	113.72	113.72	
11	050102004001	移栽铁树	1.种类:原有铁树移栽 2.株高、地径:杆高H51-100 3.起挖方式:带土球 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 6.(带土球)运输4KM以内 7.成活率:98%以上	株	1	246.23	246.23	
12	050102008001	移栽地被植物	1.种类:原有稀疏地被植物移栽到指定场地 2.单位面积株数:20株/m ² 以内 3.养护期:1年 4.技术措施:加施基肥等 5.苗木运输4KM以内 6.成活率:95%以上	m ²	1	37.78	37.78	
13	050102008002	移栽地被植物	1.种类:原有稀疏地被植物移栽到指定场地	m ²	1	57.12	57.12	
本页小计							527.25	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			2.单位面积株数:50株/m ² 以内 3.养护期:1年 4.技术措施:加施基肥等 5.苗木运输4KM以内 6.成活率:95%以上					
14	050102008006	移栽地被植物	1.种类:原有稀疏地被植物移栽到指定场地 2.单位面积株数:80株/m ² 以内 3.养护期:1年 4.技术措施:加施基肥等 5.苗木运输4KM以内 6.成活率:95%以上	m ²	1	93.37	93.37	
15	050102008007	移栽地被植物	1.种类:原有稀疏地被植物移栽到指定场地 2.单位面积株数:100株/m ² 以内 3.养护期:1年 4.技术措施:加施基肥等 5.苗木运输4KM以内 6.成活率:95%以上	m ²	1	94.81	94.81	
16	050102001001	栽植乔木-红枫	1.种类:红枫 2.胸径:5-6厘米 3.株高、冠径:满足业主要求 4.苗木要求:原生苗,带土球,叶鲜红色,全冠、冠幅饱满,日本红枫,无病虫害 5.养护期:1年 6.技术措施:加施基肥、生根促芽、根枝消毒、草绳绕树干、树木支撑、树体输液等 7.成活率:100%以上	株	1	246.46	246.46	
17	050102001007	栽植乔木-红枫	1.种类:红枫 2.胸径:7-8厘米 3.株高、冠径:满足业主要求 4.苗木要求:原生苗,带土球,叶鲜红色,全冠、冠幅饱满,日本红枫,无病虫害	株	1	858.05	858.05	
本页小计							1292.69	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化栽植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化栽植补种改造项目 第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			5.养护期:1年 6.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7.成活率:100%以上					
18	050102001002	栽植乔木-晚樱	1.种类:晚樱 2.胸径:11-12厘米 3.株高、冠径:满足业主要求 4.苗木要求:带土球,全冠、冠幅饱满,无病虫害 5.养护期:1年 6.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、草绳绕树干、树木支撑、树体输液等 7.成活率:100%以上	株	1	442.85	442.85	
19	050102001008	栽植乔木-招手桃	1.种类:招手桃 2.胸径:5-6厘米 3.株高、冠径:满足业主要求 4.苗木要求:带土球,全冠、冠幅饱满,无病虫害 5.养护期:1年 6.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7.成活率:100%以上	株	1	156.59	156.59	
20	050102001003	栽植乔木-招手桃	1.种类:招手桃 2.胸径:7-8厘米 3.株高、冠径:满足业主要求 4.苗木要求:带土球,全冠、冠幅饱满,无病虫害 5.养护期:1年 6.技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7.成活率:100%以上	株	1	262.27	262.27	
本页小计							861.71	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
21	050102001009	栽植乔木-碧桃	1. 种类:碧桃 2. 胸径 :5-6厘米 3. 株高、冠径:满足业主要求 4. 苗木要求:带土球, 全冠、冠幅饱满, 无病虫害 5. 养护期:1年 6. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7. 成活率:100%以上	株	1	141.42	141.42	
22	050102001004	栽植乔木-碧桃	1. 种类:碧桃 2. 胸径 :7-8厘米 3. 株高、冠径:满足业主要求 4. 苗木要求:带土球, 全冠、冠幅饱满, 无病虫害 5. 养护期:1年 6. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7. 成活率:100%以上	株	1	245.1	245.1	
23	050102001010	栽植乔木-紫薇	1. 种类:紫薇 2. 胸径 :5-6厘米 3. 株高、冠径:满足业主要求 4. 苗木要求:带土球, 红花、全冠、冠幅饱满, 无病虫害 5. 养护期:1年 6. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7. 成活率:100%以上	株	1	154.04	154.04	
24	050102001005	栽植乔木-紫薇	1. 种类:紫薇 2. 胸径 :7-8厘米 3. 株高、冠径:满足业主要求 4. 苗木要求:带土球, 红花, 全冠、冠幅饱满,	株	1	273.86	273.86	
本页小计							814.42	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			无病虫害; 5. 养护期:1年 6. 技术措施: 加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7. 成活率:100%以上					
25	050102001006	栽植乔木-香樟	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 11-12厘米 3. 株高、冠径: 满足业主要求 4. 苗木要求: 带土球, 全冠、冠幅饱满, 无病虫害 5. 养护期: 1年 6. 技术措施: 加施基肥、生根催芽、根枝消毒、草绳绕树干、树木支撑、树体输液等 7. 成活率: 100%以上	株	1	325.1	325.1	
26	050102001011	栽植乔木-红梅	1. 种类: 红梅 2. 胸径: 5-6厘米 3. 株高、冠径: 满足业主要求 4. 苗木要求: 带土球, 全冠、冠幅饱满, 无病虫害 5. 养护期: 1年 6. 技术措施: 加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7. 成活率: 100%以上	株	1	269.98	269.98	
27	050102001012	栽植乔木-红梅	1. 种类: 红梅 2. 胸径: 7-8厘米 3. 株高、冠径: 满足业主要求 4. 苗木要求: 带土球, 全冠、冠幅饱满, 无病虫害 5. 养护期: 1年 6. 技术措施: 加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树木支撑、草绳绕树干、树体输液等 7. 成活率: 100%以上	株	1	370.86	370.86	
本页小计							965.94	

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道路园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道路园林绿化补植补种改造项目 第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			干、树体输液等 7. 成活率:100%以上					
28	050102002004	栽植灌木-红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 苗木:带土球, 叶片双面红 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:120厘米, 全冠, 冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	247.04	247.04	
29	050102002013	栽植灌木-红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 苗木:带土球, 叶片双面红 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:100厘米, 全冠, 冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	158.37	158.37	
30	050102002005	栽植灌木-红花继木球	1. 种类:红花继木球 2. 苗木:带土球, 叶片双面红 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:80厘米, 全冠, 冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	95.09	95.09	
31	050102002006	栽植灌木-红叶石楠球	1. 种类:红花继木球 2. 苗木:带土球 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:120厘米, 全冠, 冠幅饱满	株	1	139.89	139.89	
本页小计							640.39	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用单价	合价	其中
								暂估价
			5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根促芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上					
32	050102002007	栽植灌木-红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 2. 苗木:带土球 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:100厘米, 全冠、冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根促芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	82.36	82.36	
33	050102002014	栽植灌木-红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 2. 苗木:带土球 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:80厘米, 全冠、冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根促芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	57.42	57.42	
34	050102002008	栽植灌木-茶梅球	1. 种类:茶梅球 2. 苗木:带土球, 红花 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:100厘米, 全冠、冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根促芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	114.76	114.76	
35	050102002018	栽植灌木-茶梅球	1. 种类:茶梅球 2. 苗木:带土球, 红花 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:90厘米, 全冠、冠幅饱满	株	1	105.08	105.08	
本页小计							359.62	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上					
36	050102002015	栽植灌木-茶梅球	1. 种类:茶梅球 2. 苗木:带土球, 红花 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:80厘米, 全冠、冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	84.67	84.67	
37	050102002009	栽植灌木-茶梅球	1. 种类:茶梅球 2. 苗木:带土球, 红花 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:60-70厘米, 全冠、冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	84.54	84.54	
38	050102002010	栽植灌木-亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 苗木:带土球 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:100厘米, 全冠、冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	166.05	166.05	
39	050102002016	栽植灌木-亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 苗木:带土球 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:80厘米, 全冠、冠幅饱满	株	1	135.15	135.15	
本页小计							470.41	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上					
40	050102002011	栽植灌木-亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 苗木:带土球,红花 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:60-70厘米,全冠,冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	89.37	89.37	
41	050102002012	栽植灌木-春鹃球	1. 种类:春鹃球 2. 苗木:带土球,红花 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:100厘米,全冠,冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	184.01	184.01	
42	050102002017	栽植灌木-春鹃球	1. 种类:春鹃球 2. 苗木:带土球,红花 3. 根盘直径:满足业主要求 4. 冠丛高:80厘米,全冠,冠幅饱满 5. 蓬径:满足业主要求 6. 养护期:1年 7. 技术措施:加施基肥、生根催芽、根枝消毒等 8. 成活率:98%以上	株	1	133.66	133.66	
43	050102008008	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类:红叶石楠苗 2. 株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅20厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年	m ²	1	25.86	25.86	
本页小计							432.9	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上					
44	050102008050	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数: 16株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	36.63	36.63	
45	050102008051	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数: 16株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	68.93	68.93	
46	050102008009	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数: 20株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	29.24	29.24	
47	050102008052	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数: 20株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	42.7	42.7	
48	050102008053	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数: 20株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	83.08	83.08	
49	050102008010	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高	m ²	1	37.01	37.01	
本页小计							297.59	

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中
								暂估价
			35-50厘米、冠幅20厘米 3.单位面积株数:25株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上					
50	050102008054	栽植地被植物-红叶石楠苗	1.种类:红叶石楠苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅30厘米 3.单位面积株数:25株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	53.99	53.99	
51	050102008055	栽植地被植物-红叶石楠苗	1.种类:红叶石楠苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅40厘米 3.单位面积株数:25株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	104.94	104.94	
52	050102008011	栽植地被植物-红叶石楠苗	1.种类:红叶石楠苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅20厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	46.39	46.39	
53	050102008056	栽植地被植物-红叶石楠苗	1.种类:红叶石楠苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅30厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	70.84	70.84	
54	050102008057	栽植地被植物-红叶石楠苗	1.种类:红叶石楠苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅40厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年	m ²	1	144.21	144.21	
本页小计							420.37	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上					
55	050102008012	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高 35-50 厘米、冠幅 20 厘米 3. 单位面积株数: 49 株/m ² 4. 养护期: 1 年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	57.47	57.47	
56	050102008058	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高 35-50 厘米、冠幅 30 厘米 3. 单位面积株数: 49 株/m ² 4. 养护期: 1 年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	90.76	90.76	
57	050102008059	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高 35-50 厘米、冠幅 40 厘米 3. 单位面积株数: 49 株/m ² 4. 养护期: 1 年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	190.63	190.63	
58	050102008013	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高 35-50 厘米、冠幅 20 厘米 3. 单位面积株数: 64 株/m ² 4. 养护期: 1 年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	71.43	71.43	
59	050102008060	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高 35-50 厘米、冠幅 30 厘米 3. 单位面积株数: 64 株/m ² 4. 养护期: 1 年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	114.49	114.49	
60	050102008061	栽植地被植物-红叶石楠苗	1. 种类: 红叶石楠苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高	m ²	1	243.7	243.7	
本页小计							768.48	

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			35-50厘米,冠幅40厘米 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上					
61	050102008014	栽植地被植物-红花继木苗	1.种类:红花继木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅20厘米,叶片双面红 3.单位面积株数:16株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	32.84	32.84	
62	050102008062	栽植地被植物-红花继木苗	1.种类:红花继木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅30厘米,叶片双面红 3.单位面积株数:16株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	45.4	45.4	
63	050102008063	栽植地被植物-红花继木苗	1.种类:红花继木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅40厘米,叶片双面红 3.单位面积株数:16株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	83.08	83.08	
64	050102008015	栽植地被植物-红花继木苗	1.种类:红花继木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅20厘米,叶片双面红 3.单位面积株数:20株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	36.78	36.78	
65	050102008064	栽植地被植物-红花继木苗	1.种类:红花继木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高	m ²	1	52.48	52.48	
本页小计							250.58	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			35-50厘米、冠幅30厘米 1. 叶片双面红 2. 单位面积株数:20株/m ² 3. 养护期:1年 4. 技术措施:加施基肥等 5. 成活率:95%以上					
66	050102008065	栽植地被植物-红花 檵木苗	1. 种类:红花檵木苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高 35-50厘米、冠幅40厘米 1. 叶片双面红 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	99.59	99.59	
67	050102008016	栽植地被植物-红花 檵木苗	1. 种类:红花檵木苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高 35-50厘米、冠幅20厘米 1. 叶片双面红 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	50.34	50.34	
68	050102008066	栽植地被植物-红花 檵木苗	1. 种类:红花檵木苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高 35-50厘米、冠幅30厘米 1. 叶片双面红 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	60.85	60.85	
69	050102008067	栽植地被植物-红花 檵木苗	1. 种类:红花檵木苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高 35-50厘米、冠幅40厘米 1. 叶片双面红 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	154.26	154.26	
70	050102008017	栽植地被植物-红花	1. 种类:红花檵木苗	m ²	1	62.52	62.52	
本页小计							427.56	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
		灌木苗	2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅20厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上					
71	050102008068	栽植地被植物-红花 檵木苗	1.种类:红花檵木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅30厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	77.66	77.66	
72	050102008069	栽植地被植物-红花 檵木苗	1.种类:红花檵木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅40厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	212.18	212.18	
73	050102008018	栽植地被植物-红花 檵木苗	1.种类:红花檵木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅20厘米 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	109.91	109.91	
74	050102008070	栽植地被植物-红花 檵木苗	1.种类:红花檵木苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米、冠幅30厘米 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	144.3	144.3	
本页小计							544.05	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用单价	合价	其中
								暂估价
75	050102008071	栽植地被植物-红花檵木苗	1. 种类:红花檵木苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米, 叶片双面红 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	405.86	405.86	
76	050102008019	栽植地被植物-红花檵木苗	1. 种类:红叶石楠苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米, 叶片双面红 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	126.44	126.44	
77	050102008072	栽植地被植物-红花檵木苗	1. 种类:红叶石楠苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米, 叶片双面红 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	198.23	198.23	
78	050102008073	栽植地被植物-红花檵木苗	1. 种类:红叶石楠苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米, 叶片双面红 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	413.57	413.57	
79	050102008020	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	38.6	38.6	
本页小计							1182.7	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
80	050102008074	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	58.86	58.86	
81	050102008021	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	43.99	43.99	
82	050102008075	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	69.3	69.3	
83	050102008022	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	56.6	56.6	
84	050102008076	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	88.55	88.55	
85	050102008023	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:36株	m ²	1	71.55	71.55	
本页小计							388.85	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			/m2 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上					
86	050102008077	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m2	1	117.55	117.55	
87	050102008024	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m2	1	132.41	132.41	
88	050102008078	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m2	1	221.86	221.86	
89	050102008025	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m2	1	165.16	165.16	
90	050102008079	栽植地被植物-西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高或蓬径:袋苗, 高25厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m2	1	280.89	280.89	
本页小计							917.87	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
91	050102008026	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	28.4	28.4	
92	050102008080	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	32.76	32.76	
93	050102008081	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅40厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	58.01	58.01	
94	050102008027	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	32.12	32.12	
95	050102008082	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	37.57	37.57	
96	050102008083	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅40厘米 3. 单位面积株数:20株	m ²	1	69.13	69.13	
本页小计							257.99	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			/m2 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上					
97	050102008028	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	40.89	40.89	
98	050102008094	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	47.76	47.76	
99	050102008085	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	87.59	87.59	
100	050102008029	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	51.21	51.21	
101	050102008086	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	61.11	61.11	
本页小计							288.56	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
102	050102008087	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅40厘米 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	118.46	118.46	
103	050102008030	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	63.4	63.4	
104	050102008088	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	76.88	76.88	
105	050102008089	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅40厘米 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	154.95	154.95	
106	050102008031	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅20厘米 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	78.87	78.87	
107	050102008090	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米、冠幅30厘米 3. 单位面积株数:64株	m ²	1	96.3	96.3	
本页小计							588.86	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中
								暂估价
			/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上					
108	050102008091	栽植地被植物-金禾女贞苗	1. 种类:金禾女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	197.31	197.31	
109	050102008032	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	35.07	35.07	
110	050102008092	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	55.32	55.32	
111	050102008093	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	109.16	109.16	
112	050102008033	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	43.99	43.99	
本页小计							440.85	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
113	050102008094	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数: 20株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	69.3	69.3	
114	050102008095	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数: 20株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	136.6	136.6	
115	050102008034	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	56.6	56.6	
116	050102008096	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	88.55	88.55	
117	050102008097	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	173.47	173.47	
118	050102008035	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数: 36株	m ²	1	71.55	71.55	
本页小计							596.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上					
119	050102008098	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	117.55	117.55	
120	050102008099	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	239.84	239.84	
121	050102008035	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	127.46	127.46	
122	050102008100	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	221.86	221.86	
123	050102008101	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类:杜鹃苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	454.69	454.69	
本页小计							1161.41	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中
								暂估价
124	050102008037	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数: 64株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	165.16	165.16	
125	050102008102	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数: 64株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	280.89	280.89	
126	050102008103	栽植地被植物-杜鹃苗	1. 种类: 杜鹃苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数: 64株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	392.93	392.93	
127	050103008038	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类: 金森女贞苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数: 18株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	32.58	32.58	
128	050102008104	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类: 金森女贞苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数: 16株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	44.63	44.63	
129	050102008105	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类: 金森女贞苗 2. 株高或蓬径: 袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数: 16株	m ²	1	91.16	91.16	
本页小计							1007.35	

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上					
130	050102008039	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	36.46	36.46	
131	050102008106	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	51.52	51.52	
132	050102008107	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:20株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	109.68	109.68	
133	050102008040	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	47.1	47.1	
134	050102008108	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	66.11	66.11	
本页小计							310.87	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
135	050102008109	栽植地被植物-金森女贞苗	1.种类:金森女贞苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅40厘米 3.单位面积株数:25株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	139.5	139.5	
136	050102008041	栽植地被植物-金森女贞苗	1.种类:金森女贞苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅20厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	57.87	57.87	
137	050102008110	栽植地被植物-金森女贞苗	1.种类:金森女贞苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅30厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	85.24	85.24	
138	050102008111	栽植地被植物-金森女贞苗	1.种类:金森女贞苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅40厘米 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	190.93	190.93	
139	050102008042	栽植地被植物-金森女贞苗	1.种类:金森女贞苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅20厘米 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:1年 5.技术措施:加施基肥等 6.成活率:95%以上	m ²	1	100.85	100.85	
140	050102008112	栽植地被植物-金森女贞苗	1.种类:金森女贞苗 2.株高或蓬径:袋苗,高35-50厘米,冠幅30厘米 3.单位面积株数:49株	m ²	1	159.02	159.02	
本页小计							733.41	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上					
141	050102008113	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	364.53	364.53	
142	050102008043	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅20厘米 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	124.98	124.98	
143	050102008114	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅30厘米 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	193.83	193.83	
144	050102008115	栽植地被植物-金森女贞苗	1. 种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:袋苗, 高35-50厘米, 冠幅40厘米 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	391.88	391.88	
145	050102008044	栽植地被植物-绣球花	1. 种类:绣球花 2. 株高或蓬径:2加仑盆, 花叶满盆 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	91.75	91.75	
本页小计							1166.97	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
146	050102008045	栽植地被植物-绣球花	1. 种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: 2加仑盆, 花叶满盆 3. 单位面积株数: 20株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	114.43	114.43	
147	050102008046	栽植地被植物-绣球花	1. 种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: 2加仑盆, 花叶满盆 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	142.8	142.8	
148	050102008047	栽植地被植物-绣球花	1. 种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: 2加仑盆, 花叶满盆 3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	204.38	204.38	
149	050102008048	栽植地被植物-绣球花	1. 种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: 2加仑盆, 花叶满盆 3. 单位面积株数: 49株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	240.74	240.74	
150	050102008049	栽植地被植物-绣球花	1. 种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: 2加仑盆, 花叶满盆 3. 单位面积株数: 64株/m ² 4. 养护期: 1年 5. 技术措施: 加施基肥等 6. 成活率: 95%以上	m ²	1	307.72	307.72	
151	050102008116	栽植地被植物-红宝石南天竹	1. 种类: 红宝石南天竹 2. 株高或蓬径: 2加仑盆, 满盆 3. 单位面积株数: 9株/m ²	m ²	1	205.19	205.19	
本页小计							1215.26	

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						全费用单价	合价	其中 暂估价
			4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上					
152	050102008117	栽植地被植物-红宝石南天竹	1. 种类:红宝石南天竹 2. 株高或直径:2加仑盆, 滴盆 3. 单位面积株数:12株/m ² 4. 养护期:1年 5. 技术措施:加施基肥等 6. 成活率:95%以上	m ²	1	341.32	341.32	
153	050102005001	栽植攀援植物-藤本红花蔷薇	1. 植物种类:藤本红花蔷薇 2. 单位长度株数:袋装1m 3. 技术措施:加施基肥等 4. 养护期:1年	株	1	6.41	6.41	
154	05B001	香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪	1. 名称:香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪 2. 胸径:10厘米以下 3. 其他:集中堆放修剪树木、清理修剪树木、装车外运8km以内	株	1	239.8	239.8	
155	05B002	香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪	1. 名称:香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪 2. 胸径:10-15厘米 3. 其他:集中堆放修剪树木、清理修剪树木、装车外运8km以内	株	1	283.4	283.4	
156	05B003	香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪	1. 名称:香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪 2. 胸径:15-20厘米 3. 其他:集中堆放修剪树木、清理修剪树木、装车外运8km以内	株	1	381.5	381.5	
157	05B004	香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪	1. 名称:香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪 2. 胸径:21-25厘米 3. 其他:集中堆放修剪树木、清理修剪树木、装车外运8km以内	株	1	436	436	
本页小计							1688.43	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						全费用单价	合价	其中
								暂估价
158	05B005	香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪	1.名称:香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪 2.胸径:26-35厘米 3.其他:集中堆放修剪树木、清理修剪树木、装车外运8km以内	株	1	490.5	490.5	
159	05B006	香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪	1.名称:香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪 2.胸径:36-45厘米 3.其他:集中堆放修剪树木、清理修剪树木、装车外运8km以内	株	1	599.5	599.5	
160	05B007	香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪	1.名称:香樟树、法国梧桐等行道树、大树整形修剪 2.胸径:46-55厘米 3.其他:集中堆放修剪树木、清理修剪树木、装车外运8km以内	株	1	1035.5	1035.5	
161	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:满足业主使用需求 3.回填厚度:满足业主使用需求	m ³	1	89.01	89.01	
162	05B008	种植土回填转运	1.运距:斗车转运50m(运距需要在总运距的基础上扣除定额已包含的100m)	m ³	1	21.38	21.38	
163	05B009	种植土回填转运	1.运距:斗车转运每增(减)运20m(运距需要在总运距的基础上扣除定额已包含的100m)	m ³	1	1.44	1.44	
164	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械	m ³	1	3.64	3.64	
165	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工	m ³	1	29.55	29.55	
166	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械	m ³	1	6.16	6.16	
本页小计							2276.68	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段：西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用单价	合价	其中
								暂估价
167	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工	m3	1	44.62	44.62	
168	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:20KM 3.机械装车	m3	1	30.57	30.57	
169	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:20KM 3.人工装车	m3	1	42.88	42.88	
170	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:每增(减)运1km	m3	1	1.03	1.03	
171	050307014001	花箱	1.花箱(坛)的材质及类型:安装型木材质(或金属挂花箱) 2.规格尺寸:宽25cm,深35cm,长50cm规格 3.其他:满足设计及相关规范要求	个	1	479.6	479.6	
172	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板)的高度:拆除原有栏杆	m	1	20.9	20.9	
173	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:20KM	m3	1	37.01	37.01	
174	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:每增(减)运1km	m3	1	1.75	1.75	
175	011503001001	金属栏杆	1.栏杆材料种类、规格:特制钢结构栏杆高600mm左右,2000mm 2.样式:满足业主使用要求 3.固定配件种类:底座基础稳固、美观协调 4.防护材料种类:护栏外覆色彩绿色	m	1	156.95	156.95	
176	011503001002	金属栏杆	1.栏杆材料种类、规格:特制钢结构栏杆高800mm左右,2000mm 2.样式:满足业主使用要求 3.固定配件种类:底座基础稳固、美观协调 4.防护材料种类:护栏外	m	1	209.25	209.25	
本页小计							1024.56	

注：为记取机械等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

暂列金额明细表

工程名称: 西秀区中心城区主干道路园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道路园林绿化补植补种改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

计 日 工 表

工程名称: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 标段: 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

(二、适用于价格指数差额调整法)

[illegible]

表-22

贵州铭典项目管理有限公司

中标(成交)通知书

(项目编号: GZMD2025-P131-1)

贵州天地顺源建设集团有限公司:

我公司受 安顺市西秀区园林局 委托组织的 西秀区中心城区主干道园林绿化补植补种改造项目(二次) 采用竞争性磋商方式采购, 经评标委员会评审, 你公司被确定为本项目的成交供应商, 成交金额为(人民币): 贰万肆仟捌佰肆拾元伍角玖分(24840.59元)。

请在本通知发出之日起 30 日内与采购人签订合同。

合同签订之日起2个工作日内送1份合同(原件或复印件加盖公章或扫描件)到我公司备案及公示。

特此通知!

采购人联系电话: 0851-33222892

联系人: 邓明丽

成交人联系电话: 13618502672

联系人: 严莲

采购人(盖章):



采购代理机构(盖章):



日期: 2025年06月18日

日期: 2025年06月18日