

赤水市长沙镇生态家禽产业发展项目 设备采购合同

合同编号：253120-黔-XQZ

买方：赤水市农业农村局

卖方：四川晟兴智能科技有限公司



签订时间：2025 年 5 月 19 日

一、合同标的物

序号	产品型号	产品名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1	9CLXD-8432	智能化蛋鸡养殖设备	¥3,970,000	1	栋	¥3,970,000.00
以上合计:						¥3,970,000.00
价格及配置说明: 1、本次合同价含增值税专用发票(税率9%)、含运费和安装费总计金额¥3970000.00元(大写:叁佰玖拾柒万元整); 2、本次合同采购设备配置详情见合同附件-《设备清单》,鸡舍内非合同附件-《设备清单》所列的其它设备由买方自备并自行安装调试;						

二、技术支持及质量保证

1. 卖方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与以上文件及承诺相一致;

2. 卖方所提供的货物必须是未使用的原装产品;

3. 本合同产品生产和验收按招标文件标准为准。

三、权利保证

1. 卖方应向买方供货的同时提供电气技术资料及机械设备使用、维护说明书;

2. 没有卖方事先书面同意,买方不得将由卖方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围;

四、包装和运输

1. 卖方应在货物发货前对其进行满足运输距离防破损装卸等要求的包装,以保证货物安全运达买方指定地点;

2. 货物的运输方式:汽车运输;接货人:李勤,联系电话:13984295282。

3. 卖方负责货物运输,到货地点:赤水市长沙镇笃睦村,货物

运输过程中出现货物缺损，由卖方自行负责，卖方负责卸货、收货并将货物搬进待装鸡舍，分类摆放整齐，货物安装验收合格前的保管由卖方负责保管；买方负责提供足够的场地用以存放所有的配件、工具及安装所需的任何设备并同时保证存货场地安全。

4. 货物运输风险（包括但不限于道路受阻、村民干预等）由卖承担。因买方过错导致的额外费用除外。

4.1 因买方所在地道路受阻导致车辆无法到达交货地点，需要另行安排接驳运输车辆或新增搬运劳工的；

4.2 因买方所在地村民干预无法顺利运输至目的地，协调事宜由买方负责；

五、安装、交期及验收

1. 进场条件和安装条件：

1.1 进场条件：买方按本合同约定时间和金额向卖方支付款项及达到现场安装条件；

1.2 安装条件：在安装的前3天，买方需做好如下准备工作：

1.2.1 按卖方提供图纸完成鸡舍修建并向卖方安装人员免费提供住宿（不包括棉被）和生活所需的水电供应；

1.2.2 完成地面基础工程（强度和养护期达标）且地面高差不超过30mm，超过30mm高差的需要垫块由买方自行购买并处理。清除安装场地的障碍物；保证鸡舍内墙平整无钢构或其它凸出。

1.2.3 买方需提供符合国家规定的三相五线主电源线到安装设备的鸡舍前端和尾端、蛋库、粪场，并安装至卖方指定位置的控制箱（柜）内；舍内卖方配置清单中所需的动力及控制电缆、线管、管件及电线网架，由卖方提供并负责安装；

1.2.4 买方需提供合格的鸡只饮用水到安装鸡舍的前端指定位置以及将水源接进每个循环水池并全部加装截止阀1个；

1.2.5 买方需至少提供两名工作人员到现场熟悉设备安装及调试。

1.3 在未达到以上进场和安装条件时，卖方有权拒绝安装，由此带来的损失由买方自行负责；若因买方在不具备安装条件的情况下通知卖方人员进场而造成卖方误工的，须支付卖方现场人员误工费每人 200 元/天，并顺延正常合同交期：

1.4 发货及完成时间：卖方于合同生效后，收到设备定金之日起，40 日内完成设备生产，90 日内完成设备安装及调试工作。若因买方原因造成卖方不能正常施工，导致卖方停工或二次进场的，由买方承担相关费用（误工费每人 200 元/天、差旅费实报实销等），并顺延正常合同交期。

2. 设备验收

2.1 买方在设备安装、调试完成后 7 个工作日内派人进行验收，验收合格后由买卖双方签署验收单（买方现场负责人签字并加盖公章），由买卖双方各执一份；无故逾期 5 日不验收或验收前买方擅自将设备投入使用的，则视为买方默认验收合格。买方验收后不出具验收报告的，不影响设备已经验收合格的事实。

2.2 买方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向卖方提出，卖方应自收到买方书面异议后及时予以解决。

3. 交期调整

3.1 如买方超过约定时间 5 日（含）内不具备进场安装条件或未按合同约定付款方式支付货款，则交付、进场安装时间顺延；

3.2 如买方超过约定时间 5 日（不含）以上不具备进场安装条件或未按合同约定付款方式支付货款，则交付、进场安装时间双方另行约定；

3.3 如买方超过约定时间 60 日（不含）以上不具备进场安装条

件或未按合同约定付款方式支付货款，则卖方有权处理本合同标的物，交付、进场安装时间双方另行约定；

3.4 买方不能提供安装场地或电源、道路未能接通，障碍物未能清除等影响安装的，交期顺延；

3.5 安装调试期间，每累计停电8小时，交期顺延一天；

3.6 如遇暴风、暴雪、雨水等恶劣天气造成无法安装的，交期顺延；

3.7 因买方所在地村民干预或阻扰不能正常安装的，交期顺延；

3.8 如因买方原因造成不能安装、调试的，3（不含）日内交期顺延；造成停工时间3日（含）以上，卖方有权将安装队调离安装现场，买方除需要支付误工费每人200元/天外，还需支付卖方二次进场费用（包括差旅费、工人日薪等），交期双方另行约定。

3.9 如遇春节，交期顺延15天；

3.10 如遇不可抗力因素的，交期顺延。

4. 任何时间的变更或补充均以买卖双方共同确认的书面函为准。因买方原因或客观因素顺延的交期，以卖方书面延期交付通知为准。

六、付款时间及付款方式

本合同自签订后，买方应向卖方支付合同总价的30%的启动金，即人民币119.1万元（大写：壹佰壹拾玖万壹仟元整）；项目建设过程中，由卖方开具符合国家规定的增值税发票，完成设备生产支付20%进度款，即人民币79.4万万元（大写：柒拾玖万肆仟元整），根据供货安装进度拨付至80%；项目建成并通过县级验收后，由乙方开具符合国家规定的增值税发票，甲方向乙方支付全部尾款。

七、责任与义务

1. 因包装、安装过程中引起的货物缺损，由卖方及时处理或更换；

2. 货物安装验收合格前的保管由卖方保管；设备安装完成验收后，设备遗失由买方负责；

3. 卖方保证设备在安装、调试完毕后能正常运行，并对买方进行设备操作培训和保养指导；

4. 在正常使用条件下，保修期从本合同安装调试完成之日起计算，电机、易损件质保一年，其他设备质保期二年。质保期内若设备正常使用情况下出现故障，卖方将提供免费上门维修，超出质保期将收取实时的差旅费和维修成本费。人为因素损坏（包括人为误操作）和自然因素（雷击、地震等）损坏不在免费保修范围内；当对产品使用未按卖方的使用要求正当使用或操作而是进行更改用途时，质保无效；当未按卖方提供的《产品使用和维护手册》使用并维护设备时，质保无效；

5. 买方必须保证鸡场内电源的供电质量，其各项指标包括电压、频率及三相平衡等均应在国家标准范围内（即波动范围应 $\leq \pm 5\%$ ）；

6. 合同期间，卖方保留对产品所有权；在买方未全额付清本合同总价款之前，本合同等价标的物的合法所有权仍归卖方所有，卖方可以欠款金额范围内选择适合所有权保留的标的物；买方未付清全款时，卖方不得擅自拆回设备，需提前 30 日书面通知并给予买方 15 日补救期，补救期后卖方因止损而拆回相关设备且不因此而免除买方违约责任；

7. 设备上鸡投产后，人员、鸡舍、设备、鸡只、水电的安全由买方全权负责，与卖方无关，卖方对产品在使用时产生的任何损失、花费或亏损均不负任何责任。因设备设计、制造或安装缺陷导致的安全事故，一切责任和损失由卖方承担。

8. 鸡舍的通风安全工作，由买方派专人负责；卖方提供的报警系统，只作为预警提示，不作为鸡只的安全保证；

9. 买卖双方均不对因不可抗力而导致的违约责任行为承担责任，援引不可抗力必须为导致违约行为的直接原因，不可抗力包括不可抗拒的自然灾害（地震、泥石流、雷电、暴风雪、疫情等）以及因政府行为导致拆迁、断电等客观情况；

八、双方责任

1. 卖方不能按时完成设备安装调试，造成逾期，则按每日万分之二向买方支付违约金。

2. 卖方造成逾期交付货物的，卖方应按付款总额每日万分之二向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。

八、合同争议解决方式：

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向买方所在地人民法院提起诉讼；并由违约方承担守约方因维权支出的律师费、公证费、保全费、差旅费、证据调取费等全部必要开支；

2. 诉讼期间，本合同继续履行。

九、合同生效及其它

1. 本合同经买卖双方或授权代表签字盖章且合同定金到达卖方指定账户之日起生效。双方函件和传真件作为合同现成部分，与本合同具有相同的法律效力；

2. 本合同和《合同附件-设备清单》一式肆份，买卖双方各执贰份，具备相同法律效力；

3. 其它对本合同修改、补充的事宜，经买卖双方签字盖章形成书面协议有效。

（以下为签署页，无正文）

买方（盖章）

单位名称：赤水市农业农村局

生产地址：

法定代表人：

账户名称：

公司账号：

开户银行：

开户行号：

委托代理人签字：[Signature]

合同签订时间：2025.5.19

卖方（盖章）

单位名称：四川晟兴智能科技集团

有限公司

生产地址：成都市邛崃市羊安工业

园羊纵一路19号

法定代表人：朱洪强

账户名称：四川晟兴智能科技集团

有限公司

公司账号：22869301040000798

开户银行：中国农业银行股份有限

公司邛崃羊安分理处

开户行号：103651086933

委托代理人签字：[Signature]

合同签订时间：2025.5.19

合同附件-参数价格表

一、基本参数								
鸡舍内径规格：70米*13.5米*7.6米；养殖量：不低于10万羽								
二、单栋智能化养鸡设备报价清单								
系统序号	系统名称	分项序号	品名	数量	单位	单价(元)	小计(元)	规格及参数
一	笼架系统	1	笼架:	264	组	4850	1280400	笼架系统: L=1800; 采用高品质铝锌合金材料(美观, 无毛刺, 耐腐蚀性能高) 网片: 采用锌层厚度为275g/m ² 含铝10%高线合金丝, 防腐性能高、具有良好弹性。中支架: 锌铝镁合金板。横梁: 采用锌铝镁合金板、挂钩采用锌铝镁合金板, 钢号440, 锌层厚度为: 275g/m ² , (其中铝含量10%, 镁含量3%), 具有高的防腐性能和良好的强度; 头、尾支架: 采用矩管, 经过焊接成型后再整体热浸锌。食槽: 采用钢号440锌铝镁合金, (其中铝含量10%, 镁含量3%), 具有高的防腐性能和良好的强度。均配有顶网、护蛋板; 第一、二、五、六层食槽带翻边; 配4个疫苗车+4个平板观察车。
		2	中段人行网架	1	层	366350	366350	扁钢+6#扭花钢; 强度高, 热浸锌工艺防腐, 四周墙体矩管支撑架由客户修建时按图纸做好; 整体热浸锌、采用扁钢; 四周墙体矩管支撑架由客户修建时按图纸做好。
		3	人行梯步及护栏	2	套	26000	52000	围栏热浸锌工艺防腐
		4	五金配件及扎笼钉	264	组	110	29040	不锈钢扎笼钉
二	自动喂料系统	5	上层喂料行车及轨道	4	套	53700	214800	行车料斗使用热镀锌板材压制而成 轨道为热镀锌矩管 配件275g/m ² 合金材料制作;
		6	下层喂料行车及轨道	4	套	58400	233600	配晟兴科技专利产品: 自动匀料装置、回料装置、喂料赶鸡装置, 配横向上料防溢料装置和清洁刷子
		7	不锈钢钢丝绳	1522	米	25	38050	不锈钢钢丝绳: $\Phi 6/\Phi 8$, 304
		8	钢丝绳支撑托架	264	套	35	9240	配件275g/m ² 合金材料; 120mm
		9	斜横向上料系统	1	套	70000	70000	110#上料管; 横向15.2米; 斜向7米

系统序号	系统名称	分项序号	品名	数量	单位	单价(元)	小计(元)	规格及参数
		10	料塔	1	套	90000	90000	32.8m3镀锌板料塔, 含称重器
三	自动饮水系统	11	UPVC供水管	1	栋	44900	44900	饮水系统: L=3600; 采用双水线, 保证鸡只充足的饮水量, 易于检查、维护。 全新料水管。两条水线, 方便检查。
		12	乳头	6400	个	5	32000	双针卡式结构乳头(专利结构), 有效防止杂物堵塞乳头;
		13	水杯	6400	个	1	6400	畜牧专用
		14	调压器	32	个	380	12160	
		15	终端器	64	个	190	12160	
		16	舍内前端供水、末端排水及反冲水装置	2	套	11200	22400	配1个水压表, 前端供水只是含鸡舍内部32主水管, 25分水管, 三通, 弯头及附件; 配套专用反冲水装置, 不采用调压器反冲, 可直接将冲洗水线的污水排出舍外。
		17	加药器及过滤器	2	套	13700	27400	法国多寿加药器
		18	配件	264	组	130	34320	全新料附件
四	自动清粪系统	19	头端清粪从动装置	4	套	13300	53200	自动清粪系统: 采用清粪结构, 防止清粪带跑偏, 大大降低维修率。头端清粪从动装置: 头骨架采用矩管焊接成型后整体热浸锌。
		20	中从动托粪装置	264	组	840	221760	中从动托粪装置: 托方和侧板采用铝镁合金材料, 防腐性能高, 表面光滑, 避免刮伤粪带。上托方厚度: 0.8mm、下托方厚: 0.65mm、侧板厚: 0.9mm。
		21	尾端清粪动力装置	4	套	25300	101200	尾端清粪动力装置: 骨架侧板采用275g/m2合金板, 底座为整体热浸锌, 每层大辊轮配2套尼龙刮板和2套二次刮板以保证粪带清洁。
		22	白色清粪带	32	条	3200	102400	$\delta=1.0\text{mm}$ 全新聚丙烯PP粪带, 不易伸长, 塑性好, 使用寿命长
		23	尾端带式清粪:	1	套	51900	51900	W=600: 横向16.2米; 斜向9米骨架合金, 防腐性能好, 粪带厚7mm。
五	自动集蛋	24	纵向上层自动集蛋机	4	套	61000	244000	自动集蛋系统: 结构先进, 运行平稳, 同时实现了分列分层错峰集蛋, 降低了破蛋率。履带式集蛋机, 配漏蛋、清扫装置, 采用集蛋机选蛋装置及鸡蛋分流器。

系统序号	系统名称	分项序号	品名	数量	单位	单价(元)	小计(元)	规格及参数
	系统	25	集蛋带	64	条	840	53760	B=100; 全新聚丙烯PP拉丝料
		26	蛋带托	2112	个	5	10560	全新料, 不易老化
六	中央输蛋线	27	输蛋线	1	套	290000	290000	钢筋式自然转弯式输蛋线, 实现上坡和一体式转弯, 减少鸡蛋破损。
七	自动拣蛋系统	28	纵向下层自动集蛋机和拣蛋台	4	套	66500	266000	自动集蛋系统: 结构先进, 运行平稳, 同时实现了分列分层错峰集蛋, 降低了破蛋率。自动拣蛋台和中央输蛋线可实现实时转换。
合计总金额(元)							3970000	叁佰玖拾柒万元整

