

供货协议

甲方：贵阳市观山湖区市政工程管理处（以下简称甲方）

乙方：贵阳凯丰达贸易有限公司（以下简称乙方）

按照观山湖区区委、区政府下达的工作目标任务要求，贵阳市观山湖区市政工程管理处对观山湖区管养范围内的道桥、排水、路灯等设施日常零星维护所需材料进行采购工作，我处按政府采购程序委托贵州铭典项目管理有限公司对观山湖区（2025-2026年）市政道桥、排水、路灯等设施日常零星维护建材类及日常零星维护类材料招标采购进行公开招标，中标单位为贵阳凯丰达贸易有限公司，中标综合下浮率为0.5%。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，本着公平、公正、公开的原则，根据招标项目编号：GZMD2025-P008 文件相关要求，签订以下供货协议：

一、产品名称、技术规格、数量、财政审定价及中标合同单价等：

1.1、造价信息类：【（单价按送货之日贵州省住房和城乡建设厅已公布的当时最新一期信息价+财政审定运费及上下车费+国家现行执行税率）*（1-中标综合下浮率）】，中标综合下浮率为：0.5%；造价信息类税费按国家现行税率执行，除砂石按国家3%税率或低于该税率执行标准除外。

序号	产品名称	规格、型号	制造商 (生产 商)	单位	数量	备注
1	商品混凝土	C10 商品混凝土	贵州贵腾 混凝土有 限公司	立方	1	(到工地价)
2		C15 商品混凝土	贵州贵腾 混凝土有 限公司	立方	1	(到工地价)
3		C20 商品混凝土	贵州贵腾 混凝土有 限公司	立方	1	(到工地价)
4		C25 商品混凝土	贵州贵腾 混凝土有 限公司	立方	1	(到工地价)
5		C30 商品混凝土	贵州贵腾 混凝土有 限公司	立方	1	(到工地价)
6		C40 商品混凝土	贵州贵腾 混凝土有 限公司	立方	1	(到工地价)
7	★路缘石 (人行道道 沿)(水泥 制品)	750*300*120、 750*350*120 人工平 道沿(混凝土)	贵阳圆和 建材有限公司	米	1	(到工地价)
8		1000*500*350、 1000*350*150 流水 道沿	贵阳圆和 建材有限公司	块	1	(到工地价)
9	道桥、排水 砂石材料	2.3~3.7mm 建筑用 (中、粗)砂(五眼 砂、七眼砂)及 5~31.5mm 碎石(到 工地价)	贵州贵腾 混凝土有 限公司	立方	1	(到工地价)
10	P.C 32.5R 或 P-C 42.5 袋装水泥	P.C 32.5R 袋装水 泥,抗压强度不低于 32.5MPa 或 42.5MPa,符合《通 用硅酸盐水泥》国家 标准第1号修改单 GB175-2007/XG1-20 09	贵州兴弘 利商贸有 限公司	吨	1	(到工地价)

11	排水维护水泥钢筋砼管 (水泥制品)	Ø500*1000mm, 国标 I 级, 平口管/承插式, 壁厚 $\geq 42\text{mm}$, 破坏荷载 32KN/m	贵州贵腾混凝土有限公司	根	1	(到工地价)
12		Ø800*1000mm, 国标 I 级, 平口管/承插式 $\geq 65\text{mm}$, 破坏荷载 50KN/m	贵州贵腾混凝土有限公司	根	1	(到工地价)
13	水泥标砖	240*115*50	贵阳圆和建材有限公司	块	1	(到工地价)
14	水泥空心砌砖	390*190*190	贵阳圆和建材有限公司	块	1	(到工地价)
15	★钢带增强聚乙烯 (PE 螺旋波纹管) (排水钢带增强聚乙烯螺旋波纹管)	DN300 SN8 管壁厚为 16mm , 环刚度 $(\text{KN}/\text{m}^2) \geq 8$	贵阳伟佳塑料有限公司	米	1	(到工地价)
16		DN400 SN8 管壁厚为 16mm , 环刚度 $(\text{KN}/\text{m}^2) \geq 8$	贵阳伟佳塑料有限公司	米	1	(到工地价)
17		DN500 SN8 管壁厚为 16mm , 环刚度 $(\text{KN}/\text{m}^2) \geq 8$	贵阳伟佳塑料有限公司	米	1	(到工地价)
18		DN600 SN8 管壁厚为 16mm , 环刚度 $(\text{KN}/\text{m}^2) \geq 8$	贵阳伟佳塑料有限公司	米	1	(到工地价)
19		DN800 SN8 管壁厚为 16mm , 环刚度 $(\text{KN}/\text{m}^2) \geq 8$	贵阳伟佳塑料有限公司	米	1	(到工地价)

1.2 非造价信息类【财政审定综合单价-财政审定综合单价 (含材料价、税金、上下车费、运费等所有费用) *中标综合下浮率 0.5%;】

序号	产品名称	规格、型号	制 造 商 (生 产 商)	单位	单价 (元)	中标 综合 下浮 率	中 标 单 价 (元)	备注
1	彩色透水混	C30 透水混凝土等级强度、透水系数 $\geq 0.5\text{mm/s}$ (不加铁红、灰色、蓝色等颜	贵州贵腾混凝土有限公司	立方	360.00	0.5%	358.20	

	凝土（红、灰、蓝、白、绿色等）	料，到工地价）						
2	彩色透水混凝土（红、灰、蓝、白、绿色等）	C30 透水混凝土等级强度、透水系数 $\geq 0.5\text{mm/s}$ （加铁红、灰色、蓝色等颜料，到工地价）	贵州贵腾混凝土有限公司	立方	400.00	0.5%	398.00	
3		透水混凝土罩面保护剂（罩面漆）（红、灰、蓝、白、绿色等，根据实际需求颜色喷涂）	贵州贵腾混凝土有限公司	平方	18.00	0.5%	17.91	
4		C30 透水混凝土盲道、盲点（300*300 模具一体成型，按米计算）	贵州贵腾混凝土有限公司	米	20.00	0.5%	19.90	
5	★芝麻白花岗石（芝麻白花岗石主扳）	600*600*30、600*450*30、600*300*30、300*300*30 火烧面（含其他规格 30mm 厚的）	龙胜县中俊石材有限责任公司	m ²	89	0.5%	88.55	
6	芝麻白花岗石盲道板（导向板）	600*600*30、600*300*30 拉槽面宽 25mm、拉槽底宽 35mm、两条边各拉一条 15mm 宽、3-5mm 深的槽（高度要求 3-5mm）倒圆（含其他规格 30mm 厚的）	龙胜县中俊石材有限责任公司	m ²	120	0.5%	119.40	
7	芝麻白花岗石盲道板（止步板）	600*600*30、600*300*30 光面，圆点大小 30mm*30mm*5mm 高、表面直径 25mm、底面直径 35mm（高度要求 3-5mm）	龙胜县中俊石材有限责任公司	m ²	135	0.5%	134.32	
8	芝麻白花岗石（芝麻白花岗石主扳）	600*600*50、600*450*50、600*300*50 火烧面（厚度为 50mm，不限于该尺寸范围）	龙胜县中俊石材有限责任公司	m ²	125	0.5%	124.37	

9	芝麻白圆石柱（障碍石柱）	600 高*Φ300（直径） 光面	龙胜县中俊石材有限责任公司	根	210	0.5%	208.95	
10	芝麻白花岗石道沿（车行道）	600*300*150, 抛光 倒圆角 2cm	龙胜县中俊石材有限责任公司	m	130	0.5%	129.35	
11	★透水板 （人行道透水砖）	300*150*60mm、 200*100*60mm、 300*300*60mm、 150*150*60mm（含盲条、盲点）（石英砂层面）	贵阳圆和建材有限公司	平方	47	0.5%	46.76	
12		300*150*50mm、 150*150*50mm、 200*100*50mm（含盲条、盲点）（石英砂层面）	贵阳圆和建材有限公司	平方	45	0.5%	44.77	
13	AC-13C 沥青（改性）	矿粉：细集料 0-3mm，粗集料 3-5mm，粗集料 5-10mm，粗集料 10-15；=11：12：4：38：35；最佳油石比 6.0%，毛体积相对密度 2.447，空隙率应控制在 3-4.5%，其中矿料间隙率 $\geq$ 17%；	贵州路陆邦公路材料有限公司	吨	380	0.5%	378.10	
14	SMA-13 沥青（改性）	1、N1:30 N2: 26 N3:40；N3: 42 N4: 2；其中 N1:0-5 N2: 5-11 N3: 11-16 N4: 矿粉=30% 26% 42% 2%； 2、注：N1 为 S5(0-5mm)规格集料，N2 为 S12(5-11mm)规格集料（玄武岩），N3 为 S9（11-16mm）规格集料（玄武岩），N4 为矿粉。	贵州路陆邦公路材料有限公司	吨	480	0.5%	477.60	

15	乳化沥青	1、蒸发残留物（残留分含量$\geq 50\sim 55\%$；溶解度$\geq 97.5\%$等等）适用于测定各类乳化沥青中加热脱水后残留沥青的含量。 2、筛上剩余量试验适用于测定各类乳化沥青的筛上剩余量含量，评定沥青乳液的质量。 3、稳定性试验 1day$\leq 1\%$，5day$\leq 5\%$	贵州路陆邦公路材料有限公司	吨	3200	0.5%	3184.0 0	
16	铁红粉	氧化铁红、25kg/袋、外观：红色粉末、目数：325目、颗粒：0.09微米至0.7微米、铁含量$\geq 86.0\%$、105℃挥发物≤ 1.0、水溶物≤ 0.3相对着色力95-105%、吸油力量25-35g/100g（颜色不限于该色，如：黄、黑、棕、蓝色等）	贵阳卓一化工建材有限公司	吨	8600	0.5%	8557.0 0	
17	窨井盖安全防坠网	1、防坠网直径700-800mm，网绳直径6mm-8mm，防护以高强丝、膨体纱、涤纶、维纶口其他材料为原料制成；网目：边长$\leq 80\text{mm}$，网绳直径$\geq 6\text{mm}$，断裂强度$\geq 1\text{KN}$，环绳断裂强度$\geq 2\text{KN}$；系绳断裂强度$\geq 2\text{KN}$（静态承载不低于2KN，抗冲击性能不低于500J）； 2、固定螺栓：304-M8（埋深$\geq 45\text{mm}$）不锈钢弹簧膨胀钩8颗	滨州市茂康化纤绳网有限公司	套	26	0.5%	25.87	

18	窨井盖不锈钢标识铭牌	1、铭牌：304 不锈钢编码牌,0.8mm 厚,牌长 150mm*牌宽 100mm (三排文字:字高 14mm, 宋体, 29 字至 35 字不等变化, 一井一档, 10 年不脱离); 2、水泥钉和迷你射钉: 水泥钉 3cm 长或迷你射钉 5cm 长, 各 4 颗	滨州市茂康化纤绳网有限公司	套	7.6	0.5%	7.56	
19	人行道、绿化带护栏 (含零星维护更换安装)	防眩板护栏: 高 1.05m (含底座 1.10m), 每樘长 3m (含立柱 3.08m)	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	米	155	0.5%	154.22	
20		京式护栏: 高 1.10m (含底座 1.15m), 每樘长 3 米 (含立柱 3.08m)	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	米	228	0.5%	226.86	
21		绿化带隔离护栏: 高 1.2m, 每樘长 2.5 米 (含立柱 2.7m)	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	米	110	0.5%	109.45	
22	波形护栏	波形护栏高速公路国标 (浅蓝色) 4320mm*310mm*85mm*4mm (二波) (含 1 根立柱 140mm*4.5mm 厚*2.35 高)	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	米	155	0.5%	154.22	
23	地下通道瓷砖	1200mm*600mm 白聚晶抛光瓷砖, 厚度 12mm	贵州众恒饰界建材有限公司	块	72	0.5%	71.64	
24		600mm*600mm、800*800 白聚晶抛光瓷砖, 厚度 12mm	贵州众恒饰界建材有限公司	平方	40.9	0.5%	40.69	
25	灯杆检修门	玻璃钢材质 (9 种异形规格)	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	个	35	0.5%	34.82	
26	华灯护杆座	材质: 镀锌钢, 6 面 *80cm 高*18cm 宽	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	个	543.9	0.5%	541.18	

27	华灯护栏座盖	材质 201 不锈钢板, 六边形*15cm、厚度 1mm	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	套	180	0.5%	179.10	
28	华灯灯臂 (灯架)	灯架尺寸 1.01m*0.95m, 其中 1.01m 直臂 1 根, 0.85m 弯臂 3 根, Φ 120×160mm 托盘 4 个, 材质采用 304 不锈钢	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	套	504	0.5%	501.48	
29	安全牌	0.8*1.0m 移动式安全牌 (含字体) (不锈钢板)	贵州省江霖栏杆钢结构工程有限公司	块	185	0.5%	184.07	
30	★高密度聚乙烯灯罩 (华灯灯罩)	PE 荷花灯罩 PMA 荷花型灯罩 直径 350mm, 壁厚 1.5MM, 外观白色, 18 个月不变色, 制作口径符合现场安装要求, 属于定制型口径	扬州市嘉鸿灯饰制造有限公司	只	37	0.5%	36.81	
31		PE 玉兰灯罩 PMA 玉兰型灯罩 250MM* 直径 380mm, 壁厚 1.5MM, 外观白色, 18 个月不变色, 制作口径符合现场安装要求, 属于定制型口径	扬州市嘉鸿灯饰制造有限公司	只	40	0.5%	39.80	
32	★PE 穿线管 穿线管 (路灯地下管线)	DN 63 管 PE 63 管 管壁厚为 4mm, 承受压力 ≥ 2.5 MPa, 全新料	贵州科泰管道有限公司	米	6.80	0.5%	6.76	
33		DN75 管 PE 75 管 管壁厚为 4mm, 承受压力 ≥ 2.5 MPa, 全新料	贵州科泰管道有限公司	米	8.90	0.5%	8.85	

注：

1、合同内容包含材料价、材料运达甲方指定地点的国内运输费用、上下车费、保险费、税费、送检费等所有费用；

1、上述所需材料不限于表格材料规格；

2、中标限定金额为 450 万元（送完截止）；

二、质量保证

1、乙方提供的花岗石材料符合《天然花岗岩建筑板材国家标准 GB/T18601-2009》和《花岗岩加工技术规范 JG205-92》要求；透水砖材料符合 JC/T945-2005《透水砖》和 JC446-2000《混凝土路面砖》标准中 CC35 优等品相关要求；混凝土材料符合《预制品 GB/T-14902-2012》；水泥材料符合《通用硅酸盐水泥》国家标准第 1 号修改单 GB175-2007/XG1-2009 相关要求；其他所供材料的各项技术指标必须达到最新国家及行业规范、标准及验收合格标准要求，产品技术性能的详细描述及质量要求：供货产品必须有生产厂家、出厂规格、产品名称、生产日期、产品执行标准、产品说明书、可靠性、产品合格证等，并为全新合格的产品。本协议对产品标准约定不明或者不详细的，以目前市场上存在的最高标准为主。

2、中标单位按照采购方要求分批次送货，甲方有权在每批次供货的产品中随机抽样，并将抽样的产品送至具有建筑材料及其他零星材料类相关资质的国家质量监督检验机

构进行检测，抽检费用由中标单位负责。若抽检的产品经检测被判定为不合格或产品有质量瑕疵问题或不满足本招标文件技术要求，甲方将其所供全部产品退还乙方，不予以结算，由此给甲方带来的一切损失由乙方并负责全部承担（其中包含返工费、挑选费等所有费用及为实现权利产生的律师费）。若送达产品经检验判定为合格，甲方按要求予以验收据实入库结算使用，但该批次产品在后续具体使用存在质量问题的，不能以抽检产品质量合格豁免责任，抽检合格指向本批次物品的结算事宜。

3、所供产品质保期为壹年，起算期限以正式投入使用开始计算；

三、双方的权利和义务

1、甲方负责供货的统一安排，及时组织验收工作，按时拨付货款；

2、乙方负责在材料到达甲方工地前的所有运杂费并负责下车费，多点位送货下车，不含二次转运费；

3、乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

三、交货时间、地点

1、交货地点：甲方指定地点（观山湖区）

2、交货时间：在签订合同 10 日内

四、供货方式

1、交货量、交货时间：

根据甲方道桥、排水、路灯等日常零星维护实际用量需求进行分批次供货，乙方备足库存量，在接到甲方电话通知后 2 小时内送达。

2、交货地点：观山湖区甲方指定地点。

五、验收方式

货物到后由甲方组织人员在现场进行数量核实签收，如安装使用过程中乙方提供的产品不满足甲方要求的几何尺寸、技术参数及国家相关标准等要求，乙方无条件进行免费更换，所有造成的损失由乙方自行承担（其中包含返工费、挑选费）。

六、付款方式

货物实行分批送货，货款按实际供货数量且经现场验收合格后按月或者季度据实结算，按批次送货支付货款不得高于所送货款的 97%，剩余 3%的货款待壹年复查验收合格后无息支付，若因乙方单方面违约或所供产品两次及以上质量上有瑕疵、技术上有偏差或抽检有不合格，所造成的一切损失由乙方承担，质保金不予以退还。

七、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行和合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许

延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、争议的解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

九、廉洁条款：

1、甲乙双方承诺严格遵守国家相关法律法规及商业道德，禁止任何形式的贿赂、腐败或不正当利益输送（约束范围：甲乙双方、现场管理及施工单位等关联人员）；

2、任何一方违反本条款均构成严重违约，守约方有权立即终止合同，并追究违约方一切法律责任（包括赔偿损失）；

十、协议的生效、修改、解除和终止

1、本协议经协议双方签字盖章后生效。

2、本协议非法定理由，不得单方面解除和终止。

十一、附则：

1、通知与送达：甲、乙双方因履行本约定书而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均以本约定书所列明的联系人和联系方式发送；直接交付的，在交付之时视为送达；通过特快专递寄出的，投邮第3日视为送达；通过传真的，在传真发出时视为送达；通过电子邮件、QQ、微信、

手机信息发送的，在电子邮件、QQ、微信、手机信息发出之时视为送达。

2、本协议壹式柒份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执叁份。



甲方（盖章）：

法定代表人：

经办人：

2025年7月21日



乙方（盖章）：

法定代表人：

经办人：

2025年7月21日



1957.10.10

1957.10.10

1957.10.10

1957.10.10

中标通知书

采购编号：（P52011520250004T1）

贵阳凯丰达贸易有限公司

采购编号为P52011520250004T1的《观山湖区（2025年至2026年）市政道桥、排水、路灯等设施日常零星维护建材类及日常零星维护类材料招标采购》的采购工作已圆满结束，经评标专家小组的评审和推荐，由采购人最终确定你单位在本项目的投标中中标。中标金额如下：

中标项目品目名称	采购内容	中标金额（单位：以采购文件约定的计价单位为准）
观山湖区（2025年至2026年）市政道桥、排水、路灯等设施日常零星维护建材类及日常零星维护类材料招标采购	本项目观山湖区（2025年至2026年）市政道桥、排水、路灯等设施日常零星维护建材类及日常零星维护类材料招标采购。	1、报价项目：按下浮率进行报价，单位为%，价款金额0.5

中标（成交）结果公告已于2025年06月30日在全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）、贵州省政府采购网进行公示。中标单位请于中标（成交）通知书发出后的30日内与采购人签订合同。感谢您对本次活动的参与与支持，并真诚地希望今后与贵公司有再次合作的机会。

采购人名称：贵阳市观山湖区市政工程管理处

2025年06月30日



主
序
卷