

五、开标一览表

采购项目编号：GZHY-2024-25
项目名称：思南县鹦鹉溪镇 2024 年东西部协作沙沟小学维修项目
响应供应商名称：贵州玺象建设有限责任公司

序号	采购项目名称/ 采购包名称	响应报价 (元)	工期	项目经理	执业证书信息
1	思南县鹦鹉溪镇 2024 东西部协 作沙沟小学维修 项目	2178579.36	5 个月	荣蒙	贵 2522017201819827

供应商签章：贵州玺象建设有限责任公司

日期：2024 年 8 月 13 日

注：

此为首次开标一览表，项目总报价包含人员费用等所有税费。
投标供应商应在交易系统填报的开标一览表报价部分与其上传的投标文件开标一览表报价部分不一致时，以投标人上传的投标文件开标一览表报价部分内容为

六、报价明细表（工程量清单）

[货币单位：人民币元]

招 标 人：思南县鹦鹉溪镇人民政府

工 程 名 称：思南县鹦鹉溪镇 2024 年东西部协作沙沟小学维修项目

投标总价（小写）： 2178579.36 元

（大写）： 贰佰壹拾柒万捌仟伍佰柒拾玖元叁角陆分

投 标 人： 贵州玺象建设有限责任公司

（盖单位章）

法定代表人或其授权人： 黄廷强

（签字或盖章）

编 制 人： 龚雪晴

（造价人员签字并盖执业专用章）

日 期： 2024 年 8 月 13 日

（工程材料清单需包括类别、规格、数量、单价等）

填报要求：此表为《报价一览表》的报价明细表，报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

投标报价汇总表

项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	沙沟小学生活区	225,464.55	含第六项报价
二	沙沟小学食堂	1,003,185.78	
三	沙沟小学教学区	772,550.26	含第七项报价
四	鹦鹉溪小学食堂改建	87,429.59	
五	蓄水池及提水工程 （青龙村）	89,949.18	
六	沙沟小学生活区（餐用电炉及 其他设备）	40,100.00	该项为《沙沟小学生活 区》第11项清单明细
七	沙沟小学教学区 场地建设及安装游乐设施（幼 儿活动场所）	68,550.00	该项为《沙沟小学教学 区》第24项清单明细
合 计		2,178,579.36	




报价明细表					
项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目					
序号	项目名称与特征	计量单位	金额（元）		
			工程量	综合单价	综合合价
—	沙沟小学生活区				225464.55
(一)	分部分项工程费				207463.78
1	生活区地面硬化 C30，厚度120mm	m²	1424.00	66.00	93984.00
2	生活区地面碎石垫层 厚度:10cm	m²	200.00	15.00	3000.00
3	舞台回填方 土石方，场内利用	m³	22.00	9.00	198.00
4	舞台砖砌体 普通砖240×115×53	m³	3.02	455.00	1374.10
5	舞台地面硬化 C30，厚度120mm	m²	40.00	66.00	2640.00
6	舞台碎石垫层 厚度:10cm	m²	40.00	15.00	600.00
7	挖沟槽土方 运距:1km	m³	13.60	25.00	340.00
8	砖地沟、明沟 沟截面30*30cm，C20混凝土10cm厚	m	50.00	73.00	3650.00
9	沟道盖板	m	50.00	70.00	3500.00
10	学生用餐桌椅 四位一体	套	100.00	500.00	50000.00
11	餐用电炉及其他设备（详见附件3）	套	1.00	40100.00	40100.00
12	台阶 15*30cm，C25	m²	12.00	142.74	1712.88
13	生活区地面拉毛	m²	1224.00	5.20	6364.80
(二)	措施项目费	项	1	3725.82	3725.82
(三)	规费	项	1	7708.02	7708.02
(四)	增值税	项	1	6566.93	6566.93
二	沙沟小学食堂				1003185.78
(一)	分部分项工程费				866958.96
1	挖一般土方 运距:1km	m³	22.22	6.00	733.32
2	挖基坑土方 运距:1km	m³	28.47	6.50	185.06
3	实心砖墙 实心砖240*115*53mm	m³	50.00	455.00	22750.00
4	填充墙 加气混凝土砌块600*200*200mm	m³	116.18	475.00	55185.50
5	垫层 C15	m³	39.01	423.00	16513.92
6	独立基础 C30	m³	22.54	440.00	9917.60
7	矩形柱 C30	m³	32.00	513.57	16434.24
8	基础梁 C30	m³	27.19	442.00	12017.98
9	矩形梁 C30	m³	50.00	445.00	22250.00
10	有梁板 C30	m³	62.37	448.00	27941.76
11	大便器（瓷蹲式大便器）	组	10.00	566.50	5665.00



黄强廷印

报价明细表					
项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目					
序号	项目名称与特征	计量单位	金额（元）		
			工程量	综合单价	综合合价
12	小便器（壁挂式小便器安装，感应开关）	组	3.00	606.25	1818.75
13	洗脸盆（挂墙式，组成安装，单嘴）	组	2.00	488.10	976.20
14	螺纹法兰阀门 直径100mm以内	个	2.00	748.60	1497.20
15	水表 法兰水表DN100 1.6MPa	个	1.00	1120.00	1120.00
16	塑料管 外径110mm以内	m	100.00	68.50	6850.00
17	塑料管 PVC-U排水管，DE160，排污、废水	m	30.00	152.40	4572.00
18	电力电缆 电缆截面≤10mm ²	m	530.00	21.59	11442.70
19	普通灯具 吸顶灯及防尘灯	套	3.00	824.00	2472.00
20	风扇 吊风扇50W	台	9.00	255.00	2295.00
21	应急照明灯具	套	14.00	135.00	1890.00
22	普通灯具 安全出口指示灯	套	8.00	45.00	360.00
23	木质门带套 单扇套装平开实木门	m ²	38.43	823.40	31643.26
24	木质防火门（乙级）	m ²	9.45	486.60	4598.37
25	金属（塑钢、断桥）飘（凸）窗	m ²	101.88	443.02	45134.88
26	屋面卷材防水 SBS改性沥青防水卷材	m ²	292.64	40.00	11705.60
27	楼（地）面涂膜防水 厚2mm	m ²	742.64	70.00	51984.80
28	平面砂浆找平层（食堂内放冰柜的台子）	m ²	1.00	1200.00	1200.00
29	保温隔热屋面 聚苯乙烯板	m ²	292.64	34.50	10096.08
30	保温隔热墙面 抗裂保护层厚度5mm，聚苯乙烯板	m ²	338.26	121.00	40929.46
31	细石混凝土楼地面 厚40mm，C20	m ²	292.64	124.00	36287.36
32	块料楼地面 找平层厚20mm，300*300mm地砖	m ²	35.40	128.00	4531.20
33	墙面一般抹灰 内墙 16mm	m ²	992.18	27.00	26788.86
34	块料墙面 300*600墙砖	m ²	126.48	135.00	17074.80



黄强
廷印

报价明细表					
项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目					
序号	项目名称与特征	计量单位	金额（元）		
			工程量	综合单价	综合合价
35	玻璃隔断 塑钢全玻璃隔断	m2	16.74	210.00	3515.40
36	吊顶天棚 铝合金龙骨300×300，铝板	m2	35.40	126.50	4478.10
37	抹灰面油漆 室外，乳胶漆两遍	m2	992.18	24.50	24308.41
38	天棚喷刷涂料 乳胶漆二遍	m2	564.60	19.60	11066.16
39	抹灰面油漆 室内，乳胶漆两遍	m2	992.18	23.70	23514.67
40	金属扶手、栏杆、栏板 不锈钢管栏杆	m	7.00	423.00	2961.00
41	综合脚手架 多层建筑综合脚手架 檐高≤20m	m2	654.00	40.00	26160.00
42	塑料管 卫生间，pvc110	m	75.80	45.00	3411.00
43	现浇构件钢筋 HRB400E，12~18	t	9.20	5100.00	46920.00
44	现浇构件钢筋 HRB400E，6~10	t	12.08	5350.00	64617.30
45	现浇构件钢筋 HRB400E，20~25	t	5.00	4720.00	23585.84
46	机械连接	个	365.00	24.80	9052.00
47	垫层模板	m2	4.48	48.00	215.04
48	基础模板	m2	228.09	54.50	12430.91



报价明细表					
项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目					
序号	项目名称与特征	计量单位	金额（元）		
			工程量	综合单价	综合合价
49	承台模板	m2	44.37	52.50	2329.43
50	柱模板	m2	229.90	58.50	13449.15
51	梁模板	m2	426.39	53.00	22598.67
52	板模板	m2	654.21	60.00	39252.60
53	接地母线	m	70.00	60.00	4200.00
54	避雷引下线	m	31.20	17.00	530.40
55	室内输电线路安装（含电线、插座等）	项	1.00	21500.00	21500.00
(二)	措施项目费	项	1	35307.61	35307.61
(三)	规费	项	1	73206.21	73206.21
(四)	增值税	项	1	27713.00	27713.00
三	沙沟小学教学区				772550.26
(一)	分部分项工程费				680660.80
1	原地面拆除路面 运距:1km	m3	228.00	13.00	2964.00
2	教学区地面硬化 C30, 厚度:100mm	m2	1520.00	64.00	97280.00
3	教学区地面碎石垫层 厚度:10cm	m2	828.00	15.00	12420.00
4	教学区跑道地面漆 水性环氧涂料面层, 厚2mm	m2	486.00	82.00	39852.00
5	原教学区跑道地面拆除路面	m3	72.90	13.00	947.70
6	移动式篮架	套	1.00	7000.00	7000.00
7	金属旗杆 不锈钢, 9m	根	1.00	45000.00	45000.00
8	旗杆基础 C20, 正方形	m3	0.50	419.00	209.50
9	砖砌体拆除（原旧厕所拆除）	m3	23.00	71.50	1644.50
10	挖土石方	m3	300.00	11.00	3300.00
11	铲除原外墙面漆	m2	1270.00	20.00	25400.00
12	外墙漆 外墙丙烯酸酯涂料 两遍	m2	1270.00	32.00	40640.00
13	内墙漆 乳胶漆 两遍	m2	1408.00	25.00	35200.00
14	原内墙拆除	m2	1408.00	9.00	12672.00
15	木质门 1.8*1m	樘	60.00	1100.00	66000.00
16	教学楼新建堡坎	m3	131.10	380.00	49818.00
17	围墙砌体 标砖240×115×53	m3	56.74	455.00	25816.70
18	围墙抹灰 外墙 14+6mm	m2	630.40	35.00	22064.00
19	挖沟槽土方（排洪沟渠改造）	m3	211.80	13.00	2753.40

报价明细表					
项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目					
序号	项目名称与特征	计量单位	金额（元）		
			工程量	综合单价	综合合价
20	回填方（排洪沟渠改造）	m3	180.00	18.50	3330.00
21	余方弃置（排洪沟渠改造）	m3	10.00	6.50	65.00
22	混凝土管（排洪沟渠改造） ϕ 1500	m	45.00	950.00	42750.00
23	矩形柱（校门改造） C30	m3	6.00	515.00	3090.00
24	场地建设及安装游乐设施（幼儿活动场所，详见附件3）	项	1.00	68550.00	68550.00
25	篮球场硅PU地坪	m2	400.00	170.00	68000.00
26	原地面拆除篮球场	m3	60.00	13.00	780.00
27	教学区地面拉毛	m2	692.00	4.50	3114.00
（二）	措施项目费	项	1	22407.00	22407.00
（三）	规费	项	1	46981.00	46981.00
（四）	增值税	项	1	22501.46	22501.46
四	鹦鹉溪小学 食堂改建				87429.59
（一）	分部分项工程费				74402.10
1	砖砌体 空心砖240 $\times$ 115 $\times$ 90	m ³	13.00	402.00	5226.00
2	墙面一般抹灰 内墙 13+5mm	m2	360.00	36.00	12960.00
3	外墙漆 丙烯酸酯涂料 两遍	m2	180.00	32.00	5760.00
4	内墙漆 乳胶漆 两遍	m2	180.00	25.00	4500.00
5	吊顶天棚 U形轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层	m2	242.00	60.00	14520.00



报价明细表					
项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目					
序号	项目名称与特征	计量单位	金额（元）		
			工程量	综合单价	综合合价
6	普通灯具 600*600	套	6.00	360.00	2160.00
7	地坪硬化 C25, 100mm	m2	230.10	61.00	14036.10
8	木质门	樘	3.00	1100.00	3300.00
9	铝合金窗	m2	20.00	442.00	8840.00
10	室内输电线路安装（含电线、插座等）	项	1.00	3100.00	3100.00
(二)	措施项目费	项	1	3,415.00	3415.00
(三)	规费	项	1	7,066.00	7066.00
(四)	增值税	项	1	2,546.49	2546.49
五	蓄水池及提水工程 (青龙村)				89949.18
(一)	分部分项工程费				78889.30
1	水池底板 C30	m3	1.80	465.00	837.00
2	水池壁 C30	m3	16.50	480.00	7920.00
3	水池盖板 C30	m3	2.80	478.00	1338.40
4	池底模板	m2	5.80	58.50	339.30
5	池盖模板	m2	16.00	52.00	832.00
6	池壁（隔墙）模板	m2	126.00	53.50	6741.00
7	现浇构件钢筋 圆钢HPB300 Φ10以内	t	1.78	5820.00	10359.60
8	现浇构件钢筋 带肋钢筋HRB400 Φ12~18	t	5.20	5100.00	26520.00
9	挖一般土方	m3	54.00	13.00	702.00
10	提水水管网 pe管50	m	200.00	31.00	6200.00
11	潜水泵 100QJ1.5-100	台	1.00	9100.00	9100.00
12	管网 pe管25	m	500.00	16.00	8000.00
(二)	措施项目费	项	1	2754.00	2754.00
(三)	规费	项	1	5686.00	5686.00
(四)	增值税	项	1	2619.88	2619.88
合 计					2178579.36

餐用电炉及其他设备、幼儿活动场所报价明细表

项目名称：思南县鹦鹉溪镇2024年东西部协作沙沟小学维修项目

序号或项目编码	名称	计量单位	金额（元）			备注
			工程量	综合单价	综合合价	
一	沙沟小学生活区				40100.00	
050305004002	餐用电炉及其他设备				40100.00	
1	电磁炉（220V）	套	1	500	500	
2	圆型接待餐桌椅	套	2	4800	9600	
3	空调（大3匹）	套	4	7500	30000	
三	沙沟小学教学区				68550.00	
011707007001	场地建设及安装游乐设施（幼儿活动场所）				68550.00	
1	大型滑滑梯	套	1	15000	15000.00	
2	攀爬架组合	套	1	5000	5000.00	
3	荡桥组合	套	1	4000	4000.00	
4	涂鸦墙	块	4	375	1500.00	
5	多彩滚筒协力车	辆	3	1000	3000.00	
6	碳化积木	套	1	6000	6000.00	
7	大型万能工匠组合	套	1	4000	4000.00	
8	大型雪花片	套	2	3000	6000.00	
9	三轮车	辆	9	400	3600.00	
10	篮球	个	20	25	500.00	
11	平衡木	块	6	250	1500.00	
12	攀爬垫	套	5	15	75.00	
13	遮阳棚	m ²	50.00	207.5	10375.00	
14	沙水池	个		6000	6000.00	
15	地胶	m ²	40.00	50	2000.00	橡胶垫
合 计					108650	