

采 购 合 同

合同签订时间： 2025. 5. 8

采购人（以下简称甲方）：赤水市复兴镇人民政府

统一社会信用代码：11520381009510584W

地 址：贵州省赤水市复兴镇和平路110号

供应商（以下简称乙方）：藁城区鑫海养殖笼具厂

统一社会信用代码：92130182MA09PRR4XE

地 址：河北省石家庄市藁城区九门乡早落村正无路北

本次项目采取公开招标方式进行采购。甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，就产品采购事宜，订立本合同，具体内容如下：

一、产品品牌名称、产品规格、数量

序号	项目名称	规格要求	单位	工程量	备注
1	笼网系统	1.鸡笼为后热镀锌制作，横拉式笼门，材质Q235；2.合金绑笼钉；3.底丝 2.3mm 丝径。长短 2.2mm，前片长短 5mm。整体尺寸：1.2m*0.6m*3.05m4，含运输、安装等费用。	组	120	
2	笼架	1.笼架为 275 克铝镁板折弯成型；2.食槽托横梁护板吊耳托带梁不锈钢螺丝地脚调节器等；3.立柱 2.0mm。护板 1.2mm。粪拖 1.2mm，穿线板 1.0mm，假笼腿 1.0mm；4.含运输、安装等费用。	套	126	
3	食槽	1.厚度：1.0mm；2.材质：铝镁板折弯成型；3.宽度：14cm4.含运输、安装等费用。	m	1300	
4	护蛋板	1.材质：铝镁；2.长度：1.2m；3.厚度：1mm4.宽度：10cm5含运输、安装等费用。	根	960	
5	调压器	1.材质：水线调压器 ABS 原料耐用橡胶垫；2.压力：适用 2 个压力；3.含运输、安装、调试等费用。	台	24	
6	饮水管	1.方形加厚 pvc 水管，规格；2.2cm*2.2cm2.厚度：1.8mm；3.含运输、安装、调试等费用。	m	700	
7	饮水器	1.定制饮水器，360 度出水；2.外壳材质：abs；3.不漏水，乳头钢管套 8.6mm；4.含运输、安装、调试等费用。	个	2000	
8	V 型水槽	1.材质：PVC 塑料槽，防止鸡喝水滴到粪带上；2.宽度：4cm；3.壁厚：2mm；4.含运输、安装、调试等费用。	m	700	
9	清粪机主机（机头和机尾）	1、驱动电机采用免维护齿轮电机；纯铜线圈；2、机头机尾铝镁板 3mm；3、纵向类带调节使用丝杠装置；4、主动辊采用通包橡胶；5、配备二次清粪系统；6、尾端配备清洁鸡毛系统；7、不锈钢螺丝；8、3.5KW 齿轮减速机，外形尺寸 1.4m*0.66m*2.97m；4 层 9、含运输、安装、调试等费用。	台	6	
10	清粪带	1.材质：PP 材料；2.厚度：1.2mm；3.长度：65m；4.宽度：1.12m；5.含运输、安装、调试等费用。	条	24	

11	横斜向 清粪系统	1、框架整体铝镁板折弯成型，防腐性能好；2、PVC 输送带 宽度 600mm；3、底部不锈钢一寸托辊；4、齿轮型免维护电机；纯铜线圈；5、1.5KW 齿轮减速机，PVC 清粪带厚度 3mm；6、含运输、安装、调试等费用。	m	25	
12	配电箱	1. 电箱含遥控功能；2. 含运输、安装、调试等费用。	台	1	
13	电线	1. 名称：阻燃铜芯塑料软线；2. 型号：ZR-BVR1.5	m	400	
14	层叠自 动喂料 机	1. 框架 275 克铝镁材质折弯成型，料斗 1.0mm 275 克铝镁材质，含驱动配件，3*1.5 电缆，尘刷等配件，每个料斗不低于 140 斤；2. 2KW 齿轮减速机，外形尺寸 2.1m*1.5m*3.2m，4 层；3. 含运输、安装、调试等费用。	套	6	
15	导轨	1. 规格：3cm*5cm 热镀锌方管，内置钣金件连接，方管厚度：2.5mm；2. 含运输、安装、调试等费用。	m	400	
16	料线	1. 直径：Φ140 螺旋弹簧绞龙；2. 含运输、安装、调试等费用。	m	23	
17	层叠式捡 蛋机	1. 每层配备软蛋过滤装置，2.0mm 275 克铝镁材质折弯成型，橘红色集蛋带，含输蛋槽，鸡蛋分流装置；2. 规格：1.2kW 齿轮减速机，外形尺寸 1.7m*1.42m*3.05m，4 层；3. 含运输、安装、调试等费用。	台	6	
18	捡蛋带	1. 白色无孔输蛋带，宽度 100mm，厚度 1.0mm；2. 含运输、安装、调试等费用。	m	3000	
19	蛋带托	1. 全新料，抗老化，聚丙烯材质，长度 11cm，厚度 1cm；2. 含运输、安装、调试等费用。	个	1050	
20	蛋盘连接片	1. 镀锌板材质，厚度 0.5mm，长度 10cm，宽度 5cm；2. 含运输、安装、调试等费用。	个	1050	
21	风机	1. 型号：1.38m 风机；2. 电机功率：2KW；3. 规格：1.38m*1.38m*0.5m；4. 含运输、安装、调试等费用。	台	8	
22	水帘	1. 水帘厚度：150mm；2. 水帘材质：高密度纸；3. 外框材质：铝合金外框；4. 含运输、安装、调试等费用。	m ²	50	
23	导流板	1. 材质：面层是纳米材质厚度 0.8mm，中间是泡沫厚度 3cm；2. 铝合金外框架：50mm；3. 含运输、安装、调试等费用。	m ²	50	
24	水循环配件	1. 名称：潜水泵；2. 功率：2.2kw，扬程 50m；3. 含运输、安装、调试等费用。	套	3	
25	小窗	1. 型号：2.5m 一个；2. 规格：1000mm*360mm；3. 材质：abs 塑料；4. 含运输、安装、调试等费用。	樘	30	
26	导流板联动 装置	1. 规格：1500 型绞盘；2. 操作方式：手动一体联动；3. 含运输、安装、调试等费用。	套	3	
27	小窗联动装 置	1. 规格：1500 型绞盘；2. 操作方式：手动一体联动；3. 含运输、安装、调试等费用。	套	2	
28	灯光配线	1. 名称：阻燃铜芯塑料软线；2. 型号：ZR-BVR1.5	m	198	
29	圆柱灯	1. 功率：48V9 瓦 2700K 可调光，无频闪；	套	84	
30	控制系统	5 位 1500W 显示屏智能控制箱可以调光，智能模式可以定时实现亮度渐变含运输、安装、调试等费用	套	1	
31	塑钢线	1. 直径：3mm；2. 材质：塑钢线；3. 含运输、安装、调试等费用。	m	500	

32	温控系统	1、4 组温度，1 组湿度，1 组二氧化碳，1 组负压；2、4G 远程通讯，20 路输出、12 台定速风机手自一体控制、2 区湿帘手自一体控制；3、报警器每天自动巡检；2 组 380V 报警器控制、1 组 220V 报警器制；4、外温补偿通风/二氧化碳补偿通风/风机自由轮转/湿帘搭配防骤降系统 5、搭配手机物联网，实时监控环控参数，短信电话本地喇叭服务器四种报警，高低温报警/温湿度报警/二氧化碳负压异常报警/风机故障报警；6、电机缺项与过载保护/相序保护/防雷保护/三项电缺项保护；7、故障停电自动开启风窗控制（防止闷鸡）；8、双温控系统（环控器故障时可自动启动控制至多 6 组风机自动运行）；9、双路电源供电（一用一备）；10、12 路缺相过载保护箱，加一台 2.5KW 变频器，不锈钢箱体。ABX1500 型温控器 1210 接触器，缺相保护，普通过载护器，AB20 液晶控制器；11、含运输、安装、配件等费用	套	1	
33	室外硬化硬化	C25，12cm 厚	m2	800	

二、合同价款

按照中标价柒拾陆万捌仟元整（¥768000 元），最终工程结算价格以审计价格为准，增减工程按工程量收方结算，甲乙双方、监理现场签字确认，按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额（2016 版）》计算。

三、交货地点

贵州省遵义市赤水市复兴镇太和村安子沟组

四、质量标准及验收

1、乙方保证所提供产品符合生产厂家出厂标准，还要符合相对应的国家标准和行业标准。不符合国家标准和行业标准的，甲方有权拒收乙方所提供的产品。

2、甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

3、乙方安装设备前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

4、乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员。

5、验收时甲乙双方、及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

五、保修期

1、在保修期（一年）内不属人为损坏的产品免费维修更换。另：已超过一年免费质保的产品，乙方将在首先征求甲方同意付款维修的情况下，对该产品收取合理的元器件成本费用及工时费用，进行维修服务。

2、甲方在使用过程中，如遇不可抗力（如火灾，水灾，山体滑坡，环境，天气.....等），造成设备质量问题，在保修期内乙方不负责保修，如需维护，甲方需支付维修费用。

六、交货方式及时间

1、乙方在签订合同后 70 日内交付货物并进行安装调试。

2、交货方式：乙方送货到甲方指定地点并进行安装调试，由乙方负责办理运输和安装调试，运费由乙方承担。乙方将货物交付给甲方并安装调试完时视为完成交付。

七、付款方式

1、在签订合同后付合同总价款的 30%；完成设备采购并送到甲方指定地点后，再支付合同总价款的 50%；验收合格并出具结算审计报告后，按审计金额支付剩余款项。

2、乙方应当将本合同项下的货款支付至甲方以下账户：

户名： 藁城区鑫海养殖笼具厂

账号： 1200413811560000621

开户行： 石家庄建国路支行张家口银行

该账户为本合同唯一结算账户，甲方如向以上账户以外的其他账户付款，由此产生的损失由甲方自行承担。如乙方改变收款账户的，乙方提前书面通知甲方。

八、违约责任

1、甲方未足额支付本合同项下全部货款前，本合同项下货物的所有权归乙方所有。

2、货物运抵收货地点后，甲方未及时组织人员进行货物验收的，乙方为仓储、保管货物所支出的全部费用（包括但不限于仓储费、运输费、人工费等）由甲方承担，甲方逾期收货超 10 日的，甲方应当向乙方支付违约金，同时，逾期收货期间货物损毁、灭失等造成的损失，由甲方自行承担。

3、如乙方无正当理由逾期交货，乙方按照合同价款向甲方支付每日 1‰违约金。

九、不可抗力

1、不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等情形。

2、由不可抗力导致本合同履行受到影响的双方互不承担责任，产生的损失自理。由不可抗力导致本合同履行超过约定交货期限 30 天以上的，任何一方均可在通知对方的情况下解除本合同。

十、争议解决方式

甲乙双方因本合同发生争议应协商解决，协商不成则依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议解决。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；本合同经双方签字捺印或盖章后生效。

甲 方（签字捺印/盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____



乙 方（签字捺印/盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

