

贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目 (幼儿园) 施工合同

采 购 人：贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

代建单位：贵安新区筑城建设工程有限公司

承 包 人：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司

项目名称：贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目(幼儿园)

项目序列号：PYYT2025-097

合同编号：ZCJS-SG-2025-0002

签订时间：2025 年 7 月 25 日

贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目 (幼儿园) 施工合同

采 购 人：贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

代建单位：贵安新区筑城建设工程有限公司

承 包 人：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司

项目名称：贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目(幼儿园)

项目序列号：PYYT2025-097

合同编号：

签订时间：2025 年 7 月 25 日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

代建单位（简称乙方）：贵安新区筑城建设工程有限公司

承包人（简称丙方）：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司

甲、乙、丙三方根据 贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目（幼儿园）（项目名称）（项目序列号：PYYT2025-097）的 竞争性磋商 结果，甲方、乙方接受丙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目（幼儿园）；

2、项目序列号：PYYT2025-097；

3、资金来源：财政性资金；

4、项目内容：贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目（幼儿园）；

5、项目地点：贵安新区；

6、工程承包范围：项目涉及贵安新区 23 所幼儿园进行提升改造，项目提升改造内容含室内及室外改造，包括但不限于功能厅、趣味区、教学楼、卫生间、休息室、保卫室、食堂、操场、绿化区、露台等，详见工程量清单。

二、工期

计划开工日期：2025年7月26日

计划竣工日期：2025年8月24日

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标/采购公告（包括更正公告）；

- (2) 招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- (3) 中标（成交）通知书（如果有）；
- (4) 投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸
- (9) 已标价工程量清单或预算书；

(10) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同暂定含税总金额为人民币贰仟壹佰玖拾壹万伍仟壹佰贰拾肆元贰角壹分（小写¥21915124.21，其中不含税金额为人民币贰仟零壹拾万零伍仟陆佰壹拾捌元伍角肆分（小写¥20105618.54），税率9%。最终金额以审计单位审定金额为准；若涉及相关政府审计/复查，以其审计/复查结果为准）。

六、履约保证金

承包人是否提供履约担保：支票、汇票、本票、银行保函、保证保险等非现金形式。 履约保证金的金额：成交金额（合同暂定金额）的10%，成交供应商在签订承包合同前向采购人提交履约保证金。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应收到中标通知书28天内或合同签订前提供签约暂定合同价10%的履约保证金，履约担保将在本工程竣工验收后28天内予以无息退还。

七、订立时间

本合同于 2025 年 7 月 25 日订立。

八、订立地点

本合同在贵州省贵安新区通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

九、合同生效

本合同自甲乙丙三方法定代表人或授权委托人签名或加盖公章后成立并生效，委托代理人签名的，需要出具委托授权证明材料。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政

部门和有关部门备案。

本合同一式壹拾份，甲乙双方各执肆份，丙方执贰份，均具有同等效力。
(以下无正文)

(本页无正文,为《贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目(幼儿园)》合同签字盖章页)

采购人:贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局(公章)

统一社会信用代码:11520100MB1Q888965

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

开户银行:贵州银行股份有限公司贵安新区支行

银行账号:010600001900077298

单位地址:贵安新区政务服务中心

单位电话:0851-88919520

代建单位:贵安新区筑城建设工程有限公司(公章)

统一社会信用代码:91520900MAD06KPM75

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

开户银行:中国工商银行股份有限公司贵安马场支行

银行账号:2402 0100 0920 0089 294

单位地址:贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城贵安中心 2 号楼 063 号

单位电话:

承包人：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司（公章）

统一社会信用代码：91520900MADQU6N31Y

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行

银行账号：5205 0111 1349 0000 0934

单位地址：贵州省贵安新区湖潮乡贵安新区贵安中心商务楼 B 栋 3 楼 1-3-11

号

单位电话：0851-84601359

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第3条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第4条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，应先将相关资料提交代建单位复核。代建单位需在5个工作日内完成复核，重点对工程是否符合设计要求、合同约定及相关规范标准进行核查，提出复核意见。经代建单位复核确认具备竣工验收条件的，由工程师提请采购人组织工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及

工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第6条 合同价款支付

6.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第9条 合同转让和分包

除招标文件规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第10条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第11条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者

《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 12 条 合同的变更、中止或终止

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 13 条 争议的解决

13.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

第 14 条 违约责任

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 15 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签订。包括下列条款：

一、采购人名称和地址

采购人：贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局，贵州省贵安新区；
代建单位：贵安新区筑城建设工程有限公司，贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城贵安中心 2 号楼 063 号

二、供应商名称和地址

贵州省贵安新区湖潮乡贵安新区贵安中心商务楼 B 栋 3 楼 1-3-11 号

三、标的及数量

贵安新区 15 所中学、小学提升改造，项目提升改造内容含室内及室外改造，包括不限于功能厅、趣味区、教学楼、卫生间、休息室、保卫室、食堂、操场、绿化区、露台等，改造内容详见工程量清单，包括但不限于工程量清单及本项目设计图纸、设计变更等全部内容。（工程实施过程中发生的符合本合同约定变更程序的工程变更内容，亦纳入本工程承包范围）

四、质量标准、质量保证

4.1 本工程质量标准：满足本项目设计图纸及国家与地方相关法律法规及行业现行规范和标准。

4.2 缺陷责任期：12 个月。

4.3 质量保修期：质量保修期以工程通过验收备案后完善整改意见并正式移交发包人且双方在移交书上签字后开始计算保修期，但不免除质量保修期开始计算前的保修责任。各分项工程保修期限如下，且不低于政府相关保修法规的要求，以两者较长的保修期为准：

（1）地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

- (2) 墙体开裂为 2 年;
- (3) 地面起砂、脱皮、空鼓为 2 年 ;
- (4) 屋面防水工程为 5 年;
- (5) 有防水要求的卫生间为 5 年;
- (6) 房间和外墙面的防渗漏为 5 年;
- (7) 地下室墙、板的防渗漏为 5 年;
- (8) 供热系统为 2 个采暖期 ;
- (9) 供冷系统为 2 个供冷期 ;
- (10) 电气系统为 2 年;
- (11) 给排水管道为 2 年 ;
- (12) 设备安装为 2 年;
- (13) 玻璃幕墙为 3 年 (防渗漏为 5 年) ;
- (14) 门窗防渗漏为 5 年, 框体、五金配件为 2 年, 玻璃自爆为 2 年;
- (15) 智能化系统为 2 年 ;
- (16) 装饰工程为 2 年 ;
- (17) 卫生洁具为 1 年 ;
- (18) 门锁、花洒、水龙头等易损件为 1 年 ;
- (19) 室外环境工程为 2 年 (绿化工程为 1 年) ;
- (20) 室外健身器材、儿童娱乐设施为 1 年 ;
- (21) 外墙保温工程为 5 年 ;
- (22) 外墙涂料工程为 2 年 ;
- (23) 其他工程: 2 年 。

4.4 质量保证金: 本工程质量保证金为工程结算款的 3%, 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金, 工程结算经发包人委托的审计单位审定后剩余 3% 作为工程质量保证金 (允许用银行保函替换)。

缺陷责任期满后, 在满足质量保证金支付的时间条件后, 承包人需以书面形式向发包人提出申请, 发包人审核无异议后按以下方式将应付质量保证金 ■ 须经发包人先扣除应由承包人承担的全部费用及违约金 (如有) ■ 免息支付给承包人。

五、安全文明施工

5.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

1. 要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 标准。

2. 发包人的施工安全责任

(1) 发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线情况, 气象和水文观测情况, 相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关情况, 并帮助承包人与有关产权单位联系和协调。

(2) 发包人在编制工程概算时, 应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

(3) 发包人负责传达上级部门安全生产的指示精神, 与承包人、监理人签订《安全生产工作责任书》; 对监理人及承包人的安全生产工作进行指导、监督、检查和考核。

(4) 设置专职安全生产管理人员。负责本项目的安全生产管理、监督及检查工作; 协助当地安全生产行政管理机构对本项目各单位的安全生产工作以及安全生产制度建设和落实情况等进行检查。

(5) 制定项目的安全生产规章制度和责任制; 制定安全事故处理办法、安全事故责任追究制以及安全生产奖惩制度。

(6) 明确各标段技术管理人员负责所管辖段落建设项目的安全工作。

(7) 拟定本项目的安全生产年度计划, 并加以贯彻落实。

(8) 每次生产调度会将安全生产作为重要内容, 通报安全生产情况, 部署下次安全生产工作; 总结每月、半年、全年安全生产工作情况。

(9) 加强安全生产知识的宣传教育, 保证工作人员具备必要的安全生产知识, 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程, 具备本岗位的安全管理水平; 必要时, 召集监理人和承包人的人员参加。

(10) 发生重大伤亡事故时, 必须在 1 小时内将事故发生的时间、地点、人员伤亡情况及初步分析的事故原因, 及时报告属地公安, 安全管理部门, 并填写《重大伤亡事故快报》上报。

(11) 针对容易发生安全事故的季节和容易发生事故的工序, 认真开展安全专项治理工作。对出现重大地质灾害或有重大安全隐患的施工点, 制定或督促承包人制定事故应急救援预案及伤亡事故的处理办法。

3 承包人应当对施工安全生产承担责任。

(1) 承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度, 制定安全生产规章制度和操作规程, 保证本单位安全生产条件所需资金的投入, 对所承担的工程项目进行定期和专项安全检查, 并做好安全检查记录。

(2) 承包人的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任, 项目负责人依法对项目的安全施工负责, 落实安全生产各项制度, 确保安全生产费用的有效使用, 并根据工程特点组织制定安全施工措施, 消除安全事故隐患, 及时、如实报告生产安全事故。

(3) 本条所称安全生产技术交底制度, 是指建设工程每项工程实施前, 承包人负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明, 并由双方签字确认的制度, 制定安全事故处理办法、安全事故责任追究制以及安全生产奖惩制度。

(4) 与各工区 (队) 逐级签订《安全生产工作责任书》, 明确责任, 将责任落实到部门和个人。

(5) 承包人应当设立安全生产管理机构, 配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每 5000 万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员, 不足 5000 万元的至少配备一名。专职安全生产管理人员负责对安

全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

(6) 承包人在工程报价中应当包含安全生产费用，并按国家及部门安全生产管理相关规定执行，进行专项使用和管理。

(7) 承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

- 1) 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
- 2) 滑坡和高边坡处理；
- 3) 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
- 4) 桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
- 5) 隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道；
- 6) 水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；
- 7) 爆破工程等；
- 8) 大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的搭设拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
- 9) 其他危险性较大的工程。

必要时，承包人对前款所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。

承包人在爆破作业前，应对周边环境进行详细摸底、调查、取证，因爆破作业造成的损失，由承包人自行承担，发包人不另行支付。

(8) 承包人应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架、码头边沿、桥梁边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护措施。

(9) 承包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂停施工的，承包人应当做好现场防护。因承包人安全生产隐患原因造成工程停工的，所需费用由承包人承担，其他原因按照合同约定执行。

(10) 承包人应当将施工现场的办公、生活区与作业区区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合卫生标准。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。

(11) 承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材。

(12) 承包人应当向作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，

书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。

1) 作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全生产问题提出批评、检举和控告, 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

2) 在施工中发生可能危及人身安全的紧急情况时, 作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

3) 作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度, 正确使用安全防护用具、机械设备等。

(13) 承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件, 应当具有生产(制造)许可证、产品合格证, 并在进入施工现场前由专职安全管理人员进行查验。

施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理, 定期进行检查、维修和保养, 建立相应的资料档案, 并按照国家有关规定及时报废。

(14) 承包人应当对管理人员和作业人员进行每年不少于两次的安全生产教育培训, 其教育培训情况记入个人工作档案。

1) 承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

2) 新进人员和作业人员进入新的施工现场或者转入新的岗位前, 承包人应当对其进行安全生产培训考核。

3) 未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的人员, 不得上岗作业。

(15) 承包人应当为施工现场的人员办理意外伤害保险, 并使保险在本合同履行完毕前持续有效, 意外伤害保险费应由承包人支付。

(16) 承包人应当针对本工程项目特点制定生产安全事故应急预案, 定期组织演练。发生生产安全事故, 承包人应当立即向发包人、监理单位和事故发生地的安全监督管理部门报告。发包人、承包人应当立即启动事故应急预案, 组织力量抢救, 保护好事故现场。

(17) 发生安全伤亡事故时, 在 1 小时内将《重大伤亡事故快报》上报发包人办(总监办)。

(18) 每月 5 日前填写上月的《安全生产及环境保护检查月报表》, 报送驻地监理审核。

(19) 安全防护、文明施工的要求

承包人应建立安全防护和文明施工制度, 代建单位的安全管理职责仅限于监督检查层面, 现场具体安全措施由承包人负责实施。并严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工, 并做好下列工作:

在施工出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位, 设置明显的安全警示标志;

保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅, 作必要的现场地面硬化处理

和设置必要的绿化带。

妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害气体应分类存放。

现场设置消防通道、配置消防设施和灭火器材，保证施工现场安全。

现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时从现场清运。

安全生产费用的使用管理：使用及管理按国家及部门安全生产费用管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由正常施工期间由承包人履行治安保卫职责，特殊情况由双方另行约定。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

5.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）标准。

5.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定

发包人不预付安全文明施工费，纳入合同价格支付。如因办理施工许可证需建立三方账户该费用按照规定由发包人预存，承包人根据工程进度按照规定提取，该费用最终从承包人总价中扣除。如承包人安全文明施工费、大气污染防治费提供的依据不足规定费用的，结算时予以扣除，超出的由承包人自行承担。

六、价款、计量与支付

6.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）施工期间材料单价涨跌在风险幅度值范围以内。（2）除国家明文规定由采购人承担的检测费用且合同中未约定的检测费由发包人承担外，其余费用均已在清单编制中考虑，该费用由承包人承担。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

6.2 预付款

6.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：暂定合同价的 30%。

预付款支付期限：本合同签订后 30 日内。

预付款扣回的方式：预付款在第一、二期进度计量金额中平均扣回，每期扣回 1/2，若当期进度计量不足以扣回的向下一期延续，直至扣完为止。

6.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

6.3 计量

6.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。采购人委托代建单位计价审核人员、现场代表、监理工程师、采购人委托的审计单位根据合同规定的计量范围、计量单位和计量方法签认计量工程量。

6.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月 20 日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)，承包人按采购人及代建单位的要求提交完整的计量前提下，代建单位应在 14 日内完成工程量的审核。

6.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

6.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

6.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

6.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

6.4 工程款支付

关于付款周期的约定：

(1) 承包人每月 20 日上报当月进度，经监理单位、代建单位、采购人审批后，采购人按当月审批进度计量的 80%支付进度款；

(2) 工程完工并经竣工验收合格，经监理单位、代建单位、采购人审批后，采购人按累计审批进度计量的 85%支付进度款；

(3) 余款待工程结算并经第三方审计机构审定后，支付至审定金额的

97%;

(4) 剩余 3%作为质量保证金,质量保证金在承包人出具质量保证金银行保函或缺陷责任期满后支付;

(5) 如遇政府审计部门抽查复核/审计各方须全面配合,自愿接受行政复核/审计的约束,即各方同意该结果作为最终法律效力和约束力的结算依据,对于发包方应支付或已支付的工程款按照复核/审计的结果进行调整,多退少补。

(6) 根据代建单位与采购人签订的《委托代建协议》,本项目工程费用由承包人向代建单位申请,经审核后由代建单位向采购人申请,经采购人审批后支付至承包人账户。

(7) 承包人向代建单位申请付款时向采购人开具合法有效等额的增值税发票;发票原件由采购人留存,发票复印件(注明“与原件相符”字样,加盖采购人财务专用章后)交代建单位作为入账凭据。承包人未开具合法有效等额的增值税专用发票,代建单位不承担逾期支付的违约责任。

采购人增值税发票开票信息如下:

单位名称:贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

纳税人识别号:11520100MB1Q888965

开户银行:贵州银行股份有限公司贵安新区支行

银行账号:010600001900077298

单位地址:贵安新区政务服务中心

单位电话:0851-88919520

支付方式: 现金、银行承兑汇票、国内信用证等,本项目支付资金来源于上级专项资金,承包人充分理解采购人因资金拨付程序所可能造成的支付延误,并放弃这种延误支付所可能引起的索赔申请。

若所报工程的质量达不到验收规范要求,采购人有权暂缓支付该部分工程款。每次支付工程款时,承包人应按采购人要求同时提供对应阶段工程全部工程资料及后期竣工验收所需的施工资料、结算资料;若承包人不按采购人要求提供的,采购人有权不予当期付款,待承包人将资料提供完整后才支付。

采购人与承包人工程结算发生的任何异议,应当通过本合同约定的方式解决,但是无论是否发生或者争议责任如何,承包人都不得暂停施工,不得拒不履行工程移交、工程验收、配合工程备案以及移交工程资料等义务。否则承包人应按本合同合同暂定价 5%向采购人支付违约金,给采购人造成损失

的还应赔偿。

6.5 变更

关于变更的范围的约定：按照合同约定，合同无约定的双方另行协商确定。发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人书面同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。所有变更必须经建设单位、业主单位审核同意后方可实施；

关于变更估价的约定：

(1) 投标文件中已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

(2) 投标文件中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

投标文件中没有适用或类似的综合单价，但可套用相应定额及乘以浮动率计算项目单价， $\text{浮动率} = (\text{中标价} \div \text{拦标价}) \times 100\%$ ；其定额套用优先顺序为2016年版《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省装饰装修工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》、《贵州省市政工程计价定额》、《贵州省园林绿化及仿古建筑工程计价定额》等进行计价和取费。其材料价格按贵州省建设工程定额管理总站颁布的施工同期《贵州省建设工程造价信息》贵阳地区执行，并按浮动率（ $\text{浮动率} = \text{中标价} / \text{拦标价} \times 100\%$ ）下浮后考虑，对于《贵州省建设工程造价信息》贵阳地区中未包括的材料，其价款须经发包人批准，按如下规则执行：①材料（设备）认质核价由承包人提出认质核价申请并盖章，由监理单位、造价单位审核盖章，并由发包人审定后生效，该单价为落地价，包括材料（设备）原价、运杂费、运输损耗、采购及保管费等不含税价且视为现金购买价，承包人不得以其他购买方式索要高出现金购买价的部分，经审定后的价格作为工程结算的依据。

②因承包人自身原因未及时提出认质核价申请或无正当理由不接受认质核价结果，监理单位、发包人、造价咨询单位有权组织认质核价，最终以发包人和其委托的造价咨询单位审定为准，并作为工程结算的依据。如因此造成的项目经济损失及其它损失由承包人无条件承担。

③通过认质核价程序核准材料（设备）价格后，承包人必须严格执行与发包人共同确定的品牌、厂商，不得以任何理由变更或拒绝使用。

④承包人不得以各种原因（如：价格上涨、材料品质不保证、材料供应不保证等）要求对同类材料（设备）多次核价。

⑤若因质量或其它原因该材料（设备）达不到要求，发包人有权要求承包人负责更换、拆除并重新采购，发生的费用和损失由承包人承担，因此延误的工期不予顺延。

⑥对于该部分认价，承包人必须在施工实施前 14 天按程序报给发包人审批，因承包人原因未在规定时间内上报审批而自行“先采购后认价”的，作违约处理承包人必须无条件接受发包人事后的认价结果，不得反驳，如果承包人因自身原因超期 6 个月（含）未上报发包人进行审批，视为放弃该部分材料（设备）认价，后期结算也不予计价。同时，为提高认价工作效率，承包人申报的材料（设备）规格、型号、参数等必须准确无误，如发包人审核发现承包人所报认价单上的材料（设备）规格、型号、参数等明显错误，明显影响后续认价工作或导致根本无法进行认价，经提醒两次后仍未修改好的，则承包人属于违约，视情节支付发包人违约金 2 万元-10 万元不等且该批次材料（设备）以发包人根据施工图等相关资料进行认价为主进入后期结算，过程中不再对该部分进行计量。

若经市场询价等形式最终定价的，则该材料价格按定价价格计价，不再按浮动率下浮。

（3）无相应定额项目套用的，由承包人提出并经监理审核后并乘以浮动率（浮动率=（中标价÷招标控制上限价）×100%）后经发包人确认形成变更价格。

（4）针对设计变更项目对承包人不平衡报价的处理方法：因设计变更引起的工程量清单中各个子项的变更，取消的子项原投标文件中投标报价高于贵州省 2016 版五部计价定额及配套文件及施工同期造价信息计价的，按原投标报价扣除；原投标报价低于贵州省 2016 版五部计价定额及配套文件及施工同期造价信息计价的，按贵州省 2016 五部计价定额及配套文件及施工同期造价信息重新组价后扣除。新增的子项按贵州省 2016 五部计价定额及配套文件及施工同期造价信息重新组价后乘以浮动率执行（浮动率=（中标价/拦标价）×100%）。

（5）特别说明：新的分部分项工程仅改变了已标价的工程量清单中某一分部分项工程的材料规格、型号或标号，且该项改变不影响原定施工工艺和顺序的，则新的分部分项工程单价只能在原分部分项工程单价的基础上调整材料价格，不再另行组价。

变更工程量增减时的单价调整办法：

工程量的增减指在施工过程中因变更增加或减少工程量超过招标工程量

清单中对应项目所列工程数量的±15%时，发包人及监理工程师有权对该细目的投标综合单价进行审查，并视审查情况对该项综合单价进行调整，具体方法如下：

(1) 变更工程量增加时：变更工程量增加超过+15%，且该细目原投标综合单价高于 2016 版《贵州省工程计价定额》（包含市政、建筑、装饰装修、安装、园林绿化）相应价格的，原招标工程量清单工程数量 115%部分按投标单价执行。超过 115%部分的分部分项工程量，结算单价按 2016 版《贵州省工程计价定额》（包含市政、建筑、装饰装修、安装、园林绿化）及贵州省建设工程定额管理总站颁布的施工同期《贵州省建设工程造价信息》，并按浮动率（浮动率=中标价/拦标价×100%）下浮后执行。

(2) 变更工程量减少时：变更工程量减少未超过-15%，按投标单价执行。变更工程量减少超过-15%，且该细目原投标综合单价低于 2016 版《贵州省工程计价定额》（包含市政、建筑、装饰装修、安装、园林绿化）相应价格的，则结算单价按 2016 版《贵州省工程计价定额》（包含市政工程计价定额、建筑、装饰装修、安装、园林绿化及仿古建筑）及贵州省建设工程定额管理总站颁布的施工同期《贵州省建设工程造价信息》，并按浮动率（浮动率=中标价/拦标价×100%）下浮后执行。

其他需变更的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定执行。

6.6 暂估价

对于依法必须招标的暂估价，由采购人、代建单位根据 2016 版《贵州省工程计价定额》五部定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定进行组价编制招标控制价并进行招标，材料和工程设备按施工同期《贵州省建设工程造价信息》贵阳地区价格、工程量清单编制说明执行，当《贵州省建设工程造价信息》贵阳地区中没有材料和工程设备价格时，由采购人、代建单位进行市场询价。最终以中标价为依据取代暂估价，调整合同价款。

对于不属于依法必须招标的暂估价，承包人应根据施工进度计划提前 14 天将方案通过监理人报给采购人、代建单位审核或提出修改意见；采购人、代建单位有权确定控制价，承包人按此价格进行实施。

6.7 竣工结算

工程竣工验收合格后，承包人提价竣工结算资料（（1）工程造价结算资料（2）履约证明资料（3）竣工结算申请单。以上资料各 6 份）。经代建单

位审核同意后报业主单位。

发包人收到承包人报审的竣工结算资料后，由发包人委托聘请的审核单位，审核单位于收到发包人转交资料之日起 45 天内（不含政府审计时间，）审核完毕并就总工程造价出具咨询意见，发包人和承包人理解并同意，自愿接受该咨询意见的约束，且该咨询意见的约束力及于其附件和补充/修正意见。发包人在收到审核单位出具的咨询意见后，签发并经承包人签章接收的竣工款支付证书是唯一有约束力的工程尾款债权凭证。如承包人对新发生的应扣减价款有异议，则应当在支付证书中明示并交还发包人，同时提供证明材料，发包人在 30 日内进行复核，复核结果对双方当事人具有约束力。

本项目如遇政府审计部门抽查复核/审计承包人须全面配合，自愿接受行政复核/审计的约束，即同意该结果作为最终法律效力和约束力的结算依据，对于发包人应支付或已支付的工程款按照复核/审计的结果进行调整，多退少补。若项目无需政府审计，由发包人完成内部审批手续后对竣工结算金额进行确认。发包人的上级管理机构有权对发包人报审的结果进行复核，承包人应无条件配合。承包人对复核结果有异议但无法提供证据证明的，承包人应接受发包人上级机构的复核结果。

为提高承包人编制工程结算的准确性，如工程结算审计核减率超过 5%，其超过 5%以上的追加费用(核减收费)审计费由承包人承担。

6.8 最终结清

工程结算经发包人委托的审计单位结算审计工作后 28 天，如需财政审计需财政审计工作后 28 天。

七、履行期限、地点和方式

履行期限：合同签订后 30 日历天内完成，并经验收合格交付采购人使用。

履行地点：贵州省贵安新区；

履行方式：现场履行。

八、违约责任

8.1 采购人、代建单位违约

8.1.1 采购人、代建单位违约的情形

采购人、代建单位违约的其他情形：____/____。

8.1.2 采购人、代建单位违约的责任

采购人、代建单位违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因采购人、代建单位原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：____/____。

(2) 因采购人、代建单位原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：采购人、代建单位承担违约责任的违约金金额上限为合同暂定价的 3%。

(3) 采购人、代建单位自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：采购人、代建单位承担违约责任的违约金金额上限为合同暂定价的 3%。

(4) 采购人、代建单位提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人、代建单位原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：采购人、代建单位承担违约责任的违约金金额上限为合同暂定价的 3%。

(5) 因采购人、代建单位违反合同约定造成暂停施工的违约责任：采购人、代建单位承担违约责任的违约金金额上限为合同暂定价的 3%。

(6) 采购人、代建单位无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：采购人、代建单位承担违约责任的违约金金额上限为合同暂定价的 3%。

(7) 其他：采购人、代建单位承担违约责任的违约金金额上限为合同暂定价的 3%。各方一致确认，支付给承包人的款项，偿还顺序为工程款、逾期利息、违约金、诉讼费用、延迟履行金。

8.1.3 因采购人、代建单位违约解除合同

承包人暂停施工满 120 天后采购人、代建单位仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

8.2 承包人违约

8.2.1 承包人违约的情形

8.2.1.1 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给采购人造成的损失。

8.2.1.2 如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经采购人书面要求改正后 15 天内仍未达到国家有关规定及合同约定的标准和条件的，采购人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的采购人经济损失，承包人应按合同价款（预算）的 5% 的金额支付因承包人违约导致采购人解除合同的违约金，采购人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿。如承包人剩余款项不足的，不足部分采购人有权向承包人进行追偿。

8.2.1.3 合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、补充协

议、设计变更及质保期间的维修等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，采购人即可安排其他单位完成，采购人因此支付的全部费用及工期延误的损失由承包人承担。并且，承包人须按第三方进场施工工程造价的 20% 向采购人支付违约金。

8.2.1.4 如果承包人的施工进度或工程质量不能满足采购人要求导致本合同包含的部分工程项目须另外发包的，则采购人有权安排其他队伍进场，并直接从本合同中划除相应工程范围并从本合同中扣除相应的工程价款。同时书面知会承包人，但并不需要经过承包人同意，承包人必须无偿负责管理和配合。

8.2.1.5 工程保修期内发现质量不合格问题（该质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此造成采购人的损失。工程保修期从所在分项工程返工验收合格之日起重新计算。

8.2.1.6 因承包人原因不能按合同约定的工期完成任一工程节点的，各节点每逾期一天按合同暂定价 0.1% 的金额向采购人支付违约金，采购人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。违约金不足弥补采购人因为承包人工期逾期和未能按合同约定及采购人要求时间内撤出施工场地而造成的损失，承包人还需赔偿采购人因此遭受的实际损失和预期利润。

8.2.1.7 因承包人自身债务造成法院冻结采购人账户或冻结承包人在采购人处的待付工程款等款项，致使采购人无法付款给承包人。

8.2.2 承包人违约的其他情形：

（1）承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师或采购人催告后的 15 天内仍未开工的。

（2）进度计划未表明停工而且采购人也未授权停工，（采购人违约或不可抗力等非承包人原因导致的违约情形除外），但承包人停止施工时间持续达 15 天或累计停止施工时间达 30 天的。

（3）因承包人的原因，在任一施工节点上的进度滞后施工进度计划或合同约定的相应节点完工日期的；或者在任一施工节点上（所指内容同上）于施工进度计划或合同约定的相应节点完工日期到来之日承包人所完成的工程量低于计划指标 30% 的，或者连续二次或累计三次低于计划指标 80% 的。

（4）承包人总工期逾期竣工达 30 天的。

（5）因承包人原因，施工质量不符合合同约定的，经监理工程师或采购人书面通知，承包人有拒不整改、拖延整改、整改进度缓慢任一情形不能满

足采购人要求或整改后工程质量仍达不到合同约定的质量合格等级的。

(6) 承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令,经监理工程师或采购人书面指出后仍未按要求改正的。

(7) 承包人无正当理由且未经采购人书面同意中途撤场的。

(8) 承包人必须保证按时、足额发放民工工资,采购人有权检查发放情况,若因承包人原因导致采购人承担连带责任的,采购人有权向承包人追偿。因承包人原因拖欠农民工工资的,采购人除享有本合同约定的权利外,还有权向行政主管部门或监管部门报告和投诉,产生的一切责任由承包人承担。

(9) 承包人因任何原因拖欠农民工工资或分包单位、供应商款项时,采购人有权决定代为履行、直接向农民工支付工资或向分包单位、供应商付款。采购人代为履行的,无需另行经承包人同意或确认,承包人无条件认可采购人代为履行的数额,并且自愿在采购人代为履行后 **10** 日内向采购人偿还,如逾期没有足额偿还的,承包人还应以未偿还金额按照 **一年期 LPR 的 4 倍** 向采购人支付利息,采购人也有权在今后支付工程进度款或尾款时,直接将未偿还的本息从应付款中扣除,承包人对此无异议。因承包人拖欠农民工工资或款项后采购人暂停支付工程进度款的,如采购人代为履行,在承包人向采购人足额偿还(包括采购人扣款清偿)后,采购人方恢复支付。承包人拖欠其他任何债务(包括规费、税金)时,采购人代为履行的按前款约定执行。

(10) 承包人严重违反合同的其他各种违约行为的。

(11) 由于承包人原因不能继续履行合同或采购人根据承包人履行情况推断出承包人不能继续履行合同并经采购人发出限期整改通知书后 10 日内仍未能提供确保合同履行的措施、方案的。

8.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 承包人承担违约金的上限为合同暂定价的 3%。

8.2.4 因承包人违约行为给采购人造成损失的,采购人因维护自身合法权益所产生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险费等一切费用由承包人承担。

九、解决争议的方法

9.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。

9.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议评审员的期限：_____ / _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

9.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

9.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__（2）__种方式解决：

（1）向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向__项目所在地__人民法院起诉，包括但不限于诉讼费用、律师费用、保全费用、保全担保费用、鉴定费用等一切费用，由败诉方承担。

十、其他

10.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人和承包人名义共同投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险，由承包人负责办理，费用由采购人承担。

10.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为其现场施工人员投保意外伤害险，由承包人负责办理，保险费由承包人承担；采购人、代建单位为其现场管理人员及为履行合同聘请的第三方的人员投保意外伤害险，由采购人、代建单位负责办理。

附件 1：廉政责任书

采购人（简称甲方）：贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

代建单位（简称乙方）：贵安新区筑城建设工程有限公司

承包人（简称丙方）：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中采购人、代建单位、承包人三方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、三方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、采购人、代建单位责任

采购人、代建单位的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由采购人、代建单位或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与

同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与采购人、代建单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向采购人、代建单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为采购人、代建单位和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为采购人、代建单位、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为采购人、代建单位、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 采购人、代建单位工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给采购人、代建单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书为合同的组成部分，有效期自合同生效之日起并与合同有效期一致。

附件 2：安全生产合同

采购人（简称甲方）：贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

代建单位（简称乙方）：贵安新区筑城建设工程有限公司

承包人（简称丙方）：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司

为在贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目(幼儿园) 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作。根据我国合同法和有关法律法规的规定，经双方友好协商并达成一致意见，特此签订安全生产合同。

一、采购人、代建单位责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人并及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人责任

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、《建设工程安全生产管理条例》（国务院 393 号）有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条

款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及

时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因承包人违约造成安全事故，将依法追究责任人。

采购人：(盖章)

代建单位：(盖章)

承包人：(盖章)

法定代表人

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：

或其委托代理人

或其委托代理人

(签字或盖章)

(签字或盖章)

(签字或盖章)

2025 年 7 月 25 日

附件 3：工程质量保修书

发包人：贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

承包人：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司

发、承包人双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及国家、省、市有关规定，经协商一致，就双方已签订的贵安新区 2025 年教育领域维修改造项目(幼儿园)合同之质量保修事宜，达成本《工程质量保修协议书》如下：

1. 保修期开始前的房屋接收程序

1.1 工程竣工验收合格后、交付发包人使用前，为尽可能提前发现和 处理质量瑕疵，进一步改进产品品质，减少投诉及交付后维修带来的额外损失，提高发包人满意度，提升发、承包 双方的品牌形象，由发包人 负责组织、依据发包人制定的验收程序及合同约定的验收标准进行房屋 检查和接收（简称“承接查验”）。

根据本项目实际情况，发包人在发包人正式接收房屋前，将模拟 发包人身份，站在发包人的角度对本项目所有房屋进行多轮检查，以尽 可能多的发现房屋存在的质量缺陷和瑕疵。

承包人须对发包人检查发现的上述问题进行有效整改，以使房屋 在技术指标上符合国家技术规范要求或标准，在感观上尽可能满足客户 要求。

承包人必须针对发包人检查发现的问题按发包人时间要求制定切 实可行整改计划（包 括人员组织、材料投入、机械工具准备、整改方案 及计划编制等），严格按照制定的 计划对检查发现的问题进行整改，整 改质量需通过发包人验收。

1.2 在承接查验阶段，若承包人对承接查验的问题不按计划、时间要 求实行整改，整改进度滞后，发包人组织复验时前期承接查验问题整改 合格率低于 100%，发包人有权要求承包人按伍万元/次向发包人支付违约 金并赔偿由此给发包人造成的所有损失。

2. 工程质量保修范围和内容

2.1 按照有关法律、法规规定和双方约定，承包人承担施工合同约定的 的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2.2 凡属于承包人保修范围的质量问题造成发包人损失的（如房屋装 修损失、家电家具损失、发包人租金损失、误工损失等），均由承包人

修复或赔偿。

3. 保修联系方式:

3.1. 如承包人更换保修负责人、联系电话、电子邮箱及联系地址的, 将书面通知发包人, 并征得发包人同意;

3.2. 以上所列方式的任意一种均视为发包人向承包人履行通知义务的有效方式, 承包人不得以任何理由对通知的法律效力提出异议。双方业务往来的电子文件, 均可视作合同履行的有效文件。发包人按照上述电子邮箱发出的文件, 只要显示为成功发送, 均视为已经送达;

3.3. 保修人员联系电话须 24 小时保持畅通。

4. 保修期限

质量保修期以工程通过验收备案后完善整改意见并正式移交发包人且双方在移交书上签字后第 91 天起开始计算保修期, 但不免除质量保修期开始计算前的保修责任。各分项工程保修期限如下, 且不低于政府相关保修法规的要求, 以两者较长的保修期为准:

地基基础和主体结构工程, 为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

墙体开裂为 2 年

地面起砂、脱皮、空鼓为 2 年

屋面防水工程为 5 年

有防水要求的卫生间为 5 年

房间和外墙面的防渗漏为 5 年

地下室墙、板的防渗漏为 5 年

供热系统为 2 个采暖期

供冷系统为 2 个供冷期

电气系统为 2 年

给排水管道为 2 年

设备安装为 2 年

玻璃幕墙为 3 年 (防渗漏为 5 年)

门窗防渗漏为 5 年, 框体、五金配件为 2 年, 玻璃自爆为 2 年

智能化系统为 2 年

装饰工程为 2 年

卫生洁具为 1 年

门锁、花洒、水龙头等易损件为 1 年

室外环境工程为 2 年 (绿化工程为 1 年)

室外健身器材、儿童娱乐设施为 1 年

外墙保温工程为 5 年

外墙涂料工程为 2 年

其他工程：2 年

5. 保修服务要求

5.1 响应及时性：

保修期起始 6 个月内，承包人保证安排足够的维修人员和管理人员（以符合现场需要和发包人要求为准）常驻现场，负责维修工作，并在接到发包人通知后 1 小时内赶赴现场。

保修期起始 6 个月后，如承包人认为工程遗留质量问题不多，可向发包人提出书面申请并征得发包人同意后撤出驻现场维修队伍，但承包人须保证在接到发包人通知 24 小时内赶到现场进行维修。

5.2 维修及时性：

承包人已充分考虑保修期维修材料用量，并承诺按照《分类维修时限》（见下表）规定的时限要求完成维修任务，如因特殊情况需要，发包人保修管理人员有权要求承包人合理缩短维修期限，承包人承诺给予配合；

保证达到不低于 95%的维修及时率（由发包人保修管理部门按月进行统计， $\text{维修及时率} = \frac{\text{如期维修完成且验收合格的维修项数}}{\text{应完成总维修项数}}$ ），否则，承包人需向发包人支付额度为保证金总额 10%的违约金；

承包人在维修项目完成并自检合格后提交发包人验收确认，作为“维修及时率”统计的依据。

5.3 维修人员服务标准： 承包人委派的维修人员（含维修管理人员）行为须遵守发包人的维修服务要求，否则愿意接受《维修人员不当行为处罚标准》（见下表）规定的违约金。

6. 保修质量

6.1 维修施工前，承包人需提交维修方案（渗漏、结构裂缝等重大维修必须制定书面维修方案）报发包人核准。如有分歧，以发包人意见为准，但并不豁免承包人继续履行保修责任；

6.2 承包人一次性维修合格率须达到 95%以上（由发包人保修管理部门按月进行统计， $\text{维修合格率} = \frac{\text{维修完成且验收合格的维修项数}}{\text{完成维修总项数}}$ ），否则，承包人需向发包人支付额度为保证金总额 20%的违约

金；

6.3 承包人在维修项目完成并自检合格后提交发包人验收确认，作为“维修合格率”统计 的依据。

7. 特殊情况

如承包人出现下述任何情况之一的，发包人可另行委托维修单位进行维修，所有维修费用由承包人承担。除维修费用外，承包人还需向发包人支付维修费用 30%且不低于 2000 元人民币的违约金。承包人承诺不对发包人核算的维修单价或维修工程量提出异议。

承包人提供的联系方式，不能联系到保修负责人的；

接到维修通知后承包人未在规定时间内到场维修的；

承包人拒不到现场处理的；

施工工艺达不到规范要求的；

承包人拒不执行发包人要求的维修方案的；

同一位置经过一次维修仍未彻底解决问题的；

因维修人员服务不当行为造成客户强烈投诉；

严重违反发包人管理要求的；

特殊紧急情况（因承包人施工质量问题导致爆水管、煤气泄漏等可能危及发包人生活安全的）。

8. 保证金的支付

8.1 支付保证金的前提条件：

承包人已履行完成所有保修任务；

已提请发包人质量管理部门和使用部门确认无质量问题或遗留问题；

承包人已向使用单位（一般为物业公司）完成移交；

8.2. 保证金提供方式： 预留工程款:预留 3%的工程结算款；

8.3. 保证金返还：

8.3.1 预留工程款 在满足保证金支付的时间条件后，承包人需以书面形式向发包人提出申请，发包人审核无异议后在 20 个工作日内将应付保证金 ■须经发包人先扣除应由承包人承担的全部费用及违约金（如有）】免息支付给承包人。

9. 其它

9.1 承包人维修人员须服从发包人保修管理人员的安排和指挥；

9.2 承包人需支付的违约金，发包人可从承包人在发包人处的任何款

项中扣除；

9.3 因承包人原因而发包人另行委托第三方维修的，承包人承担的维修费用并不能解除之后的任何保修责任；

9.4 因承包人保修范围内的工程质量原因及其它承包人原因导致发包人退房或向发包人索赔的，所有损失即发生的费用均由承包人承担；

9.5 涉及因承包人质量问题导致使用人索赔的，承包人授权发包人与索赔人进行协商，发包人可从承包人在发包人处的任何款项中扣除该项费用；

9.6 承包人维修过程中的安全责任由承包人全部承担；

9.7 如在维修前无法确定维修责任的，发包人有权指定责任嫌疑单位的任何一家承担检查或维修工作，所产生费用由发包人最终确定的责任单位承担；

9.8 承包人维修过程中所产生的水电等费用由承包人自行承担。

10. 分类维修时限（详见下表）

分类维修时限

缺陷类型	具体分类		维修时限		备注
			集中交付两个月内	集中交付两个月后	
裂缝	结构类	楼板裂缝	20天	7天	碳纤维加固最多可延长5天
		柱梁裂缝	20天	7天	视工程量大小最多可延长7天, 严重工程质量事故视具体情况定
		沉降、变形裂缝	20天	7天	视工程量大小最多可延长7天, 严重工程质量事故视具体情况定
	非结构类	石材、瓷砖面层裂缝	10天	4天	视工程材料准备情况石材订货延长7天, 瓷砖订货延长15天
		涂料面层裂缝(腻子)	10天	2天	视工程量大小最多可延长3天
		砂浆抹灰层裂缝	10天	5天	视工程量大小最多可延长7天
		砌体裂缝	20天	6天	视工程量大小最多可延长7天
		构造、节点裂缝	20天	5天	视工程量大小最多可延长7天
		沉降裂缝	15天	5天	视工程量大小及材料准备情况最多可延长7天
		其它裂缝类	15天	5天	
空鼓脱落	涂料、抹灰		10天	5天	视工程量大小最多可延长7天
	瓷片、石材		10天	4天	视工程材料准备情况石材订货延长7天, 瓷砖订货延长15天
渗漏	屋面		20天	5天	视工程量大小最多可延长5天
	外墙		10天	3天	视工程量大小最多可延长5天
	露台、阳台、花槽等		15天	6天	视工程量大小最多可延长5天
	门窗、天窗		10天	3天	视工程量大小最多可延长5天
	厨房、卫生间土建(沉箱)		20天	9天	视工程量大小最多可延长3天
	厨房、卫生间土建(小降板)		20天	5天	视工程量大小最多可延长3天
	地下室侧壁、挡土墙渗漏		20天	3	视工程量大小最多可延长7天
渗漏	给水管渗漏	管道明装	10天	1天	
		管道暗装	15天	2天	包括装修恢复视工程量大小最多可延长3天
	排水管渗漏		10天	1天	如需敲打墙地面视工程量大小可延长3天

缺陷类型	具体分类	维修时限		备注
		集中交付两个月内	集中交付两个月后	
	线管渗漏	15天	2天	如需敲打墙地面视工程量大小可延长3天
	设备井预埋套管渗漏	8天	2天	
	其它	8天	2天	包括装修恢复视工程量大小最多可延长3天
天花、墙地面	天花、墙面不平整或阴阳角不顺直	20天	5天	
	天花、墙地面残留或污损	8天	3天	
	天花、墙地面色差	15天	3天	视工程材料准备情况石材订货延长7天, 瓷砖、木制品订货延长
	墙面返碱	15天	5天	
	其它	8天	3天	
电器厨具	空调	8天	2天	
	抽油烟机	8天	3天	
	燃气灶	8天	1天	如3个月内同一部位出现二次返修立即更换, 视准备时间可延长5天
	热水器	8天	1天	
	其它	8天	1天	
给排水及卫生洁具	疏通地漏、洗菜盆、洗手盆下水	5天	1天	如需敲打墙地面视工程量大小可延长3天
	水龙头漏水, 松动等	5天	1天	
	更换软管、花洒、水龙头、角阀等	5天	1天	
给排水及卫生洁具	更换修复马桶漏水、浴缸等	10天	3天	包括装修恢复视工程量大小最多可延长3天
	淋浴门松动, 玻璃破碎	10天	3天	更换钢化玻璃可延长7天
	其它	8天	3天	
电气工程	线路跳闸、短路、漏电故障	5天	1天	如需敲打墙地面视工程量大小可延长4天
	安装暗线	5天	2天	包括装修恢复视工程量大小最多可延长3天
	维修空气开关、漏电开关等	5天	1天	

缺陷类型	具体分类		维修时限		备注
			集中交付两个月内	集中交付两个月后	
	维修电源插座、电话插头、按钮开关		5天	1天	
	维修灯具		10天	1天	
	维修居家报警系统		8天	1天	
	其它		8天	1天	
部品 部件	室外钢制品	生锈、脱焊、脱漆	10天	3天	
	栏杆	划伤、脱漆、生锈	10天	3天	若需更换可延长5天
	门窗类	修（换）窗五金或配件	10天	1天	
		更换型材	20天	3天	视材料采购具体情况可延长10天
		门窗局部脱漆、边框封胶	10天	1天	
		门窗大面积脱漆维修	20天	2天	情况严重需更换或返厂维修可延长10天
	橱柜、木柜、木制品镜子	橱柜门松动刮花，台面污染开裂	15天	1天	如需更换台面材料，可延长15天
		镜柜松动，镜子破损	10天	1天	
部品 部件	入户门	油漆、脱皮维修	20天	1天	
		入户门划伤、碰痕	15天	1天	局部、现场维修
		入户门变形、起翘	20天	15天	情况严重，需更换或返厂维修
			15天	1天	现场调校
		入户门五金配件维修、更换	20天	15天	更换或返厂维修
			15天	1天	现场维修
	供热设备	地热管线、分水器维修	10天	2天	
		太阳能设备设施	10天	2天	
	其它		10天	2天	
	注：1. 维修项目的“维修时限”是指向维修单位下达维修任务至维修完成且项目客服内部验收通过的时间，前期的勘察、检测、维修方案沟通确定等时间不包含在内；				
2. 因发包人原因（如没时间配合维修、索赔争议拒绝我方上门维修等）耽误的时间不计入维修时间。					

维修人员不当行为处罚标准

序号	维修人员不当行为	扣款金额
1	在发包人未留返修钥匙的情况下非法入户（或露台、阳台、屋面、私家花园）	1000 元/次
2	维修人员在客户家里（或露台、阳台、屋面、私家花园等）留下大小便或其他污物	2000 元/次
3	维修人员与发包人沟通交流时，使用不文明、不礼貌的语言，或与发包人争执、	1000 元/次
4	将发包人房间（或露台、阳台、屋面、私家花园等）当作材料仓库	1000 元/次
5	维修工人在发包人房间里面（或露台、阳台、屋面、私家花园等）休息	1000 元/次
6	维修人员偷盗客户财物的	2000 元/次
7	维修人员损坏客户物品的，除照价赔偿外，还需接受相应处罚	1000 元/次
8	未经发包人允许，维修人员承担为发包人装修、改造或提供建筑材料、搬运垃圾等有偿服务行为	1000 元/次
9	维修人员未按规定或预约的时间内到现场进行相关维修工作	500 元/次
10	使用客户洗手间或使用客户水龙头搞个人卫生及清洁工具	500 元/人
11	维修过程中，未实施维修作业区内及周边的成品有效保护	500 元/次
12	维修人员和客户聊与维修无关的话题，打探客户隐私	300 元/人
13	在发包人家里与其他人员（包括发包人人员、承包人同事及其它承包人维修人员）争执、争吵	500 元/次
14	在发包人家中进入非维修施工作业区域	200 元/次
15	维修人员在发包人家中，从事与维修工作无关的其它事宜	200 元/次
16	维修完毕后维修人员未将施工现场清理干净，留有遗留物（包括灰尘）	300 元/次
17	维修事项有争议时，维修人员未及时反馈现场维修负责人或发包人现场管理人员	200 元/次
18	维修人向发包人讲有损发包人的利益及形象的任何言语	200 元/次
19	维修工人中途离开维修现场，未提前向客户说明情况	200 元/次
20	未经发包人同意使用发包人物品的	200 元/次
21	维修工人离开维修现场，发包人不在时，未将所有门窗关好，水、电开关关闭	200 元/次

序号	维修人员不当行为	扣款金额
22	维修人员将在发包人领用的物品丢失，除照价赔偿外，还需接受相应处罚	100 元/次
23	维修人员在小区里面出现不文明现象	100 元/次
24	维修材料、工具未在发包人保修办公室指定的地点存放	100 元/次
25	维修任务未按指定时间完成，且未提前说明原因	100 元/次
26	非作业时间，现场维修人员不在指定区域休息	100 元/次
27	发包人保修管理人员组织召开工作会议，承包人相关人员迟到或无故缺席	100 元/次
28	承包人维修负责人拒签或拖延签收发包人给予承包人的函件、知会等	200 元/次

注：

1. 维修人员不当行为包括但不限于上表所列内容，若维修人员有其他不当行为，发包人将参照以上类似条款进行罚款，若没有类似条款，发包人将根据实际情况进行处罚。

2. 以上扣款发包人知会承包人后立即生效，无需征得承包人书面签收意见，即直接从承包人相关费用中扣除。本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。



采购人：（盖章）

法定代表人

姚金仙

或其委托代理人：
(签字或盖章)



代建单位：（盖章）

法定代表人

张旋

或其委托代理人：
(签字或盖章)



承包人：（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：
(签字或盖章)

钱坤

2025 年 7 月 25 日

附件 4：承包人主要施工管理人员表

序号	姓名	职务	执业资格及证号	职称
1	邱军	项目经理	一级注册建造师/贵 1522015201604195	高级工程师
2	路爽	技术负责人	黔考中 2400051961867	工程师
3	苟城城	施工员	0521810195218000394	/
4	李迈	材料员	2024JX0329655	/
5	李斌	安全员	黔建安 C3(2018) 0005100	/
6	轩翔	质量员	0521810695218000597	/
7	朱芳好	资料员	0521711495217000543	/
8	涂江福	造价员	建[造]24215249000850	/

附件 5：投标人报价工程量清单

贵安新区2025年教育领域维修改造工程项目（幼儿园）工程

投标总价

投 标 人：贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

投标总价（小写）： 21915124.21

（大写）： 贰仟壹佰玖拾壹万伍仟壹佰贰拾肆元贰角壹分



投 标 人： 贵州省建设投资集团贵安新区建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： 涂江福
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1.1工程名称：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

1.2建设地点：贵安新区

二、工程量清单编制依据

2.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.2《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

2.3《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

2.4《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

2.5《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部定额及《贵州省装配式建筑工程计价定额（试行）》（2018版）的工程量计算规范；

2.6《招标文件》；

2.7国家、省、市有关文件及规定。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	幼儿园	21915124.21		689668.44	1759221.77
合计		21915124.21		689668.44	1759221.77

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	贵州师范大学贵安新区附属幼儿园	1728340.32		55701.98	138091.25
2	贵阳市中心实验幼儿园贵安分园	4619588.05		166819.9	413564.66
3	贵安新区花溪大学城第二幼儿园	1046875.27		27153.83	67317.31
4	中八一小改建幼儿园	1357024.8		44589.09	110541.17
5	芦官小学改建幼儿园	1870173.91		70675.84	175213.1
6	马场中心幼儿园洋塘分园	852340.07		20729.33	51390.26
7	马场镇甘河幼儿园	567187.1		22886.53	56738.16
8	党武中心幼儿园第二园区	1181956.24		46693.1	115757.25
9	马场中心幼儿园富士康第二分园	1068942.49		16505.58	40919.13
10	马场中心幼儿园富士康第一分园	519496.89		15007.96	37206.38
11	马场中心幼儿园枫林分园	219330.75		7885.17	19548.19
12	湖潮乡中八幼儿园	645300.15		13899.88	34459.32
13	马场镇马场中心幼儿园	1652593.21		36185.53	89707.87
14	高峰中心幼儿园	1534027.89		60313.51	149523.73
15	党武中心幼儿园	532386.78		12984.01	32188.8
16	湖潮中心幼儿园星湖分园	924377.14		29625.08	73443.81
17	湖潮星月幼儿园	374433.73			35468.62
18	马场中心幼儿园新艺分园	100367.41			7905.6
19	高峰安置点幼儿园	174236.27			6084.5
20	高峰中心幼儿园九甲分园	102374.06		4431.03	10985.03
21	高峰中心幼儿园麻郎分园	235823.96		6000.73	14876.47
22	高峰中心幼儿园天峰分园	456414.52		28376.78	70349.14
23	湖潮中心幼儿园广兴分园	151533.2		3203.58	7942.02
合计		21915124.21		689668.44	1759221.77

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

投标总价（小写）： 1,728,340.32

（大写）： 壹佰柒拾贰万捌仟叁佰肆拾元叁角贰分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1380940.19	
1.1	室外拆除	179500.6	
1.2	教室卫生间盥洗室拆除(共3间)	1712.49	
1.3	楼梯间改造,6个楼梯间各3层	23769.72	
1.4	室外新建_足球场	107441.88	
1.5	室外新建_铺设EPDM塑胶地面	145941.52	
1.6	室外新建_路面硬化	27370.2	
1.7	室外新建_排水沟	23614	
1.8	室外新建_塑木地板地台	38875.14	
1.9	室外新建_沥青混凝土路面	283820.5	
1.10	室外新建_其他地面铺设	77932.96	
1.11	室外新建_新增绿化	1541.12	
1.12	室外新建_增加小灶台3套	3528.38	
1.13	室外新建_新增教室阳台铁门4套	2408.69	
1.14	室外新建_教室卫生间盥洗室重做(共3间)	19776.94	
1.15	室外新建_新建阳光房	283154.58	
1.16	室外新建_值班室屋顶	10240.32	
1.17	室外新建_新建钢架楼梯	47820.88	
1.18	室外新建_新建大门	72714.54	
1.19	水电安装改造工程	29775.73	
2	措施项目费	66601.88	
2.1	其中:安全文明施工费	55701.98	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
3.4	总承包服务费		—
4	规费	138091.25	—
5	税前工程造价	1585633.32	
6	增值税	142707	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,728,340.32	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外拆除					179500.60	
1	011606001001	塑胶地面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 塑胶地面 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1514	2.57	3890.98	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 水泥地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 150mm厚 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	227.1	193.42	43925.68	
3	010102001001	拆除基层	1. 拆除类别: 60厚垫层, 200厚碎石基层 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	182	5.16	939.12	
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 30厚找平层 2. 饰面材料种类: 透水砖 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	700	6.5	4550	
5	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 石板路面 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	32.09	6.5	208.59	
6	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类: 清除草皮、地被、露地花卉 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输	m2	283.29	2.25	637.4	
本页小计							54151.77	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求					
7	010101002001	挖一般土方	1. 土、石类别：土方（种植土） 2. 开挖方式：综合考虑 3. 开挖深度：按设计图纸要求 4. 其他要求：满足设计及其他相关规范要求，工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	141.65	12.01	1701.22	
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自卸汽车外运，运距综合考虑 3. 其他：满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	112.38	31.69	3561.32	
9	041001001001	拆除路面	1. 材质：沥青路面 2. 厚度：10cm以内 3. 现场控制扬尘，废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	1500	19.35	29025	
10	01B001	拆除或搬移儿童娱乐设施	1. 名称：拆除或搬移儿童娱乐设施 2. 其他：满足设计及施工规范要求	套	18	280	5040	
11	010103002002	拆除弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾、废旧物件 2. 运距：场内垂直及水平运输，外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费：由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数：按拆除工程量计算，其松散系数综合考虑计综合单价	m3	712.69	109.21	77832.87	
12	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类：护栏 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m	40.35	10.4	419.64	
本页小计							117580.05	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌 2. 拆除砌体的截面尺寸: 详设计及现场 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	143.68	54.07	7768.78	
		教室卫生间盥洗室拆除(共3间)					1712.49	
14	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面地砖 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	30.9	5.51	170.26	
15	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙砖 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	96.19	5.58	536.74	
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	30.9	4.02	124.22	
17	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体 2. 砌体材质:普通标砖 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	3.6	54.07	194.65	
18	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他: 满足当地环保、交通、城市管理要求费用综合考虑	m3	4.22	109.21	460.87	
19	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建(2000)230号)等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合	m2	96.19	1.38	132.74	
本页小计							9388.26	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包含在综合单价中，不再另行计价；					
20	011701003002	天棚活动脚手架	1.天棚活动脚手架 2.材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3.其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	30.9	3.01	93.01	
		楼梯间改造，6个楼梯间各3层					23769.72	
21	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类：满足设计及现场要求 2.面层材料品种、规格、颜色：5mm厚地胶 3.其他：满足设计及施工规范要求	m2	468	50.79	23769.72	
		室外新建_足球场					107441.88	
22	010201004001	夯实	1.素土夯实，夯实系数>93% 2.其他：满足设计及施工规范要求	m2	520	0.79	410.8	
23	011101003001	混凝土地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C25混凝土 2.其他：满足设计及施工规范要求	m2	520	61.03	31735.6	
24	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石 2.其他：满足设计及施工规范要求	m3	52	134.39	6988.28	
本页小计							62997.41	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040202003001	水泥稳定土	1. 厚度:150mm厚水泥石粉稳定层 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	520	25.46	13239.2	
26	050102012001	铺人工草皮	1. 面层:人工草皮 2. 基层:人造草底布 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	520	105.9	55068	
		室外新建_铺设EPDM塑胶地面					145941.52	
27	011101003002	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	820	68.68	56317.6	
28	010904004001	变形缝	1. 嵌缝材料种类:建筑油膏 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m	132	12.06	1591.92	
29	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚EPDM塑胶面层 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	600	146.72	88032	
		室外新建_路面硬化					27370.20	
30	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:200mm厚 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	220	20.58	4527.6	
31	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:200mm厚 4. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	220	32.8	7216	
32	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:普通商品混凝土C35 2. 厚度:200mm厚 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	220	71.03	15626.6	
		室外新建_排水沟					23614.00	
33	01050700300	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:详	m	100	236.14	23614	
本页小计							265232.92	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		见设计施工图 2. 地基:素土夯实, 压实系数 $\geq 93\%$ 3. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚C15混凝土 4. 截面:C20混凝土 5. 模板:含模板 6. 内沟抹灰材质:20mm厚1:2.5水泥砂浆 7. 沟盖板:60mm厚钢筋混凝土预制盖板 8. 其他:满足设计及施工规范要求					
		室外新建_塑木地板地台					38875.14	
34	010201004002	夯实	1. 素土夯实, 夯实系数 $>93\%$ 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	165.75	0.79	130.94	
35	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm厚 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	165.75	11.43	1894.52	
36	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	17.46	295.07	5151.92	
37	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	144.89	17.17	2487.76	
38	010501002001	垫蹲砣	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	0.45	449.97	202.49	
39	011104002001	塑木地板地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*30塑木 2. 面层材料品种、规格、颜色:120*30空心塑木地板, 间隙6mm 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	144.89	183.77	26626.44	
本页小计							36494.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻灰花岗岩收边荔枝面 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	15.63	152.34	2381.07	
		室外新建_沥青混凝土路面					283820.50	
41	010201004003	夯实	1. 素土夯实, 夯实系数>93% 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1900	0.79	1501	
42	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm厚 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1900	21.37	40603	
43	040202005001	二灰碎石	1. 材质:二灰碎石 2. 厚度:150mm厚 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1900	16.01	30419	
44	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1900	3.54	6726	
45	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm厚 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1900	54.35	103265	
46	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:30mm厚 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1900	39.67	75373	
47	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	450	57.63	25933.5	
		室外新建_其他地面铺设					77932.96	
48	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm厚	m2	633	21.37	13527.21	
本页小计							299728.78	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他：满足设计及施工规范要求					
49	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:60mm厚砂垫层 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	37.98	127.05	4825.36	
50	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚中砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50mm厚混凝土透水砖 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	633	93.01	58875.33	
51	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:青石板 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	6	117.51	705.06	
		室外新建_新增绿化					1541.12	
52	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 2. 来源:利用开挖方 3. 回填厚度:满足设计要求 4. 弃土运距:自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	16	56.2	899.2	
53	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:混播草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:施工期 4. 措施:施肥等措施 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	32	20.06	641.92	
		室外新建_增加小灶台3套					3528.38	
54	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑灶台 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及施	m3	7.5	470.45	3528.38	
本页小计							69475.25	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			工规范要求					
		室外新建_新增教室 阳台铁门4套					2408.69	
55	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:M1512 2. 门框、扇材质:铁门 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	7.2	229.06	1649.23	
56	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:铝合金平开门 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	2.2	345.21	759.46	
		室外新建_教室卫生间盥洗室重做(共3间)					19776.94	
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 1遍 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	34.98	24.69	863.66	
58	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30.9	95.47	2950.02	
59	011204003001	块料墙面	1. 结合层:30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	96.19	112.86	10856	
60	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30.9	134.36	4151.72	
61	01150501000	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规	m2	1.78	131.57	234.19	
本页小计							21464.28	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		格:详图纸 2.框材质、断面尺寸:详图纸 3.基层材料种类:详图纸 4.其他:满足设计及施工规范要求					
62	010808001001	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:DK1021 2.面层材料品种、规格:实木门套 3.其他:满足设计及施工规范要求	m2	6.3	114.5	721.35	
		室外新建_新建阳光房					283154.58	
63	010101002002	挖一般土方	1.土、石类别:土方 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:按设计图纸要求 4.其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	90	23.08	2077.2	
64	010103002004	余方弃置	1.废弃物品种:土方 2.运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3.其他:满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	90	31.69	2852.1	
65	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.其他:满足设计及施工规范要求	m2	180	24.69	4444.2	
66	011101003003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土 30mm 2.其他:满足设计及施工规范要求	m2	180	21.2	3816	
67	011104002002	防腐木地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40防腐木龙骨 2.基层材料种类、规	m2	180	346.94	62449.2	
本页小计							76360.05	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:基层板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:防腐木地板 4. 其他:满足设计及施工规范要求					
68	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	2.559	4128.6	10565.09	
69	010603002001	钢柱	1. 钢材品种、规格:钢方通 2. 单根柱质量:≤3t 3. 螺栓种类:满足设计要求 4. 金属构件除锈:抛丸除锈 5. 探伤要求:满足设计要求 6. 防火要求:满足设计要求 7. 运输:20km 8. 其他:满足设计及施工规范要求	t	2.95	6675.73	19693.4	
70	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢方通 2. 单根质量:≤1.5t 3. 螺栓种类:满足设计要求 4. 金属构件除锈:抛丸除锈 5. 探伤要求:满足设计要求 6. 防火要求:满足设计要求 7. 运输:20km 8. 其他:满足设计及施工规范要求	t	2.84	6779.78	19254.58	
71	011405001001	金属面油漆	1. 防护材料种类:满足设计要求 2. 油漆品种、刷漆遍数:超薄型防火涂料(涂层厚度) 1.5mm	m2	119.61	17.1	2045.33	
72	011405001002	金属面油漆	1. 防护材料种类:满足设计要求	m2	119.61	53.01	6340.53	
本页小计							57898.93	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.油漆品种、刷漆遍数： 喷银灰色金属氟碳漆					
73	010901004001	玻璃钢屋面	1.玻璃钢品种、规格：6+0.76+6超白双钢化夹胶玻璃 2.坡度：15%<坡度≤25% 3.玻璃钢固定方式：满足设计要求 4.接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 5.其他：满足设计及施工规范要求	m2	185.04	257.91	47723.67	
74	010606011001	钢板天沟	1.钢材品种、规格：L30x1.5不锈钢板自折，Φ80 2.漏斗、天沟形式：满足设计要求 3.安装高度：满足设计要求 4.探伤要求：满足设计要求 5.其他：满足设计及施工规范要求	t	0.47	4923.96	2314.26	
75	011209001001	带骨架幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：150X60X3铝合金方管 2.面层材料品种、规格、颜色：6mm厚钢化玻璃 3.面层固定方式：满足设计要求 4.隔离带、框边封闭材料品种、规格：满足设计要求 5.嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 6.其他：满足设计及施工规范要求	m2	217.84	457.12	99579.02	
		室外新建_值班室屋顶					10240.32	
76	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他：满足设计及施	m2	46.88	36.49	1710.65	
本页小计							151327.6	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工规范要求					
77	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：高聚物改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2厚 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	46.88	33.39	1565.32	
78	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	44.22	17.17	759.26	
79	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚挤塑聚苯板 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	44.22	28.36	1254.08	
80	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	44.22	20.74	917.12	
81	040201009001	塑料排水板	1. 材料品种、规格：20高凹凸型排水板 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	44.22	12.48	551.87	
82	060105006001	土工布铺设	1. 铺设方式：聚酯无纺布滤水层 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	46.88	6.66	312.22	
83	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：满足设计及规范要求 2. 来源：利用开挖方 3. 回填厚度：满足设计要求 4. 弃土运距：自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	7.29	56.2	409.7	
84	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类：草坪 2. 铺种方式：满铺 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	44.22	20.06	887.05	
85	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：素混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：满足设计及施工	m3	1.06	284.97	302.07	
本页小计							6958.69	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求					
86	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*400*50厚花岗岩 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	7.04	223.15	1570.98	
		室外新建_新建钢架楼梯					47820.88	
87	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B □200x200x6 2. 单根柱质量:≤3t 3. 螺栓种类:满足设计要求 4. 探伤要求:满足设计要求 5. 防火要求:满足设计要求 6. 防锈要求:两遍防锈漆 7. 油漆:喷银灰色金属氟碳漆 8. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.538	7947.66	4275.84	
88	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢板 2. 钢梯形式:踏步式 3. 螺栓种类:详图纸 4. 防火要求:满足设计要求 5. 防锈要求:两遍防锈漆 6. 油漆:喷银灰色金属氟碳漆 7. 其他:满足设计及施工规范要求	t	2.632	9588.13	25235.96	
89	011503001001	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢方管50*50*2 2. 立柱材料种类、规格:不锈钢方管50*50*2 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢方管30*30*1 4. 固定配件种类:满足设计要求	m	30.47	252.7	7699.77	
本页小计							38782.55	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 防护材料种类:满足设计要求 6. 其他: 满足设计及施工规范要求					
90	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚碎石灌砂, 200厚5%水泥稳定碎石 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	14.83	154.44	2290.35	
91	011101003004	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C35混凝土 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	37.07	71.03	2633.08	
92	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	4.4	326.29	1435.68	
93	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	22	42.37	932.14	
94	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	22	15.21	334.62	
95	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 1遍 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	22	28.55	628.1	
96	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	22	72.54	1595.88	
本页小计							9849.85	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:铝合金平开门 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	2.2	345.21	759.46	
		室外新建_新建大门					72714.54	
98	010101003001	挖沟槽土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	0.26	8.91	2.32	
99	010101004001	挖基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	26.73	8.91	238.16	
100	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯实 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	14.83	10.54	156.31	
101	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	12.16	31.69	385.35	
102	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.85	315.27	583.25	
103	01050100300	独立基础	1. 混凝土种类:普通商	m3	13.44	303.21	4075.14	
本页小计							6199.99	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1		品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：满足设计及施工规范要求					
104	011702001001	基础	1. 支撑高度:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	31	38.02	1178.62	
105	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	0.47	307.49	144.52	
106	011702005001	基础梁	1. 支撑高度:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	3.74	36.69	137.22	
107	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.94	356.61	2831.48	
108	011702002001	矩形柱	1. 支撑高度:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	73.65	44.23	3257.54	
109	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	10.83	310.94	3367.48	
110	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	77.96	40.97	3194.02	
111	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合	m3	5.99	326.29	1954.48	
本页小计							16065.36	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			比:M10水泥砂浆 3.其他：满足设计及施工规范要求					
112	010515001002	现浇构件钢筋	1.箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2.其他：满足设计及施工规范要求	t	1.118	4128.6	4615.77	
113	010515001003	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他：满足设计及施工规范要求	t	0.458	4226.85	1935.9	
114	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 ϕ 12-18 2.其他：满足设计及施工规范要求	t	2.029	3815.56	7741.77	
115	010515001005	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.其他：满足设计及施工规范要求	t	0.266	3498.72	930.66	
116	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型：墙体 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 3.其他：满足设计及施工规范要求	m ²	166.23	42.37	7043.17	
117	011406001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2.部位：外墙 3.其他：满足设计及施工规范要求	m ²	166.23	72.54	12058.32	
118	011701002001	外脚手架	1.搭设方式：外墙双排脚手架 2.搭设高度：15m以内 3.脚手架材质：钢管脚手架 4.其他：满足设计及施工规范要求	m ²	187.2	14.47	2708.78	
119	011507001001	定制铝单板彩虹造型	1.规格：详图纸 2.基层材料种类：热镀锌方钢 150*100*4、50*30*4 3.面层材料种类：2.5mm彩色铝单板，造型详图	m ²	26.9	425.15	11436.54	
本页小计							48470.91	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纸，饰面金属漆 4. 其他：满足设计及施工规范要求					
120	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2. 门材质：单向电动伸缩门（利旧） 3. 其他：满足设计及施工规范要求	樘	1	500	500	
121	010804006001	新建铁艺门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2. 门框或扇外围尺寸：详见设计施工图 3. 门框、扇材质：详见设计施工图 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	3.45	576.25	1988.06	
122	011503001002	新建铁艺栏杆，面饰金属漆	1. 扶手材料种类、规格：详见设计施工图 2. 栏杆材料种类、规格：详见设计施工图 3. 栏板材料种类、规格、颜色：详见设计施工图 4. 固定配件种类：详见设计施工图 5. 防护材料种类：详见设计施工图	m	1.2	208.07	249.68	
		水电安装改造工程					29775.73	
123	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：成品拖把池 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	3	384.2	1152.6	
124	031004003001	洗脸盆	1. 材质：米白色石英石定制洗手池 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	12	782.91	9394.92	
125	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：30*30*3mm角钢 2. 安装高度：详见设计施工图	t	0.45	6062.73	2728.23	
126	011501011001	矮柜	1. 台柜规格：详见设计施工图 2. 材料种类、规格：详见设计施工图	个	12	891.34	10696.08	
本页小计							26709.57	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范大学贵安新区附属幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	46.46	17.75	824.67	
128	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	34.39	18.64	641.03	
129	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28.82	46.76	1347.62	
130	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.87	24.14	527.94	
131	031003013001	水表组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1闸阀、1水表	组	1	197.13	197.13	
132	031004014001	地漏	1. 材质:详见设计图纸要求 2. 型号、规格:DN50	个	3	27.25	81.75	
133	031002001001	管道支架	1. 材质:综合考虑 2. 管架形式:管道支架	kg	49.15	17.37	853.74	
134	03041200100	普通灯具	1. 名称:300*300扣板灯	套	6	75.82	454.92	
本页小计							4928.8	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

投标总价（小写）： 4,619,588.05

（大写）： 肆佰陆拾壹万玖仟伍佰捌拾捌元零伍分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	3625125.88	
1.1	拆除工程	173935.19	
1.2	新建零星工程	2913808.96	
1.3	新建大门工程	203927.37	
1.4	新建绿化工程	294069.08	
1.5	新建室外水电安装工程	39385.28	
2	措施项目费	199463.63	
2.1	其中:安全文明施工费	166819.9	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	413564.66	—
5	税前工程造价	4238154.17	
6	增值税	381433.88	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,619,588.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					173935.19	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面外墙漆 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	3898.71	2.57	10019.68	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙 2. 抹灰层种类:外墙真石漆及抹灰层	m2	1542.3	9.37	14451.35	
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原地胶地面 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	7129.78	3.1	22102.32	
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:水泥砂浆 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	7129.78	11.23	80067.43	
5	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:透水砖 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	2135.8	6.5	13882.7	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输, 外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数;按拆除工程量计算, 其松散系数综合考虑计综合单价	m3	305.94	109.21	33411.71	
本页小计							173935.19	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建零星工程					2913808.96	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆打底找平	m2	1542.3	30.5	47040.15	
8	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤维网格布+聚合物砂浆一道;无机聚合物砂浆一道;30厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型;5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤维网格布+聚合物砂浆一道	m2	1542.3	85.62	132051.73	
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 做法:基层清理柔性防水腻子弹性底涂;滚涂抗碱封闭底漆;着色底漆;碳纤、分隔、勾缝;喷涂真石漆;喷涂罩光漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 部位:外墙	m2	5141.01	72.54	372928.87	
10	011701002001	外脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建(2000)230号)等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中,不再另行计价;	m2	5141.01	14.47	74390.41	
11	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:30mm厚1:3水泥砂	m2	5828.2	78	454599.6	
本页小计							1081010.76	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 2. 面漆材料种类、厚度： 10mm厚自流平 3. 其他：满足设计及施工规范要求					
12	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：专用粘贴胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚PVC地胶板 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	5828.2	81.59	475522.84	
13	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：生态板 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	362.16	181.03	65561.82	
14	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：木制扶手 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m	392.6	187.49	73608.57	
15	011101003001	30mm厚细石混凝土找平层	1. 面层厚度、混凝土强度等级：30mm厚细石混凝土找平层 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	1302.38	21.2	27610.46	
16	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 面层厚度、水泥石子浆配合比：12mm水磨石地面 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	1302.38	18.1	23573.08	
17	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚EPDM橡胶颗粒面层 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	4836.98	241.25	1166921.43	
		新建大门工程					203927.37	
18	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别：土方 2. 开挖方式：综合考虑 3. 开挖深度：按设计图纸要求	m3	53.78	8.91	479.18	
本页小计							1833277.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡					
19	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 土、石类别:石方（类别综合考虑） 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	23.05	50.17	1156.42	
20	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯实 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	52.11	10.54	549.24	
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	24.73	47.75	1180.86	
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	14.86	315.27	4684.91	
23	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	14.87	300.62	4470.22	
24	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:MU20条石 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	3.22	243.17	783.01	
本页小计							12824.66	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求					
25	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.64	392.87	251.44	
26	010505003001	平板	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及规范要求	m3	5.06	318.54	1611.81	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 箍筋 Φ 10以内 2. 其他：满足设计及规范要求	t	0.036	5135.24	184.87	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ 10以内 2. 其他：满足设计及规范要求	t	0.317	4226.85	1339.91	
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ 12 ¹⁸ 2. 其他：满足设计及规范要求	t	1.192	3815.56	4548.15	
30	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3. 其他：满足设计及规范要求	m3	54.9	326.29	17913.32	
31	011702003001	构造柱模板	1. 名称：构造柱 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	3.85	47.13	181.45	
32	011702016001	平板模板	1. 支撑高度：详见设计施工图 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	69.11	38.61	2668.34	
33	010902003001	屋面防水做法	1. 找坡层：1:6水泥焦渣（厚度 $\geq$ 30，2%坡度）	m2	13.5	85.11	1148.99	
本页小计							29848.28	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 防水层:另列清单项 4. 保护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 面层:25mm厚701胶水泥砂浆(1:3:0.15) 6其他: 满足设计及规范要求					
34	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:SBS改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布两涂 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	17.25	31.1	536.48	
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	17.25	32.87	567.01	
36	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	1.98	481.61	953.59	
37	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:详见设计施工图 2. 框材质:彩钢窗 3. 窗纱材料品种、规格:纱窗 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	7.32	86.13	630.47	
38	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素土夯实、250mm浆砌块石, 10mmC10砼垫层, 120mmC20素砼地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	11.75	182.11	2139.79	
本页小计							4827.34	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:值班室内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:聚合物砂浆修补墙面, 墙面钉钢丝网, 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底, 108胶素水泥浆一道(内掺3%-5%的108胶)6厚1:0.2:3水泥砂浆找平 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	34.53	44.99	1553.5	
40	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子三道 2. 油漆品种、刷漆遍数:封闭底漆一道, 白色乳胶漆两遍 3. 部位:内墙面 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	34.53	17.5	604.28	
41	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 2. 部位:天棚面 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	11.75	20.15	236.76	
42	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	353.81	249.24	88183.6	
43	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝塑板 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	13.5	110.8	1495.8	
44	011701002002	外脚手架	1. 檐口高度:详设计 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建〔2000〕230号)等规范自行确定。	m2	353.81	14.47	5119.63	
本页小计							97193.57	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
45	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度：详设计 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	15.36	29.17	448.05	
46	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：厂家定制 2. 门材质：单向电动伸缩门 3. 规格尺寸：6500*1150*650mm 4. 其他：满足设计及规范要求	樘	2	6800	13600	
47	011508004001	金属字	1. 基层类型：石材面 2. 字体规格：详见设计施工图 3. 其他：满足设计及规范要求	个	9	154.08	1386.72	
48	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：200mm厚	m2	348.2	20.58	7165.96	
49	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5%水泥 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：200mm厚	m2	348.2	32.8	11420.96	
本页小计							34021.69	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：普通商品混凝土C35 2. 厚度：200mm厚	m2	348.2	71.03	24732.65	
		新建绿化工程					294069.08	
51	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：满足设计及规范要求 2. 回填厚度：500mm以内	m2	2451.08	2.37	5809.06	
52	050102001001	栽植乔木	1. 种类：雪松 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 20-22cm 3. 养护期：12个月	株	1	2440.91	2440.91	
53	050102001002	栽植乔木	1. 种类：黑松 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 24-25cm 3. 养护期：12个月	株	2	1166.36	2332.72	
54	050102001003	栽植乔木	1. 种类：栾树 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 15-18cm 3. 养护期：12个月	株	3	2616.88	7850.64	
55	050102001004	栽植乔木	1. 种类：五角枫 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 12-15cm 3. 养护期：12个月	株	6	968.39	5810.34	
56	050102001005	栽植乔木	1. 种类：榉树 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 15-18cm 3. 养护期：12个月	株	1	1787.44	1787.44	
57	050102001006	栽植乔木	1. 种类：白蜡 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 10-12cm 3. 养护期：12个月	株	31	183.65	5693.15	
58	050102001007	栽植乔木	1. 种类：柿树 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 15-18cm 3. 养护期：12个月	株	2	2154.37	4308.74	
59	050102001008	栽植乔木	1. 种类：杏树 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 10-12cm 3. 养护期：12个月	株	1	834.65	834.65	
60	050102001009	栽植乔木	1. 种类：东京樱 2. 胸径或干径：胸径 ϕ 12-15cm 3. 养护期：12个月	株	21	2078.09	43639.89	
本页小计							105240.19	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			月					
61	050102001010	栽植乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径: 胸径 ϕ 10-12cm 3. 养护期:12个月	株	8	916.18	7329.44	
62	050102001011	栽植乔木	1. 种类:红叶碧桃 2. 胸径或干径: 胸径 ϕ 10-12cm 3. 养护期:12个月	株	4	1779.65	7118.6	
63	050102002001	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球A 2. 蓬径:P150-180cm 3. 养护期:12个月	株	6	342.06	2052.36	
64	050102002002	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球B 2. 蓬径:P120-150cm 3. 养护期:12个月	株	39	211.7	8256.3	
65	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:P120-150cm 3. 养护期:12个月	株	20	184.06	3681.2	
66	050102002004	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 蓬径:P100-120cm 3. 养护期:12个月	株	27	116.84	3154.68	
67	050102002005	栽植灌木	1. 种类:紫荆 2. 蓬径:P120-150cm 3. 养护期:12个月	株	14	119.04	1666.56	
68	050102002006	栽植灌木	1. 种类:丛生紫薇 2. 蓬径:P120-150cm 3. 养护期:12个月	株	4	263.34	1053.36	
69	050102002007	栽植灌木	1. 种类:连翘 2. 蓬径:P80-100cm 3. 养护期:12个月	株	14	20.9	292.6	
70	050102002008	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 蓬径:P120-150cm 3. 养护期:12个月	株	7	81.01	567.07	
71	050102002009	栽植灌木	1. 种类:重瓣榆叶梅 2. 蓬径:P120-150cm 3. 养护期:12个月	株	10	62.43	624.3	
72	050102002010	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅 2. 蓬径:P150-180cm 3. 养护期:12个月	株	9	104.51	940.59	
73	050102002011	栽植灌木	1. 种类:结香 2. 蓬径:P180-200cm 3. 养护期:12个月	株	2	295.55	591.1	
本页小计							37328.16	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	050102002012	栽植灌木	1. 种类:阴绣球 2. 蓬径:P150-180cm 3. 养护期:12个月	株	5	138.89	694.45	
75	050102002013	栽植灌木	1. 种类:山楂 2. 蓬径:P150-180cm 3. 养护期:12个月	株	4	153.8	615.2	
76	050102002014	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨 2. 蓬径:P30-40cm 3. 养护期:12个月	m2	15.5	7.55	117.03	
77	050102002015	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 蓬径:P30-40cm 3. 养护期:12个月	m2	53.4	4.17	222.68	
78	050102002016	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞 2. 蓬径:P30-40cm 3. 养护期:12个月	m2	208.9	4.51	942.14	
79	050102002017	栽植灌木	1. 种类:金边黄杨 2. 蓬径:P30-40cm 3. 养护期:12个月	m2	120.8	7.43	897.54	
80	050102002018	栽植灌木	1. 种类:石岩杜鹃 2. 蓬径:P20-30cm 3. 养护期:12个月	m2	77.5	3.77	292.18	
81	050102002019	栽植灌木	1. 种类:龟甲冬青 2. 蓬径:P20-30cm 3. 养护期:12个月	m2	164.2	4.35	714.27	
82	050102002020	栽植灌木	1. 种类:金娃娃萱草 2. 蓬径:P20-30cm 3. 养护期:12个月	m2	56.6	4.03	228.1	
83	050102002021	栽植灌木	1. 种类:玉簪 2. 蓬径:P20-30cm 3. 养护期:12个月	m2	39.6	4.09	161.96	
84	050102002022	栽植灌木	1. 种类:八宝景天 2. 蓬径:P20-30cm 3. 养护期:12个月	m2	41.9	4.03	168.86	
85	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:混播草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	1273.18	22.88	29130.36	
86	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:中华结缕草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	1177.9	22.88	26950.35	
87	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:竹木支撑	株	80	25.13	2010.4	
本页小计							63145.52	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：20mm以内 2. 草绳所绕树干高度：1.5m以内	株	77	9.99	769.23	
89	050403002002	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：30mm以内 2. 草绳所绕树干高度：1.5m以内	株	3	12.99	38.97	
90	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：绿化给水 3. 材质、规格：给水UPVC管 De63 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	16.78	35.76	600.05	
91	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：绿化给水 3. 材质、规格：给水UPVC管 De50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	557.12	24.59	13699.58	
92	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：绿化给水 3. 材质、规格：给水UPVC管 De32 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	496.81	13.36	6637.38	
93	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：绿化给水 3. 材质、规格：给水UPVC管 De25 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	144.12	10.71	1543.53	
94	031001001001	镀锌钢套管	1. 安装部位：室外 2. 介质：用于管道经过车道时保护增加 3. 规格、压力等级：	m	337.12	72.38	24400.75	
本页小计							47689.49	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
95	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:快速取水阀（配VB708阀箱） 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	9	121.05	1089.45	
96	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:PGV151GB电磁阀（配1320阀箱） 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	135.96	951.72	
97	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:手动泄水阀 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	54.2	379.4	
98	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:检修铜闸阀 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	77.62	543.34	
99	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动进排气阀（配V910阀箱） 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	78.41	156.82	
100	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀门（配V910阀箱） 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	92.77	185.54	
101	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	208	208	
102	030901003001	HUNTER地埋旋转喷头（配SJ712千秋架）	1. 安装部位:埋地 2. 材质、型号、规格:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	49	108.88	5335.12	
103	030503003001	控制器	1. 名称:HUNTER无线控制器	台	7	6689.14	46823.98	
本页小计							55673.37	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010101003002	挖沟槽土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	500	8.91	4455	
105	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	500	10.54	5270	
		新建室外水电安装工程					39385.28	
106	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:U-PVC-50 4. 连接形式:按设计要去	m	283.97	24.59	6982.82	
107	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:U-PVC-32 4. 连接形式:按设计要去	m	514.39	13.36	6872.25	
108	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	54.27	162.81	
109	040504001001	砌筑水表井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆井盖、井圈材质及规格:φ600铸铁井盖	座	1	4206.22	4206.22	
110	040504001002	砌筑阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层	座	3	1656.99	4970.97	
本页小计							32920.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆井盖、井圈材质及规格:Φ600铸铁井盖					
111	010101003003	挖沟槽土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	126.13	8.91	1123.82	
112	010102002002	挖沟槽石方	1. 土、石类别:软质岩 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	36.04	50.17	1808.13	
113	010102002003	挖沟槽石方	1. 土、石类别:硬质岩 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	18.02	81.66	1471.51	
114	010101004001	挖基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	11.45	8.91	102.02	
115	010102003001	挖基坑石方	1. 土、石类别:软质岩 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求	m3	3.27	50.17	164.06	
本页小计							4669.54	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园贵安分园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他要求：满足设计及其他相关规范要求，工程量含设计及规范允许的工作边及放坡					
116	010102003002	挖基坑石方	1. 土、石类别：硬质岩 2. 开挖方式：综合考虑 3. 开挖深度：按设计图纸要求 4. 其他要求：满足设计及其他相关规范要求，工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	1.64	81.66	133.92	
117	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂、厚度0.1m 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	10.9	110.82	1207.94	
118	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：砂 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	52.94	110.82	5866.81	
119	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	123.35	10.54	1300.11	
120	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：自卸汽车外运，运距综合考虑 3. 其他：满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	51.24	31.69	1623.8	
121	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：自卸汽车外运，运距综合考虑 3. 其他：满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	21.96	63.21	1388.09	
		单价措施						
本页小计							11520.67	
合 计							3625125.88	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 贵安新区花溪大学城第二幼儿园

投标总价（小写）： 1,046,875.27

（大写）： 壹佰零肆万陆仟捌佰柒拾伍元贰角柒分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	860651.36	
1.1	拆除工程	28591.64	
1.2	新建零星工程	767568.61	
1.3	水电安装改造工程	64491.11	
2	措施项目费	32467.36	
2.1	其中：安全文明施工费	27153.83	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	67317.31	—
5	税前工程造价	960436.03	
6	增值税	86439.24	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,046,875.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					28591.64	
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.6m以内 2. 灯具种类:详见设计施工图	套	120	2.62	314.4	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌砌体	m3	34.55	54.07	1868.12	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面地砖	m2	132.77	5.51	731.56	
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶	m2	84.77	4.02	340.78	
5	011701003001	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中,不再另行计价;	m2	192	1.38	264.96	
6	011701003002	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根	m2	84.77	3.01	255.16	
本页小计							3774.98	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价：					
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	套	36	27.97	1006.92	
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆及附件	套	21	7.2	151.2	
9	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：木地板	m2	447	3.43	1533.21	
10	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面外墙漆 2. 现场控制扬尘，废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	8.32	2.57	21.38	
11	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：防腐木地面	m2	10.95	2.35	25.73	
12	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称：葡萄架拆除	m2	11.14	0.67	7.46	
13	011606001003	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：防腐木地面	m2	32	2.35	75.2	
14	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：地面抬高20cm	m3	6.4	193.42	1237.89	
15	011606001004	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：EPDM橡胶颗粒面层	m2	800	3.1	2480	
16	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类：人工草坪	m2	120	2.25	270	
17	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面外墙漆 2. 现场控制扬尘，废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	192	2.57	493.44	
18	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类：墙面抹灰层	m2	276	9.37	2586.12	
19	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：混凝土道牙	m	80	2.32	185.6	
20	05010100300	砍挖灌木丛及根	1. 丛高或蓬径：详见设	m2	128	2.9	371.2	
本页小计							10445.35	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		计施工图					
21	010101002001	拆除种植土	1. 拆除类别:种植土	m3	64	12. 01	768. 64	
22	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面瓷砖	m2	84	5. 58	468. 72	
23	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3. 40m 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	4	13. 74	54. 96	
24	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃置费	m3	119. 76	109. 21	13078. 99	
		新建零星工程					767568. 61	
25	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	40	8. 72	348. 8	
26	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:墙面	m2	1616	17. 5	28280	
27	011207001001	墙面毛毡板	1. 面层材料品种、规格、颜色:毛毡板 2. 压条材料种类、规格:详见设计施工图	m2	186. 8	100. 07	18693. 08	
28	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:1200*2400*12mm石膏板	m2	471. 3	59. 69	28131. 9	
29	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:石膏板吊顶	m2	471. 3	20. 15	9496. 7	
30	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50*90铝方通	m2	1099. 7	149. 36	164251. 19	
31	011207001002	教室主题墙	1. 基层材料种类、规格:12mm厚木工板（刷防火涂料） 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板封面, 乳胶漆饰面	m2	324	99. 98	32393. 52	
本页小计							295966. 5	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011207001003	背景墙	1. 基层材料种类、规格：12mm厚木工板（刷防火涂料） 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板封面，乳胶漆饰面	m2	34.08	99.98	3407.32	
33	011104002001	舞台	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：强化木地板	m2	36	192.53	6931.08	
34	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：强化木地板	m2	447	140.82	62946.54	
35	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色：木质踢脚线	m	120	17.27	2072.4	
36	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖	m2	5.58	95.47	532.72	
37	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖	m2	5.94	113.04	671.46	
38	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：1.4厚铝材 2. 玻璃品种、规格、颜色：5+12+5双层中空镀膜玻璃	m2	5.7	210.49	1199.79	
39	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2. 门框、扇材质：1.4厚铝材 3. 玻璃品种、厚度：5+12+5双层中空镀膜玻璃	m2	5.32	387.33	2060.6	
40	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：8mm厚耐力板 2. 金属檩条材料品种、规格：详见设计施工图	m2	36.79	336.53	12380.94	
41	01B001	铝合金U型排水槽	1. 名称：铝合金U型排水槽	m	23.27	30.88	718.58	
42	01090200400	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：	m	3	26.33	78.99	
本页小计							93000.42	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		PVC塑料排水管DN75					
43	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PVC塑料排水管DN110	m	2.8	27.61	77.31	
44	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ40不锈钢扶手	m	128.5	28.53	3666.11	
45	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*400防滑地砖	m2	32	93.39	2988.48	
46	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类：30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：条石	m2	2.6	324.02	842.45	
47	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：200*200*5mm厚铝合金	t	2.29	21047.72	48199.28	
48	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：防腐木 3. 位置：艺术长廊立面	m2	40	109.21	4368.4	
49	011501008001	木壁柜	1. 材料种类、规格：实木收纳柜 2. 位置：艺术长廊	m	4.8	588.88	2826.62	
50	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚EPDM橡胶颗粒面层	m2	920	241.25	221950	
51	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖砌体 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	192	32.06	6155.52	
52	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	192	53.53	10277.76	
53	011204001001	石材墙面	1. 安装方式：专用胶泥粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：人造文化石材	m2	192	182.75	35088	
本页小计							336439.93	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	84	36.58	3072.72	
55	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆,一底两面 2. 部位:内墙面	m2	84	17.5	1470	
56	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑钢踢脚线	m2	3.6	75.15	270.54	
57	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	24	134.36	3224.64	
58	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图	m2	8.8	481.61	4238.17	
59	011501008002	教室木壁柜	1. 台柜规格:长2.4*厚0.3*高1.2(无柜门) 2. 材料种类、规格:实木收纳柜	m	21.6	588.88	12719.81	
60	011501010001	办公室实木吊柜	1. 台柜规格:长2.4*厚0.3*高0.8(含柜门) 2. 材料种类、规格:实木吊柜	m	9.6	588.88	5653.25	
61	011501009001	教室小橱柜	1. 台柜规格:长2.4*厚0.45*高0.5m 2. 材料种类、规格:实木橱柜,石英石台面	m	7.2	321.95	2318.04	
62	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断(含不锈钢扶手) 2. 配件品种、规格:详见设计施工图	m2	40	117.07	4682.8	
63	011207001005	小品	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5mm不锈钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚不锈钢板	m2	15.2	1000	15200	
64	011501008003	木壁柜	1. 材料种类、规格:实木收纳柜	m	6.5	566.63	3683.1	
		水电安装改造工程					64491.11	
本页小计							56533.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030412004001	装饰灯	1. 名称:散光筒灯 2. 型号:Φ75mm 3. 规格:10W	套	35	199.97	6998.95	
66	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED长条形灯 2. 规格:72W	套	103	193.76	19957.28	
67	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:嵌墙下口距地1.3m暗装	个	2	25.4	50.8	
68	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	11	33.14	364.54	
69	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极普通型插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:详见设计图纸	个	26	30.69	797.94	
70	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	45.6	4.54	207.02	
71	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	1346	3.7	4980.2	
72	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	431.58	14.11	6089.59	
73	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:水龙头	个	63	15.1	951.3	
74	031004003001	洗菜盆	1. 材质:详见设计施工图	组	3	500.75	1502.25	
75	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	51.3	17.75	910.58	
本页小计							42810.45	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵安新区花溪大学城第二幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			27153.83			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	1418.2			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	6334.63			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	10967.43			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	8433.57			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	1456.02			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	1796.39			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	888.74			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	813.1			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	359.28			
合 计					32467.36			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 中八一小改建幼儿园

投标总价（小写）： 1,357,024.80

（大写）： 壹佰叁拾伍万柒仟零贰拾肆元捌角

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计	1081121.32	
1.1	拆除工程_室外部分拆除	108764.84	
1.2	拆除工程_室内部分拆除	12326.44	
1.3	拆除工程_屋面拆除	10191.71	
1.4	新建零星工程_新建室外塑胶地面	454132.16	
1.5	新建零星工程_新建室内零星工程	101683.17	
1.6	新建零星工程_新建屋面防水工程	39675.27	
1.7	新建零星工程_新建室内电气工程	12604.89	
1.8	新建零星工程_新建室内给排水工程	135397.07	
1.9	新建大门及值班室_建筑与装饰工程	123490.34	
1.10	新建大门及值班室_电气工程	2597.08	
1.11	新建大门及值班室_给排水工程	1768.79	
1.12	新建钢结构雨棚	57890.01	
1.13	新建围墙工程	9522.15	
1.14	新建室外管网工程	11077.4	
2	措施项目费	53314.39	
2.1	其中: 安全文明施工费	44589.09	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	110541.17	—
5	税前工程造价	1244976.88	
6	增值税	112047.92	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,357,024.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程_室外部分拆除					108764.84	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌地台等 2. 砌体材质:普通标砖	m3	3.72	54.07	201.14	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:围墙墙面 2. 抹灰层种类:墙面抹灰层 3. 含涂料拆除 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	182.9	9.37	1713.77	
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:凿除原C20混凝土面层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	1944.5	29.01	56409.95	
4	011611002001	钢柱拆除	1. 构件名称:原钢结构雨棚 2. 拆除构件的规格尺寸:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及规范要求	t	2.465	251.94	621.03	
5	011611001001	钢梁拆除	1. 构件名称:原钢结构雨棚 2. 拆除构件的规格尺寸:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及规范要求	t	4.876	316.88	1545.11	
6	011607001001	钢结构雨棚屋面拆除	1. 拆除名称:原钢结构雨棚屋面 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	229.35	12.1	2775.14	
7	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:活动板房墙面 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	86.13	3.18	273.89	
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:保安亭 2. 砌体材质:普通标砖	m3	10.3	54.07	556.92	
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除名称:学校钢大门 2. 其他:满足设计及规范要求	樘	1	13.74	13.74	
本页小计							64110.69	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B001	教具、家具搬移	1. 名称:教具、家具搬移 2. 包含内容:按现场实际	工日	50	180	9000	
11	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:普通标砖 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	10.55	54.07	570.44	
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输, 外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数:按拆除工程量计算, 其松散系数综合考虑计综合单价	m3	321.25	109.21	35083.71	
		拆除工程_室内部分拆除					12326.44	
13	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌讲台等 2. 砌体材质:普通标砖 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	29.74	54.07	1608.04	
14	01B002	教具、家具搬移	1. 名称:教具、家具搬移 2. 包含内容:按现场实际	工日	30	180	5400	
15	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.30m 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及规范要求	樘	5	13.74	68.7	
16	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:地面地砖 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	120	5.51	661.2	
17	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面瓷砖 2. 其他:满足设计及规	m2	86.97	5.58	485.29	
本页小计							52877.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范要求					
18	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木地板地面 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	97	2.35	227.95	
19	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:瓷粉乳胶漆 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	116.2	2.57	298.63	
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输,外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数:按拆除工程量计算,其松散系数综合考虑计综合单价	m3	32.75	109.21	3576.63	
		拆除工程_屋面拆除					10191.71	
21	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	484.14	11.23	5436.89	
22	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:详见设计施工图 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	484.14	4.36	2110.85	
23	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输,外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数:按拆除工程量计算,其松散系数综合考虑计综合单价	m3	24.21	109.21	2643.97	
		新建零星工程_新建室外塑胶地面					454132.16	
本页小计							14294.92	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚C20混凝土 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	1944.5	29.5	57362.75	
25	011103001001	橡胶板楼地面	1. 找平层:30厚1:25水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚EPDM底层白色塑胶颗粒, 8mm厚EPDM塑胶面层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	1944.5	202.74	394227.93	
26	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	44.1	57.63	2541.48	
		新建零星工程_新建室内零星工程					101683.17	
27	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	15.65	329.36	5154.48	
28	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	7.35	481.61	3539.83	
29	010801001002	卫生间套装门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	8.82	345.21	3044.75	
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:两道JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:涂膜2遍 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	72	63.65	4582.8	
31	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:两道JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:涂膜2遍 3. 其他:满足设计及规	m2	165.6	69.51	11510.86	
本页小计							481964.88	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范要求					
32	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	72	95.47	6873.84	
33	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	165.6	113.04	18719.42	
34	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	227.84	97.05	22111.87	
35	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:修复区域 2. 刮腻子遍数:满足设计及验收规范 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆,一底两面 4. 部位:天棚面	m2	232.4	20.15	4682.86	
36	011701003001	墙、柱面活动脚手架	1. 脚手架材质:钢管	m2	243.84	1.38	336.5	
37	011701003002	天棚活动脚手架	1. 脚手架材质:钢管	m2	232.4	3.01	699.52	
38	011204003002	块料墙面	1. 部位:修复区域 2. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	115.08	113.04	13008.64	
39	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ40不锈钢扶手	m	260	28.53	7417.8	
		新建零星工程_新建屋面防水工程					39675.27	
40	010902003001	不上人屋面	1. 保护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 防水层:4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道 3. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	484.14	81.95	39675.27	
本页小计							113525.72	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建零星工程_新建室内电气工程					12604.89	
41	030412001001	普通灯具	1. 名称:护眼灯 2. 型号:详见设计施工图	套	18	179.02	3222.36	
42	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:嵌墙下口距地1.3m暗装	个	9	25.4	228.6	
43	030404035001	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:220/10A（防溅型） 3. 安装方式:底边距地2.3m	个	3	37.27	111.81	
44	030404035002	插座	1. 名称:单相二三极暗插座 2. 规格:220/10A（安全型） 3. 安装方式:底边距地1.2m	个	15	38.29	574.35	
45	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	27	7.48	201.96	
46	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯电线	m	444.42	4.54	2017.67	
47	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯电线	m	361.68	3.7	1338.22	
48	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗敷	m	270.37	11.84	3201.18	
49	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式:满足设计及规范要求	m	270.37	6.32	1708.74	
本页小计							12604.89	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 混凝土标准:满足设计及规范要求					
		新建零星工程_新建室内给排水工程					135397.07	
50	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:感应冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	27	898.36	24255.72	
51	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:落地式小便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	12	966.22	11594.64	
52	031004003001	洗脸盆	1. 材质:米白色石英石定制洗手池 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	21	782.91	16441.11	
53	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品镜子 2. 框材质、断面尺寸:详见设计施工图	m2	5.25	131.57	690.74	
54	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖把池 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	3	384.2	1152.6	
55	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:30*30*3mm角钢 2. 安装高度:详见设计施工图	t	1.17	6062.73	7093.39	
56	011501011001	矮柜	1. 台柜规格:详见设计施工图 2. 材料种类、规格:详见设计施工图	个	21	891.34	18718.14	
57	031004014001	地漏	1. 材质:详见设计图纸要求 2. 型号、规格:DN50	个	3	27.25	81.75	
58	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑	m	245.4	21.01	5155.85	
本页小计							85183.94	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
59	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	165.65	25.1	4157.82	
60	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	185.82	55.4	10294.43	
61	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	144.13	22.83	3290.49	
62	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	441.67	46.76	20652.49	
63	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	93.65	24.14	2260.71	
本页小计							40655.94	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
64	031006012001	热水器	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:详见设计图纸要求 3. 安装方式:挂式	台	3	3185.73	9557.19	
		新建大门及值班室_建筑与装饰工程					123490.34	
65	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	54.21	8.91	483.01	
66	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯填 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	21.55	10.54	227.14	
67	010103001002	房心回填	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:碎石	m3	46.24	96.56	4464.93	
68	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	32.66	42.13	1375.97	
69	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.27	295.07	1555.02	
70	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.76	270.88	6436.11	
71	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	2.31	303.21	700.42	
本页小计							24799.79	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
72	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3	307.49	922.47	
73	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.3	356.61	820.2	
74	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.67	412.46	1101.27	
75	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.33	375.12	874.03	
76	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72	395.24	284.57	
77	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.07	304.33	1847.28	
78	010507005001	压顶	1. 断面尺寸: 矩形 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.65	410.89	677.97	
79	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 箍筋Φ10以内	t	0.383	5135.24	1966.8	
80	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 Φ10以内	t	0.474	4226.85	2003.53	
81	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 Φ12~18	t	0.855	3815.56	3262.3	
82	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	32.79	326.29	10699.05	
83	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 实木套装门	m2	14.58	481.61	7021.87	
84	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计施工图 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 详	m2	14.7	516.41	7591.23	
本页小计							39072.57	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			见设计施工图					
85	010804006001	钢质花饰大门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计施工图 2. 门框、扇材质: 铁艺大门	m2	9.2	576.25	5301.5	
86	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格: DN50 不锈钢 2. 安装高度: 详见设计施工图	t	0.342	18721.62	6402.79	
87	010507004001	台阶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m2	3.6	56.52	203.47	
88	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: $\phi 75$ 不锈钢扶手 (直形) 2. 栏杆材料种类、规格: $\phi 32 \times 1.5$ (mm) 不锈钢管	m	3.25	335.11	1089.11	
89	010902003002	屋面	1. 氯丁胶乳沥青两遍 2. 找坡层: 粉煤灰陶粒混凝土找坡层, 最薄处50厚 3. 找平层: 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 防水层: 另列清单项目 5. 保护层: 1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚表面抹光 6. 1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚表面抹光 7. 1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚表面抹光 8. 聚酯无纺布一层; 9. 面层: 40mmC20砼加5%防水剂, 内配双向6@200。分格缝纵横间距不应大于6m。 钢筋网片在分格缝处应断开, 分格缝内嵌填密封材料, 并设排气槽间距 ≤ 6 。	m2	54.31	161.53	8772.69	
90	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 4厚SBS卷材防水层, 同材性粘胶剂二道, 底胶剂一道	m2	71.75	40.11	2877.89	
本页小计							24647.45	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园） 第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
91	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚SPU聚氨酯防水涂料一道	m2	71.75	18.09	1297.96	
92	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PVC塑料排水管DN75	m	3.8	26.33	100.05	
93	010401013001	砖散水	1. 散水、地坪厚度：115厚 2. 面层种类、厚度：20厚1:2.5水泥砂浆 3. 砂浆强度等级：M2.5砂浆 4. 图集：详西南18J812-7-2	m2	23.14	35.15	813.37	
94	011702001001	条形基础模板	1. 基础类型：条形基础 2. 模板材质：综合考虑	m2	55.3	33.33	1843.15	
95	011702005001	地圈梁模板	1. 梁截面形状：矩形 2. 模板材质：综合考虑	m2	24.96	42.02	1048.82	
96	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板材质：综合考虑	m2	7.2	38.02	273.74	
97	011702002001	矩形柱模板	1. 支撑高度：3.60m以内 2. 模板材质：综合考虑	m2	15.36	44.23	679.37	
98	011702003001	构造柱模板	1. 名称：构造柱 2. 模板材质：综合考虑	m2	9.56	47.13	450.56	
99	011702008001	圈梁模板	1. 名称：圈梁 2. 模板材质：综合考虑	m2	11.74	42.02	493.31	
100	011702009001	过梁模板	1. 断面尺寸：详见设计施工图 2. 模板材质：综合考虑	m2	10.51	54.81	576.05	
101	011702015001	无梁板	1. 支撑高度：3.6m以内 2. 模板材质：综合考虑	m2	50.6	36.9	1867.14	
102	011702028001	压顶模板	1. 断面尺寸：详见设计施工图 2. 模板材质：综合考虑	m2	14.34	36.25	519.83	
103	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯水泥防水涂料，1mm厚，涂刷2遍，上反至完成面以上300mm	m2	1.82	24.69	44.94	
104	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯水泥防水涂料，1mm厚，涂刷2遍	m2	11.5	28.55	328.33	
105	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥	m2	1.82	95.47	173.76	
本页小计							10510.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖					
106	011204003003	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	11.5	113.04	1299.96	
107	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	49.56	97.05	4809.8	
108	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑钢踢脚线	m2	5.74	75.15	431.36	
109	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	155.93	36.39	5674.29	
110	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆,一底两面 2. 部位:内墙面	m2	155.93	17.5	2728.78	
111	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆,一底两面 2. 部位:天棚面	m2	50.28	20.15	1013.14	
112	011204003004	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:文化砖	m2	18.43	157.54	2903.46	
113	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	105.65	42.37	4476.39	
114	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚,1遍	m2	105.65	28.55	3016.31	
115	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙	m2	105.65	72.54	7663.85	
		新建大门及值班室_电气工程					2597.08	
本页小计							34017.34	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
116	030412001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:详见设计图纸 3. 类型:吸顶安装	套	5	91.28	456.4	
117	030412001003	普通灯具	1. 名称:防雾灯 2. 型号:详见设计施工图	套	1	98.22	98.22	
118	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:嵌墙下口距地1.3m暗装	个	11	25.4	279.4	
119	030404035003	插座	1. 名称:单相二三极暗插座 2. 规格:220/10A（安全型） 3. 安装方式:底边距地0.3m	个	10	38.29	382.9	
120	030411006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	10	7.48	74.8	
121	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	159.52	3.7	590.22	
122	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗敷	m	39.38	11.84	466.26	
123	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式:满足设计及规范要求 4. 混凝土标准:满足设计及规范要求	m	39.38	6.32	248.88	
		新建大门及值班室_给排水工程					1768.79	
124	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	5.05	17.75	89.64	
本页小计							2686.72	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
125	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.65	24.14	257.09	
126	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:感应冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	1	898.36	898.36	
127	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗脸盆 3. 组装形式:单冷水感应水嘴 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	1	523.7	523.7	
		新建钢结构雨棚					57890.01	
128	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖	m3	22.8	23.08	526.22	
129	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯填 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	15.26	10.54	160.84	
130	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑	m3	7.54	42.13	317.66	
本页小计							2683.87	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他：满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑					
131	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	2.4	147.88	354.91	
132	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	5.57	283.01	1576.37	
133	011702001003	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 材质:综合考虑	m2	36.48	38.02	1386.97	
134	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 60*5.0镀锌方钢 2. 其他:满足设计及规范要求	t	1.206	6328.12	7631.71	
135	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 80*60*3.0镀锌方钢 2. 其他:满足设计及规范要求	t	0.364	6432.17	2341.31	
136	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 80*40*3.0镀锌方钢 2. 其他:满足设计及规范要求	t	0.945	6432.17	6078.4	
137	010606002001	钢擦条	1. 钢材品种、规格:Q235B 50*30*3.0镀锌方钢 2. 其他:满足设计及规范要求	t	0.628	5959.27	3742.42	
138	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:浅灰色烤漆 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	120.73	7.38	890.99	
139	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:5厚深灰色波浪铝隔热瓦 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	183.42	60.31	11062.06	
本页小计							35065.14	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	36.68	147.88	5424.24	
141	011101003002	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30混凝土地面 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	183.42	89.39	16395.91	
		新建围墙工程					9522.15	
142	010101003003	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖	m3	8.21	23.08	189.49	
143	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯填 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	2.55	10.54	26.88	
144	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	4.66	42.13	196.33	
145	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.27	295.07	374.74	
146	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.85	270.88	1042.89	
147	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	7.45	326.29	2430.86	
本页小计							26081.34	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	45.24	42.37	1916.82	
149	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2. 部位：外墙	m2	45.24	72.54	3281.71	
150	011701003003	墙、柱面活动脚手架	1. 脚手架材质：钢管	m2	45.24	1.38	62.43	
		新建室外管网工程					11077.40	
151	010101003004	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：人工开挖	m3	20.09	44.45	893	
152	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别：软质岩 2. 开凿深度：2m以内 3. 开凿方式：人工开凿	m3	20.09	102.4	2057.22	
153	010103001005	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：利用场内挖方 3. 填方来源、运距：就地回填 4. 回填方式：机械回填夯实 5. 其他要求：满足设计及其他相关规范要求	m3	9.57	10.54	100.87	
154	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：土方综合 2. 运距：自卸汽车外运，运距综合考虑 3. 其他：满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	15.31	42.13	645.01	
155	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：自卸汽车外运，运距综合考虑 3. 其他：满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	15.31	63.21	967.75	
156	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：20mm厚砂垫层	m3	7.66	110.82	848.88	
本页小计							10773.69	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中八一小改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:砂	m3	22.95	95.52	2192.18	
158	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:凿除原C20混凝土面层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚	m2	16	11.23	179.68	
159	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	16	55.28	884.48	
160	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	23.57	12.45	293.45	
161	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	86.55	23.28	2014.88	
		单价措施						
本页小计							5564.67	
合 计							1081121.32	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 芦官小学改建幼儿园

投标总价（小写）： 1,870,173.91

（大写）： 壹佰捌拾柒万零壹佰柒拾叁元玖角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1456036.91	
1.1	拆除工程	63805.63	
1.2	新建零星工程	1010613.18	
1.3	值班室改造工程	10517.62	
1.4	升旗台及围墙改造工程	45989.88	
1.5	新增矿棉板吊顶及其他工程	19392.09	
1.6	水电安装改造工程	305718.51	
2	措施项目费	84505.87	
2.1	其中:安全文明施工费	70675.84	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	175213.1	—
5	税前工程造价	1715755.88	
6	增值税	154418.03	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,870,173.91	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程					63805.63	
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：EPDM橡胶颗粒面层	m2	2104	3.1	6522.4	
2	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度：3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸：详见设计施工图	樘	43	13.74	590.82	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地面地砖	m2	801	5.51	4413.51	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：隔墙砌体 2. 砌体材质：普通标砖	m3	3.6	54.07	194.65	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶	m2	600	3.64	2184	
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：铝方通吊顶	m2	200	4.02	804	
7	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：详见设计施工图	m2	378	4.36	1648.08	
8	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除内容：水泥砂浆保护层，保温层，找坡层等	m2	378	11.23	4244.94	
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类：墙面抹灰层	m2	1060	9.37	9932.2	
10	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 抹灰层种类：天棚抹灰层	m2	801	13.1	10493.1	
11	01B001	瓷片字体拆除	1. 名称：瓷片字体拆除	个	20	20	400	
12	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类：墙面抹灰层	m2	1061.98	9.37	9950.75	
13	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：外墙面墙砖	m2	1061.98	5.58	5925.85	
14	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度：3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸：详见设计施工图	樘	20	13.74	274.8	
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费	m3	42.56	55.28	2352.72	
16	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据国家实际情况按照国家标准《建筑施工扣	m2	1060	1.38	1462.8	
本页小计							61394.62	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
17	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	801	3.01	2411.01	
		新建零星工程					1010613.18	
18	011101003001	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C30混凝土	m2	2104	51	107304	
19	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚EPDM橡胶颗粒面层	m2	2104	98.57	207391.28	
20	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料标线	m2	359.63	57.63	20725.48	
21	01B002	清理排水渠	1. 名称:清理排水渠	m	77	29.82	2296.14	
本页小计							340127.91	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	01B003	局部绿化工程	1. 名称:局部绿化工程	m2	400	25	10000	
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 框、扇材质:断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5中空玻璃	m2	188.28	516.41	97229.67	
24	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:生态板	m2	25.2	181.03	4561.96	
25	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:定制墙裙边框	m	21	28.53	599.13	
26	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ40不锈钢扶手	m	39.2	28.53	1118.38	
27	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘贴胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC地胶板	m2	801	81.59	65353.59	
28	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	600	58.85	35310	
29	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，一底两面 2. 部位:石膏板吊顶	m2	600	20.15	12090	
30	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50*90铝方通	m2	200	149.36	29872	
31	010902003001	屋面防水做法	1. 40mmC20砼加5%防水剂,内配双向6Φ200。分格缝纵横间距不应大于6m。 2. 钢筋网片在分格缝处应断开,分格缝内嵌填密封材料,并设排气槽间距≤6。 3. 聚酯无纺布一层; 4. 1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚表面抹光 5. 1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚表面抹光 6. 4厚SBS卷材防水层,	m2	378	162	61236	
本页小计							317370.73	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			同材性粘胶剂二道,底胶剂一道（此项单列） 7. 1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚表面抹光 8. 1.5厚SPU聚氨酯防水涂料一道（此项单列） 9. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 粉煤灰陶粒混凝土找坡层,最薄处50厚 11. 氯丁胶乳沥青两遍					
32	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚SPU聚氨酯防水涂料一道 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	378	18.09	6838.02	
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS卷材防水层,同材性粘胶剂二道,底胶剂一道 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	378	40.11	15161.58	
34	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	62.08	49	3041.92	
35	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚js 两遍	m2	94.92	37.54	3563.3	
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1060	36.58	38774.8	
37	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:现浇板 2. 抹灰厚度、材料种类:13mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	801	24.89	19936.89	
38	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆,一底两面 2. 部位:内墙面	m2	1060	17.5	18550	
39	01140600100	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍	m2	801	20.15	16140.15	
本页小计							122006.66	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3		数:乳胶漆，一底两面 2. 部位:天棚面					
40	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图	m2	37.8	481.61	18204.86	
41	011701003003	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	1060	1.38	1462.8	
42	011701003004	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	801	3.01	2411.01	
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆 2. 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布、聚合物水泥砂浆一道	m2	1061.98	31.69	33654.15	
本页小计							55732.82	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：2层5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤维网格布	m2	1061.98	80.4	85383.19	
45	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2. 部位：外墙	m2	1061.98	72.54	77036.03	
46	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管	m2	1061.98	14.47	15366.85	
		值班室改造工程					10517.62	
47	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌讲台等 2. 砌体材质：普通标砖	m3	1.47	54.07	79.48	
48	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费	m3	1.47	55.28	81.26	
49	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖	m2	9.8	97.05	951.09	
50	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	1.31	326.29	427.44	
51	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆	m2	10.85	36.39	394.83	
52	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面 2. 部位：内墙面	m2	10.85	17.5	189.88	
本页小计							179910.05	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:100*8厚镀锌方钢 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.296	8264.33	2446.24	
54	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6双层夹胶钢化玻璃	m2	8.62	532.64	4591.36	
55	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+1.14PVB+6双层夹胶钢化玻璃	m2	3.3	410.92	1356.04	
		升旗台及围墙改造工程					45989.88	
56	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:墙面抹灰层	m2	214.22	9.37	2007.24	
57	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	214.22	32.57	6977.15	
58	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、配合比:5厚抗裂砂浆 2. 钢丝网规格:耐碱玻纤网格布	m2	214.22	25.16	5389.78	
59	011406001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙	m2	214.22	72.54	15539.52	
60	011701003005	墙、柱面活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	214.22	1.38	295.62	
61	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌地台等踏步 2. 砌体材质:普通标砖	m3	1.44	54.07	77.86	
62	010401013001	砖台阶	1. 砖品种、规格、强度等级:M15普通标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m2	2.4	90.43	217.03	
63	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	11	143.51	1578.61	
本页小计							40476.45	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:400*500防滑地砖					
64	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ75不锈钢扶手(直形) 2. 栏杆材料种类、规格:Φ32×1.5(mm)不锈钢管	m	41.5	335.11	13907.07	
		新增矿棉板吊顶及其他工程					19392.09	
65	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板	m2	102.38	68.77	7040.67	
66	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:感应冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	12	898.36	10780.32	
67	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗脸盆 3. 组装形式:单冷水感应水嘴 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	3	523.7	1571.1	
		水电安装改造工程					305718.51	
68	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ZAP1 2. 型号:详见系统图 3. 规格:400*400*200 4. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图 5. 安装方式:底距地1.8m, 嵌墙暗装	台	1	1809.27	1809.27	
69	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱L1-L3 2. 型号:详见系统图 3. 规格:400*400*200 4. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图 5. 安装方式:底距地	台	3	1809.27	5427.81	
本页小计							40536.24	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 8m, 嵌墙暗装					
70	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱R1-R2 2. 型号:详见系统图 3. 规格:400*400*200 4. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图 5. 安装方式:底距地1.8m, 嵌墙暗装	台	2	1809.27	3618.54	
71	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置YJ1 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*750*150 4. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图 5. 安装方式:挂墙明装	台	1	2709.27	2709.27	
72	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急吸顶灯 2. 规格:1*5W LED光源 36V以下 3. 安装形式:吸顶安装	套	33	91.28	3012.24	
73	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全疏散出口指示灯 2. 规格:1*1W LED光源 36V以下 3. 安装形式:门顶0.2m明装	套	13	99.26	1290.38	
74	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1*1W LED光源 36V以下 3. 安装形式:距地0.5m壁装	套	15	99.26	1488.9	
75	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯带楼层标志 2. 规格:1*1W LED光源 36V以下 3. 安装形式:距地0.5m壁装	套	3	99.26	297.78	
76	030404035001	插座	1. 名称:单相二三极暗插座 2. 规格:220/10A (安全型) 3. 安装方式:底边距地0.3m	个	89	38.29	3407.81	
77	03040403500	插座	1. 名称:热水器插座	个	3	37.27	111.81	
本页小计							15936.73	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2		2. 规格:220/10A（防溅型） 3. 安装方式:底边距地2.3m					
78	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	92	7.48	688.16	
79	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	130	7.96	1034.8	
80	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4. 混凝土标准:满足设计及规范要求	m	33.6	6.32	212.35	
81	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	541.8	10.16	5504.69	
82	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	331.07	6.25	2069.19	
83	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	1659.56	4.54	7534.4	
84	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	219.06	3.7	810.52	
85	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:双绞线缆	m	511.8	4.54	2323.57	
本页小计							20177.68	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园） 第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
86	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	1109.68	14.11	15657.58	
87	030411001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷	m	158.58	21.95	3480.83	
88	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 3*35+2*16 4. 材质: 电缆电缆 5. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷设 6. 电压等级 (kV): 1kV以下	m	75	145.5	10912.5	
89	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 3*35+2*16 4. 材质、类型: 热缩式电缆头 5. 安装部位: 配电箱内 6. 电压等级 (kV): 1kV以下	个	2	99.38	198.76	
90	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 3*70+2*35 4. 材质: 电缆电缆 5. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷设 6. 电压等级 (kV): 1kV以下	m	150	282.99	42448.5	
91	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 3*70+2*35 4. 材质、类型: 热缩式电缆头 5. 安装部位: 配电箱内 6. 电压等级 (kV): 1kV以下	个	2	139.99	279.98	
92	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC 3. 规格: SC50 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	215	27.87	5992.05	
本页小计							78970.2	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 类型:综合	系统	1	418.21	418.21	
94	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能点型光电感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-3002B	个	27	87.6	2365.2	
95	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话插口） 2. 规格:HY2714D	个	2	135.5	271	
96	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	4	196.49	785.96	
97	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:SGJ-1	个	2	251.5	503	
98	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式广播扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶式	个	5	78.4	392	
99	030507014001	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:JB-YX-252	台	1	7487	7487	
100	030904008001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:HJ-1701	台	1	129.04	129.04	
101	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:双绞线缆	m	475.58	5.98	2843.97	
102	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:WDZN-RYYP 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:双绞线缆	m	184.91	5.25	970.78	
103	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY 3. 规格:5*1.5 4. 敷设方式、部位:穿管	m	17.02	12.41	211.22	
104	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:WDZN-KYJY 3. 规格:5*1.5	个	2	63.4	126.8	
本页小计							16504.18	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园） 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
105	030411001003	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌 钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	602.87	14.11	8506.5	
106	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以内 2. 线制:总线制	系统	1	2725.78	2725.78	
107	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑 料给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计及规范 要求	m	16.01	16.77	268.49	
108	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑 料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计及规范 要求	m	12.84	17.75	227.91	
109	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑 料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计及规范 要求	m	81.58	21.01	1714	
110	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PP-R塑 料热水给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计及规范 要求	m	14.02	17.29	242.41	
111	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PP-R塑 料热水给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	5.66	18.64	105.5	
本页小计							13790.59	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求					
112	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水给水 3. 材质、规格：PP-R塑料热水给水管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	122.92	22.83	2806.26	
113	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	131.24	46.76	6136.78	
114	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	125.1	33.2	4153.32	
115	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	131.24	24.14	3168.13	
116	031004014001	地漏	1. 材质：详见设计图纸要求 2. 型号、规格：DN50	个	3	27.25	81.75	
117	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式大便器 3. 组装形式：感应冲洗阀 4. 附件名称、数量：含	组	18	898.36	16170.48	
本页小计							32516.72	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			五金配件					
118	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:落地式小便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	9	966.22	8695.98	
119	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗脸盆 3. 组装形式:单冷水感应水嘴 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	9	523.7	4713.3	
120	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:J41 T-10 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	54.27	162.81	
121	031002001001	管道支架	1. 材质:综合考虑 2. 管架形式:管道支架	kg	418.12	17.37	7262.74	
122	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、醇酸磁漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道、醇酸磁漆二道	kg	105.6	1.97	208.03	
123	031006012001	热水器	1. 能源种类:电 2. 型号、容积:详见设计图纸要求 3. 安装方式:挂式	台	1	3185.73	3185.73	
124	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	317.76	91.99	29230.74	
125	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌加厚焊接钢管	m	126.48	65.07	8230.05	
本页小计							61689.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求					
126	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	276.73	32.97	9123.79	
127	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	279.31	40.15	11214.3	
128	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	149.25	58.55	8738.59	
129	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	137.21	91.99	12621.95	
130	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其他:放置于消火栓箱内	具	10	79.28	792.8	
131	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内内嵌式安装 2. 型号、规格:减压稳压消火栓 3. 附件材质、规格:详见设计图纸	套	5	715.5	3577.5	
本页小计							46068.93	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	031003003001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁对夹蝶阀 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	4	302.6	1210.4	
133	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内有吊顶 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	90	76.15	6853.5	
134	031003003002	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2	300.08	600.16	
135	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN100 2. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2	451.18	902.36	
136	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:详见设计图纸	组	2	271.4	542.8	
137	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆二道	m2	100.71	7.56	761.37	
138	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计及规范要求	个	2	214.71	429.42	
139	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN65 4. 填料材质:满足设计及规范要求	个	5	44.99	224.95	
140	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统	点	5	203.57	1017.85	
141	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋系统	点	1	284.21	284.21	
		单价措施						
本页小计							12827.02	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 18 页 共 18 页

合 计	1456036.91	
-----	------------	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 芦官小学改建幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 马场中心幼儿园洋塘分园

投标总价（小写）： 852,340.07

（大写）： 捌拾伍万贰仟叁佰肆拾元零柒分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	705787.42	
1.1	拆除工程	10464.23	
1.2	新建零星工程	533525.54	
1.3	水电安装改造工程	161797.65	
2	措施项目费	24785.69	
2.1	其中：安全文明施工费	20729.33	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	51390.26	—
5	税前工程造价	781963.37	
6	增值税	70376.7	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		852,340.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程					10464.23	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌墙体 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m3	3.18	54.07	171.94	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙砖 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	25.47	5.58	142.12	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面地砖 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	87	5.51	479.37	
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	套	36	27.97	1006.92	
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	6	7.2	43.2	
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:洗手池砌体 2. 砌体材质:普通标砖 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	m3	3.6	54.07	194.65	
7	01161300100	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.6m	套	12	2.62	31.44	
本页小计							2069.64	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		以内 2. 灯具种类:详见设计施工图 3现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求					
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 铝扣板吊顶 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	87	4. 02	349. 74	
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 墙面毛毡板 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	282. 41	3. 18	898. 06	
10	011605002002	踢脚线拆除	1. 饰面材料种类: 地砖踢脚线 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	40. 45	5. 58	225. 71	
11	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 地胶地面 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	718. 4	3. 1	2227. 04	
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 消防无障碍坡道 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 80mm厚 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及规	m3	1. 04	193. 42	201. 16	
本页小计							3901. 71	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范要求					
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:详见设计施工图 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	m	6.36	10.4	66.14	
14	01B001	不锈钢水箱拆除	1. 拆除名称:不锈钢水箱拆除(含原石墩基础拆除) 2. 水箱容积:24m³ 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	个	1	300	300	
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输, 外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数:按拆除工程量计算, 其松散系数综合考虑计综合单价	m3	31.82	109.21	3475.06	
16	011701003001	天棚活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据国家实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建(2000)230号)等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根	m2	87	3.01	261.87	
本页小计							4103.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
17	011701003002	墙柱面活动脚手架	1.天棚活动脚手架 2.材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3.其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	282.47	1.38	389.81	
		新建零星工程					533525.54	
18	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：普通标砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3.其他：满足施工图及设计规范要求	m3	8.28	324.59	2687.61	
19	010808004001	金属门窗套	1.门窗套展开宽度：250mm 2.基层材料种类：木工板 3.面层材料品种、规格：1.0mm厚304不锈钢门套 4.其他：满足施工图及设计规范要求	m2	9.12	222.23	2026.74	
20	011207001001	圆弧造型门	1.龙骨材料种类、规格、中距：20*40木方做龙骨框架 2.基层材料种类、规格：12mm厚木工板打底 3.面层材料品种、规格、颜色：9mm厚石膏板	m2	4.32	284.16	1227.57	
本页小计							6331.73	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			封面 4. 饰面:面饰瓷粉乳胶漆 (一底两面), 此项单列 5. 其他:满足施工图及设计 规范要求					
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满足施工图 及设计规范要求 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆, 一底两面 3. 部位:墙面 4. 其他:满足施工图及设计 规范要求	m2	432	17.5	7560	
22	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:1:2水泥砂浆 找平层10mm厚 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 瓷砖美缝剂填缝 4. 面层材料品种、规格 、颜色:300*600瓷砖 5. 其他:满足施工图及设计 规范要求	m2	264	133.07	35130.48	
23	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯水 泥防水涂料, 1mm厚, 涂刷 两遍 2. 涂膜厚度、遍数:满足 施工图及设计规范要求 3. 其他:满足施工图及设计 规范要求	m2	102	24.69	2518.38	
24	011102003001	块料楼地面	1. 最薄处20厚水泥砂浆 找坡 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚水泥砂浆 3. 20厚水泥砂浆防水保 护层 4. 结合层厚度、砂浆配 合比:瓷砖胶粘结层 5. 面层材料品种、规格 、颜色:300*300防滑地 砖 6. 其他:满足施工图及设计 规范要求	m2	102	138.05	14081.1	
25	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:2.5水泥	m2	2.16	220.91	477.17	
本页小计							59767.13	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：门槛石：人造石，20mm黑金沙 3. 其他：满足施工图及设计规范要求					
26	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm浅色强化木地板 2. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	722	140.82	101672.04	
27	011207001002	墙面装饰板	1. 名称：木质墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色：生态木护墙板，双75浮雕板12厚 3. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	786.3	227.67	179016.92	
28	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：毛毡板0.8mX1.2m(含收边条) 2. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	272.64	112.22	30595.66	
29	011502001001	定制墙裙边框	1. 线条材料品种、规格、颜色：定制墙裙边框 2. 其他：满足施工图及设计规范要求	m	655.25	28.53	18694.28	
30	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色：塑钢踢脚线 3. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	82.6	75.15	6207.39	
31	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ40不锈钢扶手 2. 其他：满足施工图及设计规范要求	m	180	28.53	5135.4	
32	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：12mm纸面石膏板 3. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	51.1	58.85	3007.24	
33	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：满足施工图及设计规范要求 2. 油漆品种、刷漆遍	m2	51.1	20.15	1029.67	
本页小计							345358.6	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			数:乳胶漆,一底两面 3.部位:石膏板吊顶 4.其他:满足施工图及设计规范要求					
34	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:50*100铝方通 3.其他:满足施工图及设计规范要求	m2	361.9	149.36	54053.38	
35	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 3.其他:满足施工图及设计规范要求	m2	90	134.36	12092.4	
36	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:2mm厚Φ80不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:2mm厚Φ42不锈钢管 3.其他:满足施工图及设计规范要求	m	7.5	335.11	2513.33	
37	010507001001	台阶、坡道	1.150厚C35细石砼,内配C4@200双向,随捣随做出碇面 2.100厚C20砼 3.1:3:6石灰、碎石、三合土 4.碎石粒径用5-7 5.其他:满足施工图及设计规范要求	m2	25	134.99	3374.75	
38	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm花岗岩 3.其他:满足施工图及设计规范要求	m2	90	152.34	13710.6	
39	011302001004	吊顶天棚	1.部位:大门正上方 2.基层材料种类、规格:热镀锌方钢架 3.面层材料品种、规格:50*100铝方通	m2	20	425.79	8515.8	
本页小计							94260.26	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 规格:沟盖板300*500，成品预制加筋混凝土雨水口盖板，外套5厚铸铁方框 2. 安装过滤网 3. 其他:满足施工图及设计规范要求	套	120	183.12	21974.4	
41	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含模板 4. 其他:满足施工图及设计规范要求	m3	5.04	456.4	2300.26	
42	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径20mm 2. 其他:满足施工图及设计规范要求	t	0.415	3498.72	1451.97	
43	011701003003	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	700	1.38	966	
44	011701003004	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范	m2	500	3.01	1505	
本页小计							28197.63	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		水电安装改造工程					161797.65	
45	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：成品拖把池 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	6	384.2	2305.2	
46	031004003001	老师洗手池	1. 材质：老师洗手池 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	6	523.7	3142.2	
47	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷蹲便器 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	26	898.36	23357.36	
48	031004003002	洗脸盆	1. 材质：米白色石英石定制洗手池 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	20	782.91	15658.2	
49	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：落地式小便器 3. 组装形式：感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量：含五金配件	组	12	966.22	11594.64	
50	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：30*30*3mm角钢 2. 安装高度：详见设计施工图	t	0.4	6062.73	2425.09	
51	011501011001	矮柜	1. 台柜规格：详见设计施工图 2. 材料种类、规格：详见设计施工图	个	24	891.34	21392.16	
52	030412001001	普通灯具	1. 名称：300*300扣板灯 2. 型号：详见设计施工图	套	18	75.82	1364.76	
53	03041200400	装饰灯	1. 名称：散光筒灯	套	146	199.97	29195.62	
本页小计							110435.23	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		2. 型号: $\phi 75\text{mm}$ 3. 规格: 10W					
54	030412001002	普通灯具	1. 名称: LED长条形灯 2. 规格: 72W	套	12	193.76	2325.12	
55	031006015001	水箱	1. 材质、类型: 304不锈钢 2. 型号、规格: 6*2*2m, 24m³	台	1	38011.88	38011.88	
56	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	75.03	17.75	1331.78	
57	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水给水 3. 材质、规格: PP-R塑料热水给水管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	43.29	18.64	806.93	
58	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式: 承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	38.37	46.76	1794.18	
59	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U塑料排水管 DN75 4. 连接形式: 承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	35.98	33.2	1194.54	
60	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U塑料排水管 DN50	m	25	24.14	603.5	
本页小计							46067.93	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
61	031004014001	地漏	1. 材质:详见设计图纸要求 2. 型号、规格:DN50	个	6	27.25	163.5	
62	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:嵌墙下口距地1.3m暗装	个	15	25.4	381	
63	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	18	33.14	596.52	
64	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极普通型插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:详见设计图纸	个	15	30.69	460.35	
65	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	48	7.48	359.04	
66	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	65	7.96	517.4	
67	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式:满足设计及规范要求 4. 混凝土标准:满足设计及规范要求	m	70.5	6.32	445.56	
68	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	290	3.7	1073	
69	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	92	14.11	1298.12	
本页小计							5294.49	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			20729.33			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	1082.66			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	4835.88			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	8372.57			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	6438.22			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	1111.53			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	1371.37			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	678.47			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	620.72			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	274.27			
合 计					24785.69			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：马场中心幼儿园洋塘分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 马场镇甘河幼儿园

投标总价（小写）： 567,187.10

（大写）： 伍拾陆万柒仟壹佰捌拾柒元壹角

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：马场镇甘河幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	436251.96	
1.1	拆除工程	16431.41	
1.2	新建零星工程	362986.32	
1.3	新建水电安装工程	56834.23	
2	措施项目费	27365.02	
2.1	其中:安全文明施工费	22886.53	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	56738.16	—
5	税前工程造价	520355.14	
6	增值税	46831.96	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		567,187.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇甘河幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					16431.41	
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木地板 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	1268.9	2.35	2981.92	
2	011606002001	踢脚线拆除	1. 龙骨及饰面种类:踢脚线 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	62.38	5.58	348.08	
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	2070.78	3.64	7537.64	
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆保护层 2. 饰面材料种类:地面地砖 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	51.6	11.23	579.47	
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙砖 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	140.02	5.58	781.31	
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	51.6	4.02	207.43	
本页小计							12435.85	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇甘河幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种：建筑垃圾、废旧物件 2. 运距：场内垂直及水平运输，外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费：由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数：按拆除工程量计算，其松散系数综合考虑计综合单价	m3	6.56	109.21	716.42	
8	011701003001	天棚活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	140.02	3.01	421.46	
9	011701003002	墙柱面活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合	m2	2070.78	1.38	2857.68	
本页小计							3995.56	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇甘河幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包含在综合单价中，不再另行计价；					
		新建零星工程					362986.32	
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：纸面石膏板12mm 3. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	1432.99	58.85	84331.46	
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：石膏板 2. 刮腻子遍数：满足施工图及设计规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面 4. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	1432.99	20.15	28874.75	
12	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：原顶面 2. 刮腻子遍数：满足施工图及设计规范要求 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面 4. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	90.23	20.15	1818.13	
13	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板 3. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	252.74	134.68	34039.02	
14	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：专用粘贴胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚同质透心PVC地胶 3. 其他：满足施工图及设计规范要求	m2	1132.05	59.29	67119.24	
15	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2. 面漆材料种类、厚度：3~5mm厚水泥自流平（强度≥C25F7） 3. 其他：满足施工图及	m2	1132.05	50.12	56738.35	
本页小计							272920.95	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇甘河幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计规范要求					
16	011105006001	塑胶踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑钢踢脚线	m2	61.8	75.15	4644.27	
17	010904002001	卫生间平面防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚, 2遍 3. 其他:满足施工图及设计规范要求	m2	51.6	49	2528.4	
18	010904002002	卫生间立面防水	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚, 2遍 3. 其他:满足施工图及设计规范要求	m2	140.02	53.53	7495.27	
19	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	51.6	95.47	4926.25	
20	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	140.02	113.04	15827.86	
21	011210005001	卫生间木隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间木隔断 2. 配件品种、规格:详见设计施工图	m2	49.14	117.07	5752.82	
22	01B001	304不锈钢绳防坠网	1. 名称:304不锈钢绳防坠网	m2	322.48	135.27	43621.87	
23	011701003003	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建〔2000〕230号)等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑	m2	141	1.38	194.58	
本页小计							84991.32	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇甘河幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
24	011701003004	天棚活动脚手架	1.天棚活动脚手架 2.材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3.其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	1685.73	3.01	5074.05	
		新建水电安装工程					56834.23	
25	030412004001	装饰灯	1.名称：防眩目射灯 2.规格：15W	套	327	118.42	38723.34	
26	030412001001	普通灯具	1.名称：600*600扣板灯 2.型号：详见设计施工图	套	33	128.84	4251.72	
27	030404033001	风扇	1.名称：换气扇	台	12	236.59	2839.08	
28	030404034001	照明开关	1.名称：单联单控开关 2.规格：10A/250V 3.安装方式：嵌墙下口距地1.3m暗装	个	24	25.4	609.6	
29	030404035001	插座	1.名称：单相二、三极普通型插座 2.规格：10A/250V 3.安装方式：详见设计图纸	个	18	30.69	552.42	
30	030411006001	接线盒	1.名称：开关（插座）接线盒	个	54	7.48	403.92	
本页小计							52454.13	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇甘河幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装					
31	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4. 混凝土标准:满足设计及规范要求	m	117	6.32	739.44	
32	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯电线	m	439.2	4.54	1993.97	
33	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯电线	m	553.95	3.7	2049.62	
34	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	331.05	14.11	4671.12	
		单价措施						
本页小计							9454.15	
合 计							436251.96	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 党武中心幼儿园第二园区

投标总价（小写）： 1,181,956.24

（大写）： 壹佰壹拾捌万壹仟玖佰伍拾陆元贰角肆分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	912776.14	
1.1	拆除工程	26335.95	
1.2	新建零星工程	820476.25	
1.3	新建大门及晨检室	25312.62	
1.4	配电进线改造工程	40651.32	
2	措施项目费	55830.13	
2.1	其中:安全文明施工费	46693.1	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	115757.25	—
5	税前工程造价	1084363.52	
6	增值税	97592.72	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,181,956.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程					26335.95	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面外墙漆 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	1792	2.57	4605.44	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称:涂鸦区墙面瓷砖 2. 饰面材料种类:墙面瓷砖 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	13	5.58	72.54	
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 铲除部位名称:涂鸦区原水泥石墩 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm厚 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	0.3	29.65	8.9	
4	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除部位名称:幼儿园室内墙砖 2. 饰面材料种类:墙砖 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	390	5.58	2176.2	
5	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面、天棚乳胶漆 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	3126	2.57	8033.82	
6	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原地胶地面 2. 现场控制扬尘、废渣	m2	928	3.1	2876.8	
本页小计							17773.7	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求					
7	011605002003	踢脚线拆除	1. 饰面材料种类：踢脚线 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	33.8	5.58	188.6	
8	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：原防腐木地面 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	48	3.43	164.64	
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有围墙 2. 砌体材质：砖墙 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	1.21	54.07	65.42	
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类：拆除原围墙栏杆 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m	10.1	10.4	105.04	
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：拆除原围墙大门 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	10.08	6.95	70.06	
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾、废旧物件 2. 运距：场内垂直及水平运输，外运距离由投	m3	19.37	109.21	2115.4	
本页小计							2709.16	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标人综合考虑 3. 建渣弃置费：由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数：按拆除工程量计算，其松散系数综合考虑计综合单价					
13	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	2154	1.38	2972.52	
14	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	957	3.01	2880.57	
		新建零星工程					820476.25	
本页小计							5853.09	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆	m2	1792	30.5	54656	
16	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤维网格布+聚合物砂浆一道; 无机聚合物砂浆一道; 30厚无机轻集料保温砂浆 II 型; 5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤维网格布+聚合物砂浆一道	m2	1792	85.62	153431.04	
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:拆除外墙漆后局部墙面修补平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 部位:外墙 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	1792	72.54	129991.68	
18	011701002001	外脚手架	1. 1. 建筑结构形式:钢结构 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中,不再另行计价;	m2	1792	14.47	25930.24	
19	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*150mm收	m2	11.64	152.34	1773.24	
本页小计							365782.2	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			边石材 4. 部位:沙坑 5. 其他:满足设计及施工规范要求					
20	01B001	沙坑	1. 垫层:100mm厚C15混凝土 2. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 土工布层:土工布 (150g/m²) 4. 碎石层:100mm厚毛石 5. 粗砂层:100mm厚粗砂 6. 细沙层:300mm厚白色细沙 7. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	67	323.47	21672.49	
21	031001006001	塑料管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 3. 部位:沙坑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m	15	11.51	172.65	
22	011501008001	木壁柜	1. 台柜规格:1.2m高, 7.2m长, 0.3m厚 2. 材料种类、规格:防腐木收纳柜 3. 部位:沙坑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m	7.2	588.88	4239.94	
23	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:8mm厚PC耐力板 2. 金属檩条材料品种、规格:详见设计施工图 3. 部位:沙坑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	67	324.47	21739.49	
24	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	62	5.73	355.26	
本页小计							48179.83	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯实 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	18.6	10.54	196.04	
26	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理要求费用综合考虑	m3	43.4	31.69	1375.35	
27	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:详见设计施工图 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 内沟抹灰材质:20mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 沟盖板:更换60mm厚钢筋混凝土预制盖板（暂按C20考虑） 7. 其他:满足设计及施工规范要求	m	34.55	236.14	8158.64	
28	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:戏水池 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	2.7	284.97	769.42	
29	010505010001	水池底板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 P6 3. 部位:戏水池 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	4.05	300.62	1217.51	
30	01050400100	水池侧壁	1. 混凝土种类:普通商	m3	9.25	321.11	2970.27	
本页小计							14687.23	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1		品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 P6 3. 部位:戏水池 4. 其他:满足设计及施工规范要求					
31	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2. 部位:戏水池 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	49.26	17.17	845.79	
32	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 1遍 3. 部位:戏水池 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	33.36	63.65	2123.36	
33	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 1遍 3. 部位:戏水池 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	15.9	69.51	1105.21	
34	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3. 部位:戏水池 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	49.26	95.47	4702.85	
35	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚EPDM橡胶颗粒面层 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	260	241.25	62725	
36	01110100300	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强	m2	15	68.68	1030.2	
本页小计							72532.41	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		度等级:150mm厚C25混凝土 2.其他:满足设计及施工规范要求					
37	010507004001	花岗石混凝土台阶	1.垫层:150mm厚碎砖 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.面层:花岗石 5.20厚1:1.5水泥砂浆加5%建筑胶 6.其他:满足设计及施工规范要求	m2	18	302.2	5439.6	
38	011204003001	块料墙面	1.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿古墙砖 3.其他:满足设计及施工规范要求	m2	10	120.34	1203.4	
39	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:500mm厚 3.其他:满足设计及施工规范要求	m3	19	56.2	1067.8	
40	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:混播草皮 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月	m2	38	22.88	869.44	
41	050201001001	园路	1.路面厚度、宽度、材料种类:鹅卵石 2.其他:满足设计及施工规范要求	m2	10	104.78	1047.8	
42	011104002001	美工地面	1.垫层、基础:100mm厚碎石, 100mmC20混凝土, L150*60mmC20条基 2.找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*30塑木 4.面层材料品种、规格、颜色:120*30塑木地板 5.其他:满足设计及施工规范要求	m2	28.4	285.7	8113.88	
本页小计							17741.92	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻灰花岗岩收边 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	7.75	167.32	1296.73	
44	011207001001	防腐木方通墙面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:80*100mm防腐木方通, 间距100mm 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	32.67	59.58	1946.48	
45	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:铝合金结构 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.15	6428.75	964.31	
46	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:8mm厚PC耐力板 2. 金属檩条材料品种、规格:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	9.4	324.47	3050.02	
47	011501008002	木壁柜	1. 台柜规格:2m高, 3.6m长, 0.3m厚 2. 材料种类、规格:实木收纳柜 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m	3.6	588.88	2119.97	
48	01B002	种植区班级栏	1. 名称:种植区班级栏 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	4.38	188.99	827.78	
49	01B003	种植区大门	1. 名称:种植区大门	座	1	8000	8000	
50	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:生态板 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	483	181.03	87437.49	
51	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 2. 部位:内墙面 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	2154	17.5	37695	
52	01140600100	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍	m2	957	20.15	19283.55	
本页小计							162621.33	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3		数:乳胶漆，一底两面 2. 部位:天棚面 3. 其他:满足设计及施工规范要求					
53	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	904	17.17	15521.68	
54	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘贴胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC地胶板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	904	81.59	73757.36	
55	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑钢踢脚线 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	70.4	75.15	5290.56	
56	011701003003	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	2154	1.38	2972.52	
57	011701003004	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术	m2	957	3.01	2880.57	
本页小计							100422.69	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建（2000）230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
58	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	46	95.47	4391.62	
59	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 框、扇材质:断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5中空玻璃 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	40	516.41	20656.4	
60	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:长城板 2. 金属檩条材料品种、规格:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	38	93.88	3567.44	
61	011501006001	书柜	1. 材料种类、规格:实木书柜 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m	16.8	588.88	9893.18	
		新建大门及晨检室					25312.62	
62	010101003003	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求	m3	7.39	5.73	42.34	
本页小计							38550.98	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡					
63	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯实 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	4	10.54	42.16	
64	010103002004	余方弃置	1. 废弃物品种:土方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	3.39	31.69	107.43	
65	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	0.88	295.07	259.66	
66	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	0.66	134.39	88.7	
67	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.2	303.21	363.85	
68	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径16mm 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.042	3756.15	157.76	
69	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3. 其他:满足设计及施	m3	2.07	300.86	622.78	
本页小计							1642.34	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园第二园区

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 字体规格: 详见设计施工图 4. 其他: 满足设计及施工规范要求					
		配电进线改造工程					40651.32	
77	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AP1 3. 安装方式: 距地面1.8m明装	台	1	3409.27	3409.27	
78	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*70+1*35mm ²	m	115	282.99	32543.85	
79	030411001001	配管	1. 名称: KBG管 2. 规格: DN50	m	115	27.08	3114.2	
80	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电力管 2. 规格: DN75	m	30	41.35	1240.5	
81	010507003002	电缆沟、地沟	1. 土壤类别: 详见设计施工图 2. 沟截面净空尺寸: 详见设计施工图 3. 混凝土种类: 100mm厚C25混凝土	m	30	11.45	343.5	
		单价措施						
本页小计							40651.32	
合 计							912776.14	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 马场中心幼儿园富士康第二分园

投标总价（小写）： 1,068,942.49

（大写）： 壹佰零陆万捌仟玖佰肆拾贰元肆角玖分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第二分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	920026.62	
1.1	拆除工程	7208.27	
1.2	新建零星工程	905038.55	
1.3	水电安装改造工程	7779.8	
2	措施项目费	19735.43	
2.1	其中：安全文明施工费	16505.58	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	40919.13	—
5	税前工程造价	980681.18	
6	增值税	88261.31	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,068,942.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第二分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程					7208.27	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:池内围栏石材 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	43	6.64	285.52	
2	01B001	拆除喷泉	1. 名称:拆除喷泉 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	项	1	5000	5000	
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:桁架背景墙 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	24.6	5.08	124.97	
4	01B002	拆除鹅卵石铺装	1. 名称:拆除鹅卵石铺装 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	55	22.44	1234.2	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木质茅草顶棚 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	63.4	2.76	174.98	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输,外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数:按拆除工程量计算,其	m3	1.5	109.21	163.82	
本页小计							6983.49	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第二分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			松散系数综合考虑计综合单价					
7	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	24.6	1.38	33.95	
8	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	63.4	3.01	190.83	
		新建零星工程					905038.55	
9	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石	m2	26.83	228.77	6137.9	
本页小计							6362.68	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第二分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足设计及施工规范要求					
10	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5mm不锈钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚不锈钢板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	40	845.28	33811.2	
11	011104002001	防腐木地板	1. 垫层、基础:L150*60mmC20条基 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*30塑木 3. 面层材料品种、规格、颜色:防腐木板 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	68	347.39	23622.52	
12	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	284	57.63	16366.92	
13	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	55	63.65	3500.75	
14	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	55	95.47	5250.85	
15	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘贴胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚PVC地胶板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	4050	141.06	571293	
16	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:生态板	m2	978	181.03	177047.34	
本页小计							830892.58	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第二分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他:满足设计及施工规范要求					
17	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑钢踢脚线 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	81.5	75.15	6124.73	
18	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ40不锈钢扶手 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m	176	28.53	5021.28	
19	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:长城板 2. 金属檩条材料品种、规格:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	63.4	93.88	5951.99	
20	01B003	不锈钢仿竹篱笆	1. 名称:不锈钢仿竹篱笆 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m	20	330.66	6613.2	
21	011501008001	木壁柜	1. 台柜规格:2.4m长, 1.2m高, 0.3m厚 2. 材料种类、规格:防腐木收纳柜 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m	14.4	588.88	8479.87	
22	010607005001	隐形防护网	1. 材料品种、规格:隐形防护网 2. 加固方式:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	102	123.54	12601.08	
23	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木工板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30	77.74	2332.2	
24	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:生态板 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	56	181.03	10137.68	
本页小计							57262.03	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第二分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 其他:满足设计及施工规范要求	樘	2	481.61	963.22	
26	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断（含不锈钢扶手） 2. 配件品种、规格:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	32.98	117.07	3860.97	
27	010810001001	浴帘	1. 浴帘材质:详见设计施工图 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	9.15	200	1830	
28	011501007001	墙上壁柜	1. 材料种类、规格:详见设计施工图 2. 其他:满足设计及施工规范要求	个	2	1201.17	2402.34	
29	011701003003	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	1086	1.38	1498.68	
30	011701003004	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔	m2	63.4	3.01	190.83	
本页小计							10746.04	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马场中心幼儿园富士康第二分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2000) 230号) 等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中, 不再另行计价;					
		水电安装改造工程					7779.80	
31	030211003001	循环水泵	1. 型号:一体化循环泵	台	1	7779.8	7779.8	
		单价措施						
本页小计							7779.8	
合 计							920026.62	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 马场中心幼儿园富士康第一分园

投标总价（小写）： 519,496.89

（大写）： 伍拾壹万玖仟肆佰玖拾陆元捌角玖分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	421451.52	
1.1	拆除工程	10060.27	
1.2	新建零星工程	165209.25	
1.3	水电安装改造工程	174178.65	
1.4	抽排烟系统改造工程	72003.35	
2	措施项目费	17944.75	
2.1	其中：安全文明施工费	15007.96	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	37206.38	—
5	税前工程造价	476602.65	
6	增值税	42894.24	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		519,496.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					10060.27	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖柱砌体 2. 砌体材质:普通标砖 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.66	54.07	89.76	
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除名称:铁门 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	樘	1	20.6	20.6	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙真石漆 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	141	2.57	362.37	
4	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面地砖 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	210	5.51	1157.1	
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面瓷砖 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	485.4	5.58	2708.53	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	210	4.02	844.2	
本页小计							5182.56	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	套	36	27.97	1006.92	
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:小便池、隔墙等 2. 砌体材质:普通标砖 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	7.88	54.07	426.07	
9	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:洗手池支撑钢骨架	t	0.79	474.07	374.52	
10	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:详见设计施工图 2. 柜体尺寸:长、宽、高:400宽,500高 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m	30.96	6.71	207.74	
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆及附件 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	套	45	7.2	324	
12	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:卫生间隔板 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	28.26	3.18	89.87	
13	010103002001	土方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输,外运距离由投	m3	14.54	109.21	1587.91	
本页小计							4017.03	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标人综合考虑 3. 建渣弃置费：由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数：按拆除工程量计算，其松散系数综合考虑计综合单价					
14	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	485.4	1.38	669.85	
15	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	63.4	3.01	190.83	
		新建零星工程					165209.25	
本页小计							860.68	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：普通标砖 2. 柱类型：方柱 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	1.66	363.7	603.74	
17	010804006001	钢质花饰大门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2. 门框、扇材质：铁花（铁艺）大门 3. 其他：满足设计及施工规范要求	樘	1	1943.66	1943.66	
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层处理：拆除外墙漆后局部墙面修补平整 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3. 部位：外墙 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	141	72.54	10228.14	
19	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	4.95	324.59	1606.72	
20	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：陶粒 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m3	73.5	476.67	35035.25	
21	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，1遍 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	210	24.69	5184.9	
22	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	203.23	95.47	19402.37	
23	011102001001	门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚水泥砂浆	m2	6.77	152.17	1030.19	
本页小计							75034.97	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：门槛石 3. 其他：满足设计及施工规范要求					
24	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	485.4	113.04	54869.62	
25	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板 3. 其他：已包含脚手架费用 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	210	134.36	28215.6	
26	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：墙面 3. 其他：已包含脚手架费用 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	342	17.5	5985	
27	011701003003	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	342	1.38	471.96	
28	011701003000	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	210	3.01	632.1	
本页小计							90174.28	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4		2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		水电安装改造工程					174178.65	
29	030412001001	普通灯具	1. 名称：300*300扣板灯 2. 型号：详见设计施工图	套	24	75.82	1819.68	
30	030411001001	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷	m	80	14.11	1128.8	
31	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：10A/250V 3. 安装方式：嵌墙下口距地1.3m暗装	个	9	25.4	228.6	
32	030411006001	接线盒	1. 名称：开关（插座）接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装	个	9	7.48	67.32	
33	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装	个	24	7.96	191.04	
34	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：凿槽 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式：满足设计及规范要求 4. 混凝土标准：满足设计及规范要求	m	24	6.32	151.68	
本页小计							3587.12	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷蹲便器 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	90	898.36	80852.4	
36	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷小便器 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	2	966.22	1932.44	
37	031001006001	塑料管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50	m	125.6	24.14	3031.98	
38	031004003001	洗脸盆	1. 材质:米白色石英石定制洗手池 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	48	782.91	37579.68	
39	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品镜子 2. 框材质、断面尺寸:详见设计施工图	m2	11.25	131.57	1480.16	
40	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖把池 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	1	384.2	384.2	
41	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:30*30*3mm角钢 2. 安装高度:详见设计施工图	t	0.42	6062.73	2546.35	
42	011501011001	矮柜	1. 台柜规格:详见设计施工图 2. 材料种类、规格:详见设计施工图	个	48	891.34	42784.32	
		抽排烟系统改造工程					72003.35	
43	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢排烟管道 2. 形状:矩形 3. 规格:400*480 4. 板材厚度:2.0 5. 接口形式:满足设计及规范要求	m2	40.36	382.36	15432.05	
44	030703017001	油网烟罩	1. 名称:不锈钢滤网式烟罩 2. 规格:1300*500	个	1	1919.69	1919.69	
45	030703017002	油网烟罩	1. 名称:不锈钢滤网式烟罩 2. 规格:1200*500	个	2	1799.69	3599.38	
本页小计							191542.65	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			15007.96			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	783.84			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	3501.16			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	6061.71			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	4661.25			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	804.74			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	992.87			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	491.21			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	449.4			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	198.57			
合 计					17944.75			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：马场中心幼儿园富士康第一分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	37206.38	100	37206.38
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	31123.76	100	31123.76
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	104512.29	18.63	19470.64
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	104512.29	0.82	857
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	104512.29	8.73	9123.92
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	104512.29	1.02	1066.03
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	104512.29	0.58	606.17
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	104512.29	5.82	6082.62
1.3	工程排污费			100	
2	增值税	税前工程造价	476602.65	9	42894.24

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 马场中心幼儿园枫林分园

投标总价（小写）： 219,330.75

（大写）： 贰拾壹万玖仟叁佰叁拾元柒角伍分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	172244.52	
1.1	拆除工程	3200.44	
1.2	新建零星工程	72518.76	
1.3	新建厕所工程	65251.17	
1.4	化粪池（22S701/Z2-4F）	8576.93	
1.5	厕所电气工程	4534.92	
1.6	厕所给排水工程	18162.3	
2	措施项目费	9428.16	
2.1	其中：安全文明施工费	7885.17	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	19548.19	—
5	税前工程造价	201220.87	
6	增值税	18109.88	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		219,330.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					3200.44	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙砌体 2. 砌体材质:普通标砖 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	4.84	54.07	261.7	
2	01B001	原沙坑拆除	1. 名称:原沙坑拆除 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	35	11.23	393.05	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输,外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数:按拆除工程量计算,其松散系数综合考虑计综合单价	m3	23.31	109.21	2545.69	
		新建零星工程					72518.76	
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	3.63	5.73	20.8	
5	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:利用场内挖方 2. 填方来源、运距:就地回填 3. 回填方式:机械回填夯填 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求	m3	0.97	10.54	10.22	
本页小计							3231.46	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	2.66	31.69	84.3	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	0.73	284.97	208.03	
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	3.39	289.9	982.76	
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	4.83	316.27	1527.58	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	48.4	42.37	2050.71	
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	48.4	15.21	736.16	
12	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚,1遍 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	48.4	28.55	1381.82	
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	48.4	72.54	3510.94	
本页小计							10482.3	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	0.2	392.87	78.57	
15	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:详见设计施工图 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	0.41	410.89	168.46	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ12 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.031	3815.56	118.28	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋 φ6 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.02	5135.24	102.7	
18	011702001001	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	16.94	35.32	598.32	
19	011702003001	构造柱模板	1. 构件名称:构造柱 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	2.49	47.13	117.35	
20	011702028001	扶手、压顶模板	1. 扶手断面尺寸:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	5.08	36.25	184.15	
21	010101003002	挖沟槽土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,	m3	77.09	5.73	441.73	
本页小计							1809.56	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工程量含设计及规范允许的工作边及放坡					
22	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯实 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	13.7	10.54	144.4	
23	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	63.39	31.69	2008.83	
24	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:详见设计施工图 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 模板材质:不分材质,组合模板 6. 内沟抹灰材质:20mm厚1:2.5水泥砂浆 7. 沟盖板:成品沟盖板 8. 其他:满足设计及施工规范要求	m	85.65	513.29	43963.29	
25	010507003002	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:详见设计施工图 2. 沟盖板:成品沟盖板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m	10	289.03	2890.3	
26	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*150mm收边石材	m2	6.9	167.32	1154.51	
本页小计							50161.33	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他:满足设计及施工规范要求					
27	01B002	沙坑	1. 垫层:100mm厚C15混凝土 2. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 土工布层:土工布 (150g/m²) 4. 碎石层:100mm厚毛石 5. 粗砂层:100mm厚粗砂 6. 细沙层:300mm厚白色细沙 7. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30	323.47	9704.1	
28	031001006001	塑料管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m	15	22.03	330.45	
		新建厕所工程					65251.17	
29	010101003003	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	15.95	5.73	91.39	
30	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 土、石类别:石方 (类别综合考虑) 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	6.83	50.17	342.66	
31	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	6.24	10.54	65.77	
本页小计							10534.37	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 回填方式:机械回填弃填 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求					
32	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	16.54	47.75	789.79	
33	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	2.55	295.07	752.43	
34	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:普通商品毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	12.8	270.88	3467.26	
35	010503001001	地圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.62	375.12	607.69	
36	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.77	402.67	712.73	
37	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	4.05	310.94	1259.31	
38	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋Φ10以内 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.119	5135.24	611.09	
39	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 Φ10以内 2. 其他:满足设计及施	t	0.227	4226.85	959.49	
本页小计							9159.79	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工规范要求					
40	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 $\phi 12$ 18 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.525	3815.56	2003.17	
41	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	13.66	326.29	4457.12	
42	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:实木套装门 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	3.78	481.61	1820.49	
43	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	3.6	530.16	1908.58	
44	010902003001	屋面防水做法	1. 找坡层:1:6水泥焦渣（厚度 ≥ 30 , 2%坡度） 2. 保温层:另列清单项 3. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 防水层:另列清单项 5. 保护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 面层:25mm厚701胶水泥砂浆（1:3:0.15） 7. 其他:详见屋面防水做法 8. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30.72	85.11	2614.58	
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚憎水膨胀珍珠岩	m2	30.72	31.8	976.9	
本页小计							13780.84	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园 标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他:满足设计及施工规范要求					
46	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:SBS改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布两涂 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30.72	31.1	955.39	
47	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30.72	32.87	1009.77	
48	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC塑料排水管DN100 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m	3.5	27.61	96.64	
49	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚C15混凝土, 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	24.48	144.23	3530.75	
50	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 1遍 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	53.39	63.65	3398.27	
51	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:墙体 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:3水泥砂浆 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	63.77	27.46	1751.12	
52	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:8mm厚1:2水泥砂浆（加建筑胶适	m2	63.77	122.81	7831.59	
本页小计							18573.53	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量) 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 3. 其他:满足设计及施工规范要求					
53	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:改性沥青一布四涂防水涂料 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	49.45	62.31	3081.23	
54	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	24.48	155.33	3802.48	
55	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	74.09	42.37	3139.19	
56	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	74.09	15.21	1126.91	
57	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚,1遍 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	74.09	28.55	2115.27	
58	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	74.09	72.54	5374.49	
59	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎砖 2. 混凝土种类:60mm厚C15混凝土 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	9.6	56.87	545.95	
60	01170200100	条形基础模板	1. 基础类型:条形基础	m2	24.34	35.32	859.69	
本页小计							20045.21	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2		2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他:满足设计及施工规范要求					
61	011702005001	地圈梁模板	1. 梁截面形状:矩形 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	13.26	42.02	557.19	
62	011702003002	构造柱模板	1. 名称:构造柱 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	10.23	47.13	482.14	
63	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度:3.6m以内 2. 模板材质:不分材质,组合模板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30.67	40.97	1256.55	
64	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:详见设计施工图 2. 檐口高度:3.9m 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	30.72	29.17	896.1	
		化粪池（22S701/Z2-4F）					8576.93	
65	010101003004	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	8.54	5.73	48.93	
66	010102002002	挖沟槽、基坑石方	1. 土、石类别:石方（类别综合考虑） 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其它相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	3.66	50.17	183.62	
本页小计							3424.53	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯实 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	3.3	10.54	34.78	
68	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理 etc 要求费用综合考虑	m3	8.9	47.75	424.98	
69	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	2.55	284.97	726.67	
70	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	7.55	326.29	2463.49	
71	010507006001	化粪池、检查井	1. 部位:现浇底板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.75	300.62	526.09	
72	010507006002	化粪池、检查井	1. 部位:现浇盖板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	0.15	318.54	47.78	
73	010507006003	化粪池、检查井	1. 部位:预制盖板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.24	326.18	78.28	
本页小计							4302.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他:满足设计及施工规范要求					
74	010503004001	圈梁	1. 部位:中部圈梁、顶部圈梁 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	2.35	375.12	881.53	
75	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚防水砂浆抹面 2. 砂浆厚度、配合比:1:2防水砂浆 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	65.52	21.87	1432.92	
76	031001006002	塑料管	1. 安装部位:通气管 2. 材质、规格:塑料管DN100 3. 连接形式:粘接 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m	5	46.76	233.8	
77	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 其他:满足设计及施工规范要求	个	2	286.83	573.66	
78	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 其他:满足设计及施工规范要求	副	2	17.37	34.74	
79	040504009001	井盖及井座	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:Φ700轻型 2. 其他:满足设计及施工规范要求	座	2	442.83	885.66	
		厕所电气工程					4534.92	
80	030412005001	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*600 3. 规格:15W 4. 安装形式:嵌入式	套	2	96.64	193.28	
81	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:嵌墙下口	个	2	25.4	50.8	
本页小计							4286.39	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			物、构筑物引下 5. 断接卡子、箱材质、规格:4套					
91	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷小针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:ø12 4. 安装形式、高度:L=0.3m	根	4	79.76	319.04	
92	030409008001	接地测试板	1. 名称:接地电阻测试端子 2. 材质:接线端子盒	台	4	31.63	126.52	
93	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 材质:紫铜板	台	2	37.25	74.5	
94	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:ø12	m	25.6	20.3	519.68	
95	030414011001	接地装置	1. 名称:系统调试 2. 类别:接地网	系统	1	973.01	973.01	
96	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其他:每两具灭火器考虑一个灭火器箱	具	2	60.29	120.58	
		厕所给排水工程					18162.30	
97	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13.53	16.77	226.9	
98	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2.61	17.75	46.33	
99	031001006000	塑料管	1. 安装部位:室内	m	32.89	21.01	691.02	
本页小计							3097.58	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	5		2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
100	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.92	44.64	487.47	
101	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.93	55.4	605.52	
102	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.88	46.76	836.07	
103	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U加厚型塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	4.54	46.76	212.29	
104	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插粘接	m	15.14	24.14	365.48	
本页小计							2506.83	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求					
105	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	4.94	27.96	138.12	
106	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN150 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1.33	64.52	85.81	
107	031003003001	闸阀	1. 类型：闸阀（RVHX） 2. 规格、压力等级：DN65 1.0MPa 3. 连接形式：法兰连接	个	1	117.43	117.43	
108	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	78.41	78.41	
109	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	63.4	63.4	
110	031003013001	水表组	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含1闸阀、1水表、1止回阀	组	1	1196.71	1196.71	
111	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：介质管道公称直径DN65	个	1	235.33	235.33	
本页小计							1915.21	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园枫林分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	031004014001	侧入式雨水斗	1. 材质:详见设计图纸要求 2. 型号、规格:DN75	个	1	85.33	85.33	
113	031004014002	地漏	1. 材质:详见设计图纸要求 2. 型号、规格:DN50	个	2	27.25	54.5	
114	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:感应冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	9	898.36	8085.24	
115	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:落地式小便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	2	966.22	1932.44	
116	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗脸盆 3. 组装形式:单冷水感应水嘴 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	5	523.7	2618.5	
		单价措施						
本页小计							12776.01	
合 计							172244.52	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 湖潮乡中八幼儿园

投标总价（小写）： 645,300.15

（大写）： 陆拾肆万伍仟叁佰元壹角伍分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	540939.33	
1.1	拆除工程	5749.28	
1.2	新建零星工程	380673.63	
1.3	新建入口标识大门	154516.42	
2	措施项目费	16619.84	
2.1	其中:安全文明施工费	13899.88	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	34459.32	—
5	税前工程造价	592018.49	
6	增值税	53281.66	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		645,300.15	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					5749.28	
1	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:原玻璃顶棚	m2	39.76	12.1	481.1	
2	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:详见设计施工图	m2	81.88	4.36	357	
3	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除内容:水泥砂浆保护层,保温层,找坡层等	m2	81.88	11.23	919.51	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:厨房墙面腻子	m2	33.84	6.23	210.82	
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:墙面抹灰层	m2	95.52	9.37	895.02	
6	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建〔2000〕230号)等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中,不再另行计价;	m2	33.84	1.38	46.7	
7	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建〔2000〕230号)等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工	m2	95.52	3.01	287.52	
本页小计							3197.67	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除名称:铁艺大门 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	1	20.6	20.6	
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙砌体 2. 砌体材质:普通标砖	m3	2.88	54.07	155.72	
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	m2	69.06	14.58	1006.89	
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费	m3	12.53	109.21	1368.4	
		新建零星工程					380673.63	
12	010902003001	屋面防水做法	1. 找坡层:1:6水泥焦渣(厚度≥30, 2%坡度) 2. 保温层:另列清单项 3. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 防水层:另列清单项 5. 保护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 面层:25mm厚701胶水水泥砂浆(1:3:0.15) 7. 其他:详见屋面防水做法	m2	96.52	85.11	8214.82	
13	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚憎水膨胀珍珠岩	m2	96.52	31.8	3069.34	
14	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:SBS改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布两涂	m2	96.52	31.1	3001.77	
15	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材	m2	96.52	32.87	3172.61	
16	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:铝合金板 2. 金属檩条材料品种、规格:详见设计施工	m2	39.76	301.62	11992.41	
本页小计							32002.56	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图					
17	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层木工板	m2	20	136.92	2738.4	
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 2. 部位: 木工板隔墙	m2	40	17.5	700	
19	011501011001	矮柜	1. 台柜规格: 详见设计施工图 2. 材料种类、规格: 免漆板定制柜体	个	2	891.34	1782.68	
20	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 轻质复合门	m2	1.6	481.61	770.58	
21	011501003001	储物柜	1. 储物柜规格: 详见设计施工图 2. 材料种类、规格: 免漆板	个	6	1201.17	7207.02	
22	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 防水防潮板 2. 配件品种、规格: 详见设计施工图	m2	34.4	156.1	5369.84	
23	011501008001	木壁柜	1. 台柜规格: 详见设计施工图 2. 材料种类、规格: 实木台板	个	30	1201.17	36035.1	
24	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍	m2	33.84	8.72	295.08	
25	011701003003	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合	m2	33.84	1.38	46.7	
本页小计							54945.4	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			包含在综合单价中，不再另行计价：					
26	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：生态板	m ²	795.81	181.03	144065.48	
27	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：定制墙裙边框	m	663.18	28.53	18920.53	
28	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B，方200*200*10 2. 单根柱质量：详见设计施工图	t	1.742	6328.12	11023.59	
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B，矩200*200*10，矩100*200*8 2. 单根质量：详见设计施工图	t	8.697	6432.17	55940.58	
30	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格：1.2cm钢化夹胶玻璃 2. 骨架材料品种、规格：矩管	m ²	130.13	235.64	30663.83	
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2. 框、扇材质：断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5+12+5中空玻璃	m ²	69.06	516.41	35663.27	
		新建入口标识大门					154516.42	
32	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：土方综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖	m ³	28.28	5.73	162.04	
33	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别：软质岩 2. 开凿深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖	m ³	12.12	50.17	608.06	
34	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方综合 3. 填方来源、运距：挖方利用	m ³	9.49	10.54	100.02	
35	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方综合	m ³	21.64	31.69	685.77	
本页小计							297833.17	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距：自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费					
36	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费	m3	9.27	47.75	442.64	
37	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.63	295.07	1956.31	
38	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.92	300.62	577.19	
39	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌方通 2. 单根柱质量：详见设计施工图	t	1.266	6328.12	8011.4	
40	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：镀锌方通 2. 单根质量：详见设计施工图	t	2.65	6432.17	17045.25	
41	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：铝方通	m2	34.5	247.21	8528.75	
42	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：造型铝单板	m2	214.5	390.51	83764.4	
43	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：厂家定制 2. 门材质：单向电动伸缩门	樘	1	6800	6800	
44	030507006001	出入口控制设备	1. 名称：智能识别闸机 2. 规格：厂家定制	台	1	16046.06	16046.06	
45	011508004001	金属字	1. 基层类型：石材面 2. 字体规格：详见设计施工图	个	8	154.08	1232.64	
46	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图	m2	2.88	481.61	1387.04	
47	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	62.1	14.47	898.59	
本页小计							146690.27	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			13899.88			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	725.97			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	3242.66			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	5614.16			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	4317.09			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	745.33			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	919.56			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	454.94			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	416.22			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	183.91			
合 计					16619.84			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：湖潮乡中八幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	34459.32	100	34459.32
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	28825.8	100	28825.8
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	96795.81	18.63	18033.06
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	96795.81	0.82	793.73
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	96795.81	8.73	8450.27
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	96795.81	1.02	987.32
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	96795.81	0.58	561.42
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	96795.81	5.82	5633.52
1.3	工程排污费			100	
2	增值税	税前工程造价	592018.49	9	53281.66

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 马场镇马场中心幼儿园

投标总价（小写）： 1,652,593.21

（大写）： 壹佰陆拾伍万贰仟伍佰玖拾叁元贰角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计	1383166.28	
1.1	拆除工程	101932.9	
1.2	新建零星工程	1070455.95	
1.3	水电安装改造工程	210777.43	
2	措施项目费	43266.41	
2.1	其中: 安全文明施工费	36185.53	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	89707.87	—
5	税前工程造价	1516140.56	
6	增值税	136452.65	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,652,593.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					101932.90	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙砌体 2. 砌体材质:普通标砖 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.09	54.07	58.94	
2	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.40m 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	樘	1	13.74	13.74	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	137.52	9.37	1288.56	
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:EPDM橡胶颗粒面层 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	1548	3.1	4798.8	
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:水泥地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm厚 3. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	309.6	193.42	59882.83	
6	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面地砖 2. 现场控制扬尘、废渣废料清理、运输、运输	m2	12	5.51	66.12	
本页小计							66108.99	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求					
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种：建筑垃圾、废旧物件 2. 运距：场内垂直及水平运输，外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费：由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数：按拆除工程量计算，其松散系数综合考虑计综合单价	m3	326.29	109.21	35634.13	
8	011701003001	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	137.52	1.38	189.78	
		新建零星工程					1070455.95	
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：900*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：详见设计施工图 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	1.89	146.65	277.17	
10	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：9mm厚1:3水泥砂浆，6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	137.52	22.12	3041.94	
本页小计							39143.02	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他:满足设计及施工规范要求					
11	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚, 2遍 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	137.52	49	6738.48	
12	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:专用胶泥粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	137.52	122.69	16872.33	
13	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	192.27	134.68	25894.92	
14	011101003001	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	1548	48.98	75821.04	
15	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚EPDM橡胶颗粒面层 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	1548	241.25	373455	
16	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	198	57.63	11410.74	
17	011104002001	防腐木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:150*50防腐木 2. 面层材料品种、规格、颜色:140*25防腐木地板 3. 其他:满足设计及施	m2	276.16	346.94	95810.95	
本页小计							606003.46	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工规范要求					
18	011501008001	木壁柜	1. 台柜规格:详见设计施工图 2. 材料种类、规格:详见设计施工图 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m	6.5	588.88	3827.72	
19	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50*90铝方通 3. 已包含脚手架费用 4. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	2013.44	149.04	300083.1	
20	011103001002	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚EPDM橡胶颗粒面层 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	12	241.25	2895	
21	011101003002	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	22	48.98	1077.56	
22	01B002	定制防腐木玩耍棚	1. 名称:定制防腐木玩耍棚 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	39	1000	39000	
23	01B003	成品定制防腐木手工坊	1. 名称:成品定制防腐木手工坊 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	16.2	1000	16200	
24	01B004	成品定制防腐木厨房	1. 名称:成品定制防腐木厨房 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	18.13	1000	18130	
25	01B005	家园共育阳光房	1. 名称:家园共育阳光房 2. 详见设计施工图 3. 其他:满足设计及施	m2	39.96	2000	79920	
本页小计							461133.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工规范要求					
		水电安装改造工程					210777.43	
26	030401002001	原有箱式变电站拆除	1. 名称: 原有箱式变电站拆除 2. 型号: 详见设计施工图 3. 容量 (kV · A): 250 KVA	台	1	1195.37	1195.37	
27	030401002002	干式变压器	1. 名称: 箱式变压器 2. 型号: SCB11-400kVA 10/0.4kV 3. 容量 (kV · A): 400 kVA	台	1	160568.35	160568.35	
28	030408001001	原有电缆拆除	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV22-8.7/15kV 3. 规格: 3*50 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 铠装直埋 6. 电压等级 (kV): 8.7/15kV	m	50	9.38	469	
29	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV22-8.7/15kV 3. 规格: 3*70 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 铠装直埋 6. 电压等级 (kV): 8.7/15kV	m	70	158.68	11107.6	
30	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZR-YJV22-8.7/15kV 3. 规格: 3*70 4. 安装部位: 配电箱柜 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV	个	2	967.68	1935.36	
31	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱R1 2. 规格: 200*300	台	1	2709.27	2709.27	
本页小计							177984.95	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式：详见设计图纸					
32	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*10 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：穿管 6. 电压等级（kV）：1kV以下	m	85.9	50	4295	
33	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*10 4. 材质、类型：热缩式电缆头 5. 安装部位：配电箱内 6. 电压等级（kV）：1kV以下	个	4	85.93	343.72	
34	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4*35+1*16 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：穿管 6. 电压等级（kV）：1kV以下	m	23.6	144.4	3407.84	
35	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4*35+1*16 4. 材质、类型：热缩式电缆头 5. 安装部位：配电箱内 6. 电压等级（kV）：1kV以下	个	2	142.75	285.5	
36	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：KBG 3. 规格：KBG50 4. 敷设方式：暗敷	m	19.6	27.08	530.77	
37	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：KBG 3. 规格：KBG32 4. 敷设方式：暗敷	m	77.9	18.35	1429.47	
38	010501006001	箱式变电站设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土	m3	15.8	270.22	4269.48	
本页小计							14561.78	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
39	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.56	284.97	444.55	
40	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ12	t	0.117	3815.56	446.42	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ6	t	0.003	5135.24	15.41	
42	010512001001	砼预制块	1. 规格:240*300*1000 2. 混凝土强度等级:详见设计图纸	m3	0.07	326.18	22.83	
43	010607004001	不锈钢框	1. 材料品种、规格:不锈钢框20*20*1.0 2. 边框及立柱型钢品种、规格:1000*240	m2	0.24	589.65	141.52	
44	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L50*5, L=2.5m	根	6	661.27	3967.62	
45	030409002001	接地母线	1. 名称:户外 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ16	m	30	36.84	1105.2	
46	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:机械开挖（含装车）	m3	21.01	4.77	100.22	
47	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2米以内 3. 开挖方式:较软岩液压锤破碎, 挖掘机装车	m3	6	50.17	301.02	
48	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 开凿深度:2米以内 3. 开挖方式:较硬岩液压锤破碎, 挖掘机装车	m3	3	81.66	244.98	
49	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖（含装车）	m3	27.77	8.91	247.43	
50	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:较软岩 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:较软岩液	m3	7.93	50.17	397.85	
本页小计							7435.05	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压锤破碎，挖掘机装车					
51	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:较硬岩液压锤破碎，挖掘机装车	m3	3.97	81.66	324.19	
52	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:石粉	m3	12.08	110.82	1338.71	
53	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	19.81	10.54	208.8	
54	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:投标人根据现场情况综合确定 3. 弃土费:由投标人综合考虑在投标报价中	m3	34.92	31.69	1106.61	
55	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣综合 2. 运距:投标人根据现场情况综合确定 3. 弃渣费:由投标人综合考虑在投标报价中	m3	14.96	47.75	714.34	
56	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电力管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:埋地敷设	m	50	129.56	6478	
57	030804014001	管枕	1. 材质:塑料 2. 规格:DN150	个	25	25	625	
		单价措施						
本页小计							10795.65	
合 计							1383166.28	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 马场镇马场中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			36185.53			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	1889.91			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	8441.61			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	14615.33			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	11238.68			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	1940.31			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	2393.89			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	1184.35			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	1083.55			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	478.78			
合 计					43266.41			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 高峰中心幼儿园

投标总价（小写）： 1,534,027.89

（大写）： 壹佰伍拾叁万肆仟零贰拾柒元捌角玖分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	1185725.5	
1.1	拆除工程	24268.78	
1.2	新建零星工程	803172.02	
1.3	水电安装改造工程	104380.24	
1.4	凉亭	93471.21	
1.5	葡萄架	16692.55	
1.6	沙坑雨棚	68477.42	
1.7	涂鸦墙雨棚	45354.08	
1.8	假山跌水	29909.2	
2	措施项目费	72115.81	
2.1	其中：安全文明施工费	60313.51	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	149523.73	—
5	税前工程造价	1407365.04	
6	增值税	126662.85	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,534,027.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					24268.78	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:沙坑 2. 开挖方式:人工开挖	m3	31	86.22	2672.82	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沙坑砌体 2. 砌体材质:水泥标砖	m3	4.38	54.07	236.83	
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:外墙面墙砖	m2	48	5.58	267.84	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂鸦	m2	52	2.57	133.64	
5	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	1	13.74	13.74	
6	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面漆	m2	2013.9	2.57	5175.72	
7	01B001	空调外机保护拆除	1. 名称:空调外机保护拆除	台	15	50	750	
8	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面瓷砖	m2	88	5.51	484.88	
9	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面瓷砖	m2	83.73	5.51	461.35	
10	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面瓷砖	m2	49.15	5.58	274.26	
11	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面腻子	m2	293.57	6.23	1828.94	
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶	m2	83.73	4.02	336.59	
13	011607001001	屋面拆除	1. 刚性层名称:彩钢瓦屋面	m2	46.38	14.59	676.68	
14	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	24	13.74	329.76	
15	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:铝合金门	樘	1	13.74	13.74	
16	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原阁楼木饰面板层	m2	206.8	3.43	709.32	
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费	m3	83.38	109.21	9105.93	
本页小计							23472.04	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	394.72	1.38	544.71	
19	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	83.73	3.01	252.03	
		新建零星工程					803172.02	
20	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通标砖 2. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆	m3	3.15	303.61	956.37	
21	01B002	沙坑	1. 垫层：100mm厚C15混凝土 2. 找平层：20mm厚1:3水	m2	62	307.89	19089.18	
本页小计							20842.29	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂浆 3. 土工布层:土工布（150g/m²） 4. 粗砂层:100mm厚粗砂 5. 细沙层:300mm厚白色细沙					
22	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*150mm收边石材	m2	10.95	167.32	1832.15	
23	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:详见设计施工图 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 模板材质:不分材质,组合模板 6. 内沟抹灰材质:20mm厚1:2.5水泥砂浆 7. 沟盖板:60mm厚钢筋混凝土预制盖板	m	39.2	236.14	9256.69	
24	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.04	295.07	897.01	
25	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.42	303.21	5281.92	
26	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌钢管	t	0.926	6328.12	5859.84	
27	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌钢管, 50*50*3mm镀锌钢管	t	2.447	5959.27	14582.33	
28	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色树脂琉璃瓦	m2	73.25	48.24	3533.58	
29	01140700100	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍	m2	52	19.48	1012.96	
本页小计							42256.48	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1		数：灰白色外墙涂料 部位：涂鸦墙位置					
30	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1221	m2	2.52	361.9	911.99	
31	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*400瓷砖	m2	48	115.09	5524.32	
32	011501004001	存包柜	1. 材料种类、规格：定制室外木质收纳柜	m2	37.06	598.47	22179.3	
33	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：镀锌方钢 2. 金属檩条材料品种、规格：8mm厚铝单板	m2	17.1	792.16	13545.94	
34	010804006001	钢质花饰大门	1. 门框、扇材质：不锈钢铁艺门	m2	5.66	576.25	3261.58	
35	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图	m2	3.24	481.61	1560.42	
36	01B003	钢架木饰面阁楼加固	1. 名称：钢架木饰面阁楼加固 2. C20槽钢梁 3. 铺设同原饰面材质饰面	间	8	9079.49	72635.92	
37	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格：ETFE膜布	m2	12.48	486.75	6074.64	
38	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚水泥砂浆 2. 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布、聚合物水泥砂浆一道	m2	2013.9	31.69	63820.49	
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤维网格布	m2	2013.9	77.94	156963.37	
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：底漆着色底漆弹线、分格、勾缝喷涂真石漆（厚度>2mm） 喷涂罩面漆（防污耐候） 2. 部位：外墙	m2	2013.9	72.54	146088.31	
本页小计							492566.28	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:详见设计施工图 3. 脚手架材质:钢管	m2	2013.9	14.47	29141.13	
42	011207001001	墙面装饰板	1. 部位: 围墙高 面层材料品种、规格、颜色:原木质防腐木板	m2	157.5	307.03	48357.23	
43	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚EPDM橡胶颗粒面层	m2	88	241.25	21230	
44	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.3	324.59	421.97	
45	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:花池砌体 2. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	5.4	183.63	991.6	
46	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:满足设计及规范要求	m3	7.49	56.2	420.94	
47	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢护栏	m	3	254.46	763.38	
48	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型:砌体 2. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	3.56	183.63	653.72	
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆 2. 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布、聚合物水泥砂浆一道	m2	225.98	31.69	7161.31	
50	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙	m2	225.98	72.54	16392.59	
51	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:文化	m2	18.28	157.54	2879.83	
本页小计							128413.7	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			石					
52	011209002001	铝单板包边	1. 材料品种、规格、颜色：铝单板	m2	16.72	271.6	4541.15	
53	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖	m2	83.73	98.74	8267.5	
54	011204003003	块料墙面	1. 安装方式：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*400瓷砖	m2	342.72	115.09	39443.64	
55	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：400*400铝扣板	m2	130.11	135.22	17593.47	
56	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：铝合金长城板	m2	46.38	93.88	4354.15	
57	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图	m2	31.05	481.61	14953.99	
58	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2. 框、扇材质：断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5+12+5中空玻璃	m2	26.76	516.41	13819.13	
59	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1221	m2	2.52	361.9	911.99	
60	01B004	水景卵石地面	1. 垫层：100mm厚级配碎石，100mm厚C15混凝土 2. 面层：C25细石混凝土，铺卵石	m2	5.76	179.63	1034.67	
61	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：200*600*100mm厚异形路缘石	m2	1.92	88.71	170.32	
62	01B005	定制荷花缸、荷花雕塑	1. 名称：定制荷花缸、荷花雕塑	个	1	14800	14800	
		水电安装改造工程					104380.24	
本页小计							119890.01	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030412005001	铝扣板灯	1. 名称: 铝扣板灯 2. 型号: 400*400 3. 安装形式: 嵌入式	套	105	96.64	10147.2	
64	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 10A/250V 3. 安装方式: 底距地1.3m暗装	个	11	33.14	364.54	
65	030404035001	插座	1. 名称: 防溅插座 2. 规格: 220/16A（防溅型） 3. 安装方式: 底边距地1.2m	个	23	29.05	668.15	
66	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关（插座）接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	11	7.48	82.28	
67	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	105	7.96	835.8	
68	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式: 满足设计及规范要求 4. 混凝土标准: 满足设计及规范要求	m	10.8	6.32	68.26	
69	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯电线	m	635.22	4.54	2883.9	
70	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯电线	m	179.95	3.7	665.82	
71	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	224.56	14.11	3168.54	
72	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料给水管 DN15	m	197.41	16.77	3310.57	
本页小计							22195.06	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
73	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	61.83	17.75	1097.48	
74	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	152.1	21.01	3195.62	
75	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	91.98	25.1	2308.7	
76	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	129.1	35.36	4564.98	
77	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	105.6	44.64	4713.98	
本页小计							15880.76	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	58.58	55.4	3245.33	
79	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	135.81	46.76	6350.48	
80	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	88.8	33.2	2948.16	
81	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.17	24.14	462.76	
82	031004014001	地漏	1. 材质:详见设计图纸要求 2. 型号、规格:DN50	个	9	27.25	245.25	
83	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:感应冲洗阀 4. 附件名称、数量:含五金配件	组	10	898.36	8983.6	
84	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:落地式	组	16	966.22	15459.52	
本页小计							37695.1	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改 第 11 页 共 16 页
造项目（幼儿园）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			综合 3. 填方来源、运距:挖方利用					
93	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:自卸汽车外运12km 3. 含弃土费	m3	5.04	31.69	159.72	
94	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c15	m3	1.57	284.97	447.4	
95	011702001001	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.48	30.69	137.49	
96	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.42	303.21	5281.92	
97	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	11.52	38.02	437.99	
98	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.65	356.61	231.8	
99	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	8.64	44.23	382.15	
100	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.272	4128.6	1122.98	
101	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 直径≤10mm	t	0.088	4226.85	371.96	
102	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 直径≤14mm	t	0.104	3815.56	396.82	
103	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他满足设计要求	t	0.079	8637.59	682.37	
104	010516001001	螺栓	1. 螺栓 2. 其他满足设计要求	t	0.025	7663.45	191.59	
105	020501001001	圆柱	1. ϕ 250圆木柱 2. 其他满足设计要求	m3	1.37	3403.23	4662.43	
106	020502001001	圆梁	1. ϕ 150斜梁 2. 其他满足设计要求	m3	0.39	4447.17	1734.4	
107	020503001001	斜撑樯接	1. ϕ 80斜撑樯接 2. 其他满足设计要求	m3	0.04	4946.86	197.87	
108	020503001002	木枋樯接	1. ϕ 250木枋樯接 2. 其他满足设计要求	m3	0.71	4195.54	2978.83	
本页小计							19417.72	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	020503001003	木枋榫接	1. ϕ 150木枋榫接 2. 其他满足设计要求	m3	0.25	4195.54	1048.89	
110	020503001004	木枋	1. ϕ 100木枋 2. 其他满足设计要求	m3	0.12	6253.84	750.46	
111	020503001005	小檩条	1. 小檩条 ϕ 40 2. 其他满足设计要求	m3	0.15	3479.73	521.96	
112	020503001006	小檩条	1. 小檩条 ϕ 60-80 2. 其他满足设计要求	m3	0.11	3479.73	382.77	
113	020401007001	雷公柱(灯芯木)	1. ϕ 300雷公柱 2. 其他满足设计要求	m3	0.02	4316.12	86.32	
114	020501001002	坐凳圆柱	1. ϕ 150圆木柱 2. 其他满足设计要求	m3	0.11	4212.2	463.34	
115	020510004001	坐凳面	1. 100mm坐凳面 2. 其他满足设计要求	m2	3.6	165.57	596.05	
116	011405001001	木材面油漆	1. 调和漆三遍 2. 熟桐油 一遍 3. 其他满足设计要求	m2	84.33	44.91	3787.26	
117	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青油毡 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	116.97	35.76	4182.85	
118	010901001002	苇杆纺织顶棚	1. 苇杆纺织顶棚 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	116.97	72	8421.84	
119	010901001003	稻草(铝合金仿真稻草)顶棚	1. 稻草(铝合金仿真稻草)顶棚 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	116.97	200	23394	
120	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:50*50*5镀锌方钢	t	0.053	6328.12	335.39	
121	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80*80*6镀锌方钢、50*50*5镀锌方钢 2. 其他满足设计要求	t	1.182	5959.27	7043.86	
122	050201015001	栈道	1. L*100*24厚栗色通体色硅晶石栈道板 2. 其他满足设计要求	m2	109.32	197.48	21588.51	
123	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 其他满足设计要求	m2	116.97	11.07	1294.86	
		葡萄架					16692.55	
本页小计							73898.36	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械挖装	m3	19.44	5.73	111.39	
125	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方综合 3. 填方来源、运距:挖方利用	m3	15.72	10.54	165.69	
126	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:自卸汽车外运12km 3. 含弃土费	m3	3.72	31.69	117.89	
127	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:100厚c20混凝土 3. 100厚碎石垫层	m3	1.73	429.46	742.97	
128	011702001003	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.78	30.69	177.39	
129	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.99	293.11	583.29	
130	011702001004	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	9	38.02	342.18	
131	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 直径≤10mm	t	0.114	4226.85	481.86	
132	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 直径≤14mm	t	0.078	3815.56	297.61	
133	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他满足设计要求	t	0.075	8637.59	647.82	
134	010516001002	螺栓	1. 螺栓 2. 其他满足设计要求	t	0.02	7663.45	153.27	
135	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:200*200*8镀锌方钢 2. 其他满足设计要求	t	0.752	6328.12	4758.75	
136	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:150*150*3镀锌方钢、70*200*1.5镀锌方钢 2. 其他满足设计要求	t	0.452	5959.27	2693.59	
137	01120800100	柱（梁）面装饰	1. 外包2厚咖色铝板	m2	12.48	364.31	4546.59	
本页小计							15820.29	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改 第 14 页 共 16 页
造项目（幼儿园）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1		2. 其他满足设计要求					
138	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 木纹漆装饰 2. 其他满足设计要求	m2	33.42	26.1	872.26	
		沙坑雨棚					68477.42	
139	010101003003	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：土方综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：机械挖装	m3	23.22	5.73	133.05	
140	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方综合 3. 填方来源、运距：挖方利用	m3	18	10.54	189.72	
141	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：土方综合 2. 运距：自卸汽车外运12km 3. 含弃土费	m3	5.32	31.69	168.59	
142	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚c20混凝土 3. 100厚碎石垫层	m3	1.2	429.46	515.35	
143	011702001005	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.36	30.69	103.12	
144	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.14	293.11	1213.48	
145	011702001006	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	18	38.02	684.36	
146	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 直径≤14mm	t	0.276	3815.56	1053.09	
147	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他满足设计要求	t	0.075	8637.59	647.82	
148	010516001003	螺栓	1. 螺栓 2. 其他满足设计要求	t	0.02	7663.45	153.27	
149	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格：200*200*8镀锌方钢 2. 其他满足设计要求	t	1.54	6328.12	9745.3	
150	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：150*150*3镀锌方钢、	t	3.75	5959.27	22347.26	
本页小计							37826.67	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			70*200*1.5镀锌方钢 2. 其他满足设计要求					
151	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:镀锌方钢 2. 金属檩条材料品种、规格:3厚深茶色PC耐力板	m2	89.19	269.36	24024.22	
152	011405001002	金属面油漆	1. 氟碳漆	m2	141.46	53.01	7498.79	
		涂鸦墙雨棚					45354.08	
153	010516002004	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他满足设计要求	t	0.49	8637.59	4232.42	
154	010516001004	螺栓	1. 螺栓 2. 其他满足设计要求	t	0.2	7663.45	1532.69	
155	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:150*150*3镀锌方钢、70*200*1.5镀锌方钢 2. 其他满足设计要求	t	0.707	5959.27	4213.2	
156	010606002006	铝合金管	1. 钢材品种、规格:100*50*3、65*50*3铝合金 2. 其他满足设计要求	t	0.06	24127.37	1447.64	
157	010901002004	型材屋面	1. 型材品种、规格: 2.5mm厚深灰色氟碳喷涂铝单板	m2	93.6	362.48	33928.13	
		假山跌水					29909.20	
158	050301002001	堆砌石假山	1. 假山采用天然卵石自然堆砌而成, 山形要求比较自然 2. 假山主体由专业施工人员现场石料堆砌造型, 石料按最大方量采购假山山体颜色要求为黛色, 假山施工必须由专业人员施工 3. 高度1m以内 4. 满足设计要求	t	4.984	458.79	2286.61	
159	050301002002	堆砌石假山	1. 假山采用天然卵石自然堆砌而成, 山形要求比较自然 2. 假山主体由专业施工	t	32.676	653.84	21364.88	
本页小计							100528.58	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			人员现场石料堆砌造型，石料按最大方量采购假山山体颜色要求为黛色，假山施工必须由专业人员施工 3. 高度3m以内 4. 满足设计要求					
160	010201001001	垫层	1. 素土夯实 2. 150厚碎石垫层 3. 满足设计要求	m3	2.42	134.39	325.22	
161	010403003001	石墙	1. 400厚浆砌片石 M7.5 砌筑 2. 满足设计要求	m3	5.7	321.86	1834.6	
162	010501006001	设备基础	1. 250厚C25/P6砼 2. 满足设计要求	m3	2.3	311.03	715.37	
163	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.099	4128.6	408.73	
164	011101006001	平面砂浆找平层	1. 30厚1:3水泥砂浆 2. 满足设计要求	m2	11.5	23.39	268.99	
165	010904001001	水池基础	1. 素土夯实 2. 70厚c15混凝土 3. 7mm膨润土复合防水垫 4. 50厚C15混凝土 5. 300厚胶结黄泥 6. φ30 60鹅卵石散置 7. 满足设计要求	m2	18.4	147	2704.8	
		单价措施						
本页小计							6257.71	
合 计							1185725.5	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			60313.51			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	3150.08			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	14070.35			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	24360.61			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	18732.47			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	3234.08			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	3990.1			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	1974.05			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	1806.05			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	798.02			
合 计					72115.81			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：高峰中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	149523.73	100	149523.73
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	125079.12	100	125079.12
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	420010.48	18.63	78247.95
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	420010.48	0.82	3444.09
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	420010.48	8.73	36666.91
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	420010.48	1.02	4284.11
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	420010.48	0.58	2436.06
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	420010.48	5.82	24444.61
1.3	工程排污费			100	
2	增值税	税前工程造价	1407365.04	9	126662.85

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 党武中心幼儿园

投标总价（小写）： 532,386.78

（大写）： 伍拾叁万贰仟叁佰捌拾陆元柒角捌分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计	440714.69	
1.1	拆除工程	10125.52	
1.2	新建零星工程	269048.23	
1.3	水电安装改造工程	134531.24	
1.4	新建晨检室	27009.7	
2	措施项目费	15524.75	
2.1	其中: 安全文明施工费	12984.01	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	32188.8	—
5	税前工程造价	488428.24	
6	增值税	43958.54	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		532,386.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					10125.52	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面、天棚乳胶漆	m2	55	2.57	141.35	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙、花池砌体 2. 砌体材质:普通标砖	m3	2.8	54.07	151.4	
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙砖	m2	75	5.58	418.5	
4	01B001	原花池拆除、清理	1. 名称:花池拆除	m2	24	200	4800	
5	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.6m以内 2. 灯具种类:详见设计施工图	套	60	2.62	157.2	
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙砌体 2. 砌体材质:普通标砖	m3	13.49	54.07	729.4	
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除名称:铁门 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	1	20.6	20.6	
8	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	81	13.74	1112.94	
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费	m3	21.29	109.21	2325.08	
10	011701003001	墙柱面活动脚手架	1. 拆除墙柱面活动脚手架	m2	75	1.38	103.5	
11	011701003002	天棚活动脚手架	1. 拆除天棚活动脚手架	m2	55	3.01	165.55	
		新建零星工程					269048.23	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	49.62	36.39	1805.67	
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 2. 部位:内墙面	m2	49.62	17.5	868.35	
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 2. 部位:天棚面	m2	13	20.15	261.95	
本页小计							13061.49	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通标砖 2. 墙体类型：新建围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	13.8	316.27	4364.53	
16	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：2mm厚Φ80不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格：2mm厚Φ42不锈钢管	m	57	363.29	20707.53	
17	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 原楼梯铁艺栏杆扶手，喷砂120目	m	57	20	1140	
18	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门框或扇外围尺寸：不锈钢门	樘	2	1000	2000	
19	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：钢丝网	m2	130	15.21	1977.3	
20	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2. 部位：外墙	m2	130	72.54	9430.2	
21	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通标砖 2. 墙体类型：泥池墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	9.72	337.18	3277.39	
22	01B002	泥池	1. 垫层：100mm厚级配碎石，150mm厚C20混凝土，Φ8@150 2. 碎石层：200mm厚级配碎石 3. 土工布层：土工布（150g/m²） 4. 泥土：专购儿童娱乐泥土	m2	24	116.77	2802.48	
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位：排水管 2. 材质、规格：PVC-U塑料排水管DN50	m	12	24.14	289.68	
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B，方200*200*10 2. 单根柱质量：详见设计施工图 3. 玩泥区屋顶	t	0.644	6328.12	4075.31	
25	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B，矩200*200*10，	t	1.66	6432.17	10677.4	
本页小计							60741.82	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			矩100*200*8 2. 单根质量:详见设计施工图 3. 玩泥区屋顶					
26	011405001001	金属面油漆	1. 红丹底漆 2. 醇酸中间漆 3. 醇酸中灰漆 4. 氟碳漆 5. 满足设计要求	m2	32.8	65.93	2162.5	
27	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:5mm厚耐力板 2. 金属檩条材料品种、规格:详见设计施工图	m2	27.36	308.42	8438.37	
28	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:1.4厚铝材 2. 玻璃品种、规格、颜色:5+12+5双层中空镀膜玻璃	m2	202.23	210.49	42567.39	
29	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50*90铝方通	m2	186	149.36	27780.96	
30	011701003003	墙柱面活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	49	1.38	67.62	
31	011701003004	天棚活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	186	3.01	559.86	
32	010804006001	不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图 2. 门框、扇材质:不锈钢门	樘	1	1000	1000	
33	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图	m2	4.18	361.9	1512.74	
34	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖	m3	11.81	5.73	67.67	
35	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方综合 3. 填方来源、运距:挖方利用	m3	2.56	10.54	26.98	
36	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合	m3	9.25	31.69	293.13	
本页小计							84477.22	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距：自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费					
37	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸：详见设计施工图 2. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 3. 混凝土种类：普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 模板材质：不分材质，组合模板 6. 内沟抹灰材质：20mm厚1:2.5水泥砂浆 7. 沟盖板：60mm厚钢筋混凝土预制盖板	m	13.12	236.14	3098.16	
38	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚EPDM橡胶颗粒面层	m ²	6.56	241.25	1582.6	
39	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*400防滑地砖	m ²	52	93.39	4856.28	
40	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*400瓷砖	m ²	60.5	115.09	6962.95	
41	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：土方综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖	m ³	8.43	5.73	48.3	
42	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方综合 3. 填方来源、运距：挖方利用	m ³	2.22	10.54	23.4	
43	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方综合 2. 运距：人工装车，自卸汽车外运12km	m ³	6.21	31.69	196.79	
本页小计							16768.48	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含弃渣费					
44	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.69	284.97	481.6	
45	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.9	289.9	2290.21	
46	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆	m3	8.86	329.36	2918.13	
47	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.46	392.87	180.72	
48	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:详见设计施工图 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.09	410.89	447.87	
49	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 ϕ 12	t	0.101	3815.56	385.37	
50	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋 ϕ 6	t	0.134	5135.24	688.12	
51	011702001001	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	39.51	35.32	1395.49	
52	011702003001	构造柱模板	1. 构件名称:构造柱 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	4.7	47.13	221.51	
53	011702028001	扶手、压顶模板	1. 扶手断面尺寸:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	9.59	36.25	347.64	
54	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:围墙脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	70.25	14.47	1016.52	
55	01040100300	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度	m3	8.4	324.59	2726.56	
本页小计							13099.74	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	3		等级:普通标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 其他:满足施工图及设计规范要求					
56	01B003	砂池改造	1. 素土夯实 2. 150厚碎石层(其中粒径10~30) 3. 520厚过筛Φ3-4细海沙	m2	92	78.58	7229.36	
57	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B, 方200*200*3.5 2. 单根柱质量:详见设计施工图	t	1.231	6328.12	7789.92	
58	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B, 矩200*100*2.5 2. 单根质量:详见设计施工图	t	1.443	6432.17	9281.62	
59	011405001002	金属面油漆	1. 红丹底漆 2. 醇酸中间漆 3. 醇酸中灰漆 4. 氟碳漆 5. 满足设计要求	m2	120.43	65.93	7939.95	
60	010904002001	戏水区	1. 20厚 3~5米白色水洗石饰面 2. 2厚聚氨酯防水层 3. 15厚 1:2.5防水砂浆找平	m2	45	218.94	9852.3	
61	010604001003	金属天沟	1. 钢材品种、规格:3厚镀锌钢板 2. 单根质量:详见设计施工图 3. 表面刷白漆	t	0.81	4923.96	3988.41	
62	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:8mm厚耐力板 2. 金属檩条材料品种、规格:详见设计施工图	m2	92	336.53	30960.76	
63	01B004	洗手池	1. 名称:洗手池	个	4	232.01	928.04	
64	010901003001	钢结构雨棚	1. 阳光板品种、规格:8*1.52pvb*8钢化夹胶玻璃	m2	25.6	311.15	7965.44	
本页小计							85935.8	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 骨架材料品种、规格： H型钢梁					
65	011503001003	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 栏杆材料种类、规格： 不锈钢栏杆	m	20	254.46	5089.2	
		水电安装改造工程					134531.24	
66	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：详见设计施工图	套	2	91.28	182.56	
67	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关	个	1	25.4	25.4	
68	030404035001	插座	1. 名称：成套插座	个	1	29.05	29.05	
69	030411004001	配线	1. 名称：照明绝缘电线 2. 配线形式：ZR-BV2.5 mm ²	m	20	3.52	70.4	
70	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED长条形灯 2. 规格：72W	套	20	193.76	3875.2	
71	030411004002	配线	1. 名称：照明绝缘电线 2. 配线形式：ZR-BV2.5 mm ²	m	198	3.52	696.96	
72	030411001001	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷	m	98.6	14.11	1391.25	
73	030401002001	干式变压器	1. 名称：箱式变压器 2. 型号：SCB11-315kVA 10/0.4kV 3. 容量（kV·A）：315 kVA	台	1	106588.84	106588.84	
74	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJV22-8.7/ 15kV 3. 规格：3*70 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：铠装 直埋 6. 电压等级（kV）：8.7/1 5kV	m	20	158.68	3173.6	
75	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：ZR-YJV22-8.7/ 15kV	个	2	967.68	1935.36	
本页小计							123057.82	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:3*70 4. 安装部位:配电箱柜 5. 电压等级 (kV):8.7/ 15kV					
76	010501006001	箱式变电站设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.8	270.22	4809.92	
77	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.56	284.97	444.55	
78	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ12	t	0.117	3815.56	446.42	
79	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ6	t	0.003	5135.24	15.41	
80	010512001001	砼预制块	1. 规格:240*300*1000 2. 混凝土强度等级:详见设计图纸	m3	0.07	326.18	22.83	
81	010607004001	不锈钢框	1. 材料品种、规格:不锈钢框20*20*1.0 2. 边框及立柱型钢品种、规格:1000*240	m2	0.24	589.65	141.52	
82	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L50*5, L=2.5m	根	6	661.27	3967.62	
83	030409002001	接地母线	1. 名称:户外 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ16	m	30	36.84	1105.2	
84	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:机械开挖 (含装车)	m3	21.01	4.77	100.22	
85	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:2米以内 3. 开挖方式:较软岩液压锤破碎, 挖掘机装车	m3	6	50.17	301.02	
86	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 开凿深度:2米以内 3. 开挖方式:较硬岩液压锤破碎, 挖掘机装车	m3	3	81.66	244.98	
87	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:机械开挖	m3	27.77	8.91	247.43	
本页小计							11847.12	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（含装车）					
88	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:较软岩 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:较软岩液压锤破碎, 挖掘机装车	m3	7.93	50.17	397.85	
89	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:详见设计施工图 3. 开挖方式:较硬岩液压锤破碎, 挖掘机装车	m3	3.97	81.66	324.19	
90	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:石粉	m3	12.08	110.82	1338.71	
91	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	19.81	10.54	208.8	
92	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:投标人根据现场情况综合确定 3. 弃土费:由投标人综合考虑在投标报价中	m3	34.92	31.69	1106.61	
93	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣综合 2. 运距:投标人根据现场情况综合确定 3. 弃渣费:由投标人综合考虑在投标报价中	m3	14.96	47.75	714.34	
94	030804014001	管枕	1. 材质:塑料 2. 规格:DN150	个	25	25	625	
		新建晨检室					27009.70	
95	010101003004	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖	m3	14.9	5.73	85.38	
96	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方综合 3. 填方来源、运距:挖方利用	m3	4.71	10.54	49.64	
本页小计							4850.52	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改 第 10 页 共 13 页
造项目（幼儿园）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
97	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:自卸汽车外运12km 3. 含弃渣费	m3	10.19	31.69	322.92	
98	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.61	295.07	475.06	
99	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:普通商品毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.11	270.88	1655.08	
100	010503001001	地圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 泵送	m3	0.79	405.42	320.28	
101	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.77	402.67	310.06	
102	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 泵送	m3	1.62	341.24	552.81	
103	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.51	420.99	214.7	
104	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋Φ10以内	t	0.043	5135.24	220.82	
105	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 Φ10以内	t	0.139	4226.85	587.53	
106	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 Φ12~18	t	0.214	3815.56	816.53	
107	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	7.27	326.29	2372.13	
108	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木套装门	m2	4.4	481.61	2119.08	
109	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计施工图	m2	3.6	530.16	1908.58	
本页小计							11875.58	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃					
110	010902003001	屋面防水做法	1. 找坡层:1:6水泥焦渣(厚度≥30, 2%坡度) 2. 保温层:另列清单项 3. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 防水层:另列清单项 5. 保护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 面层:25mm厚701胶水泥砂浆(1:3:0.15) 7. 其他:详见屋面防水做法	m2	11.54	85.11	982.17	
111	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚憎水膨胀珍珠岩	m2	11.54	31.8	366.97	
112	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:SBS改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布两涂	m2	11.54	31.1	358.89	
113	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材	m2	17.5	32.87	575.23	
114	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC塑料排水管DN100	m	3.5	27.61	96.64	
115	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚C15混凝土, 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	8.71	142.37	1240.04	
116	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 1遍	m2	8.71	63.65	554.39	
本页小计							4174.33	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党武中心幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改 第 12 页 共 13 页
造项目（幼儿园）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
117	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	42.38	36.39	1542.21	
118	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 2. 部位:内墙面	m2	33.39	17.5	584.33	
119	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 一底两面 2. 部位:天棚面	m2	8.35	20.15	168.25	
120	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	40.55	34.78	1410.33	
121	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网	m2	40.55	15.21	616.77	
122	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 1遍	m2	40.55	28.55	1157.7	
123	011406001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙	m2	40.55	72.54	2941.5	
124	011702001002	条形基础模板	1. 基础类型:条形基础 2. 模板材质:不分材质, 组合模板	m2	16.08	39.65	637.57	
125	011702005001	地圈梁模板	1. 梁截面形状:矩形 2. 模板材质:不分材质, 组合模板	m2	7.03	42.02	295.4	
126	011702003002	构造柱模板	1. 名称:构造柱 2. 模板材质:不分材质, 组合模板	m2	4.81	47.13	226.7	
127	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度:3.6m以内 2. 模板材质:不分材质, 组合模板	m2	19.47	40.97	797.69	
128	011702028002	压顶模板	1. 扶手断面尺寸:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质, 组合模板	m2	6.35	36.25	230.19	
129	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:详见设计施工图	套	1	91.28	91.28	
130	03040403400	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1	25.4	25.4	
本页小计							10725.32	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 湖潮中心幼儿园星湖分园

投标总价（小写）： 924,377.14

（大写）： 玖拾贰万肆仟叁佰柒拾柒元壹角肆分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	739186.42	
1.1	拆除工程	13602.55	
1.2	新建零星工程	629980.79	
1.3	水电安装改造工程	95603.08	
2	措施项目费	35422.19	
2.1	其中:安全文明施工费	29625.08	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	73443.81	—
5	税前工程造价	848052.42	
6	增值税	76324.72	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		924,377.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程					13602.55	
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面瓷砖	m2	140	5.51	771.4	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙砖	m2	500.75	5.58	2794.19	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面乳胶漆	m2	52.99	2.57	136.18	
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	套	7	27.97	195.79	
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆及附件	套	20	7.2	144	
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内隔墙砌体 2. 砌体材质:普通标砖	m3	13.25	54.07	716.43	
7	01B001	围墙拆除	1. 名称:围墙拆除	m	11	21.63	237.93	
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃置费	m3	71.02	109.21	7756.09	
9	011701003001	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建(2000)230号)等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中, 不再另行计价;	m2	500.75	1.38	691.04	
10	011701003002	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣	m2	52.99	3.01	159.5	
本页小计							13602.55	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建（2000）230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		新建零星工程					629980.79	
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.17	324.59	1028.95	
12	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚，2遍	m2	194.79	34.58	6735.84	
13	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600防滑地砖	m2	26.79	92.35	2474.06	
14	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	168	95.47	16038.96	
15	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，1遍	m2	683.68	34.41	23525.43	
16	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	70.78	113.04	8000.97	
17	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	612.9	117.3	71893.17	
本页小计							129697.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300白色墙砖					
18	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	26.79	134.36	3599.5	
19	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板	m2	168	155.33	26095.44	
20	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断（含不锈钢扶手） 2. 配件品种、规格:详见设计施工图	m2	23.42	117.07	2741.78	
21	011210001001	木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特板	m2	43.58	143.46	6251.99	
22	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:生态护墙板	m2	662.6	181.03	119950.48	
23	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:定制墙裙边框	m	551.8	28.53	15742.85	
24	011501003001	木质柜体	1. 材料种类、规格:木质柜体	m2	273.96	498.11	136462.22	
25	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖	m3	28.21	23.08	651.09	
26	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方综合 3. 填方来源、运距:挖方利用	m3	12.47	10.54	131.43	
27	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km	m3	15.74	42.13	663.13	
28	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	3.13	295.07	923.57	
本页小计							313213.48	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:100厚碎石垫层	m3	1	134.39	134.39	
30	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格、尺寸:600*400 4. 含模板	m3	9.4	425.8	4002.52	
31	010515002001	预制构件钢筋	1. 图纸无钢筋信息 2. 位置:围墙预制构件钢筋	t	0.1	4143.5	414.35	
32	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.99	316.27	1261.92	
33	010510001001	矩形梁	1. 图代号:YDL240*200 2. 安装高度:0.45m 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.68	297.81	500.32	
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m2	81.03	42.37	3433.24	
35	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:5厚芝麻白真石漆 2. 部位:围墙	m2	71.83	72.54	5210.55	
36	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻白荔枝面石材 600*350*50 两长边倒斜角10*10	m2	12.25	277.83	3403.42	
37	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:围墙栏杆	m	35	106.71	3734.85	
38	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件, 钢筋信息不明	t	0.1	8637.59	863.76	
39	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.1	402.67	845.61	
40	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:构造柱主筋	t	0.001	4128.6	4.13	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 C8-150 2. 位置:围墙地梁箍筋、构造柱箍筋	t	0.486	4029.95	1958.56	
42	01060700400	金属网栏	1. 材料品种、规格:防	m2	173.7	79.87	13873.42	
本页小计							39641.04	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		护栏网					
43	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：石膏板	m2	1110.78	58.85	65369.4	
44	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：石膏板 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面	m2	1110.78	20.15	22382.22	
45	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板	m2	140	134.36	18810.4	
46	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：50*90铝方通	m2	227.16	149.36	33928.62	
47	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	6.32	324.59	2051.41	
48	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：满足设计及规范要求	m3	12.78	56.2	718.24	
49	050307006001	铁艺栏杆		m	17.5	208.07	3641.23	
50	011701003003	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	197.25	1.38	272.21	
51	01170100300	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	84.77	3.01	255.16	
本页小计							147428.89	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4		2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		水电安装改造工程					95603.08	
52	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷蹲便器 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	36	898.36	32340.96	
53	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：落地式小便器 3. 组装形式：感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量：含五金配件	组	20	966.22	19324.4	
54	031004003001	老师洗手池	1. 材质：老师洗手池 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	4	523.7	2094.8	
55	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：成品拖把池 2. 规格、类型：详见设计施工图	组	7	384.2	2689.4	
56	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	358.96	16.77	6019.76	
57	03100100600	塑料管	1. 安装部位：室内	m	224.73	17.75	3988.96	
本页小计							66458.28	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	2		2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
58	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	183.84	21.01	3862.48	
59	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	216.79	25.1	5441.43	
60	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	142.24	44.64	6349.59	
61	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	24.34	55.4	1348.44	
62	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接	m	94.32	46.76	4410.4	
本页小计							21412.34	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
63	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	169.92	33.2	5641.34	
64	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28.25	24.14	681.96	
65	031003003001	闸阀	1. 类型:闸阀(RVHX) 2. 规格、压力等级:DN65 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	12	117.43	1409.16	
		单价措施						
本页小计							7732.46	
合 计							739186.42	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 湖潮中心幼儿园星湖分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			29625.08			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	1547.27			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	6911.14			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	11965.56			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	9201.11			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	1588.53			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	1959.88			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	969.62			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	887.1			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	391.98			
合 计					35422.19			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 湖潮星月幼儿园

投标总价（小写）： 374,433.73

（大写）： 叁拾柒万肆仟肆佰叁拾叁元柒角叁分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：湖潮星月幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	297836.38	
1.1	拆除工程	18082.16	
1.2	新建零星工程	279754.22	
2	措施项目费	10212.18	
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	35468.62	—
5	税前工程造价	343517.18	
6	增值税	30916.55	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		374,433.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮潮星月幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程					18082.16	
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 详见设计施工图 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	1030.93	15.59	16072.2	
2	011607001001	采光罩拆除	1. 名称: 采光罩拆除 2. 龙骨: 型钢龙骨 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	31.16	4.02	125.26	
3	01B001	防水胶拆除	1. 名称: 防水胶拆除 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m	120	8.83	1059.6	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾、废旧物件 2. 运距: 场内垂直及水平运输, 外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费: 由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数: 按拆除工程量计算, 其松散系数综合考虑计综合单价	m3	5.18	109.21	565.71	
5	011701003001	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑	m2	120	1.38	165.6	
本页小计							17988.37	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮星月幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
6	011701003002	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	31.16	3.01	93.79	
		新建零星工程					279754.22	
7	010902003001	屋面防水做法	1. 找坡层：1:6水泥焦渣（厚度≥30，2%坡度） 2. 保温层：另列清单项 3. 找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 防水层：另列清单项 5. 保护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 面层：25mm厚701胶水水泥砂浆（1:3:0.15） 7. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	1030.93	85.11	87742.45	
8	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120厚憎水膨胀珍珠岩 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	1030.93	31.8	32783.57	
9	01090200200	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：SBS改性	m2	1103.89	31.1	34330.98	
本页小计							154950.79	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮星月幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改
造项目（幼儿园）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一布二涂 3. 其他：满足设计及施工规范要求					
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：2mm厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材+附加层 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	1225.48	32.87	40281.53	
11	011103001001	橡胶板楼地面	1. 找平层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类：5mm彩颗粒，环保胶粘接（胶水用量不低于20%） 3. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚EPDM橡胶颗粒面层 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	236.62	241.25	57084.58	
12	01B002	结构防水胶	1. 名称：结构防水胶 2. 工作内容：补胶 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m	120	6.16	739.2	
13	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 2. 金属檩条材料品种、规格：方通龙骨 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	31.16	330.28	10291.52	
14	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：10厚预埋钢板 2. 其他：满足设计及施工规范要求	t	0.279	8637.59	2409.89	
15	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：龙骨、百叶 2. 油漆品种、刷漆遍数：面喷深灰色氟碳漆 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	61.47	53.01	3258.52	
本页小计							114065.24	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：潮潮星月幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010807003001	金属百叶	1. 品种、厚度:1.5厚钢板百叶,外喷深灰色氟碳漆 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	19.43	251.88	4894.03	
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 部位:采光井内侧 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	14.22	34.78	494.57	
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:内侧补刷白色乳胶漆 2. 部位:采光井内侧 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	14.22	17.5	248.85	
19	011102001001	芝麻黑荔枝面花岗岩压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚300X600芝麻黑荔枝面花岗岩压顶 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	8.76	262.22	2297.05	
20	011204001001	芝麻灰烧面花岗岩侧壁	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚400X300芝麻灰烧面花岗岩侧壁,上端开槽宽20mm深10mm烧面凹槽 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	12.64	208.71	2638.09	
21	011701003003	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建〔2000〕230号)等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合	m2	120	1.38	165.6	
本页小计							10738.19	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 湖潮星月幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包含在综合单价中，不再另行计价；					
22	011701003004	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	31.16	3.01	93.79	
		单价措施						
本页小计							93.79	
合 计							297836.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 马场中心幼儿园新艺分园

投标总价（小写）： 100,367.41

（大写）： 壹拾万零叁佰陆拾柒元肆角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	81329.84	
1.1	拆除工程	7339.88	
1.2	新建部分	28123.98	
1.3	水电安装改造工程	45865.98	
2	措施项目费	2844.75	
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	7905.6	—
5	税前工程造价	92080.19	
6	增值税	8287.22	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		100,367.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					7339.88	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面乳胶漆 2. 其他:未尽事宜满足现场及设2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	20	2.57	51.4	
2	011605001001	地面地砖及门槛石拆除	1. 饰面材料种类:地面地砖及门槛石 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	51.36	5.51	282.99	
3	010101002001	拆除地面回填层	1. 拆除地面回填层350mm; 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m3	17.98	193.42	3477.69	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾、废旧物件 2. 运距:场内垂直及水平运输, 外运距离由投标人综合考虑 3. 建造弃置费:由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数;按拆除工程量计算, 其松散系数综合考虑计综合单价	m3	20.55	109.21	2244.27	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	50.34	4.02	202.37	
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 现场控制扬尘, 废渣	套	24	27.97	671.28	
本页小计							6930	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3.其他：满足设计及施工规范要求					
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆及附件 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	套	9	7.2	64.8	
8	011614002001	洁具柜拆除	1. 柜体材质:详见设计施工图 2. 柜体尺寸:长、宽、高:400宽, 500高 3. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m	5.85	8.83	51.66	
9	011612002003	拖把池保护性拆除	1. 卫生洁具种类:拖把池保护性拆除 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	套	3	7.2	21.6	
10	011606002001	卫生间隔板保护性拆除	1. 龙骨及饰面种类:卫生间隔板保护性拆除 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	18.9	3.18	60.1	
11	011701003001	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据国家实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计	m2	70.34	3.01	211.72	
本页小计							409.88	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		新建部分					28123.98	
12	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，1遍 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	54	24.69	1333.26	
13	011101001001	水泥砂浆找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚水泥砂浆找坡向二排漏 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	51.36	20.19	1036.96	
14	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	59.95	49	2937.55	
15	011101001002	水泥砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆保护层 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	51.36	17	873.12	
16	011001006001	混合陶粒回填	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：350mm混合陶粒、水泥、砂 2. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	51.36	166.83	8568.39	
17	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	54.57	95.47	5209.8	
本页小计							19959.08	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	50.34	134.36	6763.68	
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：一层顶面 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	20	20.15	403	
20	011210005001	卫生间隔板安装	1. 隔断材料品种、规格、颜色：利用拆除卫生间隔板安装 2. 配件品种、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m2	18.9	26.16	494.42	
21	011612002004	拖把池安装	1. 卫生洁具种类：原有拖把池安装 2. 其他：满足设计及施工规范要求	套	3	97.36	292.08	
22	011701003002	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	70.34	3.01	211.72	
		水电安装改造工程					45865.98	
23	030412001001	普通灯具	1. 名称：300*300扣板灯 2. 型号：详见设计施工	套	9	75.82	682.38	
本页小计							8847.28	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图					
24	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷蹲便器 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	24	898.36	21560.64	
25	031004003001	洗脸盆	1. 材质:米白色石英石定制洗手池 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	9	782.91	7046.19	
26	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品镜子 2. 框材质、断面尺寸:详见设计施工图	m2	2.25	131.57	296.03	
27	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖把池 2. 规格、类型:详见设计施工图	组	3	384.2	1152.6	
28	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:30*30*3mm角钢 2. 安装高度:详见设计施工图	t	0.3	6062.73	1818.82	
29	011501011001	矮柜	1. 台柜规格:详见设计施工图 2. 材料种类、规格:详见设计施工图	个	9	891.34	8022.06	
30	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.31	17.75	307.25	
31	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28.24	21.01	593.32	
32	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN20	m	21.96	18.64	409.33	
本页小计							41206.24	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求					
33	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	32.96	46.76	1541.21	
34	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13.1	33.2	434.92	
35	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1.5	24.14	36.21	
36	031004014001	地漏	1. 材质:详见设计图纸要求 2. 型号、规格:DN50	个	3	27.25	81.75	
37	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1水表、1截止阀	组	3	197.13	591.39	
38	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	3	33.14	99.42	
39	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 材质:塑料	个	3	7.48	22.44	
本页小计							2807.34	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:暗装					
40	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	6	7.96	47.76	
41	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4. 混凝土标准:满足设计及规范要求	m	6	6.32	37.92	
42	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯电线	m	30.6	4.54	138.92	
43	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯电线	m	90.85	3.7	336.15	
44	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	43.18	14.11	609.27	
		单价措施					568.56	
45	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	51.36	11.07	568.56	
本页小计							1738.58	
合 计							81898.4	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 马场中心幼儿园新艺分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 高峰安置点幼儿园

投标总价（小写）： 174,236.27

（大写）： 壹拾柒万肆仟贰佰叁拾陆元贰角柒分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：高峰安置点幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	152013.43	
1.1	拆除工程	405.25	
1.2	立管及其他工程	144622.88	
1.3	旗杆	6985.3	
2	措施项目费	1751.86	
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	6084.5	—
5	税前工程造价	159849.79	
6	增值税	14386.48	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		174,236.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰安置点幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					405.25	
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：EPDM橡胶颗粒面层 2. 现场控制扬尘，废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	15.68	3.1	48.61	
2	01B001	拆除原有旗杆	1. 名称：拆除原有旗杆 2. 现场控制扬尘，废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	根	1	100	100	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾、废旧物件 2. 运距：场内垂直及水平运输，外运距离由投标人综合考虑 3. 建渣弃置费：由投标人综合考虑 4. 拆除垃圾松散系数：按拆除工程量计算，其松散系数综合考虑计综合单价	m3	2.35	109.21	256.64	
		立管及其他工程					144622.88	
4	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别：土方 2. 开挖方式：综合考虑 3. 开挖深度：按设计图纸要求 4. 其他要求：满足设计及其他相关规范要求，工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	12.54	8.91	111.73	
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：利用场内挖方 3. 填方来源、运距：就地回填 4. 回填方式：机械回填夯实 5. 其他要求：满足设计	m3	6.98	10.54	73.57	
本页小计							590.55	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰安置点幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及其他相关规范要求					
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	5.56	31.69	176.2	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.57	284.97	447.4	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	4	293.11	1172.44	
9	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	32	38.02	1216.64	
10	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚EPDM橡胶颗粒面层 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	15.68	241.25	3782.8	
11	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:立管5φ150钢管 2. 钢板:200X200X10 3. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.533	6328.12	3372.89	
12	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:立管5φ100钢管 2. 钢板:200X200X10 3. 其他:满足设计及施工规范要求	t	1.523	6328.12	9637.73	
13	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:横管5φ75钢管 2. 钢板:200X200X10 3. 其他:满足设计及施工规范要求	t	1.363	5641.07	7688.78	
本页小计							27494.88	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰安置点幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数:墨绿色调和漆 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	92.22	6.62	610.5	
15	040701019001	安全防坠网	1. 材质、规格:安全防坠网, 304不锈钢1.5mm丝径3厘米网孔 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	860	135.27	116332.2	
		旗杆					6985.30	
16	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1. 土、石类别:土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 开挖深度:按设计图纸要求 4. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求,工程量含设计及规范允许的工作边及放坡	m3	4.22	8.91	37.6	
17	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:利用场内挖方 3. 填方来源、运距:就地回填 4. 回填方式:机械回填夯填 5. 其他要求:满足设计及其他相关规范要求	m3	0.53	10.54	5.59	
18	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:自卸汽车外运,运距综合考虑 3. 其他:满足当地环保、交通、城市管理等要求费用综合考虑	m3	3.69	31.69	116.94	
19	010201004001	地基夯实	1. 素土夯实, 夯实系数>93% 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	8.64	0.79	6.83	
20	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎石垫层 2. 其他:满足设计及施	m3	1.14	134.39	153.2	
本页小计							117262.86	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰安置点幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工规范要求					
21	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.14	295.07	336.38	
22	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	1.45	293.11	425.01	
23	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	5.8	38.02	220.52	
24	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖砌体 2. 砂浆强度等级:满足设计要求 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m3	2.38	303.61	722.59	
25	011102001001	棕红麻烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30、600*150*30/600*300*30厚棕红麻烧面花岗岩 3. 其他:满足设计及施工规范要求	m2	11.88	166.36	1976.36	
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:18厚预埋钢板、10厚加劲板 2. 铁件尺寸:500*500 3. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.036	8637.59	310.95	
27	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:4-M22*1000 3. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.012	7663.45	91.96	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径8mm 2. 其他:满足设计及施工规范要求	t	0.004	4128.6	16.51	
29	04080600200	接地极	1. 名称:热镀锌角钢垂	m	2.5	86.31	215.78	
本页小计							4316.06	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高峰安置点幼儿园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 高峰中心幼儿园九甲分园

投标总价（小写）： 102,374.06

（大写）： 壹拾万贰仟叁佰柒拾肆元零陆分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	77638.02	
1.1	拆除工程	12855.07	
1.2	新建零星工程	61283.51	
1.3	水电安装改造工程	3499.44	
2	措施项目费	5298.11	
2.1	其中：安全文明施工费	4431.03	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	10985.03	—
5	税前工程造价	93921.16	
6	增值税	8452.9	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		102,374.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					12855.07	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面、天棚腻子	m2	400.92	9.37	3756.62	
2	01B001	教具设备、窗帘及配件搬移	1. 名称:教具设备、窗帘及配件搬移 2. 工作内容:教具设备、窗帘及配件拆除保存	间	3	1500	4500	
3	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	1	13.74	13.74	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内隔墙砌体 2. 砌体材质:普通标砖	m3	1.22	54.07	65.97	
5	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙砌体 2. 砌体材质:普通标砖	m3	24.9	54.07	1346.34	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃置费	m3	26.12	109.21	2852.57	
7	011701003001	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中, 不再另行计价;	m2	159	1.38	219.42	
8	011701003002	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣	m2	33.36	3.01	100.41	
本页小计							12855.07	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		新建零星工程					61283.51	
9	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*400瓷砖	m2	71.82	115.09	8265.76	
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，一底两面 2. 部位:内墙面	m2	203.4	17.5	3559.5	
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，一底两面 2. 部位:天棚面	m2	33.36	20.15	672.2	
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.2	324.59	1038.69	
13	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1mm厚，2遍	m2	56.3	34.36	1934.47	
14	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	28.15	98.74	2779.53	
15	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，2遍	m2	62.1	53.53	3324.21	
本页小计							21574.36	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板	m2	28.15	134.36	3782.23	
17	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸：M0921 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金隔热断桥平开门(含低辐射玻璃)	m2	5.67	487.69	2765.2	
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：土方综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：人工开挖	m3	24.9	23.08	574.69	
19	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方综合 3. 填方来源、运距：挖方利用	m3	6.64	10.54	69.99	
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方综合 2. 运距：人工装车，自卸汽车外运12km	m3	18.26	42.13	769.29	
21	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：围墙	m3	4.98	284.97	1419.15	
22	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 部位：围墙	m3	23.24	289.9	6737.28	
23	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆	m3	31.52	316.27	9968.83	
24	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.68	392.87	660.02	
25	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸：详见设计施工图 2. 混凝土种类：普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	2.74	410.89	1125.84	
本页小计							27872.52	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 ϕ 12	t	0.297	3815.56	1133.22	
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋 ϕ 6	t	0.395	5135.24	2028.42	
28	011702001001	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	116.2	35.32	4104.18	
29	011702003001	构造柱模板	1. 构件名称:构造柱 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	13.82	47.13	651.34	
30	011702028001	扶手、压顶模板	1. 扶手断面尺寸:详见设计施工图 2. 模板材质:不分材质,组合模板	m2	28.22	36.25	1022.98	
31	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:围墙脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	166	14.47	2402.02	
32	011701003003	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 材质:由投标人根据国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建〔2000〕230号)等规范自行确定。 3. 其他:按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中,不再另行计价;	m2	224.26	1.38	309.48	
33	011701003004	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质:由投标人根据国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技	m2	61.46	3.01	184.99	
本页小计							11836.63	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		水电安装改造工程					3499.44	
34	030412001001	普通灯具	1. 名称:防爆扣板灯 2. 型号:详见设计施工图	套	6	75.92	455.52	
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	60.24	17.75	1069.26	
36	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	25.2	18.64	469.73	
37	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	1	25.4	25.4	
38	030404034002	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	2	25.4	50.8	
39	030404035001	插座	1. 名称:强电插座 2. 规格:10A/250V	个	8	29.05	232.4	
本页小计							2303.11	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:距地0.3m					
40	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	11	7.48	82.28	
41	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	6	7.96	47.76	
42	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 4. 混凝土标准:满足设计及规范要求	m	25	6.32	158	
43	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯电线	m	50.7	4.54	230.18	
44	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯电线	m	49.8	3.7	184.26	
45	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	35	14.11	493.85	
		单价措施						
本页小计							1196.33	
合 计							77638.02	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高峰中心幼儿园九甲分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			4431.03			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	231.43			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	1033.7			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	1789.69			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	1376.21			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	237.6			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	293.14			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	145.03			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	132.68			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	58.63			
合 计					5298.11			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 高峰中心幼儿园麻郎分园

投标总价（小写）： 235,823.96

（大写）： 贰拾叁万伍仟捌佰贰拾叁元玖角陆分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：高峰中心幼儿园麻郎分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	194300.82	
1.1	拆除工程	3323.8	
1.2	新建零星工程	186629.48	
1.3	水电安装改造工程	4347.54	
2	措施项目费	7174.97	
2.1	其中:安全文明施工费	6000.73	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	14876.47	—
5	税前工程造价	216352.26	
6	增值税	19471.7	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		235,823.96	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园麻部分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					3323.80	
1	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	3	13.74	41.22	
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	17.64	3.18	56.1	
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:13mm厚透气型（环保）塑胶面层	m2	63	3.1	195.3	
4	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石、砂 2. 厚度:250mm厚 3. 部位:操场	m2	63	11.23	707.49	
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌排水沟	m3	2.12	54.07	114.63	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶	m2	72.36	4.02	290.89	
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌砌体	m3	2.39	54.07	129.23	
8	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面外墙漆 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及施工规范要求	m2	350	2.57	899.5	
9	010103002001	土方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃置费	m3	6.15	109.21	671.64	
10	011701003001	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他: 按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程	m2	72.36	3.01	217.8	
本页小计							3323.8	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园麻郎分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；					
		新建零星工程					186629.48	
11	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2. 门框、扇材质：铝合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度：12mm超白玻 4. 其他：含五金配件、拉手等	m2	31.94	391.54	12505.79	
12	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ40不锈钢扶手	m	99.6	28.53	2841.59	
13	010607005001	隐形防护网	1. 材料品种、规格：隐形防护网 2. 加固方式：详见设计施工图	m2	93	123.54	11489.22	
14	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断（含不锈钢扶手） 2. 配件品种、规格：详见设计施工图	m2	17.64	117.07	2065.11	
15	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃	m2	38	212.59	8078.42	
16	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚级配砂石	m3	9.45	147.88	1397.47	
17	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石	m3	6.3	134.39	846.66	
18	011101003001	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C25混凝土	m2	63	87.37	5504.31	
19	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：13mm厚透气型（环保）塑胶面层	m2	63	111.78	7042.14	
20	010401014001	砖砌排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通标砖	m	17.66	175.43	3098.09	
本页小计							54868.8	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园麻部分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沟截面尺寸:详见设计施工图 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 内沟抹灰材质:20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 6. 沟盖板:600*900*80mm厚钢筋混凝土预制盖板					
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15普通标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.85	324.59	1249.67	
22	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 门框、扇材质:双开防盗门	m2	2.52	525.64	1324.61	
23	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021	m2	4.2	361.9	1519.98	
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚平板玻璃 4. 类别（开启方式）:推拉窗	m2	2.7	482.54	1302.86	
25	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:墙面	m2	3.24	17.5	56.7	
26	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*400瓷砖	m2	41.94	115.09	4826.87	
27	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	58	134.68	7811.44	
28	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层处理:拆除外墙漆后局部墙面修补平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	260	72.54	18860.4	
本页小计							36952.53	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园麻郎分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 部位：外墙 3其他：满足设计及施工规范要求					
29	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：不锈钢 2. 油漆品种、刷漆遍数：喷氟碳漆	m2	90	53.01	4770.9	
30	010605002001	钢板墙板	5厚不锈钢板（100*50*4热镀锌方管做框架）	m2	90	854.57	76911.3	
31	01B001	不锈钢发光字	1. 不锈钢发光字，字高60cm	个	11	154.08	1694.88	
32	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：角铁 2. 规格：50*50*4	t	0.138	8637.59	1191.99	
33	01B002	铝材风车装置造型	1. 100*50*4热镀锌方管架做框架，5厚不锈钢板喷涂氟碳漆，氟碳漆单列	个	1	5000	5000	
34	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管	m2	350	14.47	5064.5	
35	011701003002	里脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建〔2000〕230号）等规范自行确定。 3. 其他：按建筑面积计算规则规定未计算建筑面积的部分在施工过程中需搭设脚手架的施工部位均由投标人自行根据本工程实际需求综合包含在综合单价中，不再另行计价；	m2	58	3.01	174.58	
		水电安装改造工程					4347.54	
本页小计							94808.15	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园麻郎分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600平板灯 2. 型号:详见设计施工图	套	11	75.92	835.12	
37	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底距地1.3m暗装	个	7	25.4	177.8	
38	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	7	7.48	52.36	
39	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	11	7.96	87.56	
40	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式:满足设计及规范要求 4. 混凝土标准:满足设计及规范要求	m	10.6	6.32	66.99	
41	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	177.6	3.7	657.12	
42	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	62.44	14.11	881.03	
43	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	27.54	21.01	578.62	
44	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	25.74	22.83	587.64	
本页小计							3924.24	

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高峰中心幼儿园麻郎分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高峰中心幼儿园麻郎分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			6000.73			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	313.41			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	1399.89			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	2423.69			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	1863.74			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	321.77			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	396.98			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	196.4			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	179.69			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	79.4			
合 计					7174.97			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：高峰中心幼儿园麻部分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	14876.47	100	14876.47
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费	12444.42	100	12444.42
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	41787.84	18.63	7785.07
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	41787.84	0.82	342.66
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	41787.84	8.73	3648.08
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	41787.84	1.02	426.24
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	41787.84	0.58	242.37
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	41787.84	5.82	2432.05
1.3	工程排污费			100	
2	增值税	税前工程造价	216352.26	9	19471.7

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 高峰中心幼儿园天峰分园

投标总价（小写）： 456,414.52

（大写）： 肆拾伍万陆仟肆佰壹拾肆元伍角贰分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：高峰中心幼儿园天峰分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	314450.16	
1.1	拆除工程	9674.11	
1.2	新建零星工程	300725.95	
1.3	水电安装改造工程	4050.1	
2	措施项目费	33929.62	
2.1	其中：安全文明施工费	28376.78	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	70349.14	—
5	税前工程造价	418728.92	
6	增值税	37685.6	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		456,414.52	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园天峰分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					9674.11	
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:8mm厚硅PU面层	m2	755.6	3.1	2342.36	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:盥洗池地台砌体 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm	m3	24.02	54.07	1298.76	
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:不锈钢盥洗池	套	1	21.61	21.61	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:围墙涂料 2. 现场控制扬尘, 废渣废料清理、运输、运输归堆等综合考虑 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	41.4	2.57	106.4	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃置费	m3	54.07	109.21	5904.98	
		新建零星工程					300725.95	
6	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3环氧水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚硅PU面层	m2	755.6	383.15	289508.14	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚水泥砂浆抹灰, 5厚抗裂砂浆复核耐碱玻纤网格布两道	m2	41.4	42.39	1754.95	
8	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:聚合物水泥砂浆一道	m2	41.4	9.33	386.26	
9	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:围墙 2. 防护材料种类及做法:30厚无机轻集料保温砂浆 II 型	m2	41.4	56.25	2328.75	
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层处理:拆除外墙漆后局部墙面修补平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 部位:围墙 3其他: 满足设计及施工	m2	41.4	72.54	3003.16	
本页小计							306655.37	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高峰中心幼儿园天峰分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			规范要求					
11	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜子 2. 框材质、断面尺寸：详见设计施工图	m2	2.45	131.57	322.35	
12	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：不锈钢旗杆（含地脚螺栓） 2. 旗杆高度：详见设计施工图 3. 其他：详见设计施工图	根	1	2349.08	2349.08	
13	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度：0.9m	m3	0.73	23.08	16.85	
14	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.14	10.54	1.48	
15	010103002002	余方弃置	1. 运距：20KM	m3	0.59	49.71	29.33	
16	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫层	m3	0.08	295.07	23.61	
17	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.51	300.93	153.47	
18	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	0.46	303.61	139.66	
19	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C15混凝土垫层	m3	0.23	284.97	65.54	
20	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	2.25	146.65	329.96	
21	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*150*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.44	177.94	256.23	
22	01170100300	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	41.4	1.38	57.13	
本页小计							3744.69	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高峰中心幼儿园天峰分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			28376.78			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	1482.07			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	6619.93			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	11461.38			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	8813.4			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	1521.6			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	1877.29			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	928.77			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	849.72			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	375.46			
合 计					33929.62			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投 标 总 价

招 标 人： 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局

工 程 名 称： 湖潮中心幼儿园广兴分园

投标总价（小写）： 151,533.20

（大写）： 壹拾伍万壹仟伍佰叁拾叁元贰角

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：湖潮中心幼儿园广兴分园

标段：贵安新区2025年教育领域
维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	127248.79	
1.1	拆除工程	137.4	
1.2	新建零星工程	127111.39	
2	措施项目费	3830.47	
2.1	其中:安全文明施工费	3203.58	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	7942.02	—
5	税前工程造价	139021.28	
6	增值税	12511.92	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		151,533.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园广兴分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程					137.40	
1	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m以内 2. 门窗洞口尺寸:详见设计施工图	樘	10	13.74	137.4	
		新建零星工程					127111.39	
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖	m3	45.54	23.08	1051.06	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方综合 3. 填方来源、运距:挖方利用	m3	11.84	10.54	124.79	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方综合 2. 运距:人工装车, 自卸汽车外运12km 3. 含弃置费	m3	33.7	42.13	1419.78	
5	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:详见设计施工图 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 模板材质:不分材质, 组合模板 6. 内沟抹灰材质:20mm厚1:2.5水泥砂浆 7. 沟盖板:450*450*40厚球墨铸铁篦子	m	50.6	609.63	30847.28	
6	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚EPDM橡胶颗粒面层	m2	368.3	241.25	88852.38	
7	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:单扇套装平开实木门	樘	10	481.61	4816.1	
		单价措施						
本页小计							127248.79	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园广兴分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 2 页 共 2 页

合 计	127248.79	
-----	-----------	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园广兴分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3203.58			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75	167.32			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35	747.35			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8	1293.93			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46	994.98			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77	171.78			
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95	211.94			
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47	104.85			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43	95.93			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19	42.39			
合 计					3830.47			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：湖潮中心幼儿园广兴分园

标段：贵安新区2025年教育领域维修改造项目（幼儿园）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):