运动场塑胶跑道及附属设施维修改造需求清单

序号	项目名称	规格	数量	单位	备注
1	跑道噴面	一: 原有面层开裂处修复 二: 面层打磨 三: 喷涂胶水 四: 喷涂 面胶 五: 划线	7800	m²	1、塑胶跑道产品通过GB36246-2018标准检测有害物质限量、释放率和物理机械性能、气味全项要求。须出具有"CMA"标识合格检测报告。 2、所投塑胶跑道底胶、面胶、防水底漆和划线漆符合GB36246-2018标准非固体原料中有害物质含量要求,须提供具有"CMA"标识检测报告。 不对人体、周边环境造成有害物质迁移影响,产品经酸雨浸泡500h后、浸泡流水小项特定可迁移元素检测结果达到未检出,须提供具有CMA标识的合格检验检测报告。
2	围墙面刮涂腻子	一: 含全墙面铲除 二: 抗裂砂浆刮涂 三: 外墙 腻子刮涂	1600	m²	
3	钢结构看台刷漆	一:打磨除锈, 二: 喷漆 三:保养, 四:更换顶棚漏雨处	350	m²	
4	新做硅PU塑胶面层	一: 打磨原有地面	1500	m²	区域:看台及主席台 产品依据国家强制标准 CB36246-2018《中小学合成材料面层运动场》检测有害物质限量、释放 率和物理机械性能、气味要求,须出具有"CMA"标识合格检测报告。: 为了保证 储印球场面层的物理性能不受长期使用和力压而产生较大的影响, 硅PI面层经过外力(100%) 压缩≥100天,符合GB 36246-2018、GB/T 14833-2020和GB/T 22517.4-2017标准现浇非渗水型 (球类场地)面层检测要求,效提供具有CMA标识的合格检测报告。 三:为保障硅PI产品不对人体、周边环境造成有害物质迁移影响,产品经障再浸泡500h后,浸 泡液对八项特定可迁移元素检测结果达到未检出,须提供具有CMA标识的合格检验检测报告。
5	体育设备更换	水泥修复铅球区及跳远沙坑区。 铅球区抵指板, 投掷圈更换, 跳 远区三级跳板更换。铅球及跳远 沙坑人工清理杂物后填充石英砂 10吨	1	项	
6	沟盖板更换	人工检查排水情况, 淤堵处进行 人工清淤, 更换已开裂沟盖板	1	项	

二、商务要求:

- 1. 报价清单(自拟),检测报告及附件均须盖公章后上传 (上传资料模糊不清无法辨认、缺失或无效的甲方不予采用,)。做出承诺而未执行的中标报价人,甲方将向相关部门进行投诉,且列入我单位施工失信名单,拒绝该报价人以后对我单位任何项目的报价。
 - 1. 安全施工及安全责任承诺书, 格式自拟。
- 2. 服务承诺书自拟加盖公章, 其中质量标准、售后服务响应时间 (不得超过3小时)、完全响应报价清单要求、服从甲方要求及管理等相应承诺。
 - 3. 报价人须进场提供所有材料检测报告原件以备甲方检查。
- 4. 本需求清单作为后期签订合同的重要组成部分 , 请报价人填写完整 , 不得漏填、更改规格、删减条目, 否则视为无效报价 5、所有不能满足本技术、商务、服务要求的供应商,

请勿报价,影响本单位工作进程的,本单位有权直接给予差评和投诉,不再接受后续的供货与所有合作;对于中标后不能按时供货,或在项目规定时间内不能按时送货的,本单位不予验收付款并投诉并追究其法律责任和经济损失,由此带来的所有责任及损失由供应商自行承担。