



经费开支审批表

单位名称(盖章): 安顺市平坝区高峰学校

审批流程	具体内容及审批意见		
学校申请	项目类别	宣传类 ☐ 采购类 ☐ 维修类 ☐	
		差旅、培训类 ☐ 临时用工类 ☐ 专家费 ☐ 其他 ☐	
	事由及用途	高峰学校2025年暑期校园维修; 后勤保障。	
	经费预算合计: (元) 48774.30元		日期: 2025年7月8日 申请人签字: 孙光忠
校务会审核 (5000元及以上)	同意 ☒ 不同意 ☐	根据我校(园)经费使用管理的有关规定, 本支出已经在2025年7月8日召开的校务会会议中讨论通过, 同意开支, 详情见校务会会议记录。	
党委会审核 (2万元及以上)	同意 ☒ 不同意 ☐	根据我校(园)经费使用管理的有关规定, 本支出已经在2025年7月8日召开的党委会会议中讨论通过, 同意开支, 详情见党委会会议记录。	
“三重一大” 报备情况	“三重一大”报备情况(购买货物或服务): 已报备 ☐ 未报备 ☐ 报备日期:		
分管领导签字: 谢丽 2025年7月9日	法人校(园)长/工会主席签字: 李辉 2025年7月10日		
核算会计审核	同意 ☒ 不同意 ☐	审核人: 孙光忠 审批日期: 2025.7.11	备注:
业务处室(1)	同意 ☒ 不同意 ☐	审核人: 陈淑 审批日期: 2025.7.11	备注:
业务处室(2)	同意 ☐ 不同意 ☐	审核人: 审批日期:	备注:
业务处室(3)	同意 ☐ 不同意 ☐	审核人: 审批日期:	备注:
核算中心负责人 审批	同意 ☒ 不同意 ☐	审批人: 徐俊 审批日期: 2025.7.14	备注:
教育管理处采购 领导小组审批 (5万元及以上)	同意 ☐ 不同意 ☐	本支出已经在 年 月 日召开的教育管理处采购领导小组采购会议中讨论通过, 同意开支, 详情见教育管理处采购领导小组会议记录。	
备注	1、经费使用实行分级审批制度, 请根据审批权限、分级审批; 2、凡属培训、差旅的需由教育管理处相应处室审核; 3、每月人员经费支出, 水、电、煤气、网络服务费按照使用情况据实开支外, 其余开支需填写此表, 履行事前审批流程; 4、宣传类、采购类、工程维修类、培训类需提供预算清单及会议纪录附后, 工程维修类需提供维修前图片附后, 采购5千元以上5万元以下、维修改造5千元以上5万元以下适用此表。		



高峰学校 2025 年暑期校园维修项目

预 算 审 核 报 告

(2025) 安达<基>字第 037 号

安顺市平坝区高峰学校:

我所接受委托, 对安顺市平坝区高峰学校送审的《高峰学校 2025 年暑期校园维修项目》工程预算进行了审核。我们的审核是依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》进行的。

《高峰学校 2025 年暑期校园维修项目》工程预算送审金额为 48,774.30 元, 审定金额为 47,368.10 元, 核减金额为 1,406.20 元, 核减率为 2.88%。

附件《工程预算书》



中国 贵阳

法定代表人:



造价工程师:



2025 年



扫描全能王 创建

工程预算评审审核表

委托单位：贵安新区高峰学校

工程名称：高峰学校2025年暑期校园维修项目

单位：元

序号	工程项目及名称	建设规模 (m2)	送审金额	审增（减）金额	审定金额
1	高峰学校2025年暑期校园维修项目		48,774.30	-1,406.20	47,368.10
	合计		48,774.30	-1,406.20	47,368.10
建设单位：			审计单位：		
公章 负责人签字：李峰 2025年7月25日			贵阳安达会计师事务所有限公司 负责人签字：周黔 2025年7月25日		



SIN 达 CER

工程预算审核明细表

工程名称：高峰学校2025年暑期校园维修项目

单位：元

序号	维修改造项目名称	分部分项项目名称	单位	送审金额			审定金额			核增（减） 金额	备注
				数量	送审单价	合价	数量	审定单价	合价		
1	教学楼前宣传栏	拆除教学楼前宣传栏	m3	28.80	60.00	1728.00	28.80	60.00	1728.00	0.00	8m×3m×1.2m
2		拆除教学楼前水池	m3	2.88	80.00	230.40	2.88	80.00	230.40	0.00	6m×0.8m×0.6m
3		教学楼前凿除混凝土地坪	m3	9.60	80.00	768.00	9.60	80.00	768.00	0.00	8m×4m×0.3m
4		拆除渣石运除	m3	41.28	60.00	2476.80	41.28	60.00	2476.80	0.00	(28.8+2.88+9.6) 运3公里以外
5		硬化水泥地坪	m2	32.00	60.00	1920.00	32.00	60.00	1920.00	0.00	8m×4m×0.12m
6	教学楼前水池	补安教学楼拆水池处墙瓷砖	m2	4.80	160.00	768.00	4.80	160.00	768.00	0.00	6m×0.8m
7		拆除教学楼前旧水池用工	工日	1.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00	
8	男厕所前操场积水	厕所门口积水处理用工	工日	2.00	280.00	560.00	2.00	280.00	560.00	0.00	
9	食堂门前学生运动公共区域	食堂门前处理积水切沟凿缝用工	工日	5.00	200.00	1000.00	5.00	200.00	1000.00	0.00	
10	教学楼左侧新建水池	教学楼房头修水池	m	13.80	650.00	8970.00	13.80	630.00	8694.00	-276.00	13.8m×0.6m×0.6m 单价含修建、抹灰、贴面砖
11	老厕所安装水箱	厕所内安不锈钢冲水箱及下水管	套	2.00	600.00	1200.00	2.00	600.00	1200.00	0.00	不低于0.8m×0.4m×0.5m大小
12	教学楼阳台	教学楼阳台打洞安排水管人工带材料	项	1.00	480.00	480.00	1.00	480.00	480.00	0.00	
13	教学楼一楼进门左面墙	砖砌教学楼一楼进门左面墙	m3	1.03	600.00	615.60	1.03	600.00	615.60	0.00	3m×1.9m×0.8m
14		教学楼一楼进门左面墙水泥抹面	m2	11.40	55.00	627.00	11.40	55.00	627.00	0.00	(3m×1.9m×2面)

审核：冯瑞岚

复核：董昕



工程预算审核明细表

工程名称：高峰学校2025年暑期校园维修项目

单位：元

序号	维修改造项目名称	分部分项项目名称	单位	送审金额			审定金额			核增（减） 金额	备注
				数量	送审单价	合价	数量	审定单价	合价		
15		教学楼一楼进门左面墙墙面刮瓷刷乳胶漆	m2	11.40	32.00	364.80	11.40	25.00	285.00	-79.80	(3m×1.9m×2面)
16	学校大门	学校大门刷真石漆	m2	36.42	70.00	2549.40	36.42	70.00	2549.40	0.00	0.85×4×`3.9×2)+(6.6×1.5)
17	学校保安值班室	学校保安值班室刮瓷刷乳胶漆（里外）	m2	112.60	25.00	2815.00	112.60	25.00	2815.00	0.00	(3.6m×3.9m+12.1m×3.5m) ×2
18	升架子	升架	m2	160.00	9.00	1440.00	160.00	9.00	1440.00	0.00	40m×4m，暂按单排脚手外脚手架计取
19		学校篮球场主席台地板砖拆除	m2	38.78	10.00	387.80	38.78	10.00	387.80	0.00	9.04m ×4.29m
20		学校篮球场主席台面安装生态板，板厚0.25	m2	30.20	160.00	4832.00	30.20	160.00	4832.00	0.00	3.34m×9.04m
21	学校篮球场主席台	学校篮球场主席台墙面制安防腐木板	m2	8.60	60.00	516.00	8.60	60.00	516.00	0.00	9.04m×0.95m
22		学校篮球场主席台两侧面防腐木台阶维修用工	工日	8.00	300.00	2400.00	8.00	280.00	2240.00	-160.00	
23		学校篮球场主席台两侧面防腐木台阶外刷漆	m2	53.60	45.00	2412.00	53.60	45.00	2412.00	0.00	8.6m+（4.25m×3.34m+8.7m×0.95m）×2
24		学校大门两侧花池防腐木维修材料人工	工日	2.00	300.00	600.00	2.00	220.00	440.00	-160.00	维修
25		学校大门左右两侧防腐木刷漆	m2	21.00	45.00	945.00	21.00	45.00	945.00	0.00	(5.85m+8m+43.92m+35.06m) ×0.6m
26		教学楼前面旗台及花池防腐木维修材料人工	工日	2.00	300.00	600.00	2.00	220.00	440.00	-160.00	维修
27	学校防腐木维修改造	教学楼前面旗台及花池防腐木刷漆（3.79×6.16）+（18.64×0.52）+11.66×	m2	43.50	45.00	1957.50	43.50	45.00	1957.50	0.00	(3.79m×6.16m) + (18.64m×0.52m) +11.66m×0.45m×2工日)

审核：冯瑞岚

复核：董昕



工程预算审核明细表

工程名称：高峰学校2025年暑期校园维修项目

单位：元

序号	维修改造项目名称	分部分项项目名称	单位	送审金额			审定金额			核增（减） 金额	备注
				数量	送审单价	合价	数量	审定单价	合价		
28		老厕所处花池防腐木刷漆	m	8.00	45.00	360.00	8.00	45.00	360.00	0.00	9.82m×0.82m
29		值班室后辅助教学楼前花池防腐木维修材料人工	工日	3.00	300.00	900.00	3.00	220.00	660.00	-240.00	维修
30		值班室后辅助教学楼前花池防腐木刷漆	m	27.80	45.00	1251.00	27.80	45.00	1251.00	0.00	(13.8m+24.2m+10.6m+9.36m)×0.4
31	新厕所后通道	新厕所后砌砖墙	m3	0.54	800.00	432.00	0.54	600.00	324.00	-108.00	0.8m×2.8m×0.24m
32		新厕所后砖墙水泥抹面	m2	4.48	60.00	268.80	4.48	55.00	246.40	-22.40	0.8m×2.8m×2面
33		新厕所后安装不锈钢门	m²	2.24	580.00	1299.20	2.24	580.00	1299.20	0.00	0.8m×2.8m
34	维修改造卫生处理	清扫校内施工卫生用工	工日	5.00	180.00	900.00	5.00	180.00	900.00	0.00	
		合计				48774.30			47368.10	-1406.20	

审核：冯瑞岚

复核：董昕

