

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男卫生间						
		拆除工程						
	A. 16	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	部位：墙体打洞、砖砌卫生间蹲台（含地砖）、洗手台墙体 1. 砌体名称：实心砖墙	m3	7.75			
2	011602001001	混凝土构件拆除	部位：新增洗手台接就近污水管 1. 拆除厚度：200mm厚	m3	0.3			
3	041001003001	拆除基层	部位：新增洗手台接就近污水管 1. 拆除厚度：150mm厚碎石垫层	m2	0.3			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	部位：洗漱台面板 1. 预制混凝土板	m3	0.45			
5	011609002001	隔断隔墙拆除	部位：卫生间隔断拆除 1. 卫生间隔断拆除	m2	64.4			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 窗拆除 2. 门窗洞口尺寸：C1150*1450	樘	5			
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 木门拆除 2. 门窗洞口尺寸：M900*2700	樘	5			
8	011612001001	管道拆除	部位：卫生间隔板固定支架 1. 管道种类、材质：拆除钢管	m	60			
9	011612001003	管道拆除（给水）	1. 塑料给水管及其附件拆除 2. 管径直径≤50	m	39			
10	011612001004	管道拆除（排水）	1. 管道种类、材质：污水塑料管 2. 管径：> φ100	m	20			
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器及冲水箱等	套	20			
12	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除脸盆及拖布池	套	20			
13	011612002004	卫生洁具拆除	1. 小便器	套	25			
14	011613001001	灯具拆除	1. 开关拆除	套	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:1. 建筑垃圾垂直运距≤15m 3. 楼层:2F-5F	m3	8			
16	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	8			
		新建工程						
	A. 1	土石方工程						
17	010101003002	挖沟槽土方	部位：大便池至化粪池 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:投标人自行考虑	m3	2.1			
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足相关规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 回填方式:投标人自行考虑	m3	1			
19	010103002003	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑	m3	1.1			
	A. 4	砌筑工程						
20	010401003003	实心砖墙	部位：卫生间隔断及墙体 1. 品种规格:实心砖240mm*115mm*53mm,强度等级≥MU10 2. 厚度:120mm 3. 砂浆强度:M7.5水泥砂浆 4. 砌筑高度:3.6m以内	m3	6.27			
21	010401012001	零星砌砖	部位：卫生间大便槽及蹲台 1. 品种规格:实心砖240mm*115mm*53mm,强度等级≥MU10 2. 砂浆强度:M7.5水泥砂浆	m3	6.48			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
22	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 现浇构件圆钢筋 钢筋	m3	0.09			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HPB300 直径≤10mm 4. 含模板、钢筋制作、安装					
	A. 11	楼地面装饰工程						
23	011102003001	块料楼地面	部位：卫生间大便槽及蹲台面 1. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	24. 05			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011204003001	块料墙面	部位：新建墙体及卫生间隔墙 1. 安装方式：镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300×450贴至板底	m2	102. 59			
25	011210005001	成品金属隔断	1. 部位：小便池中间隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色：304不锈钢蜂窝隔板500*750*30mm 3. 其他：本清单描述未尽事宜，需满足设计、相关规范要求	块	35			
	A. 15	其他装饰工程						
26	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石洗手台含两个洗手池及相关配件 2. 尺寸：2200*800*600mm 3. 其他：本清单描述未尽事宜，需满足设计、相关规范要求	个	5			
27	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm 银镜 2. 框材质、断面尺寸：欧式线条	m2	12			
	C. 4	电气设备安装工程						
28	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：电压250V，电流10A	个	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式：墙壁安装，高度1.3m 4. 其他：满足设计、规范、施工、验收要求					
29	030411004001	配线	1. 名称：照明配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯	m	100			
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
30	031001006001	塑料管	1. 安装部位：卫生间立管 2. 介质：污水 3. 材质、规格：(PVC-U)中空螺旋消管De160 x 4.0 4. 连接形式：粘接	m	20			
31	031001006002	塑料管	1. 安装部位：新增洗手台接就近污水管、一层卫生间至化粪池 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料管De160 x 4.0 4. 连接形式：粘接	m	7			
32	031001006003	塑料管	1. 安装部位：一层卫生间至化粪池、大便冲水箱至大便槽 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料管De110 x 3.2 4. 连接形式：粘接	m	14.5			
33	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE-DN25 4. 连接形式：粘接	m	10.3			
34	031004013003	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型：大便槽智能冲洗水箱 2. 规格：水箱容积为50L 3. 水箱配件：成套 4. 支架形式及做法：安装高度为2.5m 5. 功能要求：可人数设置、时间设置、感应人数设置、注水时间设置、水箱水满自动冲水等 6. 其他：本清单描述未尽	套	5			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			事宜，需满足设计、相关规范要求					
35	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质、名称:UPVC塑料管存水弯 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:粘接	个	5			
36	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质、名称:UPVC塑料管存水弯 2. 型号、规格:De75 3. 安装方式:粘接	个	5			
37	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质、名称:UPVC塑料管透气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 安装方式:粘接	个	1			
38	031004014007	不锈钢水龙头	1. 类型：冷水 2. 规格、材质：DN20不锈钢 3. 安装方式：暗装	个	25			
		补充分部						
39	01B001	304不锈钢大便槽	部位:大便槽 1. 材质、规格：2mm厚304不锈钢 2. 截面形式：呈类“凹”字形，底部水平段宽30cm，两侧竖直部分，左侧高40cm，右侧高40cm，右侧顶部外伸水平段长5cm 3. 其他:本清单描述未尽事宜，需满足设计、相关规范要求	m	27			
40	01B002	304不锈钢小便槽	部位:小便槽 1. 材质、规格：2mm厚304不锈钢 2. 截面形式：呈非对称异形，底部水平段长20cm；左侧为带水平外伸（长3cm、宽3cm）的竖直段，竖直段高40cm；右侧是由倾斜段连接的结构，含水平外伸（长3cm、宽3cm）及高20cm的竖直段，底部水	m	27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平段右侧到右侧竖直段底部水平距离为 15 cm。 3. 其他：本清单描述未尽事宜，需满足设计、相关规范要求					
		女卫生间						
		拆除工程						
	A. 16	拆除工程						
41	011601001002	砖砌体拆除	部位：墙体打洞、砖砌卫生间蹲台（含地砖）、洗手台墙体 1. 砌体名称：实心砖墙	m3	12.25			
42	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	部位：洗漱台面板 1. 预制混凝土板	m3	0.45			
43	011609002002	隔断隔墙拆除	部位：卫生间隔断拆除 1. 卫生间隔断拆除	m2	116.6			
44	011612001005	管道拆除	部位：卫生间隔板固定支架 1. 管道种类、材质：拆除钢管	m	120			
45	011612001007	管道拆除（排水）	1. 管道种类、材质：污水塑料管 2. 管径：> φ100	m	20			
46	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器及冲水箱等	套	50			
47	011612002006	卫生洁具拆除	1. 拆除脸盆及拖布池	套	20			
48	011613001002	灯具拆除	1. 开关拆除	套	5			
49	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：1. 建筑垃圾垂直运距≤15m 3. 楼层：2F-5F	m3	13.5			
50	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	13.5			
		新建工程						
	A. 1	土石方工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010101003003	挖沟槽土方	部位：大便池至化粪池 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：2米以内 3. 开挖方式：投标人自行考虑	m3	1.2			
52	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足相关规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 回填方式：投标人自行考虑	m3	0.5			
53	010103002008	余方弃置	1. 运距：投标人自行考虑	m3	0.7			
	A. 4	砌筑工程						
54	010401003004	实心砖墙	部位：卫生间隔断及墙体 1. 品种规格：实心砖240mm*115mm*53mm，强度等级≥MU10 2. 厚度：120mm 3. 砂浆强度：M7.5水泥砂浆 4. 砌筑高度：3.6m以内	m3	11.45			
55	010401012002	零星砌砖	部位：卫生间大便槽及蹲台 1. 品种规格：实心砖240mm*115mm*53mm，强度等级≥MU10 2. 砂浆强度：M7.5水泥砂浆	m3	12.95			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
56	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：现拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm 4. 含模板、钢筋制作、安装	m3	0.09			
	A. 11	楼地面装饰工程						
57	011102003002	块料楼地面	部位：卫生间大便槽及蹲台面 1. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂	m2	48.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆					
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
58	011204003002	块料墙面	部位：新建墙体及卫生间间隔墙 1. 安装方式：镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300×450贴至板底	m ²	185.44			
	A. 15	其他装饰工程						
59	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石洗手台（含两个洗手池及相关配件） 2. 尺寸：2200*800*600mm 3. 其他：本清单描述未尽事宜，需满足设计、相关规范要求	个	5			
	C. 4	电气设备安装工程						
60	030404034002	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：电压250V，电流10A 3. 安装方式：墙壁安装，高度1.3m 4. 其他：满足设计、规范、施工、验收要求	个	5			
61	030411004002	配线	1. 名称：照明配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯	m	200			
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
62	031001006005	塑料管	1. 安装部位：卫生间立管 2. 介质：污水 3. 材质、规格：(PVC-U)中空螺旋消管De160 x 4.0 4. 连接形式：粘接	m	20			
63	031001006006	塑料管	1. 安装部位：一层卫生间至化粪池 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U塑料管De160 x 4.0	m	4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:粘接					
64	031001006007	塑料管	1. 安装部位:大便冲水箱至大便槽 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管De110 x3.2 4. 连接形式:粘接	m	25			
65	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE-DN25 4. 连接形式:粘接	m	10.3			
66	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大便槽智能冲洗水箱 2. 规格:水箱容积为50L 3. 水箱配件:成套 4. 支架形式及做法:安装高度为2.5m 5. 功能要求:可人数设置、时间设置、感应人数设置、注水时间设置、水箱水满自动冲水等 6. 其他:本清单描述未尽事宜,需满足设计、相关规范要求	套	10			
67	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质、名称:UPVC塑料管存水弯 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:粘接	个	10			
68	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质、名称:UPVC塑料管透气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 安装方式:粘接	个	1			
		补充分部						
69	01B003	304不锈钢大便槽	部位:大便槽 1. 材质、规格:2mm厚304不锈钢 2. 截面形式:呈类“凹”字形,底部水平段宽30cm,两侧竖直部分,左侧高40cm,右侧高40cm,右侧顶部外伸水平段长5cm 3. 其他:本清单描述未尽事宜,需满足设计、相	m	54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长顺县民族高级中学智华楼厕所改造项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。