

龙里县民族完全中学正学楼到文 工程
化大道连桥建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

龙里县民族完全中学正
学楼到文化大道连桥建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：龙里县民族完全中学正学到文化大道连桥建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 场内运距:投标方自行考虑 4. 其它:满足设计及规范要求	m3	21.33			
2	010102002001	挖沟槽基坑石方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 场内运距:投标方自行考虑 4. 其它:满足设计及规范要求	m3	21.33			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:投标方自行考虑 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	31.35			
4	010103002003	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂定10km 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	5.66			
5	010103002004	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:暂定10km 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	5.66			
6	010402001001	女儿墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥标砖240*115*53 2. 墙体类型:女儿墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.94			
7	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶	m2	2.88			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.22			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.93			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.91			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：龙里县民族完全中学正学到文
化大道连桥建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.11			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	1.11			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	1.933			
14	010515001005	箍筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1.584			
15	010515001006	箍筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0.811			
16	010516003007	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤32mm	个	64			
17	010902001004	屋面一	屋面一：（1）、40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或电焊（设分格缝）； （2）、1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）两道+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料；防水材料选用：国标23J909-P5-14页FⅠ-2 （3）、20mmDS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层； （4）、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层（屋面2取消本层）； （5）、钢筋混凝土屋面板；	m2	24.15			
18	010902001005	屋面二	屋面二：（1）、40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或电焊（设分格缝）；	m2	15.25			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：龙里县民族完全中学正学到文化大道连桥建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(2)、1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）两道+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料；防水材料选用：国标23J909-P5-14页F I -2 (3)、20mmDS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层； (4)、钢筋混凝土屋面板；					
19	010902004001	塑料水落管	1.名称:成品白色PVC雨水管；管径75mm 2. 不锈钢成品雨水斗	m	15.5			
20	010902004003	不锈钢成品排水链	1.名称:不锈钢成品排水链	m	3			
21	010507005001	泛水	1.名称:泛水 2.做法:参见西南图集18J201-P17-1	m	32.92			
22	040502003001	塑料管管件	1.名称:不锈钢地漏 2.做法:参见西南图集18J517-P37-4	个	2			
23	011101001025	防滑地砖楼面	名称：防滑地砖楼面：国标23J909-3-53-楼D23；防水层为1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（两道） 1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.防水隔离层 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	35.84			
24	011201001015	外墙	外墙及女儿墙内墙：（1）、基层墙体；（2）、	m2	92.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：龙里县民族完全中学正学到文化大道连桥建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10厚1:3水泥砂浆找平（梁与柱交界处钉宽300宽10*10*0.7热镀锌钢丝网）；（3）、1.5厚聚合物水泥防水涂料；（4）、刷（喷）涂料面层两遍，厚度2~3mm(按已建建筑外墙颜色可复核搭配)，施工根据效果需要喷涂或抹涂等形式；					
25	011301001010	天棚抹灰	水泥聚合物砂浆无机涂料（防潮）顶棚：参见西南18J515-P67-P06；1. 条板、预制混凝土板底面基层找补、清理；2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)；3. 7mm 厚1:2.5 水泥砂浆打底打毛或刮出纹道；4. 3mm 厚1:2.5水泥砂浆找平5. 刷(喷)涂料，一底两面	m ²	78.8			
26	011702001001	垫层模板	名称：垫层模板	m ²	5.1			
27	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m ²	14.16			
28	011702002001	矩形柱模板	名称：矩形柱模板	m ²	70.33			
29	011702014001	有梁板模板	名称：有梁板模板	m ²	142.92			
30	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数：2层	m ²	40.8			
31	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度：7.75米	m ²	40.8			
32	011705001002	大型施工机械设备进出场	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 ≤1m ³	台次	1			
33	011503001011	铁艺栏杆	1. 名称：铁艺栏杆 2. 做法：西南图集18J412-P57-1 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 外廊铁艺(深灰色) 栏杆 φ70×3(mm)	m	26.1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：龙里县民族完全中学正学楼到文化大道连桥建设项目
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高度1300mm, $\Phi 50.8 \times 3$ (mm) 竖向间距不应小于110mm					
34	010902008001	屋面变形缝	1. 名称:屋面变形缝 2. 图集:西南18J201-P19-1	m	3.2			
35	010904004003	楼面变形缝	1. 名称:楼面变形缝 2. 图集:西南18J201-P80-13	m	3.2			
36	011601001001	连廊与连接处恢复	1. 名称:连廊与连接处恢复	项	1			
37	011601001003	原室外文化宣传栏拆除 花池局部拆除恢复	1. 名称:原室外文化宣传栏拆除 花池局部拆除恢复	项	1			
38	011601001004	广场地砖拆除恢复	1. 名称:广场地砖拆除恢复	项	1			
39	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除	m ³	2.59			
40	010103002005	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除垃圾外运 2. 运距:暂定10km	m ³	2.59			
41	2.1			项	1			
42	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：龙里县民族完全中学正学楼到文化大道连桥建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：龙里县民族完全中学正学楼到文化大道连桥建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：龙里县民族完全中学正学楼到文化大道连桥建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：龙里县民族完全中学正学到文化大道连桥建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412001001	红外人体感应灯	1. 名称:红外人体感应灯 2. 规格:14W/IP54 3. 类型:吸顶安装	套	3			
2	030411001001	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:沿墙或顶板暗敷	m	50			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	150			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4			
5	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用柱中主筋做防雷引下线,要求柱内主筋不少于两根($\geq \Phi 16$)或不少于四根($\geq \Phi 12, < \Phi 16$)与基础接地网可靠连接	m	36.6			
6	030409005001	屋面明装接闪带	1. 名称:屋面明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 12$ 4. 安装形式:沿屋顶四周最外侧明敷做水平接闪带	m	31.4			
7	030409002001	屋面暗装接闪带	1. 名称:屋面暗装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 12$ 4. 安装形式:沿屋面找平层下暗敷设,形成屋面接闪网格,并与明装接闪带可靠焊接	m	3.08			
8	030409006001	接闪短杆	1. 名称:接闪短杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16, L=500\text{mm}$ 4. 安装形式、高度:具体做法参见国标图集15D501第18页	根	12			
9	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:户内	m	17.89			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙里县民族完全中学正学楼到文化大道连桥建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙里县民族完全中学正学楼到文化大道连桥建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13