

## 报价一览表（根据采购要求自行调整）

项目名称：贵州大学西校区（1-10 号学生公寓）热水计量表提升改造采购安装项目

项目编号：8300-202502030146

| 序号 | 服务内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务期限                | 投标报价（元）     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1  | <b>★计量表（2800 台）：</b> 1、工作电压：DC12V；<br>2、功耗：开阀≤6W,待机≤1W；<br>3、防水防尘等级：IP68（提供检验机构出具的检测报告证明文件）；<br>4、最大允许工作水压：0.8MPa；<br>5、电磁阀：口径 DN15，进水口带过滤网，出水口自带止回阀；<br>6、计费精度：0.001 元，支持计时、计量收费多种模式；<br>7、支持网络：每台设备具备独立的 4G+蓝牙双重无线网络通讯；<br>8、支付方式：同一账户支持多种支付方式，支持预约洗澡消费、用户名密码登录消费及手机 APP 消费；<br>9、显示屏尺寸不小于 2.8 英寸 LCD 数码液晶屏。<br>4G+蓝牙+密码、含人工（旧计量表拆除及新计量表安装、校验检测） | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 1330000.00  |
| 2  | <b>变压器电源（2800 个）：</b> 电压 12V, 电流 2A, 有 3C 认证标志（原厂配套电源）                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 78400.00    |
| 3  | <b>专用防折扣（2800 套）：</b> 防拆专用活接，DN15（原厂配套）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 56000.00    |
| 4  | <b>截止阀（2800 个）：</b> 材质：全铜，DN15（国标）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 86184.00    |
| 5  | <b>外丝直接、PPR 热水管材管件、电线、PVC 阻燃线管及管件（直接、弯头等）、固定件等：Φ20（现场安装）（2800 套）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 137312.00   |
| 6  | <b>热水卡（5000 张）：</b> M1 或 CPU 卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 22500.00    |
| 7  | <b>4G 计费模块（2800 项）：</b> 原厂配套（包含五年流量费）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 148400.00   |
| 8  | <b>服务要求：</b> 1、提供的热水表及收费系统具备与东校区、南校区及西校区（11#-27#及崇聚楼）三个校区热水收费平台兼容的技术功能，并开通学生余额线上退款功能与平台厂家签订退款委托协议，保证资金安全。同时在学生使用端不得以任何形式投放广告。                                                                                                                                                                                                                      | 工期 20 天<br>/质保期 5 年 | 价格包含在 1-7 项 |

|               |                                                                                                         |                                            |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 9             | <b>服务要求：2、</b> 服务内容包含西校区 1-10 号学生公寓 2800 块计量表的原计量表拆除、新计量表安装、质保期内校验检测。并承担服务内容中包含的所有费用。                   | 工期 20 天<br>/质保期 5 年                        | 价格包含在<br>1-7 项 |
| 10            | <b>服务要求：3、</b> 我单位确保西一期（1-10 号公寓）的热水收费系统与东校区、南校区及西二期（11-27 号及崇聚楼公寓）各校区的热水收费系统兼容，并承担系统间对接兼容产生的服务费和系统调试费。 | 工期 20 天<br>/质保期 5 年                        | 价格包含在<br>1-7 项 |
| 11            | <b>服务要求：4、</b> 本项目为交钥匙工程，我单位的投标报价包含所有不可预见的其他费用。                                                         | 工期 20 天<br>/质保期 5 年                        | 价格包含在<br>1-7 项 |
| 服务/交货期        |                                                                                                         | 工期 20 天/质保期 5 年                            |                |
| 其他或优惠         |                                                                                                         | /                                          |                |
| 本项目报价总价（人民币）： |                                                                                                         | 大写（元）：壹佰捌拾伍万捌仟柒佰玖拾陆元整<br>小写（元）：¥1858796.00 |                |

供应商名称：贵州信科汇金科技有限公司（盖章）

供应商代表签字或盖章：

日期：2025 年 7 月 8 日

注：1、本表所填报价均应包括其他所有费用。

2、此表可自行扩展。