

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州经贸职业技术学院贵阳校区干训教室维修及  
3栋楼屋面防水工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大礼堂屋面防水维修						
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类:原有防水层拆除（卷材及平均60厚混凝土保护层）	m2	1529.76			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:垂直运距24米,外运30公里（含倒土费） 弃土费暂定10元/m3,实际发生按签证结算	m3	91.79			
3	010902001001	屋面卷材防水	1、刷固化剂1道+SBS改性沥青防水卷材1道 2、最薄处40mm厚C25细石预拌混凝土+冷拔丝钢丝网片	m2	1529.76			
4	010903001001	墙面卷材防水	1、刷固化剂1道+SBS改性沥青防水卷材1道 2、20mm厚1:2水泥砂浆保护层+玻纤网	m2	57.5			
5	010903001002	阴角加强层（附加层）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材1道	m2	184.21			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	178.48			
7	011406001001	外墙抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙磁粉乳胶漆及原外墙磁粉乳胶漆修复 2. 工艺:腻子两遍,乳胶漆一底两面	m2	50.78			
8	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外墙双排钢管脚手架 2. 搭设高度:25米	m2	819			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州经贸职业技术学院贵阳校区干训教室维修及  
3栋楼屋面防水工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新教学楼屋面防水维修						
9	011607002002	防水层拆除	1、防水层种类:原有防水层拆除（卷材及平均60厚混凝土保护层）	m2	958.73			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:垂直运距30米,外运30公里（含倒土费） 弃土费暂定10元/m3,实际发生按签证结算	m3	60.78			
11	010902001002	屋面卷材防水	1、刷固化剂1道+SBS改性沥青防水卷材1道 2、最薄处40mm厚C25细石预拌混凝土+冷拔丝钢丝网片	m2	1013.07			
12	010903001003	阴角加强层（附加层）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材1道	m2	142.41			
13	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:女儿墙剔打、抹灰	m2	54.34			
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m2	230.58			
		干训楼屋面防水维修						
15	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:预制混凝土隔热板6cm厚	m2	329.2			
16	011607002003	防水层拆除	1、防水层种类:原有防水层拆除（卷材及平均60厚混凝土保护层）	m2	422.6			
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾	m3	34.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州经贸职业技术学院贵阳校区干训教室维修及  
3栋楼屋面防水工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距:垂直运距12米,外运30公里(含倒土费)弃土费暂定10元/m3,实际发生按签证结算					
18	010902001003	屋面卷材防水	1、刷固化剂1道+SBS改性沥青防水卷材1道 2、最薄处40mm厚C25细石预拌混凝土+冷拔丝钢丝网片	m2	422.6			
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑板30MM厚	m2	422.6			
20	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:外墙双排钢管脚手架 2. 搭设高度:13米	m2	1740			
		茶校教室维修						
21	011607001001	原有瓦屋面拆除	原有彩钢瓦屋面拆除,保留原有屋架(保护性拆除),拆除垃圾搬运至指定位置堆放	m2	1251.61			
22	010901001001	瓦屋面	1、修复原有破损屋架 2、制作安装树脂瓦屋面(树脂瓦3.0厚)	m2	1215.88			
23	020506010001	封檐板	塑料扣板封檐口	m2	165.9			
24	011302001001	吊顶天棚	1、沿边龙骨安装 → 吊顶定位 → 承载龙骨安装 → 覆面龙骨安装 → 横撑龙骨安装 → 矿棉吸音板 600×600×18 2、含脚手架	m2	575.7			
25	011404002001	木窗油漆	木窗刷油漆	m2	164			
26	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:环保瓷粉	m2	976			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州经贸职业技术学院贵阳校区干训教室维修及  
3栋楼屋面防水工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 环保乳胶漆涂刷两遍。 3. 措施：含活动脚手架					
27	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙磁粉乳胶漆及原外墙磁粉乳胶漆修复	m <sup>2</sup>	185			
28	BC-001	物品搬运	1. 教室内课桌椅及办公室物品清运	间	10			
29	011613001001	灯具拆除	教室原有灯具拆除	套	60			
30	030412001001	普通灯具	1. 型号：120W600X600LED灯 2. 规格：4500K暖光光源	套	78			
31	030411004001	配线	1. 名称：灯线安装2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式：国标铜芯线， 国标PVC线管，管径20 卡固定。	m	1151.4			
32	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式：外墙双排钢管脚手架 2. 搭设高度：9米	m <sup>2</sup>	1072.5			
33	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：垂直运距8米， 外运30公里（含倒土费） 弃土费暂定10元/m <sup>3</sup> ，实际 发生按签证结算	m <sup>3</sup>	62.58			
34	011201001003	墙面水泥砂浆抹灰	1. 水泥砂浆抹灰（洗手池 墙面，高度2米）	m <sup>2</sup>	12.8			
35	011204003001	墙面贴砖	2. 基层：水泥砂浆抹灰 3. 面层：300*600瓷砖铺贴 （洗手池墙面，高度2米）	m <sup>2</sup>	12.8			
36	011501014001	酒吧台	1. 定制人造石洗手台（钢 架支撑） 2. 含给排水及五金（5套）	m	6.4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





